政府采购合同

甲方：苏州市相城区黄埭镇人民政府（苏州市相城区黄埭镇建设管理办公室）

地址：苏州市相城区黄埭镇春申路康阳大厦

联系人：薛伟杰

电话：0512-65403537

乙方：江苏帅鑫建设工程有限公司

地址：苏州市吴中区郭巷街道金丝港路59号厂区A幢5楼502室

联系人：李梦思

电话：18014913668

根据苏州市政府采购招标编号JSZC-320507-WYJS-G2026-0006号的招标文件、乙方的投标文件及中标结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内容的相关事项协商一致，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容概述：为做好黄埭镇2026-2027年度市政道路管理能力，提高对突发事件的应急反应、控制和救援能力，保障辖区内所属道路、桥梁及其他安保辅助设施的安全完好畅通。

1.2服务具体范围（东桥片区）

（一）市政设施日常养护范围：道路（沥青、混凝土）、人行道与侧平石、桥梁（桥面、桥栏杆、桥梁伸缩缝）、其他市政及配套附属设施等。

（二）市政设施日常养护作业内容：

1、路面部分：

①路面坑洼、下沉的填补翻修，沥青铺设；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工程；

④路面日常小修保养工程；

⑤夏季高温路面每天洒水养护和雨季路面积水的及时排除工作等。

2、人行道、侧平石及侧石：

①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工程；

③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

3、桥梁与挡土墙：

①桥面伸缩缝的清理与填缝；

②桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补

4、附属设施：对道路服务设施、护栏等相应配套附属设施的损坏、受污进行必要的修复与清理工作。

5、临时交办的其他工作。

（三）市政养护项目的施工管理：

1、按照建设部CJJ36-2016《城镇道路养护技术规范》，道路养护单位必须制定养护质量保证体系，严格工程质量操作流程；

2、按月制定道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护承包单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以甲方批准为准；

3、养护承包单位按《道路养护任务单》（《黄埭市政设施养护维修交办单》）要求与内容实施养护，养护工程量必须经甲方及工程监理现场验收后，按规定签证确认；

4、对有关养护工程，养护承包单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成工程；

5、涉及工程开挖、修复路面等养护工程，按相城区有关规定办理相关手续。甲方履行施工管理职能，负责组织协调、工程质量、工作量实际签证和验收工作；

6、养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守工程施工规范与相关管理要求，做到文明施工；

7、若因承包单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款；

8、养护承包单位应及时响应甲方检查发现问题的整改，并落实回复。

（四）服务人员、车辆配备要求：

1、服务人员要求：

（1）驾驶员：1人。

（2）技术人员：8人。对区域范围内市政设施进行巡视，具体包括巡视台账、桥

梁伸缩缝清理、泄水孔清理、日常安全应急等甲方要求的应急处置。

（3）管理人员：项目负责人1名。项目负责人具有一定市政基础设施养护及零星修复相关经验，负责主持协调各级单位工作及内部行政管理、考核，制度执行。市政基础设施养护及零星修复改造作业期间项目负责人更换必须及时书面报告甲方。

（4）乙方承担所有作业服务人员及管理人员的安全责任及费用（包括但不限于社会保险和意外险）。

（5）乙方应为作业服务人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（6）市政基础设施养护及零星修复改造作业服务期内，甲方根据工作需要召开会议，乙方的法定代表人或项目负责人必须准时参加。

2、作业车辆配备要求：

（1）皮卡巡视车2辆，采用符合甲方要求的市政养护专业车辆。

注：所有车辆、设备应具备购买或租赁手续，并具有车辆保险手续，所产生费用及事故责任均由乙方承担。

3、为应急考虑：乙方需在距离本项目作业范围内方圆5公里以内具有满足作业任务量的最低数量车辆：1辆（皮卡）、设备及相关应急物资的应急中转站地点：苏州市相城区黄埭镇爱民路3号。

（五）其他要求：

1、乙方需提前做好人员培训，安排人员熟悉场地及日常工作流程，确保交接工作顺利进行。

2、若乙方在服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：

（1）将服务项目全部及部分服务转包他人；

（2）出现重大责任问题。

3、因乙方管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

（六）作业服务监管：

1、日常巡查问题、发现问题、各类投诉（曝光、联系单（函）、处罚单、领导交办等）等问题实时响应，在各类投诉要求时限范围内处理完毕。

2、因紧急（重大）事故、不可抗力引起的服务片区设施、路面等损坏，应在接报后1小时内到达现场，做好应急处置，排除安全隐患，如遇片区设施、路面确实难以及时修复的问题，报甲方备案，同时明确修复时间。

3、对未及时对服务片区内设施、路面修复的情况一律按考核表有关标准加倍处罚。

1.3 服务期限：

（1）2026 年 9 月 9 日至 2027 年 9 月 8 日（共计一年）

（2）服务期未满一年，但实际结算合同价达到相应标段的预算最高限价人民币壹佰玖拾肆万伍仟陆佰陆拾叁元捌角贰分（￥：1945663.82）。合同因结算价达到限价而终止的，乙方应继续完成已开工的养护工程，并在终止后【15】日内承担应急抢修义务，该 15 日应急过渡期内乙方仍应当承担全部养护安全、质量责任。相关费用按本合同单价结算；甲方应配合做好交接。

注：以上条件满足其中一条，即合同自动终止。

1.4 合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，包括在服务期内完成该项目所需的技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、垃圾等杂物的清除费、人员经费（包括人员工资、保险、临时性加班费用、高温费等发生的一切费用及法律法规规定的应付费用）、维护、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1 中标通知书；

2.2 乙方中标的投标文件；

2.3 采购文件；

2.4 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1 支付步骤和比例：

3.1.1 中标折扣率：97% （折扣率在合同履约过程中不予改动）。

3.1.2 实际工作内容的价格结算方法：

实际结算单价=招标文件招标需求中对应的最高限价单价*中标折扣率。

3.1.3 付款方式：

合同签订生效后 15 个工作日内支付本合同总金额的 10%作预付款。按季度结算实际发生服务费用，乙方按甲方要求维修服务完成后，乙方汇总制作结算报告，并报甲方审核，经甲方审定后，甲方按季度结算实际维修工程量并进行支付。自甲方第一次季度结算付款时，预付款全额从当期应付结算款项中抵扣完毕。（若当期应付结算款项不足以全额抵扣预付款，未抵扣完毕的预付款差额顺延至下一期季度结算款中优先

抵扣，直至 10% 预付款全部扣减完成。）

（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。）

（1）巡视费用，实际结算单价=招标文件招标需求中对应的巡视费用最高限价单价*中标折扣率×（月考核分值×1%），每季度结算一次；

考核巡视费按照“4:1”模式发放，其中考核巡视费的80%作为基础巡视费有考核表为依据，剩余考核巡视费的20%作为奖励巡视费以当月投诉超期次数为发放指标，投诉超期1次扣10%，投诉超期2次扣40%，投诉超期3次扣80%，投诉超期三次以上全额扣除当月奖励金额。

甲方将根据按月考核检查情况，调整每个月实际支付金额，实际每个月巡视费用可能与每个月巡视费用合同价有差异。考核内容甲乙双方签订合同时协商确定。

（2）道路沿线安全设施、桥梁设施养护维修、道路养护(开挖及拆除)、道路养护(修复工程)、道路养护（排水工程）、道路限高杆、大型机械设备进出场及安拆部分，按实际完成工程量的50%定期支付；工程竣工备案完成后最高付至合同总价（实际完成工程量）的60%；工程审计结束（以审计报告为准）付至审计价的70%；余款审计后2年内定期支付。

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3 乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（3）工程一切险及第三责任险的保单等相关材料。

3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

3.5项目资金由苏州市相城区黄埭镇建设管理办公室支付。

四、服务工作管理、检查考核

4.1甲方根据“考核标准”对乙方的管理服务工作进行考核。甲方每天安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，所有发现的问题将以当场反馈、图片反馈或整改通知书等不同形式下发，乙方进行问题的限期整改。每月安排1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。

4.2实行例会制度，由甲方组织召开，要求乙方负责人和各路段责任人参加，总结工作，通报检查中发现的问题。

4.3若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，则甲方在乙方每月最终考评得分基础上扣2分。若造成重大影响的，另直接扣除当月养护经费的10%。

4.4甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每月考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

五、不可抗力

5.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

6.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

6.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

6.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

6.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

6.2.3 因乙方在履行合同过程中造成严重社会不良影响的，甲方有权解除合同。

6.2.4提供的服务无法达到甲方要求，拒不整改，整改后仍无法达到甲方的服务要求的。

6.2.5 养护考核结果连续三个月80分以下，甲方有权单方解除合同。

6.2.6 当累计结算金额达到本合同预算最高限价（1945663.82元）的【90%】时，乙方应通知甲方；累计结算金额达到预算最高限价时，合同终止。合同因结算价达到限价而终止的，乙方应继续完成已开工的养护工程，并在终止后【15】日内承担应急抢修义务，相关费用按本合同单价结算；甲方应配合做好交接。

6.2.7乙方将本项目转包、违法分包、挂靠他人实施本项目养护工作的，甲方有权单方立即解除合同，乙方承担全部违约责任。

6.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

6.4 合同的部分和全部都不得转让。

6.5 无论何种原因本合同解除或终止，乙方须自合同解除/终止之日起 7 日内完成现场退场、全部养护台账、设施资料移交工作；逾期退场，乙方每日向甲方支付违约金 2000 元，过渡期内乙方仍承担道路桥梁安全养护及应急抢修义务。

6.6 如本合同提前解除或终止，预付款尚未抵扣完毕的，乙方须于合同终止之日起 7 个工作日内，将剩余未抵扣预付款一次性无息退还甲方；逾期退还，乙方应当按未退还金额的万分之五每日向甲方支付资金占用违约金。

七、违约责任

7.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.2 甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

7.3 乙方违约责任。

7.3.1 甲方有权按照本合同第四条规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

7.3.2 乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

7.3.3 乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成严重不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

八、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

本合同在双方签字盖章后生效。政府采购备案仅为行政管理手续，备案与否不影响本合同效力及项目开工实施。

十、其他

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

因乙方养护作业原因造成人身伤害、财产损失引发第三方索赔，甲方因此对外承担赔偿责任、诉讼费、律师费等一切费用，均有权向乙方全额追偿。

十一、附则

11.1 本合同一式六份，甲方、乙方各执两份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

11.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：2026.9.9

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：2026.9.9

附件 1：2026 年黄埭镇道路养护服务项目（东桥片区）清单及单价最高限价

1、道路工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	最高限价单价（元）（含税）
道路沿线安全设施					
1	标志板维修	1、路名牌维修、安装 2、备注：综合单价已包含台班费用	块	25	232.15
2	标志板更换	1、1m2 以内标志板(厚 3mm)更换、安装（方形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	30	459.52
3	标志板更换	1、2m2 以内标志板(厚 3mm)更换、安装（方形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	1	888.39
4	标志板更换	1、3m2 以内标志板(厚 3mm)更换、安装（方形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	1	1279.29
5	标志板更换	1、4m2 以内标志板(厚 4mm)更换、安装（方形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	1	1727.16
6	金属支架制作、安装	1、镀锌钢管柱制作、安装 2、规格：直径 125 钢管，厚 4mm 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	150	135.73
7	标线	1、 热熔漆标线(含玻璃微珠) 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1000	50.10
8	标线	1、安全路标（弧形） 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	50.10
9	标记	1、里程碑更换、补缺 2、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	206.73
10	标记	1、附着式轮廓标更换、补缺 2、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	17.47
11	标记	1、柱式轮廓标更换、补缺 2、备注：综合单价已包含台班费用	根	1	139.79
12	百米桩	1、百米桩更换、补缺 2、备注：综合单价已包含台班费用	根	1	31.01
13	警示柱	1、警示桩更换、补缺 2、备注：综合单价已包含台班费用	根	60	206.73
14	警示柱	1、安装塑料警示柱 80cm 高 2、备注：综合单价已包含台班费用	根	4	17.47
15	油漆	1、里程碑、轮廓标、百米桩等油漆（补反光漆） 2、备注：综合单价已包含台班费用	根	1	20.55

16	油漆	1、贴高强反光膜 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	10	232.99
17	隔离护栏	1、拆除原有防撞栏杆(波型护栏4mm)，含波型护栏拆除，按延长米计量 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	38	34.95
18	隔离护栏	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)（更换利用原材料） 2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	55	52.42
19	隔离护栏	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)更换，双波 2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装 3、成品采购含安装 4、拆除另计 5、端头板含在内 6、备注：综合单价已包含台班费用	m	40	139.79
20	隔离护栏	1、防撞栏杆(波型护栏4mm)更换，三波 2、护栏原样修复，按原有护栏材质、式样重新制作安装 3、成品采购含安装 4、拆除另计 5、端头板含在内 6、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	221.34
21	隔离护栏	1、拆除防撞护栏的立柱（114钢管，高1.4m） 2、备注：综合单价已包含台班费用	根	1	23.30
22	隔离护栏	1、更换防撞护栏的立柱（114钢管，高1.4m） 2、立柱按原样修复，按原有材质、式样重新制作安装 3、拆除另计 4、备注：综合单价已包含台班费用	根	9	174.74
23	隔离护栏	1、对现状防撞波型栏杆人工扶正，按延长米计量 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	12.22
24	托架	1、托架300*70*4mm/4.5mm 2、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	9.32
25	防阻块	1、防阻块196*178*200*3mm/4mm 2、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	29.12
26	减速垄	1、减速垄更换 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	9	99.02
27	防护栏	1、U型防护栏 2、镀锌钢管Φ88.5mm，壁厚4mm，长1m，脚桩高50cm，埋深及露出地面与现场一致 3、钢管表面黑黄反光漆 4、含钻孔，埋设及基础 5、备注：综合单价已包含台班费用	套	1	299.47

28	隔离护栏	1、类型：中央分隔护栏（利旧维修） 2、规格、型号：高 1.2m，标准段长 2.5m	m	80	188.41
29	隔离护栏	1、类型：中央分隔护栏（换新） 2、规格、型号：高 1.2m，标准段长 2.5m 3、材料品种：60*40*2mm 方管横档、80*80*2mm 立柱、LOGO 激光雕刻 4mm 厚、LOGO 丝网印刷 4mm 厚、"古韵黄埭 人文新城"宋体丝网印刷(4mm 厚)、20-20*1.5mm 方管竖档 4、漆面：灰色金属氟碳漆 5、基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁底座使用道钉固定于地面。	m	1	386.55
30	隔离护栏	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（利旧维修） 2、规格、型号：高 1.05m，标准段长 8.6m	m	1	188.41
31	隔离护栏	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（换新） 2、规格、型号：高 1.05m，标准段长 8.6m 3、材料品种：140X80X3mm 厚镀锌矩形管、Φ50*3mm 壁镀锌钢管、3mm 厚镀锌钢板外包、橙黄色 LOGO 字 4、漆面：灰色金属氟碳漆 5、基础、垫层：材料品种、厚度：5mm 厚镀锌钢板底座、6M12 地脚螺栓 L=200	m	1	920.90
32	隔离护栏	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（利旧维修） 2、规格、型号：高 0.95m，标准段长 5m	m	1	188.41
33	隔离护栏	1、类型：中分隔离带种植花箱护栏（换新：材质规格同原有一致） 2、规格、型号：高 0.95m，标准段长 5m	m	1	841.31
道路养护(开挖及拆除)					
34	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 3、说明：人工挖一般土方 4、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	45.67
35	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 3、说明：机械挖一般土方 4、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	7.30
36	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 3、说明：人工开挖 4、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	90.12

37	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 3、说明：机械开挖 4、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	7.30
38	一般回填方	1、素土回填，压实度 95%以上，电动夯实机回填，原土利用 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	12.21
39	一般回填方	1、工程内容：取土，沟槽回填、人工夯实，密实度 95%以上，原土利用 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	23.27
40	沟槽、基坑回填方	1、坑、槽 6%灰土回填，电动夯实机回填， 原土利用 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	154.70
41	沟槽、基坑回填方	1、水泥稳定碎石 4%水泥回填，电动夯实机回填 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	715.98
42	沟槽、基坑回填方	1、坑、槽混道渣回填，夯实机回填 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	195.24
43	余方弃置	1、废弃料品种：挖出废弃土方 2、运距：5km 3、备注：综合单价已包含台班费用 4、综合考虑消纳处置费	m3	1	47.27
44	拆除路面	1、机械拆除混凝土面层 2、按拆除的实体计量 3、装车外弃另计	m3	475	23.44
45	拆除基层	1、机械拆除混凝土基层 2、按拆除的实体计量 3、装车外弃另计	m3	1	23.44
46	拆除基层	1、机械拆除基层 2、按拆除的实体计量 3、装车外弃另计	m3	1	17.58
47	拆除旧路多合土基层	1、名称：人工拆除基层 （粒料综合考虑） 2、厚度：45cm 以内 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	62.16
48	拆除旧路多合土基层	1、名称：人工拆除基层 （粒料综合考虑） 2、厚度：35cm 以内 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	48.34
49	拆除基层	1、人工拆除石基层 碎石 厚 15cm 以内 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	16.17
50	拆除基层	1、人工拆除石基层 碎石 每增减 5cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	6.04
51	拆除砼路面	1、.施工方式:人工手持机械拆除水泥混凝土路面水泥砼 2、厚度：15cm 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	450	18.51
52	拆除砼路面	1、.施工方式:人工手持机械拆除水泥混凝土路面水泥砼	m2	16	1.22

		2、厚度：每增减 1cm 3、备注：综合单价已包含台班费用			
53	拆除沥青路面	1、.施工方式：人工手持机械拆除沥青混凝土路面 2、厚度：10cm 以内 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	92	8.11
54	拆除沥青路面	1、.施工方式：人工手持机械拆除沥青混凝土路面 2、厚度：每增减 1cm 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	0.71
55	铣刨沥青路面	1、施工方式：铣刨机铣刨沥青砼路面厚度 5cm 以内 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	10400	3.40
56	铣刨路面	1、施工方式： 铣刨机铣刨沥青砼路面 厚度每增减 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	350	1.26
57	拆除人行道	1、施工方式：人工拆除人行道 2、面砖：透水砖、混凝土类预制砖	m2	520	3.49
58	拆除人行道	1、施工方式：人工拆除石质块料 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	52	4.35
59	拆除侧石	1、施工方式：人工拆除石质侧石 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	36	6.40
60	拆除平石	1、施工方式：人工拆除石质平石 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	8	4.33
61	拆除侧石	1、施工方式：人工拆预制砼侧石 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	68	4.89
62	拆除平石	1、施工方式：人工拆除预制砼平石 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	3.25
63	锯缝机锯缝	1、施工方式：锯缝机锯缝 沥青砼路面 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	152	1.65
64	锯缝机锯缝	1、施工方式:锯缝机锯缝 水泥砼路面 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	550	15.58
65	废料弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：堆放点满足城管及环保要求 3、综合考虑消纳处置费 4、备注：综合单价已包含台班费用	t	900	43.14
道路养护(修复工程)					
66	路床（槽）整形	1、整理路床 旧路床 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	950	2.13
67	一般回填方	1、填方材料品种：绿化种植土	m3	1	11.65
68	碎石	1、碎石底层 人工铺装，碎石基层厚度 10cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	32.66

69	碎石	1、碎石底层 人工铺装 ,碎石基层厚度每增加 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	2.81
70	山皮石	1、 混道碴底层厚度 15cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	30.19
71	山皮石	1、混道碴底层厚度每增加 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	1.83
72	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	505.06
73	透层	1、部位: 透层油 2、沥青品种:乳化沥青,喷洒沥青油料 喷洒油量 1kg/m2 乳化沥青 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	10400	4.75
74	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度 6cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	88.26
75	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	14.64
76	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度 6cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	87.39
77	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	14.20
78	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度 6cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	91.83
79	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	15.17
80	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度 6cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	72	89.96
81	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	14.81
82	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度 3cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	50.57
83	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减 0.5cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	8.59
84	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度 3cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	49.09
85	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减 0.5cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	8.40

86	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌人铺) 厚度 3cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	350	62.53
87	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌人铺) 每增减 0.5cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	710	11.13
88	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌机铺) 厚度 3cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	9200	60.81
89	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式(玄武岩)沥青砼路面(厂拌机铺) 每增减 0.5cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	17300	10.33
90	沥青混凝土	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌人铺) 厚度 3cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	154.21
91	沥青混凝土	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌人铺) 每增减 0.5cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	25.85
92	沥青混凝土	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌机铺) 厚度 3cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	152.73
93	沥青混凝土	1、沥青品种：彩色沥青（陶瓷颗粒（新交规））砼路面(厂拌机铺) 每增减 0.5cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	25.66
94	水泥混凝土	1、浇筑 C30 非泵送商品混凝土路面 厚度 20cm 2、含模板、养生 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	850	106.54
95	水泥混凝土	1、浇筑 C30 非泵送商品混凝土路面 每增减 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	2200	4.51
96	水泥混凝土	1、浇筑 C30 泵送商品混凝土路面 厚度 20cm 2、含模板、养生 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	136.58
97	水泥混凝土	1、浇筑 C30 泵送商品混凝土路面 每增减 1cm 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	6.00

98	人行道块料铺设	1、人行道块料铺设(新购透水砖20×10×6) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	210	102.48
99	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：人行道块料铺设（利用原有透水砖6mm厚） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	210	36.67
100	停车场植草砖铺设	1、块料品种、规格：新铺混凝土植草砖规格25×25×8cm 2、材料品种、厚度：砂垫层 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	85.25
101	停车场植草砖铺设	1、块料品种、规格：铺混凝土植草砖规格25×25×8cm(利用原有植草砖) 2、材料品种、厚度：砂垫层 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	19.45
102	人行道块料铺设	1、人行道块料铺设(利用原有花岗岩) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	68.17
103	人行道块料铺设	1、人行道块料铺设(新购花岗岩) 2、厚度：40mm厚 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	48	213.66
104	人行道块料铺设	1、人行道块料铺设(新购花岗岩) 2、厚度：50mm厚 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	261.62
105	人行道块料铺设	1、人行道块料铺设(新购花岗岩) 2、厚度：80mm厚 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	377.12
106	人行道块料铺设	1、人行道块料铺设(新购花岗岩) 2、厚度：100mm厚 3、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	455.06

107	安砌侧（平、缘）石	1、安砌砼侧石(利用原有砼侧石) 2、砼 C15 基础 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	15	28.56
108	安砌侧（平、缘）石	1、安砌砼侧石 125*300(新购侧石) 2、 砼 C15 基础 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	50	74.77
109	安砌侧（平、缘）石	1、安砌砼平石（利用原有砼平石） 2、砼 C15 基础 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	21.26
110	安砌侧（平、缘）石	1、安砌砼平石 125*300（新购平石） 2、 砼 C15 基础 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	2	70.37
111	安砌侧（平、缘）石	1、铺设花岗岩侧石（利用原有侧石） 2、30 厚水泥砂浆 1：3 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	11	20.35
112	安砌侧（平、缘）石	1、铺设花岗岩侧石 125*300（新购侧石） 2、30 厚水泥砂浆 1：3 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	24	152.94
113	安砌侧（平、缘）石	1、铺设花岗岩平石（利用原有平石） 2、30 厚水泥砂浆 1：3 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	10.82
114	安砌侧（平、缘）石	1、铺设花岗岩平石 125*300（新购平石） 2、30 厚水泥砂浆 1：3 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	2	143.40
115	安砌侧（平、缘）石	1、 C20 混凝土垫层 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	636.72
116	油漆	1、混凝土侧石面油漆反光漆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	4.8	55.92
117	树池砌筑	1、树池砌筑 2、砌筑树池,石质树池石,规格 100*150cm 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	3.4	80.45
118	钢筋网片	1、水泥混凝土路面钢筋 2、备注：综合单价已包含台班费用	t	1	6583.98
119	沥青路面裂缝灌油	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等 2、计算规则：按实际施工长度以延长米计 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	5.36
120	砼路面裂缝灌油	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等 2、计算规则：按实际施工长度以延长米计 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	5.36

121	碾压混凝土	1、碾压混凝土，速干型 2、C30 3、厚 20cm 4、厂拌人铺 5、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	125.57
122	碾压混凝土	1、碾压混凝土，速干型 2、C30 3、厚 20cm 4、厂拌机铺 5、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	123.25
123	土工合成材料	1、玻纤格栅 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	16.62
124	土工合成材料	1、抗裂贴 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	29.12
道路限高杆					
125	钢柱	1、热镀锌钢管柱制作及安装 2、金属构件 运输距离在 5km 以内 3、备注：综合单价已包含台班费用	t	1	11245.57
126	钢梁	1、热镀锌钢梁制作及安装 2、金属构件 运输距离在 5km 以内 3、备注：综合单价已包含台班费用	t	1	11582.79
127	高强螺栓	1、螺栓，双螺帽 2、备注：综合单价已包含台班费用	套	1	40.78
128	零星钢构件	1、热镀锌零星钢构件制作及安装 2、金属构件 运输距离在 5km 以内 3、备注：综合单价已包含台班费用	t	1	11360.05
巡视费用					
129	日常巡视检查	1、工程内容:巡视人员对区域范围内约 46.207km 市政设施进行巡视，具体包括巡视车辆的全部费用、巡查台账（桥梁经常性检查台账、道路日常巡查记录）、农村公路 APP 巡查、日常巡视检查（含里程碑、百米桩、隔离墩等扶正、泄水孔清理、桥梁经常性检查、清理路面、候车亭的巡查），日常安全的应急处置，安全生产费，具体按业主要求 2、工程量计算规则:以月为单位	月	12	25634.36
道路沿线安全设施部分					
130	标志板更换	1、1m2 以内标志板(厚 3mm)更换、安装（圆形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	20	457.36
131	标志板更换	1、2m2 以内标志板(厚 3mm)更换、安装（圆形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	1	793.86
132	标志板更换	1、1m2 以内标志板(厚 3mm)更换、安装（三角形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	10	459.70

133	标志牌	1、2m2 以内标志板(厚 3mm)更换、安装（三角形） 2、材质：铝板标志牌 3、备注：综合单价已包含台班费用	块	1	793.86
134	标志板基础	1、标志板基础 2、包括挖土、C15 砼垫层、C30 砼基础（含钢筋）、模板、回填土 3、备注：综合单价已包含台班费用	m3	9	806.52
135	标线	1、名称:标线清除 2、工艺:高压水除线，专用机械水除，使用无杂质自来水。 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	70.84
136	标线	1、横道线　常温型标线 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	13.55
137	标线	1、横道线　冷漆型标线 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	9.40
138	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、直行箭头(3m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	257.89
139	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、直行箭头(6m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	9	395.29
140	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、直行箭头(9m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	620.97
141	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、左转或右转(3m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	248.25
142	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、左转或右转(6m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	3	356.74
143	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、左转或右转(9m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	514.52
144	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、直行左转或右转(3m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	254.33
145	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、直行左转或右转(6m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	3	467.81
146	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、直行左转或右转(9m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	669.40
147	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、掉头箭头(3m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	261.77
148	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、掉头箭头(6m) 热熔漆 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	392.63
149	标记	1、材料品种：反光型热熔涂料 2、禁止掉头箭头(5m) 热熔漆	个	1	572.07

		3、备注：综合单价已包含台班费用			
150	标记	1、材料品种:热熔标线涂料 2、类型：地面文字或图案 3、按文字或图案外围尺寸计算 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	14	137.29
151	石球	1、石球：直径 300 2、成品购入及安装 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	349.49
152	石球	1、石球：直径 400 2、成品购入及安装 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	40	465.98
153	石球	1、石球：直径 500 2、成品购入及安装 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	3	582.47
154	石笋	1、石笋规格：600mm 高φ250 芝麻灰水磨抛光面石柱；开 25*10 凹槽内贴 25 宽黄色反光条；现场人行道路面开φ250 深 100 槽，结构胶固定 2、成品购入及安装 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	209.69
155	标识牌	1、名称：路长制公示牌 2、材质：不锈钢烤漆材质 3、包括基础及安装 4、备注：综合单价已包含台班费用	块	1	2583.88
156	其他构件	1、公交站台不锈钢坐凳维修 2、含拆除、安装、修复等所有工作内容 3、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	524.22
157	其他构件	1、公交站台不锈钢坐凳更新 2、规格：1.5（长）*0.3（宽）*0.1（厚） 3、含拆除、安装、修复等所有工作内容 4、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	1489.56
158	箱体玻璃	1、拆除原有候车亭玻璃 2、5mm 透明钢化玻璃（更换候车亭玻璃） 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	152.18
159	箱体玻璃	1、拆除原有候车亭玻璃 2、8mm 透明钢化玻璃（更换候车亭玻璃） 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	30	187.10
160	橡胶盲道条	1、规格综合，厚度 7mm 2、按实铺面积计量 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	221.34

161	橡胶盲道条	1、规格综合，厚度 8mm 2、按实铺面积计量 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	291.24
162	不锈钢盲道条	1、不锈钢盲道条，规格综合 2、按重量计量 3、备注：综合单价已包含台班费用	t	1	34948.30
163	砖砌体	1、M10 水泥砂浆砌筑 MU15 砼实心砖 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	842.33
164	墙、柱面一般抹灰	1、2cm 厚 1：2 水泥砂浆抹面 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	2.8	51.90
道路养护(修复工程)部分					
165	沥青混凝土	1、部位：冷料沥青临时修补较小坑塘 2、含切边、翻挖、铺料、找平、夯实、封边 3、备注：综合单价已包含台班费用	m3	28	4083.44
166	混凝土垫层	1、C20 混凝土包封过路管	m3	1	524.13
其它零星工程					
167	零星工日	施工中可能发生零星工日，以实际发生的量为准	工日	35	163.10
168	其它	工业盐融雪剂，粗粒式，以实际发生的量为准	t	5	931.95
169	其它	草包，以实际发生的量为准	只	1	1.86
170	其它	载重汽车 10t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	1319.88
171	其它	内燃单级离心清水泵 250/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	277.98
172	其它	汽车式起重机 16t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	1629.31
173	其它	载重汽车 装载质量 5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	825.10
174	其它	内燃单级离心清水泵 200/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	220.58
175	其它	汽车式起重机 25t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	1842.86
176	其它	叉式装载机 5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	814.96
177	其它	履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	1434.10
178	其它	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	2038.72

179	其它	柴油发电机组 30kW/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	704.75
180	其它	升降机/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	1090.01

2、排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	最高限价单价（元）（含税）
道路养护（排水工程）					
1	砌筑井	1、检查井维修 升高 20cm 以上 Φ700 以内 2、含有毒气体检测等工作内容 3、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	412.36
2	砌筑井	1、检查井维修 降低 20cm 以内 Φ700 以内 2、含有毒气体检测等工作内容 3、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	374.60
3	更换雨水井盖	1、更换 720*320mm 钢纤维雨水井篦 2、备注：综合单价已包含台班费用	套	2	275.76
4	更换雨水井盖	1、更换 500*350mm 钢纤维雨水井篦 2、备注：综合单价已包含台班费用	套	1	256.81
5	检查井维修	1、 更换检查井盖座（500*500A15 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	416.16
6	检查井维修	1、 更换检查井盖座（500*500B125 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	436.14
7	检查井维修	1、 更换检查井盖座（500*500C250 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	444.34
8	检查井维修	1、 更换检查井盖座（500*500D400 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	499.69
9	检查井维修	1、 更换检查井盖座（Φ600 重型球墨铸铁检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	867.91
10	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ600 轻型标准型球墨铸铁检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	697.45
11	检查井维修	1、 更换检查井盖座（Φ600A15 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	448.45
12	检查井维修	1、 更换检查井盖座（Φ600B125 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	468.95

13	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ600C250 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	479.20
14	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ600D400 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	560.70
15	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ700 重型球墨铸铁检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	945.82
16	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ700 轻型标准型球墨铸铁检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	791.56
17	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ700A15 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	487.40
18	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ700B125 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	500.22
19	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ700C250 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	510.47
20	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ700D400 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	586.82
21	检查井维修	1、 更换检查井盖（φ800、800*800 重型球墨铸铁井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	730.51
22	检查井维修	1、 更换检查井盖（φ800、800*800 轻型球墨铸铁井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	481.61
23	检查井维修	1、 更换检查井盖（φ800A15 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	280.28
24	检查井维修	1、 更换检查井盖（φ800 B125 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	286.44
25	检查井维修	1、 更换检查井盖（φ800 C250 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	293.09
26	检查井维修	1、 更换检查井盖（φ800 D400 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	333.57
27	检查井维修	1、 更换检查井盖（800*800A15 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	275.15
28	检查井维修	1、 更换检查井盖（800*800B125 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	283.35

29	检查井维修	1、 更换检查井盖（800*800C250 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	291.54
30	检查井维修	1、 更换检查井盖（800*800D400 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	333.57
31	检查井维修	1、 更换检查井盖座（1000*1000B125 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	655.32
32	检查井维修	1、 更换检查井盖座（1000*1000C250 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	674.97
33	检查井维修	1、 更换检查井盖座（1000*1000D400 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	781.19
34	砌筑井	1、M10 矩形检查井(省标苏 S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高 600×600×1500mm 2、钢纤维井盖座 B125 3、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	2007.37
35	砌筑井	1、M10 矩形检查井(省标苏 S01-2012) 雨水 深度每增减 100mm 长×宽×高 600×600×1500mm 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	82.80
36	砌筑井	1、M10 矩形检查井(省标苏 S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高 700×700×1500mm 2、钢纤维井盖座 B125 3、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	2213.38
37	砌筑井	1、M10 矩形检查井(省标苏 S01-2012) 雨水 深度每增减 100mm 长×宽×高 700×700×1500mm 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	90.01
38	雨水口	1、雨水口 600*300 2、深度 0.5m 3、钢纤维井盖座 4、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	635.03
39	清疏检查井	1、人工清疏检查井，深 2m 以内 2、井下清挖检查井（软泥） 3、污泥车外运污泥 4、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	115.71

40	清疏雨水边井	1、人工清疏 500*350mm 以上雨水边井（污泥） 2、污泥车外运污泥 3、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	24.38
41	清理化粪池	1、人工清理化粪池 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	343.44
42	管道疏通	1、雨水管径Φ300-600 2、工作内容：清理管内杂物并运到装车地点、清扫场地 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	10.95
43	管道疏通	1、雨水管径φ600mm~φ1000mm 2、工作内容：清理管内杂物并运到装车地点、清扫场地 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	15.29
44	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN225S1 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	139.60
45	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN225S2 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	146.46
46	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN300S1 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	175.19
47	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN300S2 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	185.85
48	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN400S1 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	221.54

49	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN400S2 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	251.20
50	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN500S1 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	289.48
51	塑料管	1、 维修更换 HDPE 管（不含开挖、回填等工作） 2、材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN500S2 3、备注：包含拆除旧管、清理基础、切管、安装、接口、养护，综合单价已包含台班费用	m	1	345.33
52	管道维修，拆除、更换	1、DN600 钢筋混凝土管道拆除、更换 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	1266.86
53	管道维修，拆除、更换	1、DN800 钢筋混凝土管道拆除、更换 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	1794.17
54	铁丝围网更换	1、规格、型号：围网（含立柱） 2、材料品种：同原有围网 3、部位：河道围网 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	30	91.58
55	铁丝围网更换	1、规格、型号：围网（立柱另计） 2、材料品种：同原有围网 3、部位：区内 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	57.24
56	围网立柱	1、高度：同原有围网 2、规格、形状：同原有围网 3、部位：区内围网 4、备注：综合单价已包含台班费用	根	1	114.48
道路养护(排水工程)部分					
57	更换雨水井盖	1、更换 720*320mm 钢纤维雨水井盖 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	275.76
58	更换雨水井盖	1、更换 500*350mm 钢纤维雨水井盖 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	256.81
59	检查井维修	1、 更换检查井盖（500*500A15 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	227.23
60	检查井维修	1、 更换检查井盖（500*500B125 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	237.23

61	检查井维修	1、 更换检查井盖（500*500C250 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	241.33
62	检查井维修	1、 更换检查井盖（500*500D400 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	269.00
63	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ600 重型球墨铸铁检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	453.11
64	检查井维修	1、 更换检查井盖座（Φ600 轻型标准型球墨铸铁检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	367.88
65	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ600A15 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	243.39
66	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ600B125 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	253.63
67	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ600C250 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	258.74
68	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ600D400 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	299.50
69	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ700 重型球墨铸铁检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	492.07
70	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ700 轻型标准型球墨铸铁检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	414.93
71	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ700A15 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	262.85
72	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ700B125 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	269.25
73	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ700C250 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	274.39
74	检查井维修	1、 更换检查井盖（Φ700D400 级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	312.57
75	检查井维修	1、 更换检查井盖座（Φ800、800*800 重型球墨铸铁井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	1359.58
76	检查井维修	1、 更换检查井盖座（Φ800、800*800 轻型球墨铸铁井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	837.72
77	检查井维修	1、 更换检查井盖座（Φ800A15 级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	522.24

78	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ800B125级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	534.56
79	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ800C250级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	547.88
80	检查井维修	1、 更换检查井盖座（φ800D400级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	628.84
81	检查井维修	1、 更换检查井盖座（800*800A15级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	512.01
82	检查井维修	1、 更换检查井盖座（800*800B125级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	528.40
83	检查井维修	1、 更换检查井盖座（800*800C250级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	544.80
84	检查井维修	1、 更换检查井盖座（800*800D400级钢纤维检查井盖座） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	628.84
85	检查井维修	1、 更换检查井盖（1000*1000B125级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	346.82
86	检查井维修	1、 更换检查井盖（1000*1000C250级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	354.95
87	检查井维修	1、 更换检查井盖（1000*1000D400级钢纤维检查井盖） 2、备注：综合单价已包含台班费用	座	1	409.75
88	管道维修，拆除、更换	1、DN1000钢筋混凝土管道拆除、更换 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	2438.32

3、桥梁工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	最高限价单价（元）（含税）
桥梁设施养护维修					
1	伸缩缝清理	1、采用高压水枪及人工进行伸缩缝垃圾清理 2、具体工程量以实际为准 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	650	8.58
2	桥面伸缩缝维修	1、桥面伸缩缝维修 2、清理缝内垃圾污物、整理修补缝口，沥青麻丝制作嵌缝、清理等。 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	55.77

3	桥梁伸缩砼	1、拆除桥梁伸缩缝混凝土重新浇筑，不拆伸缩缝型钢 2、C50 钢纤维混凝土（钢纤维长度 25mm，直径为 0.5mm，参入量为 50kg/m3） 3、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	2691.60
4	桥梁伸缩装置	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50 钢纤维混凝土（钢纤维长度 25mm，直径为 0.5mm，参入量为 50kg/m3） 2、含 C50 钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用 3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-80 型钢伸缩缝 4、原有伸缩缝拆除清理 5、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	1311.12
5	桥梁伸缩装置	1、更换伸缩缝橡胶条 2、C50 钢纤维混凝土（钢纤维长度 25mm，直径为 0.5mm，参入量为 50kg/m3） 2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	530.84
6	桥梁伸缩装置	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50 钢纤维混凝土（钢纤维长度 25mm，直径为 0.5mm，参入量为 50kg/m3） 2、含 C50 钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用 3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-40 型钢伸缩缝 4、原有伸缩缝拆除清理 5、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	972.24
7	桥梁伸缩装置	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50 钢纤维混凝土（钢纤维长度 25mm，直径为 0.5mm，参入量为 50kg/m3） 2、含 C50 钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用 3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-120 型钢伸缩缝 4、原有伸缩缝拆除清理 5、备注：综合单价已包含台班费用	m	6	1670.53

8	桥梁伸缩装置	桥梁伸缩缝拆除更换：1、型钢伸缩缝混凝土强度：C50 钢纤维混凝土（钢纤维长度 25mm，直径为 0.5mm，参入量为 50kg/m3） 2、含 C50 钢纤维砼、钢筋网片、钢筋等所有费用 3、更换型钢伸缩缝，GQF-C-160 型钢伸缩缝 4、原有伸缩缝拆除清理 5、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	2091.14
9	裂缝处理	1、桥面铺装裂缝处理 2、采用 PG 道路嵌缝胶进行灌注 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	74.44
10	裂缝灌缝处理	1、板梁、横隔板、湿接缝等裂缝处理，裂缝宽度<0.15mm 2、清理裂缝,涂刷树脂封闭胶处理 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	66.34
11	裂缝灌缝处理	1、板梁等裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm 2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	276.54
12	裂缝灌缝处理	1、桥墩桥台等裂缝处理，裂缝宽度≥0.15mm 2、清理裂缝，采用裂缝灌注胶进行低压灌缝处理 4、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	276.54
13	铰缝勾缝处理	1、清除松散铰缝砂浆 2、使用聚合物砂浆重新进行勾缝处理 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	35	134.81
14	板梁底板基面处理	1、基面打磨清灰； 2、环氧砂浆修补找平 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	455.19
15	碳布黏贴	1、材质：碳纤维布一级布 2、间距：纵向碳布满贴，贴 2 层，横向压条宽度 50cm，贴 1 层，一跨布设 3 道 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	785.33

16	桥面破损处理	1、拆除桥面混凝土 3-5cm,并清理干净 2、采用快速水泥进行修补 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	133.05
17	混凝土修补处理	1、部位：板梁、翼缘板（混凝土破损、表面剥落） 2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、聚合物砂浆、平整处理等 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	360.22
18	桥台桥墩混凝土修补处理	1、部位：桥台桥墩（混凝土破损、表面剥落） 2、工作内容：含凿除松散混凝土、钢筋锈蚀处理、基面处理、涂刷界面剂、聚合物砂浆、平整处理、砼结构人工修补等 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	360.22
19	拱肋、微弯板及横隔板涂装	1、部位：拱肋、横隔板、微弯板； 2、涂装体系：1*40μm 环氧封闭底漆+环氧腻子 2 道+2*50μm 环氧树脂漆中间漆+2*40μm 氟碳面漆； 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	174.25
20	喷涂栏杆	1、栏杆油漆 2、去污、除锈、磨光、分层刷漆 3、防锈漆 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	173.52
21	栏杆涂装	1、部位：栏杆 2、钢架梁出新：基面打磨 富锌底漆 道 60μm 1 道，环氧中间漆 2 道 80μm 丙烯酸聚氨酯面漆 120μm2 道。 3、具体工程量以实际为准 4、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	110.47
22	喷涂栏杆	1、水泥栏杆系刷白 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	140	26.44

23	石材栏杆	1、石材(花岗岩)栏杆维修，栏杆原样修复，含原有栏杆拆除、按原花岗岩栏杆材质、样式重新制作安装 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	8	1701.91
24	石材栏杆	1、石材(花岗岩)栏杆维修，（利用原有栏杆） 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	27	240.64
25	混凝土栏杆	1、混凝土栏杆维修（利用原有砼栏杆） 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	1.2	80.53
26	混凝土栏杆	1、栏杆 按原有栏杆材质、样式新做混凝土栏杆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	23	458.36
27	人行道修补	1、拆除松散部位 2、采用环氧砂浆进行修补 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	14	174.26
28	驳岸维修	1、损坏部位挡墙拆除、M10 水泥砂浆砌筑块石 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	1106.45
29	浆砌块料	1、水泥砂浆块石勾缝 水泥砂浆 1:1 平缝 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	20.92
30	拆除砖石结构	1、拆除砖石构筑物(人工拆除) 浆砌片、块石 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	499.48
31	混凝土其他构件	1、台后灌浆，水泥砂浆 1:2 2、备注：综合单价已包含台班费用	m3	1	1207.98
32	裂缝注胶封闭	1、 环氧浆液修补桥面缝，清除砼表面并清洗表面 2、封缝胶涂刷 3、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	116.37
33	水泥砂浆抹面	环氧砂浆修补：1、主梁、台帽及栏杆等修补 2、含钢筋除锈等 3、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	715.82
34	梁底勾缝	1、板梁底部 1:2 水泥砂浆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m	1	3.97

35	钢支座	1、支座脱空处理，采用钢板 2、备注：综合单价已包含台班费用	kg	1	8.31
36	支座复位加固	1、支座滑移处理 2、备注：综合单价已包含台班费用	个	1	171.88
37	标志牌	1、桥铭牌 2、备注：综合单价已包含台班费用	个	42	229.17
38	油漆	1、挡土墙露面油漆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	19.09
39	涂料	1、真石漆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	105.37
40	镶贴面层	1、20mm 厚花岗岩+20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	221.67
41	镶贴面层	1、30mm 厚花岗岩+20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	260.06
42	镶贴面层	1、40mm 厚花岗岩+20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 2、备注：综合单价已包含台班费用	m2	1	271.53
其它零星工程部分					
43	其它	驳船 5t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	91.45
44	其它	驳船 30t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	192.23
45	其它	驳船 50t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	238.13
46	其它	驳船 60t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	257.49
47	其它	驳船 80t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	284.22
48	其它	驳船 100t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	357.51
49	其它	驳船 120t/除其他定额已包含的机械费用外的单独机械费用适用此条清单	台班	1	401.64

4、安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	最高限价单价（元）（含税）
1	配管	1、名称：钢管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN32（含管件、接头） 4、配置形式：埋地敷设（含挖土、回填） 5、接地要求：接地	m	1	54.18
2	配管	1、名称：配管 2、材质：塑料管 3、规格：DN32（含管件、接头） 4、埋地敷设（含挖土、回填） 5、接地要求：接地	m	1	23.76
3	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：RVV-2*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	8	11.88
4	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、规格：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	1	23.70
5	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装 2.规格：YJV-3*4 3.无端子接线	个	2	18.96
6	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	9	109.59
7	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装 2.规格：YJV-5*16 3.压铜接线端子	个	2	59.42
8	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	1	31.04
9	电力电缆头	1.名称：铜芯电力电缆头制作安装 2.规格：YJV-3*6 3.无端子接线	个	2	18.98
10	小电器	1、名称：开关电源 2、规格：350W AC220V/DC24V 防雨型 3、接线端子材质、规格：接线	个	1	231.69
11	小电器	1、名称：开关电源 2、规格：400W AC220V/DC24V 防雨型 3、接线端子材质、规格：接线	个	1	246.93
12	荧光灯	1、名称： 管型灯管 2、型号：LEDT5 3、规格：18W 4、安装方式：吸顶式	套	1	62.71

附件 2：日常巡查制度

日常巡查制度

一、巡查内容

1. 道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石、井盖、雨水口箅子等。

2. 有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。

3. 桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。

4. 桥区附近施工是否违章。

二、巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。巡查需配备巡查视频记录仪，每日上传至业主指定负责人，如有缺少，按规定扣除当月巡查养护费.有特殊情况需提前书面请假至业主处并征得业主同意。

三、巡查周期

1. 养护范围内所有道路原则上每天巡查时间不得少于 4 小时，（上、下午各不得少于 2 小时），以视频录制时间为准。

2. 遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

四、巡查要求

1. 养护单位养护的每条道路、桥梁都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的道路、桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。

2. 配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯。

3. 巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。

4. 巡查人员要对路面坑洼破损、道板缺失破损、井盖缺失破损、桥面破损、栏杆缺失、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《市政设施巡查记录表》并归档保存。巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《市政设施巡查问题日报表》，经养护单位负责人审核后上报街道市政管理部门。

5. 巡查中发现道路严重下陷、空洞、井盖缺失等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。

附件 3、考核表

考核表　　年　月

类型	项目	内容	单位	数量	分值	扣分说明（均以 3km 为考核单元）	考评得分
现场养护类	路面	路面	处	1	4	路面、桥面有明显的坑槽、坑塘、龟裂、拥包、车辙等病害，巡查未及时发现并上报，发现一次扣 1 分，修复质量不达标，发现一处扣 1 分。	
		路面裂缝	处	1	3	路面出现横向、纵向裂缝，巡查未及时发现并上报，发现一次扣 1 分；未及时灌缝的，发现 1 处扣 1 分 。	
		边井盖	处	1	4	雨水井盖、污水井盖等边井盖有损坏或缺失的，巡查未及时发现并上报，发现 1 处扣 1 分；投诉单，在规定时间内未及时处置完成并回复，发现一次扣 2 分。	
		人行道与平侧石	处	1	4	保证道板无积水现象及平侧石保持稳固、直顺、完整。对缺损的人行道板、平侧石（含绿化侧石）应及时修复。巡查未及时发现并上报，发现 1 处扣 1 分。	
	桥梁	伸缩缝	处	1	3	桥梁伸缩缝未定期清理，堵塞卡死的，伸缩缝损坏，巡查未及时发现并修复的，发现一处扣 1 分。	
		桥梁栏杆	座	1	3	桥梁栏杆损坏、缺失，未及时修复、安装，发现一座扣 1 分。	
		桥面排水	处	1	3	桥面排水设施未定期清理，遇有堵塞及积水，发现一处扣 1 分。	
		桥头跳车	座	1	3	桥梁桥头两侧有沉降，未及时修复的，发现一处扣 1 分。	
	沿线安保设施	里程碑、百米桩等管护不善	处	1	4	里程碑、轮廓标、百米桩、警示桩有损害或缺失，未及时更换或修复的，发现一处扣 1 分。	
		沿线标志、标牌、防炫板等安保设施	处	1	4	沿线标志、标牌、防炫板等安保设施有损坏，未及时修复的，发现一处扣 1 分。	
		道路标线	处	1	2	道路标线有模糊、缺失，未及时施划的，发现一处扣 1 分。	
	安全文明生产	养护作业人员未穿制服	次	1	5	养护人员上路作业不穿着标志服，不穿反光背心，每次每人扣 1 分，如全线有 30%以上保洁人员未穿标志服扣 1 分。	
		养护施工作业区标志标牌	处	1	5	养护施工路段，作业区未按照养护技术规范设置相关标志、标牌，提醒标志牌等，发现一次扣 1 分。	
		养护设备及车辆维护	处	1	5	针对养护设备及车辆应定期进行保养，发现未及时保养，发现一次扣 1 分。	
巡查类	人员机械台账	人员配备	次	1	2	人员配备不齐，发现一次扣 1 分。	
		车辆配备	次	1	2	车辆配备不齐，发现一次扣 1 分。	
		隔离墩扶正	处	1	2	隔离墩倒塌，未扶正，发现一处扣 1 分。	

		日常安全应急处置	处	1	2	未及时完成业主要求的应急任务，发现一次扣 1 分。	
		日常养护巡查台账	次	1	5	日常巡查记录台账资料缺失，巡查记录书写不规范，发现问题未及时处置的，发现一次扣 1 分。	
		桥梁定期检查	次	1	5	对管辖路段桥梁，每座每月不少于四次的桥梁经常性检查，检查记录缺失或发现桥梁病害未及时处置或上报，发现一次扣 1 分。	
管理料	业内资料	整改通知书	次	1	5	小修保养整改通知书发出后，应在 5 天内回复，整改回复未说明整改措施、完成时间及回复缺少图片、影像资料的，发现一次扣 1 分。	
		计量上报	次	1	5	突发事件处置发生后应在 7 天内上报，每月计量应在下月的 10 日前上报，如有超时上报现象，视情况扣 2 分。	
		技术资料资	路	1	4	以一条路为单位建立系统的技术资料，包括基本技术数据、养护技术状况、各类施工记录、技术普查和观测照片等。发现一个单位道路，资料不全，扣 1 分。	
	管理情况	人员情况	次	1	3	每月不定期检查，发现项目经理、项目总工缺勤，累计满 3 次扣 2 分；施工现场，半幅封闭施工路段没有现场安全员，发现一次扣 2 分。	
		问题整改	次	1	5	每月不定期考核发现的问题，应在当月整改完成，问题整改完成率低于 90%的视情况扣 1 分；对于整改通知书中多次（2 次及以上）提出的问题，向养护单位发放《责令整改通知书》，同时，扣 2 分；	
		有领导批评、群众投诉的	次	1	3	因工作未做好，受到领导批评的、上级检查中扣分的或日常工作中有群众投诉举报的，视情况扣 2 分；若造成重大影响的，另直接扣除当月养护经费的 1%。	
		台账资料、计量资料	次	1	5	每月检查过程中，发现当月台账资料、月度计量资料未及时整理，或未形成配套电子台账并一同按时提交业主，视情况对该月度考核扣 2 分。	
	合计						
考核单位：						被考核单位：	

备注：一、本考核表作为甲方支付月度服务费的重要依据，满分为 100 分。

当月巡视费用=当月巡视费用×（考核分值×1%）。考核巡查费按照“4:1”模式发

放，其中考核巡查费的80%作为基础巡查费有考核表为依据，剩余考核巡查费的20%作为奖励巡查费以当月投诉超期次数为发放指标，投诉超期1次扣10%，投诉超期2次扣40%，投诉超期3次扣80%，投诉超期三次以上全额扣除当月奖励金额。

考核方法：1、车行道完好率、人行道完好率、侧石平台完好率、桥梁完好率随机抽取3条道路和1座桥梁进行考核。如抽取的道路长度超过1000米，则选取该路段的任意1000米进行考核。原则上上月度已经考核检查过的道路、桥梁，本月度不再列入考核范围。

2、乙方当月服务水平，是否按照合同履行义务进行工作，根据打分结果进行考核。

二、有特殊情况违反考核办法的，需由乙方根据标段划分打书面申请并由乙方负责人签字担保交由甲乙双方，可视情况免除当月扣分。