

工程名称： 5. 0T 磁共振机房建设

标段名称： 5. 0T 磁共振机房建设

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 1505440. 37

（大写）： 壹佰伍拾万伍仟肆佰肆拾元叁角柒分

编 制 人： 党媛

（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人： 李家发

（签字及盖章）

编 制 单 位： 江苏万达工程造价事务所有限公司

（盖章）

法定代表人

或其授权人： 彭智秀

（签字或盖章）

招 标 人： 江苏大学附属医院

（盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 时 间： 2026年06月15日

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：医技楼一层新
增核磁-土建

标段：5. 0T 磁共振机房建设

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	608090. 18
1. 1	拆除工程	42874. 94
1. 2	土石方工程	11292. 82
1. 3	砌筑工程	29414. 34
1. 4	混凝土及钢筋混凝土工程	180971. 79
1. 5	门窗工程	6716. 59
1. 6	屋面及防水工程（新建部分）	15940. 00
1. 7	屋面及防水工程（等候区屋面改造）	72773. 71
1. 8	楼地面装饰工程（扫描间）	17755. 89
1. 9	楼地面装饰工程（设备间）	12255. 84
1. 10	楼地面装饰工程（其余部位）	11071. 20
1. 11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	173729. 37
1. 12	天棚工程	5403. 54
1. 13	油漆、涂料、裱糊工程	5266. 27
1. 14	其他装饰工程	22623. 88
2	措施项目	86083. 95
2. 1	其中：安全生产	23107. 43
3	其他项目	55000. 00
3. 1	其中：暂列金额	55000. 00
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	67425. 67
合 计		816599. 80

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建

标段：5.0T 磁共振机房建设

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	01B017	新旧砼面处理	1. 浇筑新混凝土之前, 原构件结合面应进行凿毛处理（凿去风化酥松层、碳化锈裂层及严重油污层，直至完全露出坚实的基层为止，并在此基础上凿毛，使表面凹凸差不小于6mm） 2. 然后用水冲洗干净 3. 浇筑混凝土之前，宜刷涂混凝土界面结合剂一道，随涂随浇	项	1	1085.05	1085.05	
		门窗工程					6716.59	
51	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：1000*2100 2. 门类型：成品木门（同CT室）	樘	2	1223.36	2446.72	
52	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：600*1200 2. 窗类型：断桥铝合金6+12A+6	樘	1	472.25	472.25	
53	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1200*2100 2. 防火等级：钢制甲级防火门	樘	1	1445.99	1445.99	
54	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：阻燃涤纶遮光布艺窗帘 2. 其他工艺要求：综合考虑褶皱率，含轨道	m2	22.05	106.65	2351.63	
		屋面及防水工程（新建部分）					15940.00	
本页小计							7801.64	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建

标段：5. 0T 磁共振机房建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		23107. 43	
2	011601007001	文明施工		7297. 08	
3	011601008001	环境保护		2736. 41	
4	011601006001	临时设施		10337. 53	
5	011601010001	冬雨季施工增加		790. 52	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		304. 05	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		304. 05	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601001002	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	8726. 85	
16	011601002002	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	17256. 90	
本页小计				70860. 82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水

标段：5. 0T 磁共振机房建设

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		52. 02	
2	031401010001	文明施工		10. 76	
3	031401011001	环境保护		5. 38	
4	031401012001	临时设施		19. 73	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1. 43	
6	031401020001	夜间施工增加		3. 59	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		0. 54	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		0. 54	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001002	脚手架		26. 03	
本页小计				120. 02	-
合 计				120. 02	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气

标段：5. 0T 磁共振机房建设

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		17324. 63	
2	031401010001	文明施工		3584. 41	
3	031401011001	环境保护		1792. 20	
4	031401012001	临时设施		6571. 41	
5	031401021001	冬雨季施工增加		477. 92	
6	031401020001	夜间施工增加		1194. 80	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		179. 22	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		179. 22	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001002	脚手架		1345. 44	
本页小计				32649. 25	-
合 计				32649. 25	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

