

工程名称：周志高书法纪念馆

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：2808584.62

(大写)：贰佰捌拾万捌仟伍佰捌拾肆元陆角贰分

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年7月24日

最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：周志高书法纪念馆

第1页 共1页

编制说明

一、编制依据：

- 1、根据建设单位提供的图纸并结合现场实际情况进行编制。
- 2、参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）及现行有关规定进行编制。
- 3、材料价格按照《泰州工程造价管理》2026年第6期指导价及参照市场价综合考虑。
- 4、工程类别：按房屋建筑与装饰工程取费，临时设施费按下限计取。
- 5、人工工资单价按（苏建价〔2026〕76号）文件执行。
- 6、税金按照苏建函价[2025]2号文件的一般计税方法执行。
- 7、建筑工人实名制费用已计取。
- 8、[2020]第11号《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》。

二、具体说明：

- 1、材料进场前需跟甲方确认后再施工。
- 2、机械进退场费按挖掘机1台考虑，包干使用不调整。
- 3、工程竣工结算时，工程量按实调整。
- 4、说明未详之处详见清单特征及设计图纸。

江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司

2026年7月24日

单项工程汇总表

工程名称：周志高书法纪念馆

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称: 拆除

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 外墙			1	5667.00	5667.00	0.00
1	01B162	立面涂料面铲除	1、铲除墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	551.341	4.33	2387.31	0.00
2	01B163	立面抹灰层拆除	1、铲除部分空鼓、风化墙柱面抹灰层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	236.289	13.88	3279.69	0.00
		1#楼 门厅			1	241.39	241.39	0.00
3	01B058	原建筑破损油漆面铲除	1、原建筑破损油漆、腻子铲除 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	41.86	4.33	181.25	0.00
4	01B060	立面涂料面铲除	1、铲除墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	13.89	4.33	60.14	0.00
		2#楼 周志高书画图书院			1	7026.27	7026.27	0.00
5	01B063	平面块料拆除	1、拆除地面石材含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	11.91	57.24	681.73	0.00
6	01B064	平面块料拆除	1、拆除地面地砖含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	27.82	39.75	1105.85	0.00
7	01B065	地面龙骨及地板拆除	1、保护性拆除原木地板及木楞 2、清理拆卸材料、垃圾归堆、利旧处理	m2	14.6	17.34	253.16	0.00
8	01B066	天棚龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨及石膏板、铝方通等天棚 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	50.33	10.56	531.48	0.00
9	01B067	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	0.48	98.37	47.22	0.00
10	01B068	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除石材墙面 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	60.17	41.62	2504.28	0.00
11	01B069	立面涂料面铲除	1、铲除墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	7.84	4.33	33.95	0.00
12	01B070	隔断拆除	1、拆除玻璃隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	2.13	13.88	29.56	0.00
13	01B071	石材服务台拆除	1、拆除原石材服务台800mm宽 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m	3.94	50.00	197.00	0.00
本页小计							11292.62	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	01B072	玻璃门拆除	1、拆除原有玻璃双开门，含两侧玻璃固定隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	16.25	39.51	642.04	0.00
15	01B073	拆窗帘及挂画等	1、拆除原有布帘及挂画等 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	项	1	1000.00	1000.00	0.00
		4#5#楼 办公区、储藏室			1	1942.09	1942.09	0.00
16	01B078	平面块料拆除	1、拆除地面石材含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	1.3	57.24	74.41	0.00
17	01B079	平面块料拆除	1、拆除地面地砖含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	5	39.75	198.75	0.00
18	01B080	天棚龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨及石膏板、铝方通等天棚 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	46.7	10.56	493.15	0.00
19	01B081	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	1.34	98.37	131.82	0.00
20	01B082	隔断拆除	1、拆除轻钢龙骨、石膏板、玻璃等隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	7.09	13.88	98.41	0.00
21	01B083	立面涂料面铲除	1、铲除墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	112.48	4.33	487.04	0.00
22	01B084	立面块料踢脚线拆除	1、拆除地砖踢脚线含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m	1	3.51	3.51	0.00
23	01B085	木门拆除	1、拆除原有木门及门套 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	樘	3	23.86	71.58	0.00
24	01B086	玻璃门拆除	1、拆除原有玻璃单开门 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	樘	1	81.67	81.67	0.00
本页小计							3282.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	01B087	玻璃门拆除	1、拆除原有玻璃双开门，含两侧玻璃固定隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	6.48	43.48	281.75	0.00
26	01B088	拆窗帘	1、拆除原有布帘 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	2	10.00	20.00	0.00
		6#7#楼 周志高作品展（临展03）			1	11279.71	11279.71	0.00
27	01B089	平面块料拆除	1、拆除地面石材含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	2	57.24	114.48	0.00
28	01B090	平面块料拆除	1、拆除地面地砖含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	107.11	39.75	4257.62	0.00
29	01B091	天棚龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨及石膏板、铝方通等天棚 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	107.11	10.56	1131.08	0.00
30	01B092	立面块料石材拆除	1、拆除石材墙面 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	104.75	41.62	4359.70	0.00
31	01B093	立面块料墙砖拆除	1、拆除墙砖墙面 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	12	23.42	281.04	0.00
32	01B094	立面涂料面铲除	1、铲除墙面腻子、涂料 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	2	4.33	8.66	0.00
33	01B095	隔断拆除	1、拆除轻钢龙骨、石膏板、玻璃等隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	19.25	13.88	267.19	0.00
34	01B096	石材服务台拆除	1、拆除原石材服务台、洗漱台 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m	4.1	50.00	205.00	0.00
35	01B097	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙、蹲便器抬高砖砌体 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	2.79	98.37	274.45	0.00
本页小计							11200.97	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	01B098	玻璃门拆除	1、拆除原有玻璃双开门，含两侧玻璃固定隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	7.62	40.54	308.91	0.00
37	01B099	木门拆除	1、拆除原有木门及门套 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	樘	3	23.86	71.58	0.00
		周志高40幅作品（8#）			1	3228.66	3228.66	0.00
38	01B121	平面块料拆除	1、拆除地面地砖含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	62	39.75	2464.50	0.00
39	01B122	天棚龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨及石膏板、铝方通等天棚 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	62	10.56	654.72	0.00
40	01B123	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	0.87	98.37	85.58	0.00
41	01B161	木门拆除	1、拆除原有木门及门套 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	樘	1	23.86	23.86	0.00
		初心坚守、水乡根脉、师承脉络（9#）			1	3007.20	3007.20	0.00
42	01B124	拆除原玻璃门	1、拆除原有玻璃双开门，含两侧玻璃固定隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	9.44	12.00	113.28	0.00
43	01B155	平面块料拆除	1、拆除地面地砖含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	49	39.75	1947.75	0.00
44	01B156	天棚龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨及石膏板、铝方通等天棚 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	49	10.56	517.44	0.00
45	01B157	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	2.8	98.37	275.44	0.00
46	01B158	石材服务台拆除	1、拆除原石材服务台、洗漱台 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m	1.9	50.00	95.00	0.00
本页小计							6558.06	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	01B159	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙、蹲便器抬高 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	0.35	98.37	34.43	0.00
48	01B160	木门拆除	1、拆除原有木门及门套 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	樘	1	23.86	23.86	0.00
		临展01（10#）			1	6161.37	6161.37	0.00
49	01B128	平面块料拆除	1、拆除地面地砖含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	86	39.75	3418.50	0.00
50	01B129	天棚龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨及石膏板、铝方通等天棚 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	195	10.56	2059.20	0.00
51	01B130	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	6.95	98.37	683.67	0.00
		11#楼拓台·聚同好、研学空间（临展02）			1	20244.58	20244.58	0.00
52	01B136	平面块料拆除	1、拆除地面石材含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	2	57.24	114.48	0.00
53	01B137	平面块料拆除	1、拆除地面地砖含结合层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	145.11	39.75	5768.12	0.00
54	01B138	天棚龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨及石膏板、铝方通等天棚 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	351.17	10.56	3708.36	0.00
55	01B139	立面墙纸拆除	1、铲除墙面腻子、墙纸 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	87.49	2.46	215.23	0.00
56	01B140	立面块料墙砖拆除	1、拆除墙砖墙面 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	14.62	23.42	342.40	0.00
57	01B141	立面块料石材拆除	1、拆除石材墙面 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	93.33	41.62	3884.39	0.00
本页小计							20252.64	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	01B142	石材服务台拆除	1、拆除原石材服务台、洗漱台 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m	1.6	50.00	80.00	0.00
59	01B143	端景台拆除	1、拆除端景台 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	项	1	300.00	300.00	0.00
60	01B144	吧台拆除	1、拆除原吧台 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m	20.82	50.00	1041.00	0.00
61	01B145	书柜拆除	1、拆除原书柜 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	58.5	20.00	1170.00	0.00
62	01B146	柱、梁面装饰拆除	1、拆除原柱梁面木饰面、含基层 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	24	3.76	90.24	0.00
63	01B147	隔断拆除	1、拆除轻钢龙骨、石膏板、玻璃等隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	104	13.88	1443.52	0.00
64	01B148	砖砌体拆除	1、拆除原砌块墙、蹲便器抬高砖砌体 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m3	2.34	98.37	230.19	0.00
65	01B149	玻璃门拆除	1、拆除原有玻璃双开门，含两侧玻璃固定隔断 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	10.85	35.59	386.15	0.00
66	01B150	木门拆除	1、拆除原有木门及门套 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	樘	5	23.86	119.30	0.00
67	01B151	拆窗帘	1、拆除原有布帘 2、清理拆卸材料、垃圾归堆	m2	135.12	10.00	1351.20	0.00
		其他			1	30000.00	30000.00	0.00
本页小计							6211.60	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	01B152	垃圾清理外运	1、垃圾清理外运 2、运距施工单位自行考虑， 结算时不调整 3、施工单位自行找地方丢 弃，不得随便丢弃、抛弃， 影响水系、交通环境；随便 丢弃、抛弃产生的一切后 果，施工单位负全责	项	1	20000.00	20000.00	0.00
69	01B153	原有家具搬运	原有家具搬运，搬至指定地 点	项	1	5000.00	5000.00	0.00
70	01B154	现场成品保护	现场成品保护	项	1	5000.00	5000.00	0.00
本页小计							30000.00	0.00
合 计							88798.27	0.00

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称: 装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1#楼 门厅			1	739.05	739.05	0.00
1	011404001007	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、贴玻纤网格布一层 3、满批成品腻子3遍 4、白色防水无机涂料3遍 5、详见图纸	m2	13	56.85	739.05	0.00
		前院			1	75.06	75.06	0.00
2	010101001001	挖单独土方	1、人工挖土方 2、详见图纸	m3	0.68	72.75	49.47	0.00
3	011101007001	细石混凝土找平层	1、C20细石混凝土找平80mm厚 2、详见图纸	m2	0.46	45.25	20.82	0.00
4	010103002001	余方弃置	1、土方外运 2、详见图纸	m3	0.22	21.66	4.77	0.00
		2#楼 周志高书画图书馆			1	66788.67	66788.67	0.00
5	011102001006	石材楼地面	1、清理界面剂一道 2、30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴20mm厚石材门槛石ST01 3、石材六面防护、镜面处理 5、详见图纸	m2	2.28	298.60	680.81	0.00
6	011102003001	块料楼地面	1、清理界面剂一道 2、40mm厚干硬性水泥砂浆粘贴10mm厚600*600地砖（颜色规格与原有地砖一致） 3、详见图纸	m2	4	174.19	696.76	0.00
7	011101005004	塑胶地面	1、清理界面剂一道 2、C20细石混凝土找平50mm厚 3、5mm自流平 4、2.0mm地胶01 5、详见图纸	m2	17	230.46	3917.82	0.00
8	011104002001	竹、木(复合)地板	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板基层 3、木地板WF01 4、详见图纸	m2	25	466.41	11660.25	0.00
9	011502001004	成品装饰线条	1、地面50mm成品装饰收边条 2、详见图纸	m	4.46	34.11	152.13	0.00
本页小计							17921.88	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011302001008	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、白色无机涂料3遍 6、详见图纸	m2	40	142.25	5690.00	0.00
11	01B074	金属固定件	1、顶面不锈钢管固定件 2、详见图纸	m	15.75	350.00	5512.50	0.00
12	011303005003	装饰板梁面	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、木饰面01 4、详见图纸	m2	7	422.92	2960.44	0.00
13	011404002001	天棚喷刷涂料	原顶面涂料翻新 1、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 2、白色无机涂料3遍 3、详见图纸	m2	9.74	45.77	445.80	0.00
14	080707014005	开孔	1、天棚面零星项目 筒灯孔 2、详见图纸	个	21	4.32	90.72	0.00
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、DPM5砂浆修补墙面、拼接处网格布 2、原结构修补面积暂定 3、部位：修补墙面结构墙基层、拆除墙面石材、墙砖、门窗洞后墙体零星粉刷 4、详见图纸	m2	50	55.39	2769.50	0.00
16	011205001007	墙、柱面装饰板	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、木饰面01 4、详见图纸	m2	11	384.17	4225.87	0.00
17	011404001008	柱面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、满批成品腻子3遍 3、白色无机涂料3遍 4、详见图纸	m2	13	54.50	708.50	0.00
本页小计							22403.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011404001009	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、满批成品腻子3遍 3、白色无机涂料3遍 4、详见图纸	m2	70	51.42	3599.40	0.00
19	011105006005	金属踢脚线	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛 不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	28.8	30.39	875.23	0.00
20	010805004005	型材玻璃门	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉 手等配套五金件 3、详见图纸	m2	17	1074.14	18260.38	0.00
21	010808002001	金属门窗套	1、木龙骨、防火涂料三遍， 单层9mm阻燃板 2、定制铝代木型材玻璃门配 套颜色304 不锈钢门套 3、详见图纸	m	16.6	185.00	3071.00	0.00
22	010801001004	木质门	1、定制木饰面单开暗门 2、五金：合页、碰珠 3、详见图纸	m2	1.51	974.54	1471.56	0.00
		后院			1	85000.00	85000.00	0.00
23	01B076	室外花坛拆除	1、室外花坛拆除 2、详见图纸	项	1	5000.00	5000.00	0.00
24	01B077	室外艺术造景	1、室外艺术造景 2、专业供应商深化	项	1	80000.00	80000.00	0.00
		4#5#楼 办公区、储藏室			1	30499.43	30499.43	0.00
25	011102001007	石材楼地面	1、清理界面剂一道 2、30mm厚干硬性水泥砂浆粘 贴20mm厚石材门槛石ST01 3、石材六面防护、镜面处理 5、详见图纸	m2	0.97	298.60	289.64	0.00
26	011102003002	块料楼地面	1、清理界面剂一道 2、40mm厚干硬性水泥砂浆粘 贴10mm厚600*600地砖（颜色 规格与原有地砖一致） 3、详见图纸	m2	5	174.19	870.95	0.00
本页小计							113438.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011302002001	跌级吊项天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 复杂 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、白色无机涂料3遍 6、详见图纸	m2	8.7	159.05	1383.74	0.00
28	011302001009	平面吊项天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、T型配套轻钢龙骨 3、300*1200mm矿棉板 4、详见图纸	m2	35	123.64	4327.40	0.00
29	080707014006	开孔	1、天棚面零星项目 筒灯孔 2、详见图纸	个	3	4.32	12.96	0.00
30	011404002002	天棚喷刷涂料	原顶面涂料翻新 1、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 2、白色无机涂料3遍 3、详见图纸	m2	15.37	45.77	703.48	0.00
31	011404001010	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、满批成品腻子3遍 3、白色无机涂料3遍 4、详见图纸	m2	110	51.42	5656.20	0.00
32	011105006006	金属踢脚线	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	48	30.39	1458.72	0.00
33	010805004006	型材玻璃门	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉手等配套五金件 3、详见图纸	m2	6.75	1118.69	7551.16	0.00
34	010808002002	金属门窗套	1、木龙骨、防火涂料三遍，单层9mm阻燃板 2、定制铝代木型材玻璃门配套颜色304 不锈钢门套 3、详见图纸	m	7.7	185.00	1424.50	0.00
本页小计							22518.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010801001005	木质门	1、成品木饰面门 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、五金：合页、门吸、门锁 4、详见图纸	m2	3.96	977.44	3870.66	0.00
36	010808001001	木门窗套	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、12mm厚阻燃板 3、成品木饰面门套含门套线 4、详见图纸	m2	3.6	365.55	1315.98	0.00
37	010810001003	窗帘	1、百叶窗帘制安 2、详见图纸	m2	20.4	80.10	1634.04	0.00
		6#7#楼 临展03、储藏室			1	90518.96	90518.96	0.00
38	011102001008	石材楼地面	1、清理界面剂一道 2、30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴20mm厚石材门槛石ST01 3、石材六面防护、镜面处理 5、详见图纸	m2	1.24	298.60	370.26	0.00
39	011102003003	块料楼地面	1、清理界面剂一道 2、40mm厚干硬性水泥砂浆粘贴10mm厚600*600地砖（颜色规格与原有地砖一致） 3、详见图纸	m2	5	174.19	870.95	0.00
40	011101005005	塑胶地面	1、清理界面剂一道 2、C20细石混凝土找平50mm厚 3、5mm自流平 4、2.0mm地胶01 5、详见图纸	m2	100	230.46	23046.00	0.00
本页小计							31107.89	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	011302002002	跌级吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 复杂 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、白色无机涂料3遍 6、详见图纸	m2	28.82	159.05	4583.82	0.00
42	011502001005	成品装饰线条	1、顶面成品木饰面装饰条150mm 2、详见图纸	m	23.16	154.97	3589.11	0.00
43	011302001010	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、白色无机涂料3遍 6、详见图纸	m2	45	142.25	6401.25	0.00
44	011302004001	格栅吊顶	1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8 (mm) H=900mm 2、50*100*0.8mm@150mm铝方通（含专用龙骨） 3、详见图纸	m2	35	156.60	5481.00	0.00
45	080707014007	开孔	1、天棚面零星项目 筒灯孔 2、详见图纸	个	15	4.32	64.80	0.00
46	011404002003	天棚喷刷涂料	原顶面涂料翻新 1、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 2、白色无机涂料3遍 3、详见图纸	m2	5	45.77	228.85	0.00
本页小计							20348.83	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、DPM5砂浆修补墙面、拼接处网格布 2、原结构修补面积暂定 3、部位：修补墙面结构墙基层、拆除墙面石材、墙砖、门窗洞后墙体零星粉刷 4、详见图纸	m2	110	55.39	6092.90	0.00
48	011205001008	墙、柱面装饰板	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、6mm碳晶板 4、详见图纸	m2	11	255.85	2814.35	0.00
49	011404001011	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、满批成品腻子3遍 3、白色无机涂料3遍 4、详见图纸	m2	150	51.42	7713.00	0.00
50	011105006007	金属踢脚线	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	85	30.39	2583.15	0.00
51	011207001004	轻质隔墙	1、隔墙、隔断类型：100mm厚 2、龙骨：单层75轻钢龙骨 3、板材：双面双层9.5mm厚石膏板隔墙	m2	24	301.15	7227.60	0.00
52	011207001005	封窗	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、板材：双9.5mm厚石膏板隔墙	m2	1.2	201.23	241.48	0.00
53	010805004007	型材玻璃门	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉手等配套五金件 3、详见图纸	m2	11.94	1164.66	13906.04	0.00
54	010808002003	金属门窗套	1、木龙骨、防火涂料三遍，单层9mm阻燃板 2、定制铝代木型材玻璃门配套颜色304 不锈钢门套 3、详见图纸	m	19.58	185.00	3622.30	0.00
55	010810001004	窗帘	1、百叶窗帘制安 2、详见图纸	m2	21	80.10	1682.10	0.00
本页小计							45882.92	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		周志高40幅作品（8#楼）			1	74904.27	74904.27	0.00
56	011207001008	封窗	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、板材：双9.5mm厚石膏板隔墙	m2	16.8	201.23	3380.66	0.00
57	010810001007	窗帘	百叶窗帘制安	m2	16.8	80.10	1345.68	0.00
58	011302001012	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、嵌缝贴带 5、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	48	141.01	6768.48	0.00
59	011101005007	塑胶地面	1、C20细石混凝土找平50mm厚 2、自流平 3、2.0mm地胶01 4、详见图纸	m2	48	222.98	10703.04	0.00
60	011207001009	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型：100mm厚 2.龙骨：单层75轻钢龙骨 3.板材：双层9.5mm厚石膏板隔墙	m2	5.11	192.53	983.83	0.00
61	011205001020	墙、柱面装饰板（A）	1、龙骨：单层75轻钢龙骨 2、9mm阻燃板基层 3、定制U玻璃（含贴膜）	m2	27	1035.10	27947.70	0.00
62	011205001021	墙、柱面装饰板（A）	1、龙骨：单层75轻钢龙骨 2、9mm阻燃板基层 3、1.2mm黑钛不锈钢	m2	2	463.16	926.32	0.00
63	011502001010	成品装饰线条（A）	定制金属装饰线，详见图纸	m	10.36	37.18	385.18	0.00
本页小计							52440.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	011205001022	装饰墙面（B）	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、双层9.5mm石膏板封面 3、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	7.5	249.76	1873.20	0.00
65	010805004009	定制型材玻璃门（B）	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉手等配套五金件	m2	7.81	1089.33	8507.67	0.00
66	010808002005	金属门窗套（B）	1、 门套 木龙骨、防火涂料三遍、单层9mm阻燃板板 2、定制铝代木型材玻璃门配套颜色304 不锈钢	m	8.3	185.00	1535.50	0.00
67	011105006012	金属踢脚线	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	4.8	30.39	145.87	0.00
68	011205001023	装饰墙面（C）	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、双层9.5mm石膏板封面 3、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	1.29	249.76	322.19	0.00
69	010805004010	定制型材玻璃门（C）	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉手等配套五金件	m2	7.68	1092.48	8390.25	0.00
70	010808002006	金属门窗套（C）	1、 门套 木龙骨、防火涂料三遍、单层9mm阻燃板板 2、定制铝代木型材玻璃门配套颜色304 不锈钢	m	8.2	185.00	1517.00	0.00
71	011105006013	金属踢脚线(D)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	5.65	30.39	171.70	0.00
		初心坚守、水乡根脉、师承脉络（9#）			1	62783.87	62783.87	0.00
本页小计							22463.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	011302001011	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm纸面石膏板天棚面 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、装饰抽槽，工艺缝 5、嵌缝贴带 6、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	45	145.83	6562.35	0.00
73	011502001006	定制装饰线条	人工安装成品仿古木线条	m	13.4	29.63	397.04	0.00
74	011303001001	成品装饰带	1、装饰带型式、双层9.5mm纸面石膏板回光灯槽 2、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m	4.87	76.23	371.24	0.00
75	01B118	轨道灯槽	1、9mm阻燃板基层 2、9.5mm石膏板封面 3、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 3遍，白色无机涂料 4、宽度根据轨道尺寸确定	m	15	65.00	975.00	0.00
76	080707014008	开孔	1.天棚面零星项目 筒灯孔	个	9	4.32	38.88	0.00
77	011101005006	塑胶地面	1、C20细石混凝土找平50mm厚 2、自流平 3、2.0mm地胶01 4、详见图纸	m2	45	222.98	10034.10	0.00
78	010402001002	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块墙 薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 150厚 2、抹水泥砂浆 轻质墙	m3	4.8	936.17	4493.62	0.00
79	011207001006	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型：100mm厚 2.龙骨：单层75轻钢龙骨 3.板材：双层9.5mm厚石膏板 隔墙	m2	1	185.91	185.91	0.00
本页小计							23058.14	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011207001007	轻质隔墙	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、板材：双层9.5mm厚石膏板隔墙	m2	1	199.40	199.40	0.00
81	010810001006	窗帘	窗帘、定制布艺窗帘安装	m2	25.25	158.18	3994.05	0.00
82	011205001013	墙、柱面装饰板（E02）	1、20*40镀锌方管焊制骨架 2、9mm阻燃板基层 3、9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布UV处理 6、局部造型	m2	10.05	476.97	4793.55	0.00
83	011205001014	粉刷墙面-白色无机涂料（E02）	1、腻子三遍 2、白色无机涂料	m2	3.1	42.69	132.34	0.00
84	011502001007	成品装饰线条（E02）	定制金属装饰线，详见图纸	m	4.8	37.18	178.46	0.00
85	011303001002	成品装饰带（E02）	安装成品定制灯带	m	6.02	64.30	387.09	0.00
86	011105006009	金属踢脚线（E02）	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	4.9	30.39	148.91	0.00
87	01B119	悬挑展台（E02）	1、钢结构外挑骨架 2、定制白色木饰面台面（含基层）	m	4.86	450.00	2187.00	0.00
88	01B120	玻璃展柜（E02）	1、定制45%对角钢化玻璃展柜 2、定制展示基座 3、详见图纸	m	2.8	980.00	2744.00	0.00
89	011205001015	造型墙面（E03）	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布UV处理	m2	16	449.92	7198.72	0.00
90	011205001016	粉刷墙面-白色无机涂料（E03）	1、腻子三遍 2、白色无机涂料	m2	3.28	42.69	140.02	0.00
本页小计							22103.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011205001017	圆形门洞造型墙面 (E03)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、白色无机涂料	m2	5.68	224.14	1273.12	0.00
92	011502001008	定制圆形装饰线条 (E03)	人工安装定制圆形仿古造型木线条	m	6.2	62.60	388.12	0.00
93	011502001009	成品装饰线条 (E03)	定制金属装饰线，详见图纸	m	11.64	37.18	432.78	0.00
94	011303001003	成品装饰带 (E02)	安装成品定制灯带	m	6.02	64.30	387.09	0.00
95	011303001004	暗藏灯带 (E03)	1、9mm阻燃板基层 2、9.5mm石膏板封面 3、腻子三遍 4、白色无机涂料	m	6.02	81.13	488.40	0.00
96	011105006010	金属踢脚线 (E03)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	10	30.39	303.90	0.00
97	011205001018	造型墙面 (E04)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布UV处理	m2	6.51	449.92	2928.98	0.00
98	011205001019	粉刷墙面-白色无机涂料 (E04)	1、腻子三遍 2、白色无机涂料	m2	9.56	42.69	408.12	0.00
99	010805004008	定制型材玻璃门 (E04)	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉手等配套五金件	m2	9	1064.57	9581.13	0.00
100	010808002004	金属门窗套 (E04)	1、 门套 木龙骨、防火涂料三遍、单层9mm阻燃板板 2、定制铝代木型材玻璃门配套颜色304 不锈	m	6.09	185.00	1126.65	0.00
101	011105006011	金属踢脚线 (E04)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	10	30.39	303.90	0.00
本页小计							17622.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		临展01（10#）			1	187047.61	187047.61	0.00
102	010402001003	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块墙 薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 120厚 2、抹水泥砂浆 轻质墙	m3	5	1351.86	6759.30	0.00
103	010402001004	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块墙 薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚 2、抹水泥砂浆 轻质墙	m3	2.74	1086.91	2978.13	0.00
104	011207001010	封窗	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架 木龙骨基层 墙面，防火涂料 防火涂料3遍 2、板材：双9.5mm厚石膏板 隔墙	m2	35	201.23	7043.05	0.00
105	010810001008	窗帘	百叶窗帘制安	m2	35	80.10	2803.50	0.00
106	011302001013	平面吊项天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8（mm） H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、装饰抽槽，工艺缝 5、嵌缝贴带 6、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	130	147.43	19165.90	0.00
107	011302001014	平面吊项天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8（mm） H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm防水纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子 3遍，防水白色无机涂料	m2	23	151.00	3473.00	0.00
108	011302004002	格栅吊项	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8（mm） H=900mm 2、50*100*0.8mm@150mm铝方通（含专用龙骨） 3、详见图纸	m2	18	156.60	2818.80	0.00
109	011507003001	软膜吊项	天棚面层 平面软膜吊项	m2	0.78	303.50	236.73	0.00
本页小计							45278.41	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	080707014009	开孔	1、天棚面零星项目 筒灯孔 2、详见图纸	个	6	4.32	25.92	0.00
111	080707014010	开孔	1.天棚面零星项目排气扇孔300*300	个	1	74.14	74.14	0.00
112	080707014011	开孔	1.成品检修孔	个	1	93.30	93.30	0.00
113	011101005008	塑胶地面	1、C20细石混凝土找平50mm厚 2、自流平 3、2.0mm地胶01 4、详见图纸	m2	130	222.98	28987.40	0.00
114	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：高分子防水涂膜层1.5mm厚	m2	36	40.34	1452.24	0.00
115	011102003004	块料楼地面	1、清理界面剂一道 2、40mm厚干硬性水泥砂浆粘贴10mm厚600*600地砖 3、详见图纸	m2	34.55	166.71	5759.83	0.00
116	011102001009	石材楼地面	1、清理界面剂一道 2、30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴20mm厚石材门槛石ST01 3、石材六面防护、镜面处理 5、详见图纸	m2	0.45	298.60	134.37	0.00
117	011205001024	装饰板墙面-宣绒布/布艺(A)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布/布艺饰面	m2	9	453.92	4085.28	0.00
118	011205001025	装饰墙面（A）	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、双层9.5mm石膏板封面 3、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	2.7	249.76	674.35	0.00
119	011205001026	墙、柱面装饰板（A）	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、6mm碳晶板 4、详见图纸	m2	45	255.85	11513.25	0.00
本页小计							52800.08	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	01B127	V字缝	碳晶板机械加工V字缝	m	21.2	8.00	169.60	0.00
121	011205001027	墙、柱面装饰板-艺术软膜(A)	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、9.5mm石膏板封面 4、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料 5、定制艺术软膜	m2	1.49	386.42	575.77	0.00
122	010805004011	定制型材玻璃门(A)	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉手等配套五金件	m2	2.1	1300.39	2730.82	0.00
123	010808002007	金属门窗套(A)	1、门套 木龙骨、防火涂料三遍、单层9mm阻燃板板 2、定制铝代木型材玻璃门配套颜色304 不锈	m	5.4	185.00	999.00	0.00
124	011105006014	金属踢脚线(A)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	23	30.39	698.97	0.00
125	011205001028	装饰墙面(B)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、双层9.5mm石膏板封面 3、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	1.4	249.76	349.66	0.00
126	011205001029	装饰板墙面-宣绒布/布艺(B)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布/布艺饰面	m2	12.7	453.92	5764.78	0.00
127	011105006015	金属踢脚线(B)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	5.35	30.39	162.59	0.00
128	011205001030	墙、柱面装饰板-杜邦纸(C)	定制成品杜邦纸灯箱	m2	10.7	600.00	6420.00	0.00
本页小计							17871.19	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
129	011205001031	装饰板墙面-宣绒布/布艺(C)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布/布艺饰面	m2	2.36	453.92	1071.25	0.00
130	011303001005	暗藏灯带 (C)	1、9mm阻燃板基层 2、9.5mm石膏板封面 3、腻子三遍 4、白色无机涂料	m	5.4	81.13	438.10	0.00
131	01B128	定制圆形金属收口条	1、定制圆形金属收口条	m	5.4	120.00	648.00	0.00
132	011502001011	成品装饰线条 (C)	定制金属装饰线，详见图纸	m	15.4	37.18	572.57	0.00
133	011205001032	装饰板墙面-宣绒布/布艺(D)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布/布艺饰面	m2	25	453.92	11348.00	0.00
134	011205001033	装饰墙面 (D)	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、双层9.5mm石膏板封面 3、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料	m2	7.7	249.76	1923.15	0.00
135	011205001034	墙、柱面装饰板 (D)	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、6mm碳晶板 4、详见图纸	m2	28	255.85	7163.80	0.00
136	01B129	V字缝(D)	碳晶板机械加工V字缝	m	21.2	8.00	169.60	0.00
137	011205001035	墙、柱面装饰板-艺术软膜(D)	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、9.5mm石膏板封面 4、补钉眼、嵌缝贴带、满批成品腻子 3遍，白色无机涂料 5、定制艺术软膜	m2	1.49	386.42	575.77	0.00
本页小计							23910.24	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	011105006016	金属踢脚线 (D)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	23.6	30.39	717.20	0.00
139	011205001036	装饰板墙面-宣绒布/布艺 (E、G)	1、75系列轻钢龙骨隔墙 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布/布艺饰面	m2	16.8	438.60	7368.48	0.00
140	01B130	定制圆形窗套 (E、G)	1、定制圆形窗套	m	5	160.00	800.00	0.00
141	011502001012	成品装饰线条 (E、G)	定制金属装饰线，详见图纸	m	9	37.18	334.62	0.00
142	011502001013	定制圆形装饰线条 (E03)	人工安装定制圆形仿古造型木线条	m	6.2	62.60	388.12	0.00
143	010808002008	金属门窗套 (E、G)	门窗框包不锈钢板 门框 阻燃板基层 木龙骨	m2	2.65	356.62	945.04	0.00
144	011105006017	金属踢脚线 (E、G)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	9	30.39	273.51	0.00
145	011205001037	墙、柱面装饰板 (F)	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、6mm碳晶板 4、详见图纸	m2	13.6	255.85	3479.56	0.00
146	01B131	V字缝 (F)	碳晶板机械加工V字缝	m	5.4	8.00	43.20	0.00
147	011105006018	金属踢脚线 (F)	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	5.2	30.39	158.03	0.00
148	011203003001	块料墙、柱面	1、基层:6mm厚DP M20砂浆、6mm厚DP M5砂浆 2、粘结层: 5mm厚DTA砂浆 3、面层: 300*600墙砖 4、界面剂一道 5. 位置: 卫生间	m2	90	161.61	14544.90	0.00
149	011505003001	镜面玻璃	1、成品5mm镜子含不锈钢边框 2、9mm阻燃板基层	m2	2.6	325.22	845.57	0.00
本页小计							29898.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	011505001001	洗漱台	1、人造石洗漱台 2、定制台盆柜	m	2.97	1200.00	3564.00	0.00
151	011207003001	成品隔断	成品卫生间木隔断	m2	29.86	198.99	5941.84	0.00
152	010801001007	木质门	1、成品木饰面门 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、五金：合页、门吸、门锁 4、详见图纸	m2	5.94	977.44	5805.99	0.00
153	010808001003	木门窗套	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、12mm厚阻燃板 3、成品木饰面门套含门套线 4、详见图纸	m2	5.41	365.55	1977.63	0.00
		11#楼 拓台·聚同好、研学空间（临展02）			1	408934.34	408934.34	0.00
154	011102001004	石材楼地面	1、清理界面剂一道 2、30mm厚干硬性水泥砂浆粘贴20mm厚石材门槛石ST01 3、石材六面防护、镜面处理 5、详见图纸	m2	1.56	298.60	465.82	0.00
155	011102001005	石材楼地面	1、清理界面剂一道 2、C20细石混凝土找平50mm厚 3、白色石子 4、详见图纸	m2	2.71	129.63	351.30	0.00
156	011101005003	塑胶地面	1、清理界面剂一道 2、C20细石混凝土找平50mm厚 3、5mm自流平 4、2.0mm地胶01 5、详见图纸	m2	282	230.46	64989.72	0.00
157	011207001002	封窗	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 2、板材：双9.5mm厚石膏板隔墙	m2	18	201.23	3622.14	0.00
本页小计							86718.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	011302001004	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9mm阻燃板基层 4、凹凸造型铝板面层	m2	120	458.06	54967.20	0.00
159	011302001005	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9mm阻燃板基层 4、铝板面层	m2	120	353.06	42367.20	0.00
160	011302001006	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、白色无机涂料3遍 6、详见图纸	m2	120	173.47	20816.40	0.00
161	011302001007	平面吊顶天棚	1、天棚吊筋 吊筋规格 φ8 (mm) H=900mm 2、50系列轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单 3、9.5mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、艺术涂料 6、详见图纸	m2	15	274.72	4120.80	0.00
162	011303005002	装饰板梁面	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、木饰面01 4、详见图纸	m2	25	422.92	10573.00	0.00
163	080707014004	开孔	1、天棚面零星项目 筒灯孔 2、详见图纸	个	43	4.32	185.76	0.00
本页小计							133030.36	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、DPM5砂浆修补墙面、拼接处网格布 2、原结构修补面积暂定 3、部位：修补墙面结构墙基层、拆除墙面石材、墙砖、门窗洞后墙体零星粉刷 4、详见图纸	m2	100	55.39	5539.00	0.00
165	011404001012	墙面喷刷涂料	1、界面剂一道 2、满批成品腻子3遍 3、白色无机涂料3遍 4、详见图纸	m2	130	51.42	6684.60	0.00
166	011105006008	金属踢脚线	1、定制50mm高1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、9mm阻燃板基层 3、详见图纸	m	100	30.39	3039.00	0.00
167	011205001009	墙、柱面装饰板	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、木饰面板 4、详见图纸	m2	28	382.35	10705.80	0.00
168	011205001010	墙、柱面装饰板	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、9.5mm纸面石膏板 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、白色无机涂料3遍 6、详见图纸	m2	60	233.61	14016.60	0.00
169	011205001003	墙布墙面	1、墙面、梁柱面木龙骨骨架木龙骨基层 墙面，防火涂料防火涂料3遍 3、双层9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、墙布专用基膜，墙布饰面	m2	80	357.28	28582.40	0.00
170	011205001011	墙、柱面装饰板	1、20*40镀锌方管焊制骨架 2、9mm阻燃板基层 3、9.5mm石膏板封面 4、腻子三遍 5、宣绒布专用基膜，宣绒布UV处理 6、详见图纸	m2	30	476.69	14300.70	0.00
本页小计							82868.10	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	011205001012	墙、柱面装饰板	1、20*40镀锌方管焊制骨架 2、9mm阻燃板基层 3、9.5mm石膏板封面 4、封油刮腻子、补钉眼、封底 满批成品腻子3遍 5、艺术涂料 6、详见图纸	m2	10	408.40	4084.00	0.00
172	011205001006	墙、柱面装饰板	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm阻燃板 3、铝板 4、详见图纸	m2	2.68	404.35	1083.66	0.00
173	011502001003	成品装饰线条	定制金属装饰线，详见图纸	m	28.96	37.18	1076.73	0.00
174	010801001006	木质门	1、成品木饰面门 2、洞口尺寸：900*2200mm 3、五金：合页、门吸、门锁 4、详见图纸	m2	3.96	977.44	3870.66	0.00
175	010808001002	木门窗套	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、12mm厚阻燃板 3、成品木饰面门套含门套线 4、详见图纸	m2	3.6	365.55	1315.98	0.00
176	010810001005	窗帘	1、百叶窗帘制安 2、详见图纸	m2	29.76	80.10	2383.78	0.00
177	010810001001	窗帘	窗帘、 定制布艺窗帘安装	m2	17.17	158.18	2715.95	0.00
178	010810001002	窗帘	窗帘、 定制梦幻帘安装	m2	11.87	263.51	3127.86	0.00
179	011207001003	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型：100mm厚 2.龙骨：单层75轻钢龙骨 3.板材：双面双层9.5mm厚石膏板隔墙	m2	60	301.15	18069.00	0.00
180	010805004004	型材玻璃门	1、定制铝代木型材玻璃门 2、五金：地弹簧、地锁、拉手等配套五金件 3、详见图纸	m2	15.65	1088.96	17042.22	0.00
本页小计							54769.84	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
181	010801001003	木质门	1、定制单开暗门 2、五金：合页、碰珠 3、详见图纸	m2	5.44	929.24	5055.07	0.00
182	01B051	活动展墙	1、定制活动展墙 2、定制展墙轨道 3、镀锌钢结构基础 4、详见图纸	m2	25	1200.00	30000.00	0.00
183	01B053	旋转滑轨木门	1、定制旋转滑轨木门（含五金） 2、定制滑动旋转轨道 3、镀锌钢结构基础 4、详见图纸	m2	15	2000.00	30000.00	0.00
184	010402001001	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块墙 薄层砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 120厚 2、抹水泥砂浆 轻质墙	m3	2.8	1350.71	3781.99	0.00
		外立面			1	154323.51	154323.51	0.00
185	01B132	外立面维修	1、外立面柱、梁、栏杆、挂落、封檐板、牌匾、座凳、长廊等破损处更换维修 2、铲除原漆面、打磨处理 3、原子灰、专业油漆腻子2-3遍 4、仿古油漆3-4遍	项	1	95000.00	95000.00	0.00
186	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、DPM20砂浆粉刷、满铺热镀锌钢丝网 2、原结构修补面积暂定	m2	236.289	62.13	14680.64	0.00
187	011404001014	墙面喷刷涂料	1、墙面耐碱玻纤网格布 一层 2、批耐水腻子2遍，外墙弹性乳胶漆1底2面	m2	787.63	56.68	44642.87	0.00
		美工展示布置			1	153500.00	153500.00	0.00
188	01B054	美工展示布置	1、美工展示布置，包括雕塑、牌匾、美工立体字、立体展板、艺术灯箱、纱幔、绢布、挂画轨道、装饰小景 2、详见图纸	项	1	153500.00	153500.00	0.00
		其他			1	11000.00	11000.00	0.00
189	011601001001	脚手架	室内外脚手架搭拆使用费	项	1	11000.00	11000.00	0.00
本页小计							387660.57	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰

标段:

第23页 共23页

[illegible]

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称: 家具

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 家具

标段:

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		家具			1	556818.00	556818.00	0.00
		周志高书法图书苑			1	69912.00	69912.00	0.00
1	011501001001	装饰柜	1. 名称：定制书柜 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理灯带，层板和立板为50mm厚中空板； 3. 规格（±10mm）：5160*350*2640、5160*350*2640、2410*350*2640*2、2410*350*2640	m2	52.69	800.00	42152.00	0.00
2	01B001	茶桌	1. 名称：茶桌 2. 石材：采用人造石，边角抛圆修边处理 3. 规格（±10mm）：2710*800*850	张	1	8700.00	8700.00	0.00
3	01B002	茶椅	1. 名称：茶椅 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 2. 规格（±10mm）：500*480*520	个	6	900.00	5400.00	0.00
4	01B003	卡座	1. 名称：卡座 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理 3. 规格（±10mm）：2160*500*450	个	1	3200.00	3200.00	0.00
5	01B004	椅子	1. 名称：椅子 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：常规	个	4	900.00	3600.00	0.00
本页小计							63052.00	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	01B005	茶几	1. 名称：茶几 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理，支架：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐，喷漆：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化 3. 规格（±10mm）： Φ600*600	个	2	780.00	1560.00	0.00
7	01B006	水吧柜	1. 名称：水吧柜 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理，石材：采用人造石，边角抛圆修边处理 3. 规格（±10mm）：2730*600*900	个	1	5300.00	5300.00	0.00
		师承脉络			1	8430.00	8430.00	0.00
8	01B007	实物柜	1. 名称：实物柜（抽拉式） 2、玻璃：采用3C认证钢化玻璃，四周磨边处理，板材：基材采用E0级中密度纤维板，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：800*350*250、1205*350*250	m	2.81	3000.00	8430.00	0.00
		初心坚守			1	35520.00	35520.00	0.00
9	01B008	博古架	1. 名称：博古架 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理，层板和立板为30mm厚中空板；3边框为60mm厚中空板；背板为发光板 3. 规格（±10mm）：3435*310*2760	m2	9.48	2000.00	18960.00	0.00
本页小计							34250.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	01B009	格栅	1. 名称：格栅 2. 板材：基材采用E0级多层板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理，边框为45mm厚；背板为发光板 3. 规格(±10mm)：833*30*2760*2	m2	4.6	2100.00	9660.00	0.00
11	01B010	花架	1. 名称：花架 2. 木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格(±10mm)：350*350*1000	个	2	1600.00	3200.00	0.00
12	01B011	桌子	1. 名称：桌子 2. 桌面：基材采用E0级多层板，面材采用天然实木木皮，桌脚：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，厚度均匀 3. 规格(±10mm)：1800*600*750	张	1	2800.00	2800.00	0.00
13	01B012	椅子	1. 名称：椅子 2. 面料：采用超纤维皮，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格(±10mm)：常规	个	1	900.00	900.00	0.00
		传墨·弘书道			1	198250.00	198250.00	0.00
14	01B013	专业展示柜	1. 名称：定制专业恒温恒湿展示柜 2. 规格(±10mm)：详见图纸	m	13.11	15000.00	196650.00	0.00
本页小计							213210.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	01B040	花架	1. 名称：花架 2. 木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：350*350*1000	个	1	1600.00	1600.00	0.00
		耕墨·筑平台			1	52500.00	52500.00	0.00
16	01B014	展柜	1. 名称：展柜 2. 规格（±10mm）：详见图纸	m	15	3500.00	52500.00	0.00
		临展01			1	8600.00	8600.00	0.00
17	01B015	花架	1. 名称：花架 2. 木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：350*350*1000	个	2	1600.00	3200.00	0.00
18	01B016	实物落地柜	1. 名称：实物落地柜 2. 玻璃：采用3C认证钢化玻璃，四周磨边处理，板材：基材采用E0级中密度纤维板，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：1800*450*900	m	1.8	3000.00	5400.00	0.00
		教室			1	29570.00	29570.00	0.00
19	01B017	桌子	1. 名称：桌子 2. 桌面：基材采用E0级多层板，面材采用天然实木木皮，桌脚：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，厚度均匀 3. 规格（±10mm）：1500*500*750	张	6	2800.00	16800.00	0.00
本页小计							79500.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	01B018	方凳	1. 名称：方凳 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：330*450*450	个	13	580.00	7540.00	0.00
21	01B019	资料架	1. 名称：资料架 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理 3. 规格（±10mm）：4000*160*900	m2	3.6	600.00	2160.00	0.00
22	01B020	书架	1. 名称：书架 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理 3. 规格（±10mm）：1945*300*600、3175*300*600	m2	3.07	1000.00	3070.00	0.00
		拓台·聚同好			1	9600.00	9600.00	0.00
23	01B021	实物落地柜	1. 名称：实物落地柜 2. 玻璃：采用3C认证钢化玻璃，四周磨边处理，板材：基材采用E0级中密度纤维板，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：1600*400*1200*2	m	3.2	3000.00	9600.00	0.00
		研学空间			1	124436.00	124436.00	0.00
本页小计							22370.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	01B022	讲桌	1. 名称：讲桌 2. 桌面：基材采用E0级多层板，面材采用天然实木木皮，桌脚：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，厚度均匀 3. 规格（±10mm）：1200*600*750	张	1	2000.00	2000.00	0.00
25	01B023	椅子	1. 名称：椅子 2. 面料：采用超纤维皮，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：常规	个	1	900.00	900.00	0.00
26	01B024	桌子	1. 名称：桌子 2. 桌面：基材采用E0级多层板，面材采用天然实木木皮，桌脚：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，厚度均匀3. 规格（±10mm）： 1800*600*750	张	10	2800.00	28000.00	0.00
27	01B025	方凳	1. 名称：方凳 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：330*450*450	个	30	580.00	17400.00	0.00
本页小计							48300.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	011501001002	装饰柜	1. 名称：定制书柜 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理，层板和立板为30mm厚中空板； 3. 规格（±10mm）：5010*520*2400	m2	12.02	800.00	9616.00	0.00
29	01B026	椅子	1. 名称：椅子 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：常规	个	9	900.00	8100.00	0.00
30	01B027	茶几	1. 名称：茶几 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理，支架：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐，喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化 3. 规格（±10mm）：Φ700*750	个	2	780.00	1560.00	0.00
31	01B028	双人沙发	1. 名称：双人沙发 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：2000*700*750	张	1	5000.00	5000.00	0.00
本页小计							24276.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	01B029	单人沙发	1. 名称：单人沙发 2. 面料：采用麻绒布料，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性海绵，密度≥45kg/m³，回弹性≥35%，木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：800*750**750	张	4	3200.00	12800.00	0.00
33	01B030	边几	1. 名称：边几 2. 桌面：基材采用E0级多层板，面材采用天然实木木皮，桌脚：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，厚度均匀 3. 规格（±10mm）：600*600*500	个	4	840.00	3360.00	0.00
34	01B031	大茶几	1. 名称：大茶几 2. 桌面：基材采用E0级多层板，面材采用天然实木木皮，桌脚：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，厚度均匀 3. 规格（±10mm）：1800*1200*400	个	1	3700.00	3700.00	0.00
35	01B032	桌面（不含根雕）	1. 名称：桌面（不含根雕） 2. 板材：基材采用E0级多层板，面材采用天然实木木皮，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，厚度均匀 3. 规格（±10mm）：4600*1000*750	张	1	4500.00	4500.00	0.00
36	01B033	根雕	1. 名称：定制根雕	个	1	26000.00	26000.00	0.00
本页小计							50360.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	01B039	木椅	1. 名称：木椅 2. 木材：采用天然实木，边角抛圆修边处理，含水率≤10%，油漆：采用环保型净味水性油漆，四底二面，漆面平整 3. 规格（±10mm）：常规	个	1	1500.00	1500.00	0.00
		办公区域			1	20000.00	20000.00	0.00
38	01B034	办公桌	1. 名称：办公桌 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理 3. 规格（±10mm）：1200*600*760	张	8	900.00	7200.00	0.00
39	01B035	办公椅	1. 名称：办公椅 2. 椅架：采用玻璃纤维增强聚丙烯塑胶一体成型，面料：靠背采用网布，座垫采用麻绒布，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m³，回弹性≥40%，椅脚：采用碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐，喷塑：表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，厚度均匀 3. 规格（±10mm）：585*580*955	张	8	450.00	3600.00	0.00
40	01B036	文件柜	1. 名称：文件柜 2. 钢材：采用冷轧钢板，激光数控切割折边焊接，焊接稳定牢固，饰面：表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，厚度均匀 3. 规格（±10mm）：850*390*1850	个	5	900.00	4500.00	0.00
本页小计							16800.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	01B037	会议桌	1. 名称：会议桌 2. 板材：基材采用E0级刨花板，面材采用浸渍胶膜纸，封边：采用与板材同色的PVC封边条，边角抛圆修边处理，支架：采用碳素钢材，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐，喷塑：钢材表面采用热固性静电干粉涂料加热固化 3. 规格(±10mm)：1700*1000*760	张	1	2000.00	2000.00	0.00
42	01B038	会议椅	1. 名称：办公椅 2. 椅架：采用玻璃纤维增强聚丙烯塑胶一体成型，面料：靠背采用网布，座垫采用麻绒布，表面纹理均匀，海绵：采用通用型高回弹性聚氨酯泡沫塑料，密度≥45kg/m³，回弹性≥40%，椅脚：采用碳素钢管，激光数控切割焊接，焊缝均匀整齐 喷塑：表面采用热固性静电干粉涂料加热固化，厚度均匀 3. 规格(±10mm)：585*580*955	张	6	450.00	2700.00	0.00
本页小计							4700.00	0.00
合 计							556818.00	0.00

增值税计价表

工程名称: 家具

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电 气			1	180338.97	180338.97	0.00
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱 1ZAP1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	2807.30	2807.30	0.00
2	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱 2#AL1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1397.30	1397.30	0.00
3	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 4/5#AL1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1457.30	1457.30	0.00
4	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 6#AL1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1337.30	1337.30	0.00
5	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 8#AL1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1337.30	1337.30	0.00
6	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 9#AL1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1367.30	1367.30	0.00
7	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 10#AL1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1367.30	1367.30	0.00
8	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 11#AL1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1432.30	1432.30	0.00
9	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 ALE1 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	1622.30	1622.30	0.00
10	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱 2、嵌入式安装	台	1	182.16	182.16	0.00
11	030412001001	配管	1、材质：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地	m	190	9.82	1865.80	0.00
12	030412001002	配管	1、材质：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、接地要求：接地	m	1242	17.71	21995.82	0.00
13	030412001003	配管	1、材质：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地	m	312	19.50	6084.00	0.00
14	030412001004	配管	1、材质：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、接地要求：接地	m	248	32.92	8164.16	0.00
15	030412001005	配管	1、材质：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、接地要求：接地	m	30	35.62	1068.60	0.00
本页小计							53486.24	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030412004001	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5 3、管内敷设	m	2037	4.05	8249.85	0.00
17	030412004002	配线	1、名称：配线 2、规格：WDZB-BYJ-4 3、管内敷设	m	573	4.97	2847.81	0.00
18	030412004003	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-RVS-2.5 3、管内敷设	m	305	4.55	1387.75	0.00
19	030412004004	配线	1、名称：配线 2、规格：NH-BV-4 3、管内敷设	m	10	5.94	59.40	0.00
20	030409001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：NH-YJV-3×4 3、管内敷设	m	3	21.22	63.66	0.00
21	030409001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5×4 3、管内敷设	m	3	32.22	96.66	0.00
22	030409001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5×6 3、管内敷设	m	3	43.30	129.90	0.00
23	030409003001	电力电缆头	1、名称：压接铜端子 2、规格：10mm	个	16	10.84	173.44	0.00
24	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V~10A 3、安装方式：暗装	套	3	21.48	64.44	0.00
25	030413013002	照明开关、按钮	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V~10A 3、安装方式：暗装	套	7	21.86	153.02	0.00
26	030413013003	照明开关、按钮	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V~10A 3、安装方式：暗装	套	2	22.15	44.30	0.00
27	030413013004	照明开关、按钮	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V~10A 3、安装方式：暗装	套	5	26.94	134.70	0.00
28	030413014001	插座	1、名称：单相五孔插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：暗装	套	31	27.48	851.88	0.00
29	030413014002	插座	1、名称：单相五孔插座（防水） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：暗装	套	5	32.98	164.90	0.00
本页小计							14421.71	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030413014003	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：地面安装	套	3	197.40	592.20	0.00
31	030413002002	装饰灯	1、名称：LED射灯 2、嵌入式安装	套	70	78.93	5525.10	0.00
32	030413002003	装饰灯	1、名称：LED小射灯 2、嵌入式安装	套	47	57.34	2694.98	0.00
33	030413002009	装饰灯	1、名称：格栅灯 2、嵌入式安装	套	12	167.48	2009.76	0.00
34	030413002006	装饰灯	1、名称：轨道射灯（含轨道） 2、轨道安装	套	139	193.69	26922.91	0.00
35	030413002011	装饰灯	1、名称：专业展柜射灯 2、嵌入式安装	套	92	319.31	29376.52	0.00
36	030413002015	装饰灯	1、名称：专业展柜洗墙灯 2、嵌入式安装	套	46	346.37	15933.02	0.00
37	030413002007	装饰灯	1、名称：装饰造型吊灯 2、吊杆安装	套	2	1474.10	2948.20	0.00
38	030413002008	装饰灯	1、名称：长条装饰吊灯，尺寸：2400*300mm 2、吊杆安装	套	1	3696.10	3696.10	0.00
39	030413003001	荧光灯	1、名称：平板灯，尺寸：1200*200mm 2、嵌入式安装	套	10	173.27	1732.70	0.00
40	030413003002	荧光灯	1、名称：平板灯，尺寸：2700*150mm 2、嵌入式安装	套	9	355.07	3195.63	0.00
41	030413002005	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、类型：灯槽安装	m	250	40.78	10195.00	0.00
42	030413002012	装饰灯	1、名称：应急灯 2、墙面安装	套	21	77.11	1619.31	0.00
43	030413002013	装饰灯	1、名称：出口指示灯 2、墙面安装	套	21	58.23	1222.83	0.00
44	030413002014	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、墙面安装	套	6	58.23	349.38	0.00
45	030405015001	风扇	1、名称：排气扇 2、嵌入式安装	台	1	249.98	249.98	0.00
46	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装	个	546	6.62	3614.52	0.00
本页小计							111878.14	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	031401001001	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	552.88	552.88	0.00
		弱电			1	108587.91	108587.91	0.00
48	030402011010	成套配电箱	1、名称：弱电箱 RDX 2、挂墙明装 3、含接地、无端子接线	台	1	3517.30	3517.30	0.00
49	030412001006	配管	1、材质：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地	m	512	9.82	5027.84	0.00
50	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.类别：六类非屏蔽	m	563	4.01	2257.63	0.00
51	030502010001	信息、网络插座	1、名称：单口网络面板，含模块 2、安装方式：暗装	个	9	22.53	202.77	0.00
52	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装	个	9	6.62	59.58	0.00
53	030505016002	显示设备	1、名称：86寸触摸屏一体机 2、参数尺寸：86寸；分辨率:3840*2160；显示比例:16:9亮度:350cd/Cm²；对比度:1400:1；可视角度:178°(V)/178°(H)（典型）；使用寿命:60000(hrs)；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃；净重（KG):29KG；Windows系统；触摸方式：电容触摸	台	1	11412.14	11412.14	0.00
54	03B002	支架	1、名称：86寸触摸屏一体机 配套液压支架	台	1	500.00	500.00	0.00
本页小计							23530.14	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030501023001	UI设计制作	运用Figma、Adobe Creative Suite等专业工具，进行视觉风格定义、界面布局设计与交互动效原型制作。工作量体现在多轮创意提案、全界面细致打磨及针对不同屏幕尺寸的适配方案上。这项工作将确保程序拥有独特的视觉辨识度与高品质的呈现效果。通过与您的品牌调性深度结合，最终交付一套完整的设计规范与高保真交互原型，直接提升展览的品牌形象与观众的沉浸感。	套	1	8431.04	8431.04	0.00
56	030501023002	程序开发	基于Unity、HTML5或原生开发等技术栈，构建稳定高效的程序架构，实现导航、交互逻辑、数据管理与硬件通信等核心功能。工作量由功能模块的复杂度（如基础浏览、数据库查询、定制化互动算法）及跨平台适配、性能优化的深度决定。通过严谨的代码编写与系统测试，最终交付一个运行流畅、稳定可靠且易于后续维护升级的软件系统，这是所有交互体验得以实现的坚实基础。	套	1	11431.04	11431.04	0.00
57	030501023003	内容制作	通过专业的图片处理、视频剪辑、文案排版与信息可视化技术，对原始素材进行标准化、数字化与体验化改造。工作量取决于素材的数量、加工精度（如修复、调色、剪辑、特效）及为适配程序交互所做的结构化处理。通过系统性的内容优化与格式统一，最终成果将确保所有图文视频在程序中加载迅速、显示精准、交互顺畅，最大化内容的信息传达效率与视觉冲击力。	套	1	8431.04	8431.04	0.00
本页小计							28293.12	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030505016003	显示设备	1、名称：86寸智慧屏 2、参数尺寸：86寸；分辨率:3840*2160显示面积:1213.1(H)*683.2(V)MM 显示比例:16:9亮度:350cd/Cm²对比度:1400：1可视角度:178°(V)/178°(H)（典型）使用寿命:60000(hrs)机身尺寸:1268.6*739.4**102.7MM（长*宽*厚度）外壳材料：铝型材、钣金、钢化玻璃触摸技术：红外触摸支持触摸点数：10点净重（KG）:26KG 选配：无线投屏器	台	1	13612.14	13612.14	0.00
59	03B003	支架	1、名称：人字形自动推拉支架	台	1	500.00	500.00	0.00
60	030501010001	路由器	1、名称：无线AP 2、833M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率833Mbps。支持AP与路由两种工作模式支持PoE供电和本地供电。	台	9	648.47	5836.23	0.00
61	030501010002	路由器	1、名称：路由器 2、5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持1000M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。	台	1	1398.47	1398.47	0.00
本页小计							21346.84	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第7页 共16页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030506010002	监控摄像设备	1、名称：NVR硬盘录像机 2、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持国标28181协议、Ehome协议接入平台；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持面板触摸按键；支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；	台	1	2108.83	2108.83	0.00
64	030506010003	监控摄像设备	1、名称：硬盘 2、规格：4T 监控级硬盘	台	4	1349.70	5398.80	0.00
65	030505016001	显示设备	1、名称：22寸显示器（带HDMI口）	台	1	714.21	714.21	0.00
66	03B001	鼠标键盘	1、名称：鼠标键盘	套	1	60.00	60.00	0.00
本页小计							8281.84	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030501015001	交换机	1、名称：24口千兆交换机 2、参数：24个千兆电口,2个千兆光口，支持 PoE 供电，交换机容量52Gbps，转发速率39Mpps，整机最大PoE功率180W，非网管型PoE交换机。 3、其余详见设计图纸、设计说明及招标技术要求	台	1	1994.84	1994.84	0.00
68	030501015002	交换机	1、名称：24口POE交换机 2、参数：24个千兆电口,2个千兆光口，支持 PoE 供电，交换机容量52Gbps，转发速率39Mpps，整机最大PoE功率180W，非网管型PoE交换机。 3、其余详见设计图纸、设计说明及招标技术要求	台	2	2494.84	4989.68	0.00
69	030501009001	集线器	1、名称：金属理线架	台	4	50.00	200.00	0.00
70	030502008001	配线架	1、名称：模块化组合式24位配线架	架	2	439.21	878.42	0.00
71	030906003001	监控模块	1.名称：6类网络模块	个	40	23.06	922.40	0.00
72	030502007001	跳线、跳纤	1、安装双绞线跳线	条	40	40.94	1637.60	0.00
73	030904018001	机柜	1、名称：机柜 2、规格：42U /2M/600*800 标准配置:前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。承载:静载800KG(带支架);防护等级:IP20 主要材料:SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm;表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑	台	2	2618.92	5237.84	0.00
74	031401001002	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	165.90	165.90	0.00
		给排水			1	19767.99	19767.99	0.00
本页小计							16026.68	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	031001008001	塑料管	1. 材质：PPR冷水管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接、含管件 4. 管道消毒、冲洗：管道压力试验、冲洗	m	40	24. 58	983. 20	0. 00
76	031001008003	塑料管	1. 材质：PPR冷水管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接、含管件 4. 管道消毒、冲洗：管道压力试验、冲洗	m	3	32. 21	96. 63	0. 00
77	031001008004	塑料管	1. 材质：PPR冷水管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接、含管件 4. 管道消毒、冲洗：管道压力试验、冲洗	m	5	36. 45	182. 25	0. 00
78	031001008005	塑料管	1. 材质：PPR冷水管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔连接、含管件 4. 管道消毒、冲洗：管道压力试验、冲洗	m	5	46. 07	230. 35	0. 00
79	031001008006	塑料管	1. 材质：PPR冷水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔连接、含管件 4. 管道消毒、冲洗：管道压力试验、冲洗	m	5	60. 71	303. 55	0. 00
80	031001008007	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：承插粘接、含管件	m	7	32. 54	227. 78	0. 00
81	031001008008	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN75 3. 连接形式：承插粘接、含管件	m	1	47. 35	47. 35	0. 00
82	031001008009	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：承插粘接、含管件	m	20	61. 23	1224. 60	0. 00
83	031002001001	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：热熔连接	个	1	192. 23	192. 23	0. 00
本页小计							3487. 94	0. 00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 规格：DN50	个	2	45.18	90.36	0.00
85	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 附件：含台盆龙头、角阀、金属软管等附件	组	2	985.09	1970.18	0.00
86	031003003002	洗脸盆	1. 类型：无障碍洗手池 2. 材质：陶瓷 3. 附件：含无障碍扶手、台盆龙头、角阀、金属软管等附件	组	1	1333.94	1333.94	0.00
87	031003004002	洗涤盆	1. 类型：拖把池 2. 材质：陶瓷 3. 附件：含龙头、角阀、金属软管等附件	组	1	505.60	505.60	0.00
88	031003004003	洗涤盆	1. 类型：吧台水槽 2. 材质：不锈钢 3. 附件：含龙头、角阀、金属软管等附件	组	1	707.60	707.60	0.00
89	031003006002	大便器	1. 类型：蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 附件：含水箱、脚踏阀、角阀、金属软管等附件	组	7	1131.65	7921.55	0.00
90	031003006003	大便器	1. 类型：无障碍座便器 2. 材质：陶瓷 3. 附件：含无障碍扶手/连体水箱、角阀、金属软管等附件	组	1	1659.68	1659.68	0.00
91	031003007001	小便器	1. 类型：小便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：含感应冲洗阀、角阀、金属软管等附件	组	2	977.76	1955.52	0.00
92	031401001004	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	54.58	54.58	0.00
93	03B008	系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	项	1	81.04	81.04	0.00
		空调			1	220047.20	220047.20	0.00
94	03B006	原有空调设备拆除	1、名称：原有空调设备拆除 2、堆放至指定地点	项	1	5000.00	5000.00	0.00
本页小计							21280.05	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 安装

标段:

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	030701003001	空调器	1、名称：室外机 2、额定制冷量：56kW 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢基础、减震垫	台	1	28160.74	28160.74	0.00
96	030701003002	空调器	1、名称：室外机 2、额定制冷量：61.5kW 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢基础、减震垫	台	1	28911.69	28911.69	0.00
97	030701003003	空调器	1、名称：室内机 2、额定制冷量：4kW 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊架	台	1	2405.77	2405.77	0.00
98	030701003004	空调器	1、名称：室内机 2、额定制冷量：5kW 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊架	台	1	2452.77	2452.77	0.00
99	030701003005	空调器	1、名称：室内机 2、额定制冷量：6.3kW 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊架	台	2	2565.62	5131.24	0.00
100	030701003006	空调器	1、名称：室内机 2、额定制冷量：7.1kW 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊架	台	2	2634.62	5269.24	0.00
101	030701003007	空调器	1、名称：室内机 2、额定制冷量：10kW 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊架	台	2	3348.77	6697.54	0.00
102	030701003008	空调器	1、名称：室内机 2、额定制冷量：11.2kW 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊架	台	3	3385.57	10156.71	0.00
本页小计							89185.70	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030701003009	空调器	1、名称：室内机 2、额定制冷量：14kW 3、安装形式：吊顶式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊架	台	3	3628.22	10884.66	0.00
104	030701003010	空调器	1、名称：一拖一风管机 2、额定制冷量：12kW 3、安装形式：壁挂式	台	4	6085.88	24343.52	0.00
105	030701003011	空调器	1、名称：线控器	台	18	232.15	4178.70	0.00
106	03B004	空调设备基础	1、名称：空调设备基础	项	1	2000.00	2000.00	0.00
107	031001005001	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ28.6mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	31	166.57	5163.67	0.00
108	031001005002	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ25.4mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	16	146.06	2336.96	0.00
109	031001005003	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ22.2mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	6	134.79	808.74	0.00
110	031001005004	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ19.1mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	18	103.59	1864.62	0.00
111	031001005005	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格：φ15.9mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	163	75.40	12290.20	0.00
本页小计							63871.07	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装

标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	031001005006	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格： ϕ 12.7mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	42	63.92	2684.64	0.00
113	031001005007	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格： ϕ 9.5mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	164	50.07	8211.48	0.00
114	031001005008	铜管	1、名称：冷媒铜管 2、规格： ϕ 6.4mm 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、吹扫与清洗设计要求	m	18	40.12	722.16	0.00
115	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、名称：空调冷媒分歧管综合(含气管及液管一套) 2、规格：对应铜管管径 ϕ 28.6~6.4 3、焊接方法：氧乙炔焊	个	12	169.94	2039.28	0.00
116	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：铜管橡塑保温管壳 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：管道 DN50mm以下	m3	2.1	2843.34	5971.01	0.00
117	031001008012	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：承插粘接、含管件	m	130.2	29.98	3903.40	0.00
118	031001008015	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：承插粘接、含管件	m	54.25	31.79	1724.61	0.00
119	031001008014	塑料管	1. 材质：UPVC排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：承插粘接、含管件	m	32.55	32.54	1059.18	0.00
本页小计							26315.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 安装

标段:

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
120	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：铜管橡塑保温管壳（冷凝水） 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：管道 DN50mm以下	m3	0.8	2843.34	2274.67	0.00
121	030412004005	配线	1、名称：信号线 2、型号：RVVP-2*0.75mm2 3、配线部位：管内穿线	m	400	6.09	2436.00	0.00
122	030412001007	配管	1、材质：紧定管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地	m	400	9.82	3928.00	0.00
123	03B005	冷媒充注	1、管网充制冷剂R410A	kg	14	100.00	1400.00	0.00
124	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装	个	18	6.62	119.16	0.00
125	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口(带滤网) 2、尺寸：1200*250mm	个	12	249.04	2988.48	0.00
126	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口(带滤网) 2、尺寸：1050*225mm	个	6	229.04	1374.24	0.00
127	030703009003	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶送风口 2、尺寸：1200*210mm	个	12	239.04	2868.48	0.00
128	030703009004	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶送风口 2、尺寸：1050*225mm	个	6	219.04	1314.24	0.00
129	030702008001	柔性软风管	1.名称：保温软管	m	91	30.36	2762.76	0.00
130	030703021001	静压箱	1.名称：送风静压箱	个	18	665.75	11983.50	0.00
131	031301002001	开孔打洞	1、墙体开孔	个	18	22.39	403.02	0.00
132	031401001003	脚手架	脚手架搭拆费	项	1	674.17	674.17	0.00
133	03B007	系统调试费(第七册 通风空调工程)	系统调试费(第七册 通风空调工程)	项	1	664.78	664.78	0.00
134	03B009	系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	系统调试费(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	项	1	483.17	483.17	0.00
本页小计							35674.67	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装

标段:

第16页 共16页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]