政府采购合同

合同编号：JSZC-320506-SZDX-C2026-0008001

发包人（全称）：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

承包人（全称）：苏州光迅照明有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）

2. 工程地点：甲方指定地点（苏州大市范围内）

3. 工程内容：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）。

4. 工程承包范围：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）施工

二、合同工期

计划开工日期：2026年9月1日。

计划竣工日期：2026年9月30日。

工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 人民币（大写）：壹佰柒拾肆万捌仟陆佰玖拾伍元伍角壹分，¥1748695.51。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：冯培付，证书编号：苏 232151602865。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、关于工程价款及结算的约定

1、合同价款及调整：本工程项目采用固定单价合同。

供应商位供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（标底价－中标价）÷〔标底价－暂列金额×（1+规费费率）×（1+税率）－专项暂估价×（1+规费费率）×（1+税率）－材料暂估价包括

甲供材料费×（1+安全文明施工措施费率）×（1+规费费率）×（1+税率））×100%】，上述调整后形成《工程报价单》。工程结算总价超出合同价的部分，根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排资金。

注：1、清单未列出或实施项目特征、实施工艺与清单所列不一致的工程项目，按本清单有关定额标准及建设行政主管部门发布的现行计价办法或计价标准计价送审。2、因本工程事先无法预知确切工程量，合同清单内工程量均为暂估，工程结算以实际工程量为准，合同清单内项目送审结算价不得高于清单限价。合同清单内项目单价为固定综合单价，送审时施工工艺无重大偏差原则上不调整。

②本工程在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据可以根据现场实际情况及相关资料按实调整，并作相应的下浮。

2、工程预付款、进度：

合同签订并生效后，工程进度款按当月已完成合格工程量的40%于下月支付，工程竣工验收合格后支付至已完成合同内工程量的50%。工程审计定案结束后，于每年6月底或春节前付款，一个年度内仅可支付一次。付款方式为：以竣工验收合格时间为准，竣工验收合格一年内支付至审定金额的60%;超过一年不满两年的支付至审定金额的75%;超过两年不满三年的支付至审定金额的90%;余额在付至90%的基础上一年内付清（质保金除外）。

3、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备无。

（2）乙供材料、设备全部乙供。

八、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

2、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责，但因采购人原因导致的额外费用应由采购人负责。

4、工程未交付之前，承包人应自始至终对工程负有看护责任，并承担工程毁损灭失的风险。

5、施工人员需服从甲方安全管理。

6、承包人应为现场施工人员投保工伤保险，并保证所有外来劳动人员手续齐全。

8、承包人需遵守国家和地方有关施工安全的法律法规及标准，并对违反相关规定导致的任何损失、罚款、损害或责任承担全部责任。

9、承包人不得将工程安全管理责任转包、分包或交由其他单位承担。

10、如承包人在安全管理方面存在重大违法行为，采购人有权立即终止合同，承包人应承担因此产生的全部损失。

九、质量保修期

本项目的质保期为2年（灯带、星星灯串质保1年，小品灯、小鱼、大鱼氛围灯、质保3个月）自验收合格之日起算。

十、关于工程质量及验收的约定

1、工程质量标准：工程质量应达到国家现行的相关行业标准和工程规范的优良等级要求。

2、工程未能达到合格标准，承包人应向发包人支付违约金，违约金的计算方法在合同条款附录中约定，由发包人直接从承包人应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由承包人自己承担。

3、若工程获得高于上述标准的奖项，发包人无须给予承包人任何费用增加或奖励。

4、双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

6、乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

7、由于乙方原因造成质量或安全事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

10、施工周期中，如因承包人原因延期交付，则承包人向发包人按 5000 元/天支付逾期违约金。

十一、双方的权利和义务

（一）双方的一般权利

1、发包人、管理方的一般权利：

（1）发包人、管理方有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）承包人应委派专门的人员负责合同工程的施工并将所委派的负责人员名单于开工前 2 天提交发包人代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，承包人应在实际变化前 7 天书面通知发包人代表，并经总监理工程师及发包人、管理方代表批准。

（3）发包人、管理方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但发包人、管理方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经监理人及发包人、管理方代表的认可后，并由发包人、管理方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经发包人、管理方委托的造价审计单位审计确认。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经发包人、管理方书面认可。

（6）发包人、管理方代表有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经监理人及发包人、管理方代表的审查和批准。

（8）发包人、管理方代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使发包人、管理方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；承包人对发包人、管理方代表的上述要求，必须无条件配合。

（9）发包人、管理方有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

（10）合同变更条款 按照《吴中经济技术开发区政府投资项目工程变更信息归集管理实施细则》（吴开工监办〔2026〕2号）执行。

2、承包人的一般权利

（1）有权要求发包人提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向发包人和/或监理人提出修正意见。

（3）承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。

（4）承包人有权要求发包人提供必要的见证等。

（5）承包人有权按合同规定催要工程款项。

（6）对发包人、管理方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1、发包人的一般义务

（1）分配和管理施工现场的临时设施用地。

（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。

（3）开通施工场地与公共道路的通道。

（4）将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

（5）组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。

（6）监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。监督承包人的安全作业。

（7）协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。

（8）发包人负责向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料，并根据承包人要求向上述所有者或管理部门通知、介绍承包人，以便于承包人获取更详细的资料；通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2、承包人的一般义务

（1）向发包人、管理方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为发包人、管理方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的协作。

（3）在规定的时间内取得进入工程所在地区施工的许可证等文件，及时缴纳当地政府规定的建设管理费，并在规定的时间内向发包人提供办理《建设工程施工许可证》等政府批文所需的所有材料及必要的协助。

（4）严格执行安全规程，对承包人管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。

承包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作。在开工前应设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，作好安全生产教育培训，编制安全技术措施方案和专项施工方案，包括但不限于：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等。承包人对于监理人发出的有关安全事故隐患整改通知必须及时执行，如没有在规定时间内完成的，第一次有上述情况发生时，由现场发包人代表或总监理工程师给予书面警告；收到警告仍不按要求执行或第二次有上述情况发生的，由现场发包人代表或总监理工程师给予再次书面警告，并且发包人有权禁止承包人参加今后三个月内发包人其他项目响应；收到再次警告仍不改正或第三次有上述情况发生的，发包人有权禁止承包人参加今后一年内发包人其他项目响应，并通报建设行政主管部门。

（5）教育所辖人员在施工现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定，符合文明习惯和社会公德，以不损害合同工程的声誉。并承担因所辖人员对他人造成损失的赔偿责任。

（6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，办理相应的手续（有关的费用已包在合同总价中），并承担由于承包人责任违反上述规定的罚款。

（7）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失，承包人自费予以修复。若因发包人的责任，要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应费用，另行协商。

（8）保证施工现场符合当地环保及文明施工的规定。交工前清理现场达到发包人的要求（包括在施工过程中有上级检查现场时的清理），承担因违反有关规定造成的损失和处罚。

(9)每月 25 日向发包人代表及其监理人提供月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。定期清洁现场，不得堆积垃圾。

（10）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（11）提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应具备上岗证书并接受发包人和监理人检查。发包人和监理人有权清退无证人员离开施工现场。

（12）如未经发包人、管理方同意更换项目经理，则视同违约。承包人在中标后（包括合同履行期间）不得擅自更换项目经理，如确需更换，必须在取得发包人、管理方书面同意之后更换，而且即使发包人、管理方同意，仍需向发包人支付 5 万元/次的赔偿，以弥补给发包人带来不便的损失。

（13）承包人的以下人员，经监理人或发包人代表要求，必须在 24 小时内调离本工程，否则每人每天承包人支付违约金 2000 元；同时，承包人应在 3 天内用监理人批准的合格人员代替上述调离的人员，否则每拖延 1 天承包人支付每人每天违约金 500 元。

A、对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员。

B、不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。

C、不能积极配合监理人工作者。

D、违反监理人或承包人工地现场管理规定者。

E、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

F、与监理人要求的人员名单不符者。

G、与本工程施工无关的人员。

（14）承包人项目经理（副经理）、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人或发包人要求人员，必须参加每周工程例会及监理人/发包人召集的会议，因故不能参加的应提前 4 小时向监理人提出申请并在获得监理人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金 5000 元/人次。

（15）承包人项目部管理人员必须建立考勤制度，在工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金 2000 元，并应按照监理人指令进行改正。

（16）工地现场、生活区设施和场地内围墙、其他内外道路由承包人自行解决，

其做法必须符合当地政府相关规定及监理人和发包人的要求。承包人负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。

（17）承包人在进入施工现场后，应在发包人、管理方指定的位置按统一规划的平面布置搭设活动房作为临时设施。

（18）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（19）承包人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。

（20）承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给发包人造成不便、或影响发包人公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，承包人向发包人支付人民币 2 万元至 10 万元的违约金作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除。

十二、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十三、词语含义

本协议书中词语含义与（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十四、签订地点

本合同在签订。

十五、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效

本合同自双方签字加盖公章（或合同专用章）后生效，合同生效后上传至网上系统。

十七、合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执两份，采购代理机构及政府采购办公室各执一份。

十八、其他

1、生效后的合同应当在7工作日内经财政局备案，由乙方负责办理备案手续。

2、合同经备案生效后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或代理人(签字)：　　法定代表人或代理人(签字)：

2025年 8月31日　　年　月　日

合同附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

承包人（全称）：苏州光迅照明有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3. 装修工程为 2 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 其他项目保修期限约定如下：景观绿化、智能化、亮化工程为 2 年（灯带、星星灯串质保 1 年，小品灯、小鱼、大鱼氛围灯、质保 3 个月）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（灯带、星星灯串质保1年，小品灯、小鱼、大鱼氛围灯、质保3个月），缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收，承包人应提供书面验收报告明示保修工作完成并达到约定的质量标准。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

承包人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

安全生产协议书

发包人（全称）：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处

承包人（全称）：苏州光迅照明有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：

第1条 工程概况

工程名称：

工程地点：甲方指定地点

第2条 乙方资质及安全生产条件：

乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。

第3条 现场负责人及安全生产管理人员：

乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。

第4条 甲方的责任和权利

1、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

2、甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3、甲方指派本工程监理单位及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。

4、乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第5条 乙方的责任和权利

1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。

2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。

3、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

4、建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。

5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持岗位证上岗。

6、乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家的有关标准并遵守操作规程。

7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备查。

8、根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

9、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

10、乙方施工现场的安全控制由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。

11、按部颁ＪＧＪ５９—９９标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反ＪＧＪ５９—９９标准保证项目条款，甲方单位有权提出停工并要求乙方支付违约金。

12、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知单应无条件地整改。

13、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

14、每月在规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。

15、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，做好事故的善后处理工作。乙方应负责与甲方及时沟通，确定具体责任，并协商处理由事故造成的经济损失，确保甲方利益不受损害，不得将事故隐瞒不报。

16、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。

17、如果乙方不遵守本合同条款，甲方将取消其分包商资格，不再继续与其合作。

第 6 条 施工安全违约金

若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，如因此给甲方增加额外工作的，甲方有权扣除乙方应得工程款 3%以内的金额作为安全违约金。

第 7 条 其他

1、本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2、本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程完工后经交工验收合格，以及养护期满有发包人发给保修终止证书后失效。

3、合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同自双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年　月　日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年　月　日

附件：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）清单

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）	1748695.51		43266.73
合　计		1748695.51		43266.73

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1549105.43
1.1	通用安装工程	
1.2	电气工程	1549105.43
2	措施项目	55202.38
2.1	其中：安全生产	43266.73
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	144387.70
合　计		1748695.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程						
		电气工程					1549105.43	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：配电箱AL1 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	5006.87	5006.87	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：配电箱AL2 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	5006.87	5006.87	
3	030402011003	成套配电箱	1.名称：配电箱AL3 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	5006.87	5006.87	
本页小计							15020.61	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030402011004	成套配电箱	1.名称：配电箱AL4 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	5006.87	5006.87	
5	030402011005	成套配电箱	1.名称：配电箱AL5 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	5006.87	5006.87	
6	030405004001	控制器	1.名称：无线主控器、含保护箱	台	2	10052.65	20105.30	
7	030405004002	控制器	1.名称：分控器、含保护箱 2.规格：8通道	台	8	4285.77	34286.16	
8	030402011006	成套配电箱	1.名称：开关电源保护箱	台	59	177.44	10468.96	
9	030405013001	小电器	1.名称：开关电源 2.容量(V·A)：350W	个	112	297.68	33340.16	
10	030402011007	成套配电箱	1.名称：时控箱 2.规格：含一套时控及开关	台	12	310.52	3726.24	
本页小计							111940.56	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030501015001	交换机	1.名称：8口交换机	台	1	1372.13	1372.13	
12	030504013001	信号放大器	1.名称：信号放大器	台	15	374.20	5613.00	
13	030502013001	光缆终端盒	光纤收发器	个	6	424.96	2549.76	
14	030413012001	景观灯	1.名称：12W LED轮廓灯(L=1000mm) 2.规格：详灯具选型表	套	88	217.30	19122.40	
15	030413012002	景观灯	1.名称：6W LED轮廓灯(L=500mm) 2.规格：详灯具选型表	套	4	159.64	638.56	
16	030413012003	景观灯	1.名称：4W LED轮廓灯(L=300mm) 2.规格：详灯具选型表	套	11	124.15	1365.65	
17	030413012004	景观灯	1.名称：15W LED洗墙灯(L=1000mm) 2.规格：详灯具选型表	套	64	230.61	14759.04	
18	030413012005	景观灯	1.名称：8W LED洗墙灯(L=500mm) 2.规格：详灯具选型表	套	4	177.38	709.52	
19	030413012006	景观灯	1.名称：5W LED洗墙灯(L=300mm) 2.规格：详灯具选型表	套	39	137.46	5360.94	
本页小计							51491.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030413012007	景观灯	1.名称：700w 图案投影灯 2.规格：详灯具选型表 3.含2米高灯杆，灯杆顶部需有灯具安装平台400*400mm 4.含灯杆基础600*600*1000mm	套	1	16914.04	16914.04	
21	030413012008	景观灯	1.名称：400W LED智能染色泛光灯 2.规格：详灯具选型表	套	16	4100.03	65600.48	
22	030413010001	路灯灯杆	1.名称：3米立杆、混凝土基础800*800*1000mm	套	6	559.51	3357.06	
23	030413010002	路灯灯杆	1.名称：5米立杆、混凝土基础800*800*1200mm	套	1	559.51	559.51	
24	030413012009	景观灯	1.名称：150W LED智能染色泛光灯 2.规格：详灯具选型表 3.含1.2~1.6米可调节高度灯杆，灯杆顶部需有灯具安装平台，固定于40*40*40cm混凝土基础 4.含灯杆基础	套	175	2937.82	514118.50	
25	03B001	景观灯	1.名称：小桥小品 2.规格：详灯具选型表	项	1	18631.44	18631.44	
本页小计							619181.03	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	03B002	景观灯	1.名称：月亮灯 2.规格：详灯具选型表 3.含8m*8m*8m钢架及基础	项	1	17744.23	17744.23	
27	030413012010	景观灯	1.名称：500W 光束灯 2.规格：详灯具选型表 3.含2米高灯杆，灯杆顶部需有灯具安装平台	套	3	14853.04	44559.12	
28	030413012011	景观灯	1.名称：星星灯串 2.规格：详灯具选型表	m	2200	34.67	76274.00	
29	03B003	景观灯	1.名称：小鱼氛围灯 2.规格：详灯具选型表	套	35	354.88	12420.80	
30	03B004	景观灯	1.名称：大鱼氛围灯 2.规格：详灯具选型表	套	18	372.63	6707.34	
31	030413002001	装饰灯	1.名称：10W LED软灯带 2.规格：详灯具选型表	m	1973	37.95	74875.35	
32	03B005	景观灯	1.名称：定制小品-糖果月亮 2.规格：详灯具选型表	套	1	22180.29	22180.29	
33	03B006	景观灯	1.名称：定制小品-In巷尹山湖 2.规格：详灯具选型表	套	1	33714.04	33714.04	
本页小计							288475.17	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	03B007	景观灯	1.名称：定制小品-浮月承福 2.规格：详灯具选型表	套	1	21293.08	21293.08	
35	03B008	景观灯	1.名称：定制小品-霞幕望月 2.规格：详灯具选型表	套	1	18631.44	18631.44	
36	03B009	景观灯	1.名称：定制小品-百家映巷 2.规格：详灯具选型表	套	1	24841.92	24841.92	
37	03B010	景观灯	1.名称：定制小品--鹿相伴 2.规格：详灯具选型表	套	1	33714.04	33714.04	
38	03B011	支架	1.名称：灯带支架 2.规格：双层钢丝绳，120cm20方管支架（间距2.5m），打入土40cm，方管基础200*200*200mm	m	878	10.65	9350.70	
39	030409001001	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5*16	m	341	90.81	30966.21	
40	030409001002	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5*6	m	450	34.27	15421.50	
41	030409001003	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5*4	m	100	27.10	2710.00	
42	030409001004	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-3*4	m	6753	18.06	121959.18	
43	030409001005	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：JHS2*4	m	50	12.55	627.50	
44	030409003001	电力电缆头	1.名称：压铜端子 2.规格：16mm2	个	20	12.44	248.80	
本页小计							279764.37	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030405013002	小电器	1.名称：端子接线 2.型号：4~6mm2	个	376	5.53	2079.28	
46	030412004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽穿线 3.规格：RVV-2*4	m	1017	10.39	10566.63	
47	030412004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RVV-2*4	m	735	10.10	7423.50	
48	030502005001	光缆	单模四芯光纤	m	878	4.18	3670.04	
49	030502003001	双绞线缆	1.名称：室外超五类网线	m	1578	4.10	6469.80	
50	030412002001	线槽	1.名称：铝合金金属线槽 2.规格：MR20*10	m	350	27.47	9614.50	
51	030412002002	线槽	1.名称：铝合金金属线槽 2.规格：MR30*20	m	210	30.21	6344.10	
52	030412002003	线槽	1.名称：铝合金金属线槽 2.规格：MR50*25	m	1190	39.43	46921.70	
53	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称：支架制作、安装	kg	200	4.44	888.00	
54	030412001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC50 3.配置形式：埋地敷设	m	50	34.92	1746.00	
55	030412001002	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PE50 3.配置形式：埋地敷设	m	791	12.29	9721.39	
本页小计							105444.94	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	030412001003	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PE32 3.配置形式：埋地敷设	m	100	9.39	939.00	
57	030412001004	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PE25 3.配置形式：埋地敷设	m	6198	9.11	56463.78	
58	030412001005	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PVC25	m	50	4.26	213.00	
59	030412001006	配管	1.名称：电气配管 2.材质：树藤管，直径32	m	176	6.21	1092.96	
60	03B012	铺装破坏及修复	铺装破坏及修复	10m	5	88.72	443.60	
61	03B013	售票亭迁移及装饰	售票亭搬迁、安装及装饰，含新增基础及无线监控一台（500万像素，智能全彩夜视，IP66防尘防水，双向云台，无线 WI-FI双连接。3K超清画质，360° 无死角）	座	1	8428.51	8428.51	
62	010102002001	挖沟槽土方	1.沟槽土方开挖及回填	m3	125.98	81.02	10206.90	
本页小计							77787.75	
合计							1549105.43	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		55202.38	
1	031401009001	安全生产		43266.73	
2	031401010001	文明施工		8951.74	
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运		2983.91	
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				55202.38	-
合　计				55202.38	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			55202.38						
1	031401009001	安全生产	1491956.36	2.9	43266.73						
2	031401010001	文明施工	1491956.36	0.6	8951.74						
3	031401011001	环境保护	1491956.36								
4	031401012001	临时设施	1491956.36								
5	031401021001	冬雨季施工增加	1491956.36								
6	031401020001	夜间施工增加									
7	031401017001	特殊地区施工增加	1491956.36								
8	031401013001	二次搬运	1491956.36	0.2	2983.91						
9	031401015001	已完工程及设备保护	1491956.36								
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	1491956.36								
11	031401023001	按质论价	1491956.36								
12	031401024001	建筑工人实名制	1491956.36								
13	031401025001	特殊施工降效	1491956.36								

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	031401026001	协管	1491956.36								
		专业措施项目									
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					55202.38						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目--专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1604307.81	9	144387.70
合计					144387.70

品牌表

工程名称：尹山湖周边环境提升工程（亮化及功能性照明）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	品牌	备注
	通用安装工程					
	电气工程					
1	成套配电箱	1.名称：配电箱AL1 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	正泰元器件	
2	成套配电箱	1.名称：配电箱AL2 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	正泰元器件	
3	成套配电箱	1.名称：配电箱AL3 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	正泰元器件	
4	成套配电箱	1.名称：配电箱AL4 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	正泰元器件	
5	成套配电箱	1.名称：配电箱AL5 2.规格：不锈钢箱体，喷塑处理 3.安装方式：落地 4.接线端子材质、规格：无端子接线 5.基础：含基础，做法详见设计图纸	台	1	正泰元器件	
6	控制器	1.名称：无线主控器、含保护箱	台	2	欧锐杰	
7	控制器	1.名称：分控器、含保护箱 2.规格：8通道	台	8	欧锐杰	
8	成套配电箱	1.名称：开关电源保护箱	台	59	定制	
9	小电器	1.名称：开关电源 2.容量(V·A)：350W	个	112	华创	
10	成套配电箱	1.名称：时控箱 2.规格：含一套时控及开关	台	12	定制	
11	交换机	1.名称：8口交换机	台	1	华三	
12	信号放大器	1.名称：信号放大器	台	15	欧锐杰	
13	光缆终端盒	光纤收发器	个	6	符合要求	
14	景观灯	1.名称：12W LED轮廓灯(L=1000mm) 2.规格：详灯具选型表	套	88	日月星辰	
15	景观灯	1.名称：6W LED轮廓灯(L=500mm) 2.规格：详灯具选型表	套	4	日月星辰	
16	景观灯	1.名称：4W LED轮廓灯(L=300mm) 2.规格：详灯具选型表	套	11	日月星辰	
17	景观灯	1.名称：15W LED洗墙灯(L=1000mm) 2.规格：详灯具选型表	套	64	日月星辰	
18	景观灯	1.名称：8W LED洗墙灯(L=500mm) 2.规格：详灯具选型表	套	4	日月星辰	

19	景观灯	1.名称：5W LED洗墙灯(L=300mm) 2.规格：详灯具选型表	套	39	日月星辰	
20	景观灯	1.名称：700w 图案投影灯 2.规格：详灯具选型表 3.含2米高灯杆，灯杆顶部需有灯具安装平台400*400mm 4.含灯杆基础600*600*1000mm	套	1	擎田	
21	景观灯	1.名称：400W LED智能染色泛光灯 2.规格：详灯具选型表	套	16	雅江	
22	路灯灯杆	1.名称：3米立杆、混凝土基础800*800*1000mm	套	6	定制	
23	路灯灯杆	1.名称：5米立杆、混凝土基础800*800*1200mm	套	1	定制	
24	景观灯	1.名称：150W LED智能染色泛光灯 2.规格：详灯具选型表 3.含1.2~1.6米可调节高度灯杆，灯杆顶部需有灯具安装平台，固定于40*40*40cm混凝土基础 4.含灯杆基础	套	175	欧锐杰	
25	景观灯	1.名称：小桥小品 2.规格：详灯具选型表	项	1	定制	
26	景观灯	1.名称：月亮灯 2.规格：详灯具选型表 3.含8m*8m*8m钢架及基础	项	1	定制	
27	景观灯	1.名称：500W 光束灯 2.规格：详灯具选型表 3.含2米高灯杆，灯杆顶部需有灯具安装平台	套	3	符合要求	
28	景观灯	1.名称：星星灯串 2.规格：详灯具选型表	m	2200	非克云仓	
29	景观灯	1.名称：小鱼氛围灯 2.规格：详灯具选型表	套	35	定制	
30	景观灯	1.名称：大鱼氛围灯 2.规格：详灯具选型表	套	18	定制	
31	装饰灯	1.名称：10W LED软灯带 2.规格：详灯具选型表	m	1973	定制	
32	景观灯	1.名称：定制小品-糖果月亮 2.规格：详灯具选型表	套	1	定制	
33	景观灯	1.名称：定制小品-In巷尹山湖 2.规格：详灯具选型表	套	1	定制	
34	景观灯	1.名称：定制小品-浮月承福 2.规格：详灯具选型表	套	1	定制	
35	景观灯	1.名称：定制小品-霞幕望月 2.规格：详灯具选型表	套	1	定制	
36	景观灯	1.名称：定制小品-百家映巷 2.规格：详灯具选型表	套	1	定制	
37	景观灯	1.名称：定制小品--一鹿相伴 2.规格：详灯具选型表	套	1	定制	
38	支架	1.名称：灯带支架 2.规格：双层钢丝绳，120cm20方管支架（间距2.5m），打入土40cm，方管基础200*200*200mm	m	878	定制	
39	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5*16	m	341	华美	
40	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5*6	m	450	华美	

41	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-5*4	m	100	华美	
42	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-3*4	m	6753	华美	
43	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：JHS2*4	m	50	华美	
44	电力电缆头	1.名称：压铜端子 2.规格：16mm2	个	20	符合要求	
45	小电器	1.名称：端子接线 2.型号：4~6mm2	个	376	符合要求	
46	配线	1.名称：电线 2.配线形式：线槽穿线 3.规格：RVV-2*4	m	1017	华美	
47	配线	1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：RVV-2*4	m	735	华美	
48	光缆	单模四芯光纤	m	878	永诚	
49	双绞线缆	1.名称：室外超五类网线	m	1578	永诚	
50	线槽	1.名称：铝合金金属线槽 2.规格：MR20*10	m	350	符合要求	
51	线槽	1.名称：铝合金金属线槽 2.规格：MR30*20	m	210	符合要求	
52	线槽	1.名称：铝合金金属线槽 2.规格：MR50*25	m	1190	符合要求	
53	支/吊架、基础型钢	1.名称：支架制作、安装	kg	200	符合要求	
54	配管	1.名称：电气配管 2.材质：SC50 3.配置形式：埋地敷设	m	50	华岐	
55	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PE50 3.配置形式：埋地敷设	m	791	虞通	
56	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PE32 3.配置形式：埋地敷设	m	100	虞通	
57	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PE25 3.配置形式：埋地敷设	m	6198	虞通	
58	配管	1.名称：电气配管 2.规格：PVC25	m	50	虞通	
59	配管	1.名称：电气配管 2.材质：树藤管，直径32	m	176	符合要求	
60	铺装破坏及修复	铺装破坏及修复	10m	5		
61	售票亭迁移及装饰	售票亭搬迁、安装及装饰，含新增基础及无线监控一台（500万像素，智能全彩夜视，IP66防尘防水，双向云台，无线 WI-FI双连接。3K超清画质，360°	座	1	符合要求	
62	挖沟槽土方	1.沟槽土方开挖及回填	m3	125.98		