合同编号 MD-D6-23-26年健身场地-工程-001

合同编号：_____

政府采购合同

（货物类）

项目名称：2026年武进区室外健身场地及路径更新项目

甲方：常州市武进区文体广电和旅游局

乙方：常州明大建设工程有限公司

签订地：武进区政府1号楼3楼

签订日期：2026年7月7日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 常州市武进区文体广电和旅游局 (以下简称：甲方)和 常州明大建设工程有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、响应文件

3、中标通知书

4、中标供应商做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准（详见合同附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币 壹佰陆拾玖万陆仟陆佰零叁元整 (大写)

¥ 1696603.00 元 (小写)

1.上述合同金额包含本项目投标总价应包含人工费、材料费、机械费、包装运输费（所有材料自加工厂到施工现场的装车、包装保护、安装完的成品保护等按要求完成整个流程所需的费用）、安装固定费（包括到场材料卸货、现场转运、存放及管理、材料保护、安装前后测量、安装机具、安装前清理、按规范要求安装各种构件、预埋件、钢筋砼基础浇筑、切割、开孔打孔、现场调整、安装后保护、完工清理、清洗及修复、过程检验、竣工检验等按要求完成整个流程所需的一切其它辅助材料费、人工费、机械费、办公费等相关费用）、管理费、利润、规费、税金等。

2.项目所需水、接电或自行发电等费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不调整。

3.本项目中所用的所有材料和设备均必须达到相应国家最高环保标准，所有的材料及设备必须符合现行有关质量、消防、环保、卫生健康、安全等相应规范、规定和要求，否则视同违约处理；未注明品牌要求的，材料、设备均按中档以上品牌考虑。

4.所有涉及面层清理、清扫、净面、保洁等费用投标人自行考虑在投标报价中，结算不作调整。

5.所有器材颜色、式样均由甲方书面确认后采购安装，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。所有货物需满足设计、验收规范及甲方要求。

四、结算方式及货款支付

1.结算方式：本合同为固定全费用单价，单价与采购数量的增减无关，合同结算以实际采购安装数量为准。

2.付款方式：合同签订后 10 个工作日内预付合同价款的 30%作为预付款；项目验收合格并经甲方审计审定，且在收到乙方等额的增值税普通发票后付至审定价的 100%。

五、交货

1. 合同履行期限：合同签订后 150 天内完工，并经甲方验收合格。

2. 供货时间、地点：按甲方书面通知。

3. 风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担，且交货期限不予顺延。

六、质量及安全

1. 货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在采购过程中做出的书面澄清及承诺。

2. 在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由乙方负责，甲方不承担任何法律及经济责任。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1. 运输方式及线路：由乙方自行选择。

2. 运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。若因乙方货物侵犯第三人合法权益时，责任由乙方承担。若因此导致甲方损失的，乙方承担全部赔偿责任。

十、验收

1. 验收主体：甲方及使用单位。

2. 验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在 5 个工作日内启动履约验收工作。

3. 验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

4. 验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

5. 验收标准：法律法规以及国家强制性标准、合同约定、招标文件要求等。

注：（1）**所有器材在采购时必须增加能够通过“江苏省全民健身设施管理平台”进行报修的金属标签二维码，且以显著方式标明“彩票公益金资助中国体育彩票”标志标识，并在使用期间对标志标识进行有效维护。**

（2）所有器材在安装前需获得甲方对器材颜色、式样、技术参数的书面确认。

（3）设备到货后，甲方和乙方 2 个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，由乙方负责安装调试并承担相应的费用，安装调试后设备运行正常。甲方验收合格不代表对货物的质量予以认可。维保期内对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起 30 日内向乙方主张权利。

十一、售后服务

1. 乙方应按采购文件、投标文件及乙方在开、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

维保期：器材 8 年，塑胶场地 5 年。报修全天 24 小时响应，接到报修后立即赶往现场维修。维保期内，因乙方货物出现质量问题，乙方应负责免费维修。若经甲方告知乙方未能在约定时间到达现场进行维修的，甲方有权委托第三方维修，以此产生的维修费用由乙方承担。

质保期后维修价格说明：双方协商维修

备品备件及易损件价格说明：无

2. 其他售后服务内容：

(1)乙方应提供易损件备品备件及维修专用工具一套。

(2)乙方必须保证设施使用全过程的零配件供应。

十二、合同生效

1.本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章外，还应满足以下条件时合同生效：

2.本合同乙方应提交：本项目无需缴纳履约保证金。

十三、违约条款

1. 乙方延迟交货，每延迟 1 日，支付违约金 500 元，违约金可直接从应支付货款中扣除；延期超过 30 日，甲方有权直接解除合同。

2.乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按 500 元/日向甲方支付违约金。

3.乙方项目实施人员需与投标文件中项目实施人员一致，如有特殊情况更换人员的须征得甲方书面同意。若乙方未按照规定更换人员，每发现一次向甲方支付违约金 1000 元。

4.甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，逾期一天须按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)向乙方支付逾期付款违约金。

5.其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明，双方互不承担责任。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列第(2)种方式解决：

(1)提交常州仲裁委员会仲裁；

(2)向常州市武进区人民法院起诉。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。

十七、其他

在合同履行过程中，甲方因实际使用需要增加已供设备数量时，有权在对招标文件中规

定的货物数量和服务，在不改变合同其他条款的前提下，予以增加或减少(变更金额不得超过原合同采购金额的 10%)，乙方不改变中标时的单价。

十八、合同保存

本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理公司壹份，具有同等法律效力。

采购人（甲方）：常州市武进区文体广电和旅游局（盖章）

地址：常州市武进区延政中大道 28 号 1 号楼

法定（授权代表人）：

2026 年 9 月 7 日

供应商（乙方）：常州明大建设工程有限公司（盖章）

地址：牛塘镇新高路 16 号 2 幢 9 楼

法定（授权代表人）：

2026 年 9 月 3 日

附件：合同清单

报价汇总表（单位：元）

序号	产品名称	单位	数量	全费用单价	合价
1	室外健身路径（每套含 11 件）	套	44	17078	751432
2	室外健身路径（每套含 6 件）	套	27	10173	274671
3	塑胶场地	㎡	4500	149	670500
4	总价				1696603

报价明细表一【室外健身路径（每套含 11 件）】（单位：元）

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价	合价	品牌
1	告示牌	详见后附	块	1	1570	1570	铁人
2	双人扭腰器	详见后附	个	1	1232	1232	铁人
3	健骑机	详见后附	个	1	1484	1484	铁人
4	蹬力器	详见后附	个	1	2119	2119	铁人
5	太空漫步机	详见后附	个	1	2500	2500	铁人
6	上肢牵引器	详见后附	个	1	1364	1364	铁人

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价	合价	品牌
7	太极揉推器	详见后附	个	1	1388	1388	铁人
8	单人腹肌架	详见后附	个	1	1100	1100	铁人
9	腰背按摩器	详见后附	个	1	1723	1723	铁人
10	四级压腿按摩器	详见后附	个	1	1318	1318	铁人
11	肋木架	详见后附	个	1	1280	1280	铁人
12	小计 1					17078	/

报价明细表二【室外健身路径（每套含 6 件）】（单位：元）

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价	合价	品牌
1	告示牌	详见后附	块	1	1570	1570	铁人
2	双人扭腰器	详见后附	个	1	1232	1232	铁人
3	蹬力器	详见后附	个	1	2119	2119	铁人
4	太空漫步机	详见后附	个	1	2500	2500	铁人
5	上肢牵引器	详见后附	个	1	1364	1364	铁人
6	太极揉推器	详见后附	个	1	1388	1388	铁人
7	小计 2					10173	/

产品技术参数

序号	产品名称	品牌型号	技术参数
1	告示牌	铁人 IR601X1	告示牌 1、外形尺寸：1261×127×1461mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm钢管；主要承载横梁尺寸30*30*4mm； 3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗，避免淋入雨水； 4、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸 1005×600mm；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用防盗螺丝+防盗帽盖固定，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构； 5、告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项、承保单位及电话、报修方式（报修电话、全省统一的报修二维码等）、安装日期、管护单位、联系电话等； ***★6、提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***

2	双人扭腰器	铁人 IR6122X	双人扭腰器 1、外形尺寸：1692×364×1230mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm 钢管；主要承载横梁尺寸：Φ32×2mm钢管； 3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水； 4、可二人同时使用； 5、转动部位采用可承受轴向推力的国家标准 6205 高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能； 6、转盘采用钢制冲压而成，直径Φ300mm，表面具有防滑措施， 7、转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置，棱边和尖角半径不小于3.0mm； ***★8、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
3	健骑机	铁人 IR618X	健骑机 1、外形尺寸：1249×660×1237mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm 钢管； 3、主要承载横梁尺寸：Φ60×3mm钢管；

			4、坐板采用钢板一次冲压成型， 5、采用国家标准轴承，规格 6205，并采用有效的防水和防尘措施； 6、不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。 7、器材各部位的连接机构牢固可靠，除非特别设计，使用者不能予以松开； ***★8、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
4	蹬力器	铁人 IR604X	蹬力器 1、外形尺寸：1994×662×1363mm，采用直埋方式，直埋深度600mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm 钢管； 3、采用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗； 4、座位及靠背采用钢板冲制而成； 5、可二人同时使用； 6、采用内部限位装配，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能，座蹬脚与主支架连接部分均有三根Φ20 的限位轴； 7、转动部位采用国家标准 6205 高精度含油封闭滚动轴承，并具防水功能； ***★8、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
5	太空漫步机（核心产品）	铁人 IR616X	**太空漫步机** **（核心产品）** 1、外形尺寸：2047×625×1305mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm 钢管；主要承载横梁尺寸：80×40×3mm； 3、摆杆有内限位装置，且单侧摆动幅度为 55°，摆杆选用Φ60mm ×3mm 的管材，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗； 4、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施，采用新国标的踏板和防撞垫，防撞垫用防盗螺丝固定在踏板上； 5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗； ***★7、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
6	上肢牵引器	铁人 IR627X	上肢牵引器 1、外形尺寸：771×632×2445mm，采用直埋方式，直埋深度600mm；

			2、主要承载立柱尺寸： Φ114×3mm钢管； 3、主要承载横梁尺寸： Φ95 ×3mm钢管； 4、采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度，除专用工具外不可拆，拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置； ***★5、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
7	太极揉推器	铁人 IR613X	太极揉推器 1、外形尺寸：1420×1283×1386mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸： Φ114×3mm钢管； 3、主要承载横梁尺寸： Φ60 ×3mm钢管； 4、材质为优质工程塑料，内注塑有塑料加强筋，转盘面有防滑措施； 5、转盘转动位具有阻尼装置，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入； ***★6、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
8	单人腹肌架	铁人 IROD1523X	单人腹肌架 1、外形尺寸：1370×492×558mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸： Φ114×3mm钢管； 3、主要承载横梁尺寸： Φ60×3mm钢管； 4、铁板面采取整体焊接，板面厚：3mm； ***★5、提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
9	腰背按摩器	铁人 IR609X	腰背按摩器。 1、外形尺寸：1274*874*1425mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸： Φ114×3mm钢管； 3、主要承载横梁尺寸： Φ42×2.5mm钢管； 4、可二人同时使用，腰部按摩部分有内限位装置，使用安全； 5、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 6、转轴直径 25mm； ***★7、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
10	四级压腿按摩器	铁人 IROD1504X	四级压腿按摩器 1、外形尺寸：1174×1108×951mm，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸： Φ114×3mm钢管；

			3、主要承载横梁尺寸：Φ48×2.5mm钢管； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 5、可四人同时使用； ***★6、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
11	肋木	铁人 IR671X	肋木 1、外形尺寸：1312×127×2441mm，采用直埋方式，直埋深度600mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm钢管； 3、横杆Φ32×2.5mm钢管，穿入主立柱焊接，更加美观和牢固； 4、立柱顶端有防吊挂设计，立柱顶端和横管相平，不会有任何东西能吊挂,用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗； 5、采用整体焊接方式连接，横杆间隙无头部卡夹危险； ***★6、 提供国家认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。***
12	塑胶场地	（颗粒：凤毛、/） （胶水：森泰、/）	10mmEPDM 塑胶面层；颜色综合；绿色环保颗粒，含胶量≥15%，颗粒粒径 1-3mm，环保胶水。