泰兴市分界镇2024年度高标准农田补建结余资金增做项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写） 1194505.18

（大写） 壹佰壹拾玖万肆仟伍佰零伍元壹角捌分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 2026年08月31日

复核时间： 2026年08月31日

招标控制价总说明

工程名称：泰兴市分界镇2024年度高标准农田补建结余资金增做项目　　第1页 共2页

一、工程概况：

1.1　工程名称：泰兴市分界镇2024年度高标准农田补建结余资金增做项目

1.2　建设地点：泰兴市分界镇。工程概况：泰兴市分界镇2024年度高标准农田补建结余资金增做项目渠道、暗渠、涵洞、标志牌、公示牌等施工。计划工期：见招标文件；

1.3　环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。

1.4　施工现场情况、交通运输情况：以现场踏勘情况为准，不因现场情况差异而增加费用；

1.5　工程招标范围：项目所包含的渠道、暗渠、涵洞、标志牌、公示牌等内容。

二、编制依据

2.1泰州兴水勘测设计院有限公司编制的《泰兴市分界镇2024年度高标准农田补建结余资金增做项目》图纸；

2.2《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)、《江苏省水利工程预算定额》（2010年版）、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)及相关工程量计算规范；

2.3《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》办水总〔2016〕132号文；

2.4《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》苏水规〔2017〕2号文；

2.5《苏水基〔2023〕8号》；

2.6《江苏省水利工程施工机械台时费定额》(2017年版)；

2.7《江苏省水利工程预算定额动态基价表》(2017年版)；

2.8水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计 算标准的通知（办财务函〔2019〕448号）；

2.9材料价格按泰州工程造价信息2026年07月份材料信息价，无指导价的部分按参照同期市场询价除税列入；

2.10人工单价:关于本工程套取的水利工程计价定额人工单价采用苏水基〔2015〕32号；其余借用的江苏省市政计价定额，人工指导价执行按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2026〕27号）文件中人工工资指导价执行；

2.11建设行政主管部门发布的现行计价规定；

招标控制价总说明

2.12 其他相关资料。

三、计价说明

3.1 分类分项工程量清单计价

3.1.1 本控制价中所有砼、砂浆按预拌砼考虑。

3.1.2 实施过程中非因图纸变化而增加的措施项综合在投标报价中。

3.2 措施项目清单计价

3.2.1 通用措施项目

3.2.1.1 安全文明施工费:按安全文明措施费《苏水基〔2023〕8号》统一基准费率2.5%计算;

3.2.1.2 环境保护措施、临时工程、保险费已考虑;

3.2.2 专业工程措施项目：按常规考虑;

3.3 其它项目清单计价

3.3.1 预留金:暂不考虑;

3.3.2 暂估价：暂不考虑;

3.3.2.1 材料暂估价：本工程无材料暂估价;

3.3.2.2 专业工程暂估价：本工程无专业工程暂估价 。

3.4 税 金：按水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函〔2019〕448 号）文中的税金税率为9%计算。

四、其它说明：

4.1 承包人应自行踏勘现场合理确定施工方案，因本工程施工采取的各项措施费承包人综合考虑于报价中，后期结算不增项；分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集

4.2 本工程若涉及到其余降排水费用，由投标单位综合考虑，结算不增加费用;

4.3 过路涵、暗渠修复面积工程量暂估，施工时按照实际现场需要进行修复。涵洞修复所考虑到的面积是根据现场勘察对接后确认的，若增加另外的修复面积，不增加费用。

4.4 渠道及涵洞涉及到的填土方量暂估，考虑外购土，结算凭有效票据计量。

4.5 清单单价应包括完成所有工序、所有工作内容等的全部费用，中标后不得增加与此有关的任何费用;

工程项目总价表

工程名称：泰兴市分界镇2024年度高标准农田补建结余资金增做项目　　第1页 共1页

序号	工程名称	金额（元）
1	渠道	682844.53
2	暗渠	39410.16
3	渠系建筑物 路涵等	465030.38
4	标志牌	1230
5	公示牌	5990.11
	合计	1194505.18

工程项目总价表

合同编号：01
工程名称：渠道

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	654692.74
1		拆建：U90农渠（2455m）	420196.51
2		新建：U90农渠（1395m）	234496.23
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	28151.79
四		其他项目	
五		零星工作项目	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1		拆建：U90农渠（2455m）			1	420196.51	420196.51	
1.1	500114002009	拆除原渠	1、原U90渠道拆除清运 2、运距自行考虑	m	2455	4.97	12201.35	
1.2	500101001003	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求	m2	5253.7	0.68	3572.52	
1.3	500101003003	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m3	1424.39	3.19	4543.8	
1.4	500101004002	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、田间进水管	m3	195.17	3.19	622.59	
1.5	500103001007	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距自行考虑 3、土方考虑外购，工程量暂估 4、含道路恢复素土	m3	2610.48	30.09	78549.34	
1.6	500109001003	渠道	1、U90农渠，壁厚10cm 2、机械化现浇U型成型，混凝土强度等级：C25 3、沥青油膏填缝	m	2455	100.55	246850.25	
1.7	500114001010	塑料管	1、Φ160PVC进水涵管	m	491	43.18	21201.38	
1.8	500112001002	成品放水口	1、素砼涵首 2、预制钢筋砼闸门 3、详见设计图纸	座	245	25	6125	
1.9	500112005044	过路涵管	1、8cmC25砼垫层 2、135° C25砼基础 3、DN600钢筋砼Ⅱ级承插管，壁厚6cm 4、接口采用橡胶止水带 5、1:2水泥砂浆埝缝 6、包含模板制安 7、20节管身、止水接口19处 8、详见设计图纸	m	40	701.92	28076.8	
1.10	500114001011	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌斗渠分水闸 2、两侧配套2mDN600涵洞 3、含堵头 4、具体详见图纸	座	2	5057.34	10114.68	
1.11	500114001037	碎石垫层	1、道路修复碎石垫层10cm	m2	60	39.89	2393.4	
1.12	500114001038	水泥混凝土	1、道路修复C30砼18cm 2、含养生、模板等	m2	60	99.09	5945.4	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
2		新建：U90农渠（1395m）			1	234496.23	234496.23	
2.1	500101001004	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求	m2	2985.3	0.68	2030	
2.2	500101003004	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m3	809.38	3.19	2581.92	
2.3	500101004003	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、田间进水管	m3	110.9	3.19	353.77	
2.4	500103001008	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距自行考虑 3、土方考虑外购，工程量暂估 4、含道路恢复素土	m3	1482.12	30.09	44596.99	
2.5	500109001004	渠道	1、U90农渠，壁厚10cm 2、机械化现浇U型成型，混凝土强度等级：C25 3、沥青油膏填缝	m	1395	100.55	140267.25	
2.6	500114001012	塑料管	1、Φ160PVC进水涵管	m	279	43.18	12047.22	
2.7	500112001003	成品放水口	1、素砼涵首 2、预制钢筋砼闸门 3、详见设计图纸	座	139	25	3475	
2.8	500112005045	过路涵管	1、8cmC25砼垫层 2、135°C25砼基础 3、DN600钢筋砼Ⅱ级承插管，壁厚6cm 4、接口采用橡胶止水带 5、1:2水泥砂浆埝缝 6、包含模板制安 7、7节管身、止水接口6处 8、详见设计图纸	m	14	700.19	9802.66	
2.9	500114001013	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌斗渠分水闸 2、两侧配套2mDN600涵洞 3、含堵头 4、具体详见图纸	座	3	5057.34	15172.02	
2.10	500114001040	碎石垫层	1、道路修复碎石垫层10cm	m2	30	39.89	1196.7	
2.11	500114001041	水泥混凝土	1、道路修复C30砼18cm 2、含养生、模板等	m2	30	99.09	2972.7	
		合计					654692.74	

措施项目清单计价表

合同编号：01　　第1页 共1页

工程名称：渠道

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	3273.46
2	安全文明措施	16367.32
3	临时工程	6546.93
4	交通工程	
5	保险费	1964.08
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：暗渠

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	37785.39
1		DN600暗渠拆建(40m)	37785.39
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	1624.77
四		其他项目	
五		零星工作项目	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第1页 共1页

工程名称：暗渠

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1		DN600暗渠拆建(40m)			1	37785.39	37785.39	
1.1	500101003008	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	133.02	3.24	430.98	
1.2	500103001008	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 3、含道路恢复素土	m3	111.42	5.16	574.93	
1.3	500112005011	暗渠	1、8cmC25砼垫层 2、135° C25砼基础 3、DN600钢筋砼II级管，壁厚6cm 4、接口采用橡胶止水带 5、1:2水泥砂浆捻缝 6、包含模板制安 7、20节管身、止水接口19处 8、详见设计图纸	m	40	702.07	28082.8	
1.4	500114001034	进出水井	1、20cm厚C25砼底板 2、24cm厚砖砌侧墙，内外侧粉刷 3、10cm厚预制C25钢筋砼盖板 4、1.48m*1.48m*1.7m外径尺寸 5、详见设计图纸	座	2	1763.04	3526.08	
1.5	500114001037	碎石垫层	1、道路修复碎石垫层10cm	m2	30	39.93	1197.9	
1.6	500114001038	水泥混凝土	1、道路修复C30砼18cm 2、含养生、模板等	m2	30	99.09	2972.7	
1.7	500114002046	其他临时建筑工程	1、含原暗渠及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	
		合计					37785.39	

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：暗渠

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	188.93
2	安全文明措施	944.63
3	临时工程	377.85
4	交通工程	
5	保险费	113.36
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	442141.84
1		HD01（D60cm×6m，拆建过路涵）	18093.97
1.1	500101	土方开挖工程	55.24
1.2	500103	土石方填筑工程	37.67
1.3	500109	混凝土工程	7670.50
1.4	500110	模板工程	3237.13
1.5	500111	钢筋加工及安装工程	259.07
1.6	500114	其他建筑工程	6834.36
2		FH01（2m*2m*15m，拆建方涵）	193073.17
2.1	500101	土方开挖工程	249.09
2.2	500103	土石方填筑工程	9500.40
2.3	500109	混凝土工程	76687.37
2.4	500110	模板工程	27809.90
2.5	500111	钢筋加工及安装工程	29291.55
2.6	500114	其他建筑工程	49534.86
3		HD02（D40cm*10m，拆建排水涵）	21360.25
3.1	500101	土方开挖工程	84.40
3.2	500103	土石方填筑工程	85.04
3.3	500109	混凝土工程	7387.21
3.4	500110	模板工程	2916.94
3.5	500114	其他建筑工程	10886.66
4		HD03（D40cm*10m，拆建排水涵）	21360.25
4.1	500101	土方开挖工程	84.40
4.2	500103	土石方填筑工程	85.04
4.3	500109	混凝土工程	7387.21
4.4	500110	模板工程	2916.94
4.5	500114	其他建筑工程	10886.66
5		HD04（D50cm×6m，拆建排水涵）	19916.00
5.1	500101	土方开挖工程	56.86
5.2	500103	土石方填筑工程	48.56
5.3	500109	混凝土工程	7126.02
5.4	500110	模板工程	2794.15
5.5	500114	其他建筑工程	9890.41
6		HD05（D40cm*16m，拆建排水涵）	23603.58
6.1	500101	土方开挖工程	135.04
6.2	500103	土石方填筑工程	159.75
6.3	500109	混凝土工程	8049.74
6.4	500110	模板工程	3128.44

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
6.5	500114	其他建筑工程	12130.61
7		HD06（D100cm*16m，拆建排水涵）	51280.59
7.1	500101	土方开挖工程	164.07
7.2	500103	土石方填筑工程	316.28
7.3	500109	混凝土工程	17132.31
7.4	500110	模板工程	5211.71
7.5	500111	钢筋加工及安装工程	2327.11
7.6	500114	其他建筑工程	26129.11
8		HD07（D100cm*10m，拆建排水涵）	41333.41
8.1	500101	土方开挖工程	102.55
8.2	500103	土石方填筑工程	263.23
8.3	500109	混凝土工程	14522.83
8.4	500110	模板工程	4866.26
8.5	500111	钢筋加工及安装工程	2118.15
8.6	500114	其他建筑工程	19460.39
9		HD08（D50cm×10m，新建排水涵）	20791.67
9.1	500101	土方开挖工程	52.81
9.2	500103	土石方填筑工程	74.51
9.3	500109	混凝土工程	7638.75
9.4	500110	模板工程	2935.15
9.5	500114	其他建筑工程	10090.45
10		HD09（D50cm×30m，拆建排水涵）	31328.95
10.1	500101	土方开挖工程	158.44
10.2	500103	土石方填筑工程	242.73
10.3	500109	混凝土工程	10196.68
10.4	500110	模板工程	3640.15
10.5	500114	其他建筑工程	17090.95
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	22888.54
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	465030.38

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第1页 共13页

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1		HD01（D60cm×6m，拆建过路涵）			1		18093.97	
1.1	500101	土方开挖工程			1		55.24	
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	17.05	3.24	55.24	
1.2	500103	土石方填筑工程			1		37.67	
1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 3、含道路恢复素土	m3	7.3	5.16	37.67	
1.3	500109	混凝土工程			1		7670.5	
1.3.1	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.54	431.03	232.76	
1.3.2	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：圆涵基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.12	601.93	674.16	
1.3.3	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.4	436.41	2793.02	
1.3.4	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	8.76	453.26	3970.56	
1.4	500110	模板工程			1		3237.13	
1.4.1	500110001001	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	55.1	58.75	3237.13	
1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		259.07	
1.5.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：Φ10，HRB400	t	0.037	4317.74	159.76	
1.5.2	500111001002	钢筋加工及安装	1、型号、规格：Φ8@150	t	0.023	4317.74	99.31	
1.6	500114	其他建筑工程			1		6834.36	
1.6.1	500112005001	混凝土管	1、DN600钢筋砼Ⅱ级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、1:2水泥砂浆埝缝 5、3节管身、止水接口2处	m	6	377.42	2264.52	
1.6.2	500114001001	其他永久建筑工程	1、沥青油毡缝2cm	m2	1.05	129.85	136.34	
1.6.3	500114002001	其他临时建筑工程	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.6.4	500109001005	路面恢复	1、路面恢复 2、路基填土夯实 3、道路路基碎石(cm)10cm 4、路面混凝土C30(cm) 18cm，包含模板、养护等	m2	25	137.34	3433.5	
2		FH01（2m*2m*15m，拆建方涵）			1		193073.17	
2.1	500101	土方开挖工程			1		249.09	
2.1.1	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	76.88	3.24	249.09	
2.2	500103	土石方填筑工程			1		9500.4	
2.2.1	500103001002	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求，压实度≥0.93 2、现状存在缺土情况下，考虑购土，工程量暂估 3、运距自行考虑	m3	315	30.16	9500.4	
2.3	500109	混凝土工程			1		76687.37	
2.3.1	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	15.06	431.03	6491.31	
2.3.2	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型：上下游护底 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	17	447.14	7601.38	
2.3.3	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型：方涵底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	18.64	436.41	8134.68	
2.3.4	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型：涵洞侧墙、顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	45.41	453.26	20582.54	
2.3.5	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型：挡土墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	34.5	436.41	15056.15	
2.3.6	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型：挡土墙墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	28.13	453.26	12750.2	
2.3.7	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型：栏杆基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	13.65	444.77	6071.11	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
2.4	500110	模板工程			1		27809.9	
2.4.1	500110001002	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	473.36	58.75	27809.9	
2.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		29291.55	
2.5.1	500111001003	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	6.784	4317.74	29291.55	
2.6	500114	其他建筑工程			1		49534.86	
2.6.1	500109008001	止水工程	1、环型橡胶止水带	m	6.8	40.2	273.36	
2.6.2	500109009001	伸缩缝	1、20mm低发泡沫板填塞	m2	3.96	33.7	133.45	
2.6.3	500114002002	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	24635.18	24635.18	
2.6.4	500114002003	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	8243.27	8243.27	
2.6.5	AB001	原构筑物拆除	1、含原附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	5500	5500	
2.6.6	500114001002	栏杆	1、钢筋混凝土预制护栏 2、样式由业主确定	m	35	180	6300	
2.6.7	500109001013	路面恢复	1、路面恢复 2、路基填土夯实 3、道路路基碎石(cm)10cm 4、路面混凝土C30(cm) 20cm包含模板、养护等	m2	30	148.32	4449.6	
3		HD02（D40cm*10m，拆建排水涵）			1		21360.25	
3.1	500101	土方开挖工程			1		84.4	
3.1.1	500101002003	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	26.05	3.24	84.4	
3.2	500103	土石方填筑工程			1		85.04	
3.2.1	500103001003	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	16.48	5.16	85.04	
3.3	500109	混凝土工程			1		7387.21	
3.3.1	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型：现浇底座 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.92	576.11	1106.13	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.3.2	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型：素砼基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.04	436.49	2636.4	
3.3.3	500109001016	普通混凝土	1、部位及类型：素砼截水墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.99	444.77	440.32	
3.3.4	500109001017	普通混凝土	1、部位及类型：素砼铺砌 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.62	431.03	267.24	
3.3.5	500109001018	普通混凝土	1、部位及类型：素砼挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.48	453.26	2937.12	
3.4	500110	模板工程			1		2916.94	
3.4.1	500110001003	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	49.65	58.75	2916.94	
3.5	500114	其他建筑工程			1		10886.66	
3.5.1	500112005002	混凝土管	1、DN400钢筋砼Ⅱ级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、沥青木板堵塞 5、5节管身、止水接口4处	m	10	221.16	2211.6	
3.5.2	500114002004	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	
3.5.3	500114002005	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	
3.5.4	AB002	原涵洞拆除	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	
3.5.5	500109001019	管涵包裹	1、路下涵管混凝土 2、C25混凝土满包加固 3、详见设计图纸	m3	0.76	686.46	521.71	
4		HD03（D40cm*10m，拆建排水涵）			1		21360.25	
4.1	500101	土方开挖工程			1		84.4	
4.1.1	500101002004	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	26.05	3.24	84.4	
4.2	500103	土石方填筑工程			1		85.04	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.2.1	500103001004	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	16.48	5.16	85.04	
4.3	500109	混凝土工程			1		7387.21	
4.3.1	500109001020	普通混凝土	1、部位及类型：现浇底座 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.92	576.11	1106.13	
4.3.2	500109001021	普通混凝土	1、部位及类型：素砼基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.04	436.49	2636.4	
4.3.3	500109001022	普通混凝土	1、部位及类型：素砼截水墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.99	444.77	440.32	
4.3.4	500109001023	普通混凝土	1、部位及类型：素砼铺砌 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.62	431.03	267.24	
4.3.5	500109001024	普通混凝土	1、部位及类型：素砼挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.48	453.26	2937.12	
4.4	500110	模板工程			1		2916.94	
4.4.1	500110001004	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	49.65	58.75	2916.94	
4.5	500114	其他建筑工程			1		10886.66	
4.5.1	500112005003	混凝土管	1、DN400钢筋砼Ⅱ级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、沥青木板堵塞 5、5节管身、止水接口4处	m	10	221.16	2211.6	
4.5.2	500114002006	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	
4.5.3	500114002007	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	
4.5.4	AB003	原涵洞拆除	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	
4.5.5	500109001025	管涵包裹	1、路下涵管混凝土 2、C25混凝土满包加固 3、详见设计图纸	m3	0.76	686.46	521.71	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5		HD04（D50cm×6m，拆建排水涵）			1		19916	
5.1	500101	土方开挖工程			1		56.86	
5.1.1	500101002005	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	17.55	3.24	56.86	
5.2	500103	土石方填筑工程			1		48.56	
5.2.1	500103001005	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	9.41	5.16	48.56	
5.3	500109	混凝土工程			1		7126.02	
5.3.1	500109001026	普通混凝土	1、部位及类型：现浇底座 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.33	576.11	766.23	
5.3.2	500109001027	普通混凝土	1、部位及类型：素砼基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.17	436.49	2693.14	
5.3.3	500109001028	普通混凝土	1、部位及类型：素砼截水墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.02	444.77	453.67	
5.3.4	500109001029	普通混凝土	1、部位及类型：素砼铺砌 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.64	431.03	275.86	
5.3.5	500109001030	普通混凝土	1、部位及类型：素砼挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.48	453.26	2937.12	
5.4	500110	模板工程			1		2794.15	
5.4.1	500110001005	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	47.56	58.75	2794.15	
5.5	500114	其他建筑工程			1		9890.41	
5.5.1	500114002008	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	
5.5.2	500114002009	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	
5.5.3	500112005004	混凝土管	1、DN500钢筋砼Ⅱ级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、沥青木板堵塞 5、3节管身、止水接口2处	m	6	289.51	1737.06	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5.5.4	500114002010	其他临时建筑工程	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	
6		HD05（D40cm*16m，拆建排水涵）			1		23603.58	
6.1	500101	土方开挖工程			1		135.04	
6.1.1	500101002006	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	41.68	3.24	135.04	
6.2	500103	土石方填筑工程			1		159.75	
6.2.1	500103001006	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	30.96	5.16	159.75	
6.3	500109	混凝土工程			1		8049.74	
6.3.1	500109001031	普通混凝土	1、部位及类型：现浇底座 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	3.07	576.11	1768.66	
6.3.2	500109001032	普通混凝土	1、部位及类型：素砼基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.04	436.49	2636.4	
6.3.3	500109001033	普通混凝土	1、部位及类型：素砼截水墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.99	444.77	440.32	
6.3.4	500109001034	普通混凝土	1、部位及类型：素砼铺砌 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.62	431.03	267.24	
6.3.5	500109001035	普通混凝土	1、部位及类型：素砼挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.48	453.26	2937.12	
6.4	500110	模板工程			1		3128.44	
6.4.1	500110001006	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	53.25	58.75	3128.44	
6.5	500114	其他建筑工程			1		12130.61	
6.5.1	500112005005	混凝土管	1、DN400钢筋砼Ⅱ级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、沥青木板堵塞 5、8节管身、止水接口7处	m	16	223.05	3568.8	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
6.5.2	500114002011	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	
6.5.3	500114002012	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	
6.5.4	AB004	原涵洞拆除	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	
6.5.5	500109001036	管涵包裹	1、路下涵管混凝土 2、C25混凝土满包加固 3、详见设计图纸	m3	0.51	800.91	408.46	
7		HD06（D100cm*16m，拆建排水涵）			1		51280.59	
7.1	500101	土方开挖工程			1		164.07	
7.1.1	500101002007	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	50.64	3.24	164.07	
7.2	500103	土石方填筑工程			1		316.28	
7.2.1	500103001007	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	25.04	5.16	129.21	
7.2.2	500103007001	垫层料填筑	1、碎石垫层10cm	m3	0.49	320.59	157.09	
7.2.3	500114001003	土工布	1、护底土工布一层	m2	4.89	6.13	29.98	
7.3	500109	混凝土工程			1		17132.31	
7.3.1	500109001037	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.36	431.03	586.2	
7.3.2	500109001038	普通混凝土	1、部位及类型：护底 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	0.98	436.92	428.18	
7.3.3	500109001039	普通混凝土	1、部位及类型：素砼格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	2.39	434.55	1038.57	
7.3.4	500109001040	普通混凝土	1、部位及类型：圆涵基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	9.14	601.93	5501.64	
7.3.5	500109001041	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	7.01	437.16	3064.49	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第9页 共13页

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7.3.6	500109001042	普通混凝土	1、部位及类型：挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	14.34	454.2	6513.23	
7.4	500110	模板工程			1		5211.71	
7.4.1	500110001007	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	88.71	58.75	5211.71	
7.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		2327.11	
7.5.1	500111001004	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	0.421	4317.74	1817.77	
7.5.2	500111001005	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.117	4353.32	509.34	
7.6	500114	其他建筑工程			1		26129.11	
7.6.1	500112005006	混凝土管	1、DN1000钢筋砼II级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、水泥砂浆捻缝 5、8节管身、止水接口7处	m	16	1103.57	17657.12	
7.6.2	500109009002	伸缩缝	1、伸缩缝2cm，内填嵌缝板，缝后贴一层1m260g/m2	m2	8	39.83	318.64	
7.6.3	500114002013	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	
7.6.4	500114002014	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	
7.6.5	AB005	原涵洞拆除	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	
8		HD07（D100cm*10m，拆建排水涵）			1		41333.41	
8.1	500101	土方开挖工程			1		102.55	
8.1.1	500101002008	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	31.65	3.24	102.55	
8.2	500103	土石方填筑工程			1		263.23	
8.2.1	500103001008	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	14.76	5.16	76.16	
8.2.2	500103007002	垫层料填筑	1、碎石垫层10cm	m3	0.49	320.59	157.09	
8.2.3	500114001004	土工布	1、护底土工布一层	m2	4.89	6.13	29.98	
8.3	500109	混凝土工程			1		14522.83	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
8.3.1	500109001043	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.85	431.03	366.38	
8.3.2	500109001044	普通混凝土	1、部位及类型：护底 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	0.98	436.92	428.18	
8.3.3	500109001045	普通混凝土	1、部位及类型：素砼格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20	m3	2.39	434.55	1038.57	
8.3.4	500109001046	普通混凝土	1、部位及类型：圆涵基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	5.17	601.93	3111.98	
8.3.5	500109001047	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	7.01	437.16	3064.49	
8.3.6	500109001048	普通混凝土	1、部位及类型：挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	14.34	454.2	6513.23	
8.4	500110	模板工程			1		4866.26	
8.4.1	500110001008	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	82.83	58.75	4866.26	
8.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		2118.15	
8.5.1	500111001006	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	0.421	4317.74	1817.77	
8.5.2	500111001007	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.069	4353.32	300.38	
8.6	500114	其他建筑工程			1		19460.39	
8.6.1	500112005007	混凝土管	1、DN1000钢筋砼II级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、水泥砂浆捻缝 5、5节管身、止水接口4处	m	10	1098.84	10988.4	
8.6.2	500109009003	伸缩缝	1、伸缩缝2cm，内填嵌缝板，缝后贴一层1m260g/m2	m2	8	39.83	318.64	
8.6.3	500114002015	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	
8.6.4	500114002016	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第11页 共13页

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
8.6.5	AB006	原涵洞拆除	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	
9		HD08（D50cm×10m，新建排水涵）			1		20791.67	
9.1	500101	土方开挖工程			1		52.81	
9.1.1	500101002009	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	16.3	3.24	52.81	
9.2	500103	土石方填筑工程			1		74.51	
9.2.1	500103001009	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	14.44	5.16	74.51	
9.3	500109	混凝土工程			1		7638.75	
9.3.1	500109001049	普通混凝土	1、部位及类型：现浇底座 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	2.22	576.11	1278.96	
9.3.2	500109001050	普通混凝土	1、部位及类型：素砼基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.17	436.49	2693.14	
9.3.3	500109001051	普通混凝土	1、部位及类型：素砼截水墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.02	444.77	453.67	
9.3.4	500109001052	普通混凝土	1、部位及类型：素砼铺砌 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.64	431.03	275.86	
9.3.5	500109001053	普通混凝土	1、部位及类型：素砼挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.48	453.26	2937.12	
9.4	500110	模板工程			1		2935.15	
9.4.1	500110001009	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	49.96	58.75	2935.15	
9.5	500114	其他建筑工程			1		10090.45	
9.5.1	500114002017	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	
9.5.2	500114002018	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
9.5.3	500112005008	混凝土管	1、DN500钢筋砼Ⅱ级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、沥青木板堵塞 5、5节管身、止水接口4处	m	10	293.71	2937.1	
10		HD09（D50cm×30m，拆建排水涵）			1		31328.95	
10.1	500101	土方开挖工程			1		158.44	
10.1.1	500101002010	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	48.9	3.24	158.44	
10.2	500103	土石方填筑工程			1		242.73	
10.2.1	500103001010	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	47.04	5.16	242.73	
10.3	500109	混凝土工程			1		10196.68	
10.3.1	500109001054	普通混凝土	1、部位及类型：现浇底座 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.66	576.11	3836.89	
10.3.2	500109001055	普通混凝土	1、部位及类型：素砼基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.17	436.49	2693.14	
10.3.3	500109001056	普通混凝土	1、部位及类型：素砼截水墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.02	444.77	453.67	
10.3.4	500109001057	普通混凝土	1、部位及类型：素砼铺砌 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	0.64	431.03	275.86	
10.3.5	500109001058	普通混凝土	1、部位及类型：素砼挡土墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	6.48	453.26	2937.12	
10.4	500110	模板工程			1		3640.15	
10.4.1	500110001010	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	61.96	58.75	3640.15	
10.5	500114	其他建筑工程			1		17090.95	
10.5.1	500114002019	围堰	1、筑土围堰 2、工程竣工后自行拆除、外运 3、土方考虑购土，总价包干	项	1	3151.66	3151.66	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
10.5.2	500114002020	井点降水	1、井点降水含安装，拆除、封堵 2、总价包干	项	1	4001.69	4001.69	
10.5.3	500112005009	混凝土管	1、DN500钢筋砼Ⅱ级管 2、承插口 3、橡胶止水带 4、沥青木板堵塞 5、15节管身、止水接口14处	m	30	297.92	8937.6	
10.5.4	500114002021	其他临时建筑工程	1、含原涵洞及附属物拆除、地面整平、垃圾外运 2、总价包干	项	1	1000	1000	

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠系建筑物 路涵等

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	2210.71
2	安全文明措施	11053.55
3	临时工程	4421.42
4	交通工程	
5	保险费	1326.43
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	3876.43

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：标志牌

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	1230.00
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	
四		其他项目	
五		零星工作项目	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：标志牌

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	500114001008	标志牌	1、渠道、暗渠、涵洞标志牌 2、规格型号：15*30cm，渠道、道路首尾各一块，每条暗渠及和涵洞一块 3、成品购入，嵌入主体 4、瓷砖标志及标志牌颜色及尺寸参照江苏省农业农村厅《关于规范统一全省高标准农田标识标牌的通知》（苏农办建[202111号）	块	41	30	1230	
		合计					1230.00	

措施项目清单计价表

合同编号：01　　第1页 共1页

工程名称：标志牌

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	
2	安全文明措施	
3	临时工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：公示牌

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	5743.15
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	246.96
四		其他项目	
五		零星工作项目	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第1页 共1页

工程名称：公示牌

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、基础土方开挖 2、土壤类别：综合	m3	3.2	3.24	10.37	
2	500103001001	一般土方填筑	1、土方回填夯实 2、利用挖方回填	m3	0.77	5.16	3.97	
3	500109001001	普通混凝土	1、C20素砼基础	m3	2.7	480.83	1298.24	
4	500110001001	普通模板	1、基础模板	m2	8.88	91.33	811.01	
5	500105006001	砌砖	1、Mu7.5砖，M5砂浆砌筑	m3	1.2	576.89	692.27	
6	500105010001	砌体砂浆抹面	1、M10水泥砂浆粉面，2CM厚	m2	6.8	27.02	183.74	
7	500114001002	墙砖镶贴	1、瓷砖水泥砂浆镶贴	m2	6.8	208.62	1418.62	
8	500114001003	其他永久建筑工程	1、墙顶彩钢瓦装饰	m2	2.67	46.79	124.93	
9	500114001001	铝合金公示牌	1、参照江苏省农业农村厅《关于规范统一全省高标准农田标识标牌的通知》（苏农办建[202111号） 2、2mm厚铝合金公示牌1800*1200mm，表面UV 3、详见设计图纸	块	1	1200	1200	
		合计					5743.15	

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：公示牌

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	28.72
2	安全文明措施	143.58
3	临时工程	57.43
4	交通工程	
5	保险费	17.23
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	