政 府 采 购 合 同

甲方（发包人）：苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处

地址：苏州市相城区南天成路 99 号清华紫光大厦 28 楼

联系人：殷佳宏

联系电话：0512-66155032

乙方（承包人）：苏州晟昊蓝建设工程有限公司

地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 2001-6 室

联系人：曹薇

联系电话：0512-66158189

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程 。

2、工程地点：苏州高铁新城范围内（甲方指定地点）。

3、承包方式：包工包料。

4、质量标准：合格。

5、发包范围：中荷地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程，包括但不限于其他部位景观、绿化、排水、给水等工程，具体详见工程量清单。

二、合同工期：

工期要求：30 日历天内完成（具体开工日期以甲方通知为准）

三、合同价格、计量与支付：

1、合同总额 3009563.67元，大写 叁佰万零玖仟伍佰陆拾叁元陆角柒分（明细见乙方的磋商报价）。包括在承包期内工程、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。固定综合单价，工程量按实结算。

2、付款方式：双方约定的工程款（进度款）支付的方式

（1)按经监理人、跟踪审计单位（如有）和发包（代建）人确认的实际完成合格工程量，工程进度款支付至实际完成合格工程量的50%。

（2）竣工验收合格后审计前(需向建设单位移交相关竣工资料、配合建设单位完成竣工备案并结算资料送建设单位)，支付至实际完成合格工程量的70%。

（3）审计完成后支付至结算审定价的 80%(如有抽查复审，支付至复审审定价的80%)。

（4）审计完成(如有抽查复审的，以复审金额为最终审定价)且竣工满1年后，付至审定价的97%，余款在缺陷责任期满后付清。

（5）变更项目在完成规定备案手续，实施完成后，按上述节点及比例支付。

注：对单项施工合同金额1000万元以下建设工程项目，采取抽查方式进行考评，若本项目抽中考评，按苏高铁管【2020】133号文件《苏州高铁新城（北河泾街道建设工程综合履约考评办法（试行）》相关规定进行项目考核。

3、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，根据追加的采购计划签订补充合同，追加费用不得超过原合同金额的 10%，超过部分财政部门不再安排资金。限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

4、本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定综合单价报价。具体调整办法可如下：

①供应商报价时，必须按采购人提供的统一的工程量清单报价。成交后，本工程工程量清单各子目综合单价的确定方式为：以供应商一次报价清单各子目综合单价为基准，按其成交价与一次报价相比的下(上)浮系数同比例下(上)浮。

②计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5、工程变更及其他：

（1）按苏高铁管(2025)28 号文关于修订《苏州高铁新城(北河泾街道)工程项目建设监督管理实施细则》的通知执行。

（2）履约保证金：成交金额的 5%。履约保函（由符合法律法规要求的银行或保险机构开具）成交单位在收到成交通知书后，须在 45 日内向招标人提交保函，否则招标人可以取消其中标资格

6、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备：无。

（2）乙供材料、设备：全部乙供。

7、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据。

四、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由承包人全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包人承担。本项目安全管理目标为：安全生产零事故。

2、质量必须达到合格，凡因承包人责任，经验收达不到合格要求，承包人必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

4、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

5、施工人员需服从安全管理。

五、质量保修期：

本项目的维修质保时间为2年（自竣工验收合格之日起开始计算），质保期间乙方接到甲方维修通知，乙方保证做到24小时内有明确的答复，需要派人到现场解决的，48小时内到达并完成修缮工作。在此产生的新的工程量费用由乙方自行承担。

六、关于工程质量及验收的约定：

1、工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》达到合格标准。

2、工程未能达到合格标准，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方法在合同条款附录中约定，由甲方直接从乙方应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，甲方必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由乙方自己承担。

3、若工程获得高于上述标准的奖项，甲方无须给予乙方任何费用增加或奖励。

4、双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

6、乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

7、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

七、双方权利和义务

（一）双方的一般权利

1、发包人、管理方的一般权利：

（1）发包人、管理方有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）承包人应委派专门的人员负责合同工程的施工并将所委派的负责人员名单于开工前 2 天提交发包人代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，承包人应在实际变化前 7 天书面通知发包人代表，并经总监理工程师及发包人、管理方代表批准。

（3）发包人、管理方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但发包人、管理方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款时，必须同时经监理人及发包人、管理方代表的认可后，并由发包人、管理方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经发包人、管理方委托的造价审计单位审计确认。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经发包人、管理方认可。

（6）发包人、管理方代表有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经监理人及发包人、管理方代表的审查和批准。

（8）发包人、管理方代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使发包人、管理方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；承包人对发包人、管理方代表的上述要求，必须无条件配合。

（9）发包人、管理方有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

2、承包人的一般权利

（1）有权要求发包人提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向发包人和/或监理人提出修正意见。

（3）承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。

（4）承包人有权要求发包人提供必要的见证等。

（5）承包人有权按合同规定催要工程款项。

（6）对发包人、管理方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1、发包人的一般义务

（1）组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。

（2）监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。监督承包人的安全作业。

（3）协调解决与相关招标工程之间的联系及有关问题。

（4）发包人负责向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）与古树名木的资料，并根据承包人要求向上述所有者或管理部门通知、介绍承包人，以便于承包人获取更详细的资料；通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2、 承包人的一般义务

（1）向发包人、管理方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为发包人、管理方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的协作。

（3）在规定的时间内取得进入工程所在地区施工的许可证等文件，及时缴纳当地政府规定的建设管理费，并在规定的时间内向发包人提供办理《建设工程施工许可证》等政府批文所需的所有材料及必要的协助。

（4）严格执行安全规程，对承包人管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。承包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作。在开工前应设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，作好安全生产教育培训，编制安全技术措施方案和专项施工方案，包括但不限于：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等。承包人对于监理人发出的有关安全事故隐患整改通知必须及时执行，如没有在规定时间内完成的，第一次有上述情况发生时，由现场发包人代表或总监理工程师给予书面警告；收到警告仍不按要求执行或第二次有上述情况发生的，由现场发包人代表或总监理工程师给予再次书面警告，并且发包人有权禁止承包人参加今后三个月内发包人其他项目投标；收到再次警告仍不改正或第

三次有上述情况发生的，发包人有权禁止承包人参加今后一年内发包人其他项目投标，并通报建设行政主管部门。

（5）所辖人员在施工现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定，符合文明习惯和社会公德，以不损害合同工程的声誉。并承担因所辖人员对他人造成损失的赔偿责任。

（6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，办理相应的手续（有关的费用已包在合同总价中），并承担由于承包人责任违反上述规定的罚款。

（7）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失，承包人自费予以修复。若因发包人的责任，要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应费用，另行协商。

（8）保证施工现场符合当地环保及文明施工的规定。交工前清理现场达到发包人的要求(包括在施工过程中有上级检查现场时的清理)，承担因违反有关规定造成的损失和处罚。

(9)每月 25 日向发包人代表及其监理人提供月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。定期清洁现场，不得堆积垃圾。

（10）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

(11)提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应具备上岗证书并接受发包人和监理人检查。发包人和监理人有权清退无证人员离开施工现场。

（12）如未经发包人、管理方同意更换项目经理，则视同违约。承包人在成交后（包括合同履行期间）不得擅自更换项目经理，如确需更换，必须在取得发包人、管理方书面同意之后更换，而且即使发包人、管理方同意，仍需向发包人支付 5 万元/次的赔偿，以弥补给发包人带来不便的损失。

(13)承包人的以下人员，经监理人或发包人代表要求，必须在 24 小时内调离本工程，否则每人每天承包人支付违约金 2000 元； 同时，承包人应在 3 天内用监理人批准的合格人员代替上述调离的人员，否则每拖延 1 天承包人支付每人每天违约金 500 元。

A、对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员。

B、不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。

C、不能积极配合监理人工作者。

D、违反监理人或承包人工地现场管理规定者。

E、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

F、与监理人要求的人员名单不符者。

G、与本工程施工无关的人员。

（14）承包人项目经理（副经理）、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人或发包人要求人员，必须参加每周工程例会及监理人/发包人召集的会议，因故不能参加的应提前 4 小时向监理人提出申请并在获得监理人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金 5000 元/人次。

（15）承包人项目部管理人员必须建立考勤制度，在工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金 2000 元，并应按照监理人指令进行改正。

（16）工地现场、生活区设施和场地内围墙、其他内外道路由承包人自行解决，费用由承办人自行承担，其做法必须符合当地政府相关规定及监理人和发包人的要求。承包人负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。

（17）承包人在进入施工现场后，应在发包人、管理方指定的位置按统一规划的平面布置搭设活动房作为临时设施。

（18）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（19）承包人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。

（20）承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给发包人造成不便、或影响发包人公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，承包人向发包人支付人民币 2 万元至 10 万元的违约金作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除。

（21）工期顺延：

A．承包方主张工期顺延，需具备三大前提条件：①具体导致工期延误的事项的证据；②要有举证实际延误的天数；③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立。这三个条件，承包方必须都要举证证明且举证证明应该属实，否则发包人不予以工期顺延。由于发包人原因和不可抗力导致的工期延误，工期可相应顺延(但需要发包人出具书面通知)。

B．发包人和承包人约定工期顺延的其他情况：本工程实际施工工期比响应工期提前不奖励；如实际施工工期比响应工期延误，因承包人原因导致竣工日期或节点工期延误，每延误 1 日的违约金额为签约合同价的 0.05%，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 20%；承包人严格按照编制的施工进度计划，组织本工程施工，承包人在不发生不可抗力或重大不可预见的外界因素的影响情况下，对照进度计划，在承包人分阶段进度延误超过 15 天时，监

理工程师有权动用承包人单位提供的履约保证金，用以改进项目进度状况；延误超过 30 天时，发包人有权解除合同。

（22）扬尘和噪声控制：承包人应根据苏建质安【2020】82 号文要求，做好扬尘防治工作，费用包含在环境保护措施费中，如未达到要求的，发包人有权委托第三方实施，费用从工程款中扣除。承包人应加强施工区域(包括临时道路)洒水等降尘措施；如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，有权向承包人收取违约金 2000 元/次。

（23）承包人应在竣工验收后 90 天内将竣工结算资料上报发包人，逾期未上报的，每天向发包人支付 2000 元的违约金。违约金最高不超过工程结算审定价的百分之五。此费用由审计部门在审定工程总造价中直接扣除。

上述两项扣减费用由承包人承担，由审计部门在审定工程总造价中直接扣除。核减造价以乙方第一次送审额的核减数额为准，包括发包人或管理方内审核减额+审计部门核减额+复审核减额：发包人应按扣除审计费用后的审定总造价支付工程款，在抽查、复审程序结束之前，不得超付相应工程款。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效：

本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（合同章）后生效，由采购代理机构或采购人向财政部门申请完成备案工作。

十、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向相城区人民法院起诉。

十一、其它约定事项：

1、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的磋商响应文件；

③ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 竞争性磋商采购文件及其附件；

⑤ 合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保险种类由乙方自行选择），本合同履行过程中发生的相关一切安全或责任事故的法律责任均由乙方承担。

十二、附则

1、合同份数：本合同一式壹拾壹份，甲方陆份，乙方肆份，采购代理机构壹份。

2、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

发包人（采购人）：

地址：江苏省苏州市相城区南天成路 99 号清华紫光大厦 28 楼

电话：

承包人（成交供应商）：

地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 2001-6 室

电话：0512-66158055

附件：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：安全施工与文明现场协议书

附件 3：工程建设项目廉政合同

附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处

承包人（全称）：苏州晟昊蓝建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程保修期限约定如下：本工程质量保修期为 2 年。质量保修期自工程竣工验收合格并移交之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人保修通知之日后 24 小时内派人至现场勘察修理并在发包人指定的期限内修复。承包人认为保修通知要求的修复期限不合理的，应在接到保修通知后当天内书面向发包人提出保修通知要求的修复期限不合理的理由和依据并申报延长修复期限，由发包人审核确认是否延长修复期限。发包人审核确认延长修复期限的，承包人应在发包人审核确认的修复期限内修复，否则，应在保修通知要求的期限内修复。

2、发生的保修事项出现下列情形之一的，发包人可以直接进行处理，由此产生的维修费用，第三人索赔和其它的必要费用等（具体金额以发包人、第三方施工单位、第三人等签字或盖章确认为准），由发包人通知承包人后在质保金内直接扣除：

（1）危及人身、财产安全的；

（2）造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用的；

（3）发包人或第三人强烈要求立即处理的；

（4）发包人在保修事项发生后 24 小时内无法联系承包人维修总负责人的；

（5）其他不及时处理会造成更大损失的情形（如自来水、污水管道爆裂、燃气管道泄漏、电缆管线挖断等）。

3、除本合同另有约定外，发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场抢修，

抢修费用由承包人承担，并在发包人指定的期限内修复。承包人认为保修通知要求的修复期限不合理的，应在接到保修通知后当天内书面向发包人提出保修通知要求的修复期限不合理的理由和依据并申报延长修复期限，由发包人审核确认是否延长修复期限。发包人审核确认延长修复期限的，承包人应在发包人审核确认的修复期限内修复，否则，应在保修通知要求的期限内修复。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5、除另有约定外，承包人不在上述约定期限内派人保修或在发包人指定或承包人报请并经发包人确认的期限内不修复完毕，或同一质量问题经承包人两次维修仍未能彻底解决的，或承包人有其它未按约履行保修义务情形且在发包人书面催告的期限内仍未整改的，发包人可以在确定缺陷的范围后委托第三方维修，维修费用由承包人承担，维修费用具体金额以发包人和第三方施工单位签字盖章确认金额为准，承包人无条件接受。发包人有权从质量保修金或应支付给承包人的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用，并有权追偿不足部分。

6、因工程质量或承包人未按约履行保修义务或实施维修工作等原因导致发包人、第三人人身财产损失的，承包人应承担发包人因此遭受的违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费及其它费用等损失的赔偿责任。前述发包人向第三人支付的违约金、赔偿金等以发包人与第三人签订的赔偿协议及支付凭证为准，承包人无条件接受。发包人有权直接从质量保证金或任何其它应付给承包人的款项扣除上述款项并向承包人追偿不足部分。

7、承包人认为发包人 通知保修的质量问题不属承包人原因造成的，承包人必须在收到该质量问题保修通知后 3 天内提供充分有效证据证明质量问题系发包人、第三人原因而非己方原因造成的，承包人未按时提供有效证据或者提供的证据不能充分有效证明质量问题系发包人或第三人原因造成的，视为该质量问题属承包人原因造成的，承包人必须无条件依约承担保修责任。

8、承包人保修维修过程中应做好现场保护并做好标识，维修完毕，应恢复其原样（使用同档次、同规格、同品种、同颜色材料，如需变更必须经发包人书面同意；否则视为承包人未完成维修）。每次质量保修工作完成，且承包人将施工现场清理干净后，由发包人组织验收，承包人应取得发包人签字盖章确认该次质量保修工作通过验收的书面文件，方视为承包人履行完毕该次质量保修义务。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续维修。

9、发包人因在质保金中扣除或追偿本质量保修合同项下应由承包人承担的违约金、赔偿金、损失及相关费用而发生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用由承包人承担。

10、在质量保修期内，承包人必须固定现场维修负责人及安排必要的现场维修人员，本项目维保负责

人为：曹薇，联系电话：18020271112，联系地址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦2001-6室，电子邮件：171463600@qq.com，传真：/。该负责人负责本工程保修事宜，该负责人如有变动，应报请发包人批准，并将变动后的人员及联系方式报发包人及接管单位备案。未经发包人同意，承包人不得擅自更换维保负责人，否则，视为承包人未按约履行保修义务。该负责人通讯在每天8小时工作时间内必须保证畅通，发包人 接到报修后24小时内无法联系该负责人的，视为承包人拒绝维修。

11、本保修书中所指的发包人保修通知方式包括：直接送交、电话、传真、邮寄、手机短信、电子邮件等，采用其中任意一种方式进行通知均为有效。前述通知方式的收讫确认为：

（1）直接送交的，以承包人相关工作人员签收时为收讫；如发包人 将通知送到承包人办公地址后，承包人相关工作人员拒绝签收的，发包人 将该通知留在承包人办公场所后，视为该通知内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。

（2）电话、传真、电子邮件、手机短信等以确认发出时为收讫；如发包人 按承包人提供的联系电话、传真、电子邮件地址拨打电话或发出传真、电子邮件、手机短信，而联系电话、传真、电子邮件地址不通或者被拒绝接收的，视为该通知内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。前述事实的确认发包人 可以采用但不限于照相、录像、录音、电话记录、传真记录、电话清单、邮件保存、短信保存等任何一种方式进行均为有效。

（3）邮寄以承包人相关工作人员签收之时或发出邮件（以邮戳为准）后第三个工作日的中午12时为收讫（以先到达的时间为准）；如发包人 按合同或承包人营业执照载明的联络地址向承包人发出邮件后，而邮件被退回或者被拒收或者代收的，自发出邮件（以邮戳为准）后第三日的中午12时即视为该邮件内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。

四、质量保修金的返还

在最终结清证书颁发后30天内无息返还质保金，但要扣除承包人在该段保修期间内依约应承担的维修费用（如有）、发包人管理费（如有）、违约金、赔偿金等应付费用。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地　址：江苏省苏州市相城区南天成路99号清华紫光大厦28楼

法定代表人(签字)：

承包人(公章)：

地　址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦2001-6室

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电　话：	电　话：0512-66158055
传　真：	传　真：/
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行
账　号：	账　号：32250199743900000633
邮政编码：	邮政编码：/

附件 2：

安全施工与文明现场协议书

发包人：苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处（以下简称甲方）

承包人：苏州晟昊蓝建设工程有限公司（以下简称乙方）

根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合市政工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、发包人职责：

1、发包人委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。

2、协调各承包人之间的交叉关系、施工场地布置等。

3、制定安全、文明施工台账。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。

2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；

2.1 施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2.2 对职工进行安全文明教育；

2.3 严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2.4 做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；

2.5 保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；

2.6 做好爱民便民及其它工作；

2.7 做好与相关部门及相关承包人的协调与配合；

2.8 有关法律、法规、文件要求的其它工作。

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方立即进行整改（必要时发包人有权要求乙方停工进行整改），同时要求乙方承担一定数额的违约金，具体条款及违约金额执行《现场管理条例》。

六、因市政工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：

1、乙方及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在乙方内部之间出现矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。

2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。

3、如乙方有违反上述约定的行为，发包人将视该行为为乙方的部分违约。发包人有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于 2000 元人民币（当事人 10 人以下）或 5000 元人民币（当事人 10 人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

九、本协议份数与合同份数一致。

发包人(公章)：

地　址：江苏省苏州市相城区南天成路 99 号清华紫光大厦 28 楼

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：

传　真：

开户银行：

账　号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地　址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 2001-6 室

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：0512-66158055

传　真：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行

账　号：32250199743900000633

邮政编码：/

附件 3：

工程建设项目廉政合同

发包人（甲方）：苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处

承包人（乙方）：苏州晟昊蓝建设工程有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、

好处费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同书同主合同份数一致。

发包人(公章)：

地　址：江苏省苏州市相城区南天成路 99 号清华紫光大厦 28 楼

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：

承包人(公章)：

地　址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 2001-6 室

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电　话：

工程量清单报价明细表

表 C.3.1　投标总价扉页

工程名称：地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程

标段名称：

投 标 总 价

投标总价（小写）：3009563.67

（大写）：叁佰万玖仟伍佰陆拾叁元陆角柒分

投　标　人：苏州晟昊蓝建设工程有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　（签字或盖章）

编　制　人：　（签字及盖章）

编 制 时 间：2026 年 8 月 31 日

表 E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程	3009563.67		26904.38
合　计		3009563.67		26904.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：地块周边零星（其他部位景观、绿化、排水、给水）中荷红线外工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	景观工程	1706783.37		13663.24
2	绿化工程	1036323.65		8389.02
3	排水工程	222325.29		3720.97
4	景观给水工程	44131.36		1131.15
合　计		3009563.67		26904.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1518137.76
1.1	一、透水砖	512109.21
1.2	二、车行沥青	75515.58
1.3	三、几何地形	33428.58
1.4	四、电力井加高	4684.72
1.5	水磨石景墙	60309.16
1.6	南入口异形景墙一	4147.11
1.7	南入口异形景墙二	100753.53
1.8	南入口异形景墙三	11397.77
1.9	北入口异形景墙一	85311.52
1.10	北入口异形景墙二	12230.35
1.11	北入口异形景墙三	52641.16
1.12	北入口异形景墙四	57884.53
1.13	北入口异形景墙五	248033.67
1.14	北入口异形景墙六	159502.07
1.15	北入口异形景墙七	67878.10
1.16	措施项目	32310.70
2	措施项目	47718.54
2.1	其中：安全生产	13663.24
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	140927.07
合　计		1706783.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、透水砖					512109.21	
1	040101001001	挖一般土方	1、机械挖土方，人工配合．三类土，最终结算以测绘量为准	m3	708.04	6.70	4743.87	
2	040201003001	强夯地基	1、素土压实，压实系数 0.93 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	1939.84	2.26	4384.04	
3	040202010001	碎石	1、150 厚碎石垫层 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	1939.84	38.46	74606.25	
4	040204002001	水泥混凝土人行道	1、150 厚透水水泥混凝土(抗压强度≥20MPa) 2、厚度：15cm 3、含养生 4、部位：透水砖 5、具体做法详见图纸	m2	1900.08	98.09	186378.85	
5	040204001001	人行道块料铺设	1、600*200*60 厚仿芝麻灰砂基透水砖，粗砂扫缝，撒水扫缝；30 厚 1:6 干性水泥砂浆 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	548.42	133.00	72939.86	
本页小计							343052.87	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040204001002	人行道块料铺设	1、600*200*60 厚仿芝麻白砂基透水砖,,粗砂扫缝,撒水扫缝；30 厚 1:6 干性水泥砂浆 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	295.42	133.00	39290.86	
7	040204001003	人行道块料铺设	1、600*200*60 厚仿芝麻黑砂基透水砖,,粗砂扫缝,撒水扫缝；30 厚 1:6 干性水泥砂浆 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	410.57	133.00	54605.81	
8	040204001004	人行道块料铺设	1、400*400*60 厚仿芝麻黑砂基透水砖,粗砂扫缝,撒水扫缝；30 厚 1:6 干性水泥砂浆 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	343.96	133.00	45746.68	
9	040204001005	人行道块料铺设	1、400*400*60 厚仿芝麻白砂基透水砖,,粗砂扫缝;撒水扫缝；30 厚 1:6 干性水泥砂浆 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	137.22	133.01	18251.63	
本页小计							157894.98	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040204001006	人行道块料铺设	1、400*400*60 厚仿芝麻灰砂基透水砖,,粗砂扫缝,撒水扫缝；30 厚 1:6 干性水泥砂浆 2、部位：透水砖 3、具体做法详见图纸	m2	83.92	133.00	11161.36	
		二、车行沥青					75515.58	
11	040101001002	挖一般土方	1、机械挖土方，人工配合.三类土 2、余方外运，运距自行考虑	m3	115.11	19.72	2269.97	
12	040201003002	强夯地基	1、素土压实,压实系数 0.93	m2	255.8	1.68	429.74	
13	040202010002	碎石	1、200 厚碎石垫层	m2	255.8	50.16	12830.93	
14	040203007001	水泥混凝土	1、200 厚 C20 混凝土基层内配 10@200 单层双向，含养生	m2	248.03	123.25	30569.70	
15	040203005001	封层	1、下封层,采用乳化沥青 PC-2 基质沥青用量建议值为 1L/m2,矿料厚度 0.7cm 2、具体做法详见图纸	m2	216.95	8.00	1735.60	
16	040203006001	沥青混凝土	1、50mm 粗粒式沥青(AC10~20 级别) 2、具体做法详见图纸	m2	216.95	59.62	12934.56	
17	040203003001	透层	1、粘层,采用乳化沥青 PC-3,用量建议值为 0.5L/m2 2、具体做法详见图纸	m2	216.95	4.09	887.33	
本页小计							72819.19	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203006002	沥青混凝土	1、30mmφ3-5mm细粒式沥青面层(黑色) 2、具体做法详见图纸	m2	216.95	40.08	8695.36	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、30厚1:3水泥砂浆找平结合层600*300*50厚火烧面芝麻灰花岗岩平石	m	77.7	66.44	5162.39	
		三、几何地形					33428.58	
20	040101001003	挖一般土方	1、机械挖土方，人工配合，三类土，最终结算以测绘量为准	m3	43.02	6.70	288.23	
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、素土回填 2、密实度要求：按设计要求 3、填方来源、运距：原土利用，运距自行考虑	m3	30.74	17.05	524.12	
22	040202010003	碎石	1、100厚碎石垫层 2、部位：几何地形 3、具体做法详见图纸	m2	49.45	26.79	1324.77	
23	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100mm厚C15混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	4.94	410.88	2029.75	
本页小计							18024.62	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	8.48	540.22	4581.07	
25	010502022001	圈梁	1、100 厚 C20 素混凝土 2、具体做法详见图纸	m3	1.06	491.63	521.13	
26	010506025001	不锈钢板	1、5 厚不锈钢板 M6 膨胀螺栓 2、具体做法详见图纸	t	0.342	23547.28	8053.17	
27	010506025002	不锈钢板	1、5 厚不锈钢板 2、具体做法详见图纸	t	0.684	23547.28	16106.34	
		四、电力井加高					4684.72	
28	040504002001	电力井加高	1、C20 钢筋混凝土井壁，钢筋另计	m3	4.36	484.83	2113.86	
29	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、现浇混凝土构件新三级钢筋 直径Φ12mm 以内 2、具体做法详见图纸	t	0.201	5042.17	1013.48	
30	040901007001	植筋	1、与现有电力井植筋连接 2、具体做法详见图纸	根	120	10.56	1267.20	
31	010503014001	盖板、井圈	1、拆除及安装电力井盖板，盖板利旧	套	2	145.09	290.18	
		水磨石景墙					60309.16	
本页小计							33946.43	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、机械挖土,人工配合 3、按计价表规范计算	m3	62.77	6.70	420.56	
33	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、素土回填 2、密实度要求：按设计要求 3、填方来源、运距：原土利用，运距自行考虑	m3	14.16	17.05	241.43	
34	040202010004	碎石	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m2	10.64	26.77	284.83	
35	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：150 厚 C20 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	15.96	418.46	6678.62	
36	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体（砖基础） 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	20.31	543.46	11037.67	
本页小计							18663.11	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010401002001	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	45.72	596.13	27255.06	
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、18 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、具体做法详见图纸	m2	43.99	35.55	1563.84	
39	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、具体做法详见图纸	m2	65.99	36.20	2388.84	
40	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1、玻纤网格布 2、具体做法详见图纸	m2	109.98	3.71	408.03	
41	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1、12 厚 1:2 白水泥 3-5 灰色石子水磨石饰面每隔 6m 留伸缩缝 5mm	m2	79.77	125.74	10030.28	
		南入口异形景墙一					4147.11	
42	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、机械挖土,人工配合	m3	13.24	6.70	88.71	
43	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、素土回填 2、密实度要求：按设计要求 3、填方来源、运距：原土利用，运距自行考虑	m3	8.61	17.05	146.80	
本页小计							41881.56	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010201010001	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	1.94	260.57	505.51	
45	010501001003	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C20 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	1	418.46	418.46	
46	010401001003	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	1.69	540.22	912.97	
47	010401002002	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	1.3	596.13	774.97	
48	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、30 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、具体做法详见图纸	m2	9.97	39.48	393.62	
49	011404001001	墙面喷刷涂料	1、外饰泰科石涂料 2、具体做法详见图纸	m2	9.97	90.88	906.07	
		南入口异形景墙二					100753.53	
本页小计							3911.60	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010102002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、机械挖土,人工配合	m3	72.31	6.70	484.48	
51	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、素土回填 2、密实度要求：按设计要求 3、填方来源、运距：原土利用，运距自行考虑	m3	21.21	17.05	361.63	
52	010201010002	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	11.13	260.57	2900.14	
53	010501001004	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100mm 厚 C15 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	7.42	410.94	3049.17	
54	010502002001	条形基础	1、1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 混凝土基础 3、具体做法详见图纸	m3	22.99	384.70	8844.25	
55	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇混凝土构件新三级钢筋 直径Φ12mm 以内 2、具体做法详见	t	1.829	5042.17	9222.13	
56	010506025003	预埋铁件	1、300X300X10 厚镀锌钢板，4XM12 膨胀螺栓固定	t	0.291	15151.21	4409.00	
本页小计							29270.80	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010401001004	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	9.56	540.22	5164.50	
58	010401002003	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	3.35	596.13	1997.04	
59	010606003001	钢墙架	1、□150X150X8 厚镀锌方管立柱@2000；□100X100X5 厚镀锌方管主龙骨@2000；□100X100X5 厚镀锌方管主龙骨 2、□40X40X2 厚镀锌方管龙骨@400 3、□150X150X8 厚镀锌方管横梁 4、□40X40X2 厚镀锌方管龙骨 5、具体做法详见图纸	t	4.724	8705.85	41126.44	
60	011205001001	墙、柱面装饰板	1、3 厚铝板，白色哑光面氟碳漆饰面（包括铝板线槽） 2、具体做法详见图纸	m2	62.56	370.76	23194.75	
		南入口异形景墙三					11397.77	
本页小计							71482.73	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	010102002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、机械挖土,人工配合	m3	72.31	6.70	484.48	
62	040103001005	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	21.07	17.05	359.24	
63	010201010003	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	4.73	260.57	1232.50	
64	010501001005	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C20 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	2.44	418.46	1021.04	
65	010401001005	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级： MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	4.13	540.22	2231.11	
66	010401002004	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	4.85	596.13	2891.23	
本页小计							8219.60	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、30 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、具体做法详见图纸	m2	24.38	39.48	962.52	
68	011404001002	墙面喷刷涂料	1、外饰泰科石涂料 2、具体做法详见图纸	m2	24.38	90.88	2215.65	
		北入口异形景墙一					85311.52	
69	010102002004	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、机械挖土,人工配合	m3	73.03	6.70	489.30	
70	040103001006	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	27.88	17.05	475.35	
71	010201010004	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150 厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	9.96	260.57	2595.28	
72	010501001006	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C15 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	6.64	410.94	2728.64	
73	010502002002	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 混凝土基础 3、具体做法详见图纸	m3	20.54	384.70	7901.74	
本页小计							17368.48	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇混凝土构件新三级钢筋 直径Φ12mm 以内 2、具体做法详见	t	1.52	5042.17	7664.10	
75	010506025004	预埋铁件	1、300X300X10 厚镀锌钢板，4XM12 膨胀螺栓固定	t	0.262	15151.21	3969.62	
76	010401001006	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	8.39	540.22	4532.15	
77	010401002005	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	2.62	596.13	1561.86	
78	010606003002	钢墙架	1、□150X150X8 厚镀锌方管立柱@2000；□100X100X5 厚镀锌方管主龙骨@2000；□100X100X5 厚镀锌方管主龙骨 2、□40X40X2 厚镀锌方管龙骨@400 3、□150X150X8 厚镀锌方管横梁 4、□40X40X2 厚镀锌方管龙骨 5、具体做法详见图纸	t	4.174	8705.85	36338.22	
本页小计							54066.25	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	011205001002	墙、柱面装饰板	1、3 厚铝板,白色哑光面氟碳漆饰面（包括铝板线槽） 2、具体做法详见图纸	m2	46	370.76	17054.96	
		北入口异形景墙二					12230.35	
80	010102002005	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、机械挖土,人工配合	m3	18.63	6.70	124.82	
81	040103001007	沟槽、基[illegible]填方	1、填方材料品种:素土回填 2、填方来源、运距:结合现场,综合考虑	m3	5.79	17.05	98.72	
82	040202010005	碎石	1、垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m2	4.58	260.57	1193.41	
83	010501001007	基础垫层	1、混凝土种类:预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C20 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	2.36	418.46	987.57	
84	010401001007	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	5.9	540.22	3187.30	
本页小计							22646.78	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	010401002006	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	4.86	596.13	2897.19	
86	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、30 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、具体做法详见图纸	m2	28.7	39.48	1133.08	
87	011404001003	墙面喷刷涂料	1、外饰泰科石涂料 2、具体做法详见图纸	m2	28.7	90.88	2608.26	
		仿人口异形景墙三					52641.16	
88	010102002006	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 2、机械挖土,人工配合	m3	42.39	6.70	284.01	
89	040103001008	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种:素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	16.55	17.05	282.18	
90	010201010005	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	5.78	260.57	1506.09	
91	010501001008	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C15 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	3.85	410.94	1582.12	
本页小计							10292.93	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	010502002003	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 混凝土基础 3、具体做法详见图纸	m3	12.01	384.70	4620.25	
93	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、现浇混凝土构件新三级钢筋 直径Φ12mm 以内 2、具体做法详见	t	0.882	5042.17	4447.19	
94	010506025005	预埋铁件	1、300X300X10 厚钢板，4XM12 膨胀螺栓固定	t	0.131	15151.21	1984.81	
95	010401001008	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	4.2	540.22	2268.92	
96	010401002007	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	2.73	596.13	1627.43	
本页小计							14948.60	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	010606003003	钢墙架	1、□150X150X8厚镀锌方管立柱@2000； □100X100X5厚镀锌方管主龙骨@2000； 2、∟40X40X2厚镀锌方管龙骨@400 3、□150X150X8厚镀锌方管横梁 4、□40X40X2厚镀锌方管龙骨 5、具体做法详见图纸	t	2.39	8705.85	20806.98	
98	011205001003	墙、柱面装饰板	1、3厚铝板，白色哑光面氟碳漆饰面图案镂空打孔 2、具体做法详见图纸	m2	33.24	398.05	13231.18	
		北入口异形景墙四					57884.53	
99	010102002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、机械挖土，人工配合	m3	45.83	6.70	307.06	
100	040103001009	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	18.04	17.05	307.58	
101	010201010006	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	6.25	260.57	1628.56	
本页小计							36281.36	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	010501001009	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C15 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	4.16	410.94	1709.51	
103	010502002004	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 混凝土基础 3、具体做法详见图纸	m3	13.08	384.70	5031.88	
104	010506001004	现浇混凝土基础及件 联系梁钢筋	1、现浇混凝土构件 三级钢筋 直径Φ 12mm 以内 2、具体做法详见	t	0.962	5042.17	4850.57	
105	010506025006	预埋铁件	1、300X300X10 厚镀锌钢板，4XM12 膨胀螺栓固定	t	0.146	15151.21	2212.08	
106	010401001009	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	4.3	540.22	2322.95	
107	010401002008	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	3.7	596.13	2205.68	
本页小计							18332.67	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	010606003004	钢墙架	1、□150X150X8 厚镀锌方管立柱@2000；□100X100X5 厚镀锌方管主龙骨@2000； 2、□40X40X2 厚镀锌方管龙骨@400 3、□150X150X8 厚镀锌方管横梁与□40X40X2 厚镀锌方管龙骨 4、具体做法详见图纸	t	2.714	8705.85	23627.68	
109	011205001004	墙、柱面装饰板	1、2 厚铝板，白色哑光面氟碳漆饰面图案镂空打孔 2、具体做法详见图纸	m2	34.37	398.05	13680.98	
		北入口异形景墙五					248033.67	
110	010102002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、机械挖土，人工配合	m3	184.2	6.70	1234.14	
111	040103001010	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	71.15	17.05	1213.11	
112	010201010007	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150 厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	30.7	260.57	7999.50	
本页小计							47755.41	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	010501001010	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C15 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	20.47	410.94	8411.94	
114	010502002005	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 混凝土基础 3、具体做法详见图纸	m3	56.09	384.70	21577.82	
115	010506001005	现浇混凝土基础及件 联系梁钢筋	1、现浇混凝土构件三级钢筋 直径Φ12mm 以内 2、具体做法详见	t	4.748	5042.17	23940.22	
116	010506025007	预埋铁件	1、300X300X10 厚镀锌钢板，4XM12 膨胀螺栓固定	t	0.611	15151.21	9257.39	
117	010401001010	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	5.79	540.22	3127.87	
118	010401002009	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	10.25	596.13	6110.33	
本页小计							72425.57	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
119	010606003005	钢墙架	1、□150X150X8厚镀锌方管立柱@2000；□100X100X5厚镀锌方管主龙骨@2000； 2、□40X40X2厚镀锌方管龙骨@400 3、□150X150X8厚镀锌方管横梁 4、□40X40X2厚镀锌方管龙骨 5、具体做法详见图纸	t	10.36	8705.85	90192.61	
120	011205001005	墙、柱面装饰板	1、3厚铝板，白色哑光面氟碳漆饰面图案镂空打孔 2、具体做法详见图纸	m2	188.34	398.05	74968.74	
		北入口异形景墙六					159502.07	
121	010102002009	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、机械挖土，人工配合	m3	108.74	6.70	728.56	
122	040103001011	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	38.04	17.05	648.58	
123	010201010008	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	19.19	260.57	5000.34	
本页小计							171538.83	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	010501001011	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C15 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	12.79	410.94	5255.92	
125	010502002006	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：300 厚 C30 混凝土基础 3、具体做法详见图纸	m3	33.97	384.70	13068.26	
126	010506001006	现浇混凝土基础及件 联系梁钢筋	1、现浇混凝土构 三级钢筋 直 Φ 12mm 以内 2、具体做法详见	t	2.934	5042.17	14793.73	
127	010506025008	预埋铁件	1、300X300X10 厚镀锌钢板，4XM12 膨胀螺栓固定	t	0.509	15151.21	7711.97	
128	010401001011	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	4.75	540.22	2566.05	
129	010401002010	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	5.32	596.13	3171.41	
本页小计							46567.34	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	010606003006	钢墙架	1、□150X150X8厚镀锌方管立柱@2000；□100X100X5厚镀锌方管主龙骨@2000； 2、□40X40X2厚镀锌方管龙骨@400 3、□150X150X8厚镀锌方管横梁 4、□40X40X2厚镀锌方管龙骨 5、具体做法详见图纸	t	7.486	8705.85	65171.99	
131	011205001006	墙、柱面装饰板	1.0厚铝板，白色哑光面氟碳漆饰面图案镂空打孔 2、具体做法详见图纸	m2	103.97	398.05	41385.26	
		北入口异形景墙七					67878.10	
132	010102002010	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、机械挖土，人工配合	m3	46.3	6.70	310.21	
133	040103001012	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	29.9	17.05	509.80	
134	010201010009	碎石垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸	m3	8.17	260.57	2128.86	
本页小计							109506.12	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	010501001012	基础垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：100 厚 C15 混凝土 3、具体做法详见图纸	m3	5.45	410.94	2239.62	
136	010502002007	条形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30 混凝土基础 3、具体做法详见图纸	m3	13.75	384.70	5289.63	
137	010506001007	现浇混凝土基础及件 直联系梁钢筋	1、现浇混凝土构件三级钢筋 直径Φ12mm 以内 2、具体做法详见	t	1.227	5042.17	6186.74	
138	010506025009	预埋铁件	1、300X300X10 厚镀锌钢板，4XM12 膨胀螺栓固定	t	0.291	15151.21	4409.00	
139	010401001012	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	2.64	540.22	1426.18	
140	010401002011	实心砖墙	1、砌砖名称、部位：MU10 砖砌体 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 3、具体做法详见图纸	m3	1.41	596.13	840.54	
本页小计							20391.71	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
141	010606003007	钢墙架	1、□150X150X8厚镀锌方管立柱@2000；□100X100X5厚镀锌方管主龙骨@2000； 2、□40X40X2厚镀锌方管龙骨@400 3、□150X150X8厚镀锌方管横梁 4、□40X40X2厚镀锌方管龙骨 5、具体做法详见图纸	t	3.361	8705.85	29260.36	
142	011205001007	墙、柱面装饰板	1、3厚铝板，白色哑光面氟碳漆饰面图案镂空打孔 2、具体做法详见图纸	m2	38.38	398.05	15277.16	
		措施项目					32310.70	
143	010505001001	垫层模板	现浇构件　基础混凝土垫层　复合木模板	m2	138.46	87.41	12102.79	
144	010505002001	基础模板	现浇构件　无梁式带形基础　复合木模板	m2	246.92	66.79	16491.79	
145	010505012001	圈梁模板	压顶复合木模板	m2	17.66	69.23	1222.60	
146	010505016001	井(池)模板	沉井制作　井壁、隔墙　模板	m2	39.33	63.40	2493.52	
本页小计							76848.22	
合计							1518137.76	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		30362.76	
1	050406004001	安全生产		13663.24	
2	050406002001	文明施工		7590.69	
3	050406003001	环境保护		9108.83	
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		17355.78	
15	050404002001	大型机械设备进出场及安拆		17355.78	
本页小计				47718.54	-
合　计				47718.54	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1565856.30	9	140927.07
合计					140927.07

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	932113.37
1.1	一、土方工程	141524.29
1.2	二、苗木种植	282058.24
1.3	三、色带种植	502624.20
1.4	四、单价措施费	5906.64
2	措施项目	18642.27
2.1	其中：安全生产	8389.02
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	85568.01
合　计		1036323.65

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、土方工程					141524.29	
1	050101005001	整理绿化用地	1、整理绿化用地，人机配合	m2	6876	1.63	11207.88	
2	050101006001	绿地起坡造型	1、绿地土方起坡造型 2 米内（不含土源）	m3	4813.2	6.64	31959.65	
3	050101003001	回填方	1、绿化回土：利用场内余方短驳，最终结算以测绘量为准	m3	1276.45	7.26	9267.03	
4	050101003002	种植土回	1、外进土，包含土源费、运输、回填等费用，最终结算以测绘量为准，（土源施工单位自行考虑）	m3	3145.25	15.91	50040.93	
5	050101003003	营养土	1、1、营养土：东北草炭营养土，配比详设计图纸 2、工程量以现场确认工程量为准	m3	367	106.40	39048.80	
		二、苗木种植					282058.24	
6	050103001001	栽植乔木	1、种类：香樟 B 2、胸径 22-24cm，高度 701-750cm，冠幅 451-500cm，枝下高 2.5-2.6m 3、全冠，不偏冠，4 级以上分枝，分支点高度及树高差小于 50cm，由一级分枝至末枝分枝均要保留完好，留外层软篷叶幕 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	6	3990.64	23943.84	
本页小计							165468.13	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103001002	栽植乔木	1、种类：乌桕 A 2、胸径 20-22cm，高度 701-750cm，冠幅 401-450cm，枝下高 2.5-2.6m 3、全冠，4 级以上分枝，蓬形饱满，树形古朴 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	2	3421.91	6843.82	
8	050103001003	栽植乔木	1、种类：丛生朴树 2、高度 301-350cm，冠幅 501-550cm 3、精选，每丛 5 杆以上，8-12cm/杆，全冠，冠形饱满优美 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	2	13692.24	27384.48	
9	050103001004	栽植乔木	1、种类：朴树 B 2、胸径 20-22cm，高度 701-730cm，冠幅 351-400cm，枝下高 2.0-2.2m 3、全冠，4 以上主分支，树形优美，各级分枝均要保留完好 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	1	4060.29	4060.29	
本页小计							38288.59	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050103001005	栽植乔木	1、种类：榉树 B 2、胸径 16-18cm，高度 651-700cm，冠幅 351-400cm，枝下高 1.8-2.0m 3、全冠，4 级以上分枝，分枝均匀开展，树形优美，树的高差小于 50cm 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	2	3317.54	6635.08	
11	050103001006	栽植乔木	1、种类：黄山栾 2、胸径 16-18cm，高度 551-600cm，冠幅 351-400cm，枝下高 2.0-2.2m 3、全冠，3 级以上分枝，分枝均匀开展，树形优美，叶全缘 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	3	2147.18	6441.54	
12	050103002001	栽植单株灌木	1、种类：美国红枫 2、地径 16-18cm，高度 701-750cm，冠幅 301-350cm，枝下高 1.6-1.8m 3、全冠，4 级以上分枝，树形挺直，分枝均匀舒展，冠形饱满 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	20	4233.80	84676.00	
本页小计							97752.62	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	050103002002	栽植单株灌木	1、种类：染井吉野樱 2、地径 14-16cm，高度 501-550cm，冠幅 351-400cm，枝下高 1.2-1.4m 3、全冠，3 以上主分支，分枝均匀舒展，冠形饱满 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	22	2874.30	63234.60	
14	050103002003	栽植单株灌木	1、种类：金桂 A 2、高度 401-450cm，冠幅 401-450cm，枝下高 0.5m 以上 3、全冠，本地金桂，丛生，软蓬，蓬型均匀优美，饱满 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	3	4522.11	13566.33	
15	050103002004	栽植单株灌木	1、种类：金桂 B 2、高度 351-380cm，冠幅 301-320cm 3、全冠，本地金桂，丛生，软蓬，蓬型均匀优美，饱满 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	4	2611.78	10447.12	
本页小计							87248.05	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103002005	栽植单株灌木	1、种类：红梅 A 2、地径 12cm，高 301-350cm，冠幅 301-350cm，枝下高 0.6m 下 3、全冠，保留自然蓬形，苗圃苗，树形优美 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	18	1249.34	22488.12	
17	050103002006	栽植单株灌木	1、种类：红枫 B 2、地径 8cm，高度 251-280cm，冠幅 251-280cm，枝下高 0.4-0.6m 3、全冠，3 级以上分枝，自然蓬形不截枝，树姿优美，枝叶具有层次感 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	3	1124.00	3372.00	
18	050103002007	栽植单株灌木	1、种类：大叶黄杨球 B 2、高度 120cm，冠幅 120cm 3、球形，饱满，不脱脚，修剪后规格 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	6	342.71	2056.26	
19	050103002008	栽植单株灌木	1、种类：海桐球 A 2、高度 150cm，冠幅 180cm 3、球形，饱满，不脱脚，修剪后规格 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	5	573.25	2866.25	
本页小计							30782.63	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	050103002009	栽植单株灌木	1、种类：红叶石楠球 A 2、高度 150cm，冠幅 150cm 3、球形，饱满，不脱脚，修剪后规格 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	5	469.91	2349.55	
21	050103002010	栽植单株灌木	1、种类：红继木球 A 2、高度 130cm，冠幅 130cm 3、球形，饱满，不脱脚，修剪后规格 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	株	4	423.24	1692.96	
		三、色带种植					502624.20	
22	050103009001	地被植物	1、种类：红叶石楠 2、高度 40-45cm，冠幅 25-30cm 3、49 株/m2，轻度修剪，剪后高度，多角度观看不露土，毛球苗 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	181	149.83	27119.23	
23	050103009002	地被植物	1、种类：金森女贞 2、高度 35-40cm，冠幅 20 25cm 3、49 株/m2，轻度修剪，剪后高度，多角度观看不露土，毛球苗 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	101	152.55	15407.55	
本页小计							46569.29	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	050103009003	地被植物	1、种类：毛鹃 2、高度 30-35cm，冠幅 25-30cm 3、49 株/m2，轻度修剪，剪后高度，多角度观看不露土，毛球苗，倒苗收边 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	408	148.02	60392.16	
25	050103009004	地被植物	1、种类：南天竹 2、高度 25-30cm，冠幅 20-25cm 3、36 株/m2，轻度修剪，剪后高度，多角度观看不露土，毛球苗，倒苗收边 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	202	107.21	21656.42	
26	050103009005	地被植物	1、种类：金丝桃 2、高度 30-35cm，冠幅 25-30cm 3、49 株/m2，轻度修剪，剪后高度，多角度观看不露土，毛球苗，倒苗收边 4、养护期：二级养护，养护期 2 年	m2	298	136.68	40730.64	
本页小计							122779.22	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	050103009006	地被植物	1、种类：龟甲冬青 2、高度 30-35cm，冠幅 25-30cm 3、49 株/m2，轻度修剪，剪后高度，多角度观看不露土，毛球苗，倒苗收边 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	4	150.01	600.04	
28	050103009007	地被植物	1、种类：水果兰 2、高度 30-35cm，冠幅 20-25cm 3、36 株/m2，轻度修剪，剪后高度 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	174	67.32	11713.68	
29	050103009008	地被植物	1、种类：紫娇花 2、高度 30-35cm，冠幅 25-30cm 3、25 从/㎡，容器苗，满种，多角度观看不露土 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	115	70.94	8158.10	
30	050103009009	地被植物	1、种类：墨西哥羽毛草 2、高度 20-30cm，冠幅 20-30cm 3、25 从/m2，容器苗，满种，多角度观看不露土 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	75	80.01	6000.75	
本页小计							26472.57	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	050103009010	地被植物	1、种类：细叶芒 2、高度 30-35cm，冠幅 25-30cm 3、25 丛/m2，容器苗，满种，多角度观看不露土 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	11	70.94	780.34	
32	050103009011	地被植物	1、种类：麦冬+红花石蒜 2、高度 10-15cm，冠幅 10-15cm 3、麦冬：不掰开，满铺 49 丛/㎡；红花石蒜：9 丛/㎡，5-10 芽/丛 4、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	95	63.69	6050.55	
33	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大草坪卷 2、每年秋季追播一年生矮生黑麦草草籽，20-25 克/平米，垫沙 3cm 3、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	4966	27.50	136565.00	
本页小计							143395.89	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	050103009012	栽植花卉	1、种类：时令草花 2、1-4 月 金盏菊 三色堇 花叶石竹 醉蝶花；5-7 月 一串红 夏堇 四季海棠； 8-9 月 蓝花鼠尾草 矮牵牛 非洲凤仙花；10-12 月 孔雀草 矮牵牛 百日草 甘蓝 3、单位面积株数，49 株/m2，120 株 4、一年换 5 次以上 5、养护期：三级养护，养护期 2 年	m2	246	680.69	167449.74	
		四、单价措施费					5906.64	
35	050403002001	树木裹干	1、草绳绕树干胸径在 10cm 以内	株	3	6.20	18.60	
36	050403002002	树木裹干	1、草绳绕树干胸径在 15cm 以内	株	47	10.44	490.68	
37	050403002003	树木裹干	1、草绳绕树干胸径在 20cm 以内	株	28	23.25	651.00	
38	050403002004	树木裹干	1、草绳绕树干胸径在 25cm 以内	株	6	41.74	250.44	
39	050403001001	树木支撑架	1、树棍扁担桩	株	13	25.13	326.69	
40	050403001002	树木支撑架	1、树棍三脚桩	株	25	27.71	692.75	
41	050403001003	树木支撑架	1、树棍四脚井字桩	株	56	62.08	3476.48	
本页小计							173356.38	
合计							932113.37	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		18642.27	
1	050406004001	安全生产		8389.02	
2	050406002001	文明施工		4660.57	
3	050406003001	环境保护		5592.68	
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				18642.27	-
合　计				18642.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	950755.64	9	85568.01
合计					85568.01

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	195840.77
1.1	市政工程	195840.77
2	措施项目	8127.39
2.1	其中：安全生产	3720.97
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18357.13
合　计		222325.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					195840.77	
		排水工程					195840.77	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：满足设计要求	m3	42.43	5.00	212.15	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：结合现场，综合考虑	m3	15.15	17.00	257.55	
3	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑	m3	25	17.26	431.50	
4	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：管道基础施工参照 图集 04S520,P57 2、材质及规格：UPVC 平壁管 DN200 环刚度 S1≥4KN/m2 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、铺装位置	m	47.33	192.24	9098.72	
5	040501005002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：管道基础施工参照 图集 04S520,P57 2、材质及规格：UPVC 平壁管 DN200 环刚度 S1≥4KN/m2 3、连接形式：承插橡胶圈接口 4、绿地位置	m	39.56	172.14	6809.86	
本页小计							16809.78	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040201022001	排水沟、截水沟	1、素土压实，压实系数 0.93 2、100mm 厚碎石垫层；100mm 厚 C15 混凝土垫层（包括模板、土方开挖及回填） 2、120mm 厚 M7.5 砌筑 MU10 砖砌体 3、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层内掺 5%防水粉 4、盖板材质、规格：30 厚成品树脂盖板；2 厚 304#不锈钢网筛，网孔 10*10；Φ25-30 厚黑色砾石 散置满铺 5、L80X5 厚 304#不锈钢收边条，通长；L30X30X3 厚镀锌角钢@1200L=100，2XM6 镀锌膨胀螺栓固定 6、具体做法详见图纸	m	661.6	265.34	175548.94	
本页小计							175548.94	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010503014001	硬质铺装井盖	1、5mm 不锈钢板加力筋，共 6 条与底板及边框通长焊接；井座周边预埋不锈钢角钢 L110x65x3 不锈钢插脚，Φ6 内伸 80mm 2、石材铺地（石材厚度及分格等与硬地铺砌地面相同）（另计）；30mm 厚 1:3 水泥砂浆座浆层（另计）；C20 混凝土填充；6mm 厚不锈钢井盖底板（井盖铺装列入景观铺装面层） 3、3 厚 304#不锈钢内框；150mm 高 C20 细石混凝土井座 4、本图装饰井盖做法用于硬地范围所有非车行地面外露井盖，井盖除特殊标注尺寸外，均为 600*600（位于石材硬质景观处） 5、含盖板把手等，具体做法详见图纸 6、800*800mm	套	2	870.51	1741.02	
本页小计							1741.02	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010503014002	硬质铺装井盖	1、5mm 不锈钢板加力筋，共 6 条与底板及边框通长焊接；井座周边预埋不锈钢角钢 L110x65x3 不锈钢插脚，Φ6 内伸 80mm 2、石材铺地（石材厚度及分格等与硬地铺砌地面相同）（另计）；30mm 厚 1:3 水泥砂浆座浆层（另计）；C20 混凝土填充；6mm 厚不锈钢井盖底板（井盖铺装列入景观铺装面层） 3、3 厚 304#不锈钢内框；150mm 高 C20 细石混凝土井座 4、本图装饰井盖做法用于硬地范围所有非车行地面外露井盖，井盖除特殊标注尺寸外，均为 600*600（位于石材硬质景观处） 5、含盖板把手等，具体做法详见图纸 6、1400*1100	套	1	1741.03	1741.03	
本页小计							1741.03	
合计							195840.77	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8127.39	
1	041201019001	安全生产		3720.97	
2	041201017001	文明施工		2056.33	
3	041201018001	环境保护		2350.09	
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	现有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				8127.39	-
合　计				8127.39	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	203968.16	9	18357.13
合计					18357.13

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：景观给水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	39005.29
1.1	景观给水工程	39005.29
2	措施项目	1482.20
2.1	其中：安全生产	1131.15
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3643.87
合　计		44131.36

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给水工程　　标段：　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景观给水工程					39005.29	
1	031001008001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：塑料管 PE D63（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗	m	926.88	30.22	28010.31	
2	031001008002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：塑料管 PE D40（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗	m	19.31	18.51	357.43	
本页小计							28367.74	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	031001008003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：景观给水 3、材质、规格：塑料管 PE D32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及冲洗	m	156.98	14.92	2342.14	
4	031002003001	快速取水阀 DN25	1、类型：快速取水阀 2、材质：DN25 3、规格、压力等级：含接头阀门及塑料阀门箱 4、连接形式：螺纹连接	个	28	76.96	2154.88	
5	031002001001	闸阀 DN50	1、类型：闸阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	258.12	516.24	
6	010401007001	阀门井	1、名称：阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：详图纸	座	2	967.24	1934.48	
7	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米以内，人机配合	m3	226.23	10.65	2409.35	
本页小计							9357.09	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给水工程　　标段：　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：回填 2、填方来源、运距：原土	m3	226.23	5.66	1280.46	
本页小计							1280.46	
合计							39005.29	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观给水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1482.20	
1	031401009001	安全生产		1131.15	
2	031401010001	文明施工		234.03	
3	031401011001	环境保护		117.02	
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	现有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				1482.20	-
合　计				1482.20	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：景观给水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	40487.49	9	3643.87
合计					3643.87