合同文本

项目名称：2026 年交通道路安全隐患整改

项目编号：JSZC-320211-JSBM-G2026-0004

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市滨湖区雪浪街道办事处

乙方：（卖方、供方、供应商）江苏欣乐交通工程有限公司

甲、乙双方根据江苏比木工程项目管理有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2026 年交通道路安全隐患整改

1.2 标的质量：符合国家质量标准，一次性验收 100%合格

1.3 标的数量（规模）：2026 年交通道路安全隐患整改

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效后 60 天内交货并安装调试完毕

1.5 履行地点：无锡市滨湖区，中标方必须按采购人要求将本项目中服务货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装及调试

1.6 履行方式：详见采购需求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：柒拾万零叁拾圆（700030 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制

开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目履约保证金无。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

货物全部到达现场安装完毕且验收合格后支付至合同价的 70%；审计结束后付至项目审定价的 97%；验收合格满 1 年后一个月内付清余款。以上价款均不计利息，付款时需提供等额合规的增值税发票，否则甲方有权顺延支付项目款。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进

行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由物业所在地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，采购代理机构一份。

甲方：　　乙方：

地址：　　地址：

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：　　联系电话：

签订日期：2026年1月29日

见证方：

日期：2026年1月28日

合同附件：招标文件第四章《采购需求》

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购项目情况：2026年交通道路安全隐患整改。

2.本项目是否专门面向中小微企业：是。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：无。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量标准：符合国家质量标准，一次性验收100%合格。

2.质量违约金：合同价的5%

3.交通道路安全隐患整改清单如下：

序号	名称	技术要求	单位	数量
1	标志板	1、类型：禁鸣标志Φ800mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板1.5mm厚/型号3003铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	12

2	标志板	1、类型：停车让行标志八角 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	7
3	标志板	1、类型：前方学习提醒标志△900mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	4
4	标志板	1、类型：水滴形人行横道标志 800x2400mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	4

5	标志板	1、类型：非机动车道标志∅800mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	11
6	标志板	1、类型:(荧光绿边框)人行横道标志 1000*1000mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	23
7	标志板	1、类型：前方学校指示标志 800x1000mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	4
8	反光热熔标线	1、施工要求：反光热熔型标线漆，标线涂层厚度 1.6～1.8mm； 2、工艺：热熔漆，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3～0.34kg/m2。 3、颜色详见设计	m2	3740

9	巴登堡纹标线	1、巴登堡纹标线 2、具体详见设计	m2	227
10	清除标线	1、工艺：水除线	m2	2800
11	减速垄	1、材料品种：成品橡胶减速带 2、尺寸规格：1000*350*50mm 颜色：黄黑固定式承重 20T 3、含安装等全部费用，具体详见设计	m	44
12	减速垄	1、材料品种：成品钢制减速带 1000*350*50mm，承重 50T 以上 2、含安装等全部费用，具体详见设计	m	112
13	隔离护栏（核心产品）	1、类型：玉飞凤中央护栏 h=1050mm 2、规格、型号：护栏颜色：表面喷涂 RAL7042 交通灰色 3、包括基础、栏杆安装等综合考虑，未尽部分详见施工图设计	m	325
14	隔离护栏	1、类型：机非护栏 h=900mm 2、规格、型号：护栏颜色：表面喷涂 RAL7042 交通灰色 3、包括基础、栏杆安装等综合考虑，未尽部分详见施工图设计	m	385
15	警示柱	1、类型：I 型警示桩 h=60cm 2、材料品种：钢制 3、规格、型号：Ø11.4cm，警示桩表面力求光滑，贴荧光绿和黑色相间 II 类反光膜，采用打孔安装 4、含杆件及基础，具体详见设计	根	320
16	警示柱	1、类型：II 型警示桩 h=80cm 2、材料品种：钢制 3、规格、型号：Ø11.4cm，警示桩表面力求光滑，贴荧光绿和黑色相间 II 类反光膜，采用 C20 混凝土基础(20x20x40cm) 4、含杆件及基础，具体详见设计	根	8
17	视线诱导器	1、类型：3M 反光道钉，微棱镜型，含安装； 2、10.6×10.6×1.78cm。	只	430
18	M 型护栏	1、钢制护栏，长度 1.5m,壁厚 2.0　高度 60cm 2、钻孔安装	个	80

19	波形护栏	1、类型：波形梁护栏 2、规格、型号：护栏板 85*310*3mm、托架 300*70*4.5mm、立柱Ø114*2100*4.5mm 3、含基础施工，做法详见图纸 Gr-B-2E	m	30
20	标杆	1、类型：I 型立柱式杆件 采用 Q235 钢制作，热浸锌处理，钢构件镀锌量 600g/m2 3、规格尺寸：Ø78*2*3500mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30 钢筋混凝土基础，含挖土、钢筋、基础预埋件等全部内容，具体详见设计	根	48
21	标杆	1、类型：II 型立柱式杆件 采用 Q235 钢制作，热浸锌处理，钢构件镀锌量 600g/m2 3、规格尺寸：Ø100*2*4300mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30 钢筋混凝土基础，含挖土、钢筋、基础预埋件等全部内容，具体详见设计	根	4
22	标杆	1、类型：立柱杆件迁移 2、含杆件及基础，具体详见设计	根	2
23	警示柱	1、类型：PE 警示桩 2、规格、型号：Ø80*800mm 3、含安装等全部费用	根	56
24	欧式橡胶型静音垫	1、750mmx900mmx65mm 2、4 块拼接成 1 组(1500mmx1800mm) 3、采用镀锌自切膨胀螺丝固定地面 4、具体详见设计	组	24
25	标线	1、材料品种：导头油漆 2、具体详见设计	m2	255
26	人形护栏	1、类型：机非护栏 h=900mm 2、规格、型号：护栏颜色：N2Ø140@2500mm、L=900mm，N3Ø50.8mm、L=2300mm，N4Ø60mm、L=70mm 3、包括基础预埋件、栏杆安装等综合考虑，未尽部分详见施工图设计	m	6
27	减速震荡线	1、施工要求：反光热熔型标线漆，标线涂层厚度 1.2mm，突起部分 8mm；2、工艺：热熔漆，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3～0.34kg/m2。	m2	12.15

四、其他内容

1.投标供应商的报价总额应包含全部货物、材料、备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵需方项目现场）、保险费、安装费、预埋、运输及清运以及大型机械进出场费及安拆费等，投标供应商认为需要的其他费用等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.合同履行期限：合同签订生效后60天内交货并安装调试完毕。

3.误期违约金：合同价款的万分之二/天。

4.免费质保期：1年（从验收合格之日起计算）。

5.供货地点：无锡市滨湖区，中标方必须按采购人要求将本项目中服务货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并实施安装及调试。

6.售后服务响应时间：在质保期内，一旦发生质量问题，中标方保证在接到通知1小时内响应，8小时内赶到现场并处理完毕。

分项报价表

项目编号：JSZC-320211-JSBM-G2026-0004

序号	名称	技术要求	单位	数量	单报价（元）	分项总报价（元）
1	标志板	1、类型：禁鸣标志 φ800mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	12	420	5040
2	标志板	1、类型：停车让行标志八角 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	7	400	2800

江苏欣乐交通工程有限公司 3202051135254

3	标志板	1、类型：前方学习提醒标志△900mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	4	390	1560
4	标志板	1、类型：水滴形人行横道标志 800x2400mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	4	1050	4200
5	标志板	1、类型：非机动车道标志⌀800mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	11	420	4620



6	标志板	1、类型：（荧光绿边框）人行横道标志 1000*1000mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	23	615	14145
7	标志板	1、类型：前方学校指示标志 800x1000mm 2、标志板材质：标志底板为铝合金板材，文字图案等交通信息采用Ⅳ类反光膜，铝合金板与型槽之间均采用铝合金沉头铆钉连接。包括抱箍、螺栓、螺母、垫片等所有附件； 3、规格：底板 1.5mm 厚/型号 3003 铝合金； 4、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）的有关规定及技术指标 ； 5、安装位置：以现场为准。	块	4	540	2160
8	反光热熔标线	1、施工要求：反光热熔型标线漆，标线涂层厚度 1.6～1.8mm; 2、工艺：热熔漆，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3～0.34kg/m2。 3、颜色详见设计	m2	3740	35	130900
9	巴登堡纹标线	1、巴登堡纹标线 2、具体详见设计	m2	227	80	18160
10	清除标线	1、工艺：水除线	m2	2800	40	112000
11	减速垄	1、材料品种：成品橡胶减速带 2、尺寸规格：1000*350*50mm 颜色：黄黑固定式承重 20T 3、含安装等全部费用，具体详见设计	m	44	136	5984
12	减速垄	1、材料品种：成品钢制减速带 1000*350*50mm，承重 50T 以上 2、含安装等全部费用，具体详见设计	m	112	320	35840

13	隔离护栏	1、类型：玉飞凤中央护栏 h=1050mm 2、规格、型号：护栏颜色：表面喷涂 RAL7042 交通灰色 3、包括基础、栏杆安装等综合考虑，未尽部分详见施工图设计	m	325	320	104000
14	隔离护栏	1、类型：机非护栏 h=900mm 2、规格、型号：护栏颜色：表面喷涂 RAL7042 交通灰色 3、包括基础、栏杆安装等综合考虑，未尽部分详见施工图设计	m	385	180	69300
15	警示柱	1、类型：I 型警示桩 h=60cm 2、材料品种：钢制 3、规格、型号：Ø11.4cm，警示桩表面力求光滑，贴荧光绿和黑色相间 II 类反光膜，采用打孔安装 4、含杆件及基础，具体详见设计	根	320	92	29440
16	警示柱	1、类型：II 型警示桩 h=80cm 2、材料品种：钢制 3、规格、型号：Ø11.4cm，警示桩表面力求光滑，贴荧光绿和黑色相间 II 类反光膜，采用 C20 混凝土基础(20x20x40cm) 4、含杆件及基础，具体详见设计	根	8	106	848
17	视线诱导器	1、类型：3M 反光道钉，微棱镜型，含安装； 2、10.6×10.6×1.78cm。	只	430	40	17200
18	M 型护栏	1、钢制护栏，长度 1.5m,壁厚 2.0　高度 60cm 2、钻孔安装	个	80	282	22560
19	波形护栏	1、类型：波形梁护栏 2、规格、型号：护栏板 85*310*3mm、托架 300*70*4.5mm、立柱Ø114*2100*4.5mm 3、含基础施工，做法详见图纸 Gr-B-2E	m	30	235	7050
20	标杆	1、类型：I 型立柱式杆件 采用 Q235 钢制作，热浸锌处理，钢构件镀锌量 600g/m2 2、规格尺寸：Ø78*2*3500mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30 钢筋混凝土基础，含挖土、钢筋、基础预埋件等全部内容，具体详见设计	根	48	925	44400

21	标杆	1、类型：II 型立柱式杆件 采用 Q235 钢制作，热浸锌处理，钢构件镀锌量 600g/m2 3、规格尺寸：Ø 100*2*4300mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30 钢筋混凝土基础，含挖土、钢筋、基础预埋件等全部内容，具体详见设计	根	4	2350	9400
22	标杆	1、类型：立柱杆件迁移 2、含杆件及基础，具体详见设计	根	2	110	220
23	警示柱	1、类型：PE 警示桩 2、规格、型号：Ø 80*800mm 3、含安装等全部费用	根	56	45	2520
24	欧式橡胶型静音垫	1、750mmx900mmx65mm 2、4 块拼接成 1 组(1500mmx1800mm) 3、采用镀锌自切膨胀螺丝固定地面 4、具体详见设计	组	24	1845	44280
25	标线	1、材料品种：导头油漆 2、具体详见设计	m2	255	35	8925
26	人形护栏	1、类型：机非护栏 h=900mm 2、规格、型号：护栏颜色：N2Ø 140@2500mm、L=900mm，N3Ø 50.8mm、L=2300mm，N4Ø 60mm、L=70mm 3、包括基础预埋件、栏杆安装等综合考虑，未尽部分详见施工图设计	m	6	170	1020
27	减速震荡线	1、施工要求：反光热熔型标线漆，标线涂层厚度 1.2mm，突起部分 8mm；2、工艺：热熔漆，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为 0.3～0.34kg/m2。	m2	12.15	120	1458
		合计	元			700030

投标人承诺：

本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品**成本之和**占提供的全部产品**成本之和**的比例：100 %

投标人名称（盖章）：江苏欣乐交通工程有限公司

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一

致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏比木工程项目管理有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的**货物成本之和**；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的**全部货物、服务产品的成本之和。**

江苏欣乐交通工程有限公司 320205113525