政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：金陵小学（广志路校区）加装电梯项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0278

甲方（买方）：南京市金陵小学

乙方（卖方）：江苏同弘机电工程有限公司

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的金陵小学（广志路校区）加装电梯项目项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：杭州西奥无机房客梯

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：1 台

1.4 履行时间（期限）：合同签订后 60 天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：**人民币 168,000.00 元，（大写：人民币壹拾陆万捌仟元整）**

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后 5 年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的 30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的 70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后 10 个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后_半_小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起_2_年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.7 网络安全、市场准入要求（如有）：

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 30%。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 0.5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲　方：南京市金陵小学　　乙　方：江苏同弘机电工程有限公司

（公章）　　（公章）

地　址：南京市栖霞区广志路 20 号　　地　址：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 17 幢 202 室

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：　　联系电话：025-84451234

签订日期：2026 年 9 月　　日

合同附件 1：分项报价表

合同附件 2：产品规格表

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

合同附件 1：

分项报价表

项目名称：金陵小学（广志路校区）加装电梯项目

序号	分项名称	品牌	规格或型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	无机房客梯	杭州西奥	Xmodel 3(MRL) 1000kg-1m/s-4/4/4	1	台	168000	168000
	总价（元）：人民币壹拾陆万捌仟元整（RMB168,000.00）						

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同附件 2：

产品规格表

序号	功能、性能、配置	
1.	产品名称	Xmodel 3(MRL)杭州西奥无机房乘客电梯
2.	建筑尺寸（尺寸仅供参考，待中标后勘察现场确认最终尺寸）	井道尺寸（宽*深 mm）：2200*2200
3.		厅门尺寸（宽*高 mm）：900*2100
4.		轿厢尺寸（宽*深*高 mm）：1500*1600*2400
5.		顶层高度（mm）：4300
6.		底坑深度（mm）：1600
7.		提升高度（m）：根据实际现场尺寸
8.	★配置要求	载重（kg）：1000
9.		速度（m/s）：1.0
10.		层站门：4/4/4
11.		驱动方式：变频驱动
12.		传动方式：永磁同步无齿轮曳引机
13.		门机系统：变频变压调速（VVVF），要求调速平滑，运行可靠
14.		开门方式：双扇自动中分门
15.		门保护装置：光幕，不小于 128 束
16.		电源适应：拖动电源：交流三相五线 380V±7%、50Hz；照明电源：交流单相 220V±7%、50Hz
17.	性能要求	额定速度允许误差：符合国标
18.		乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度：符合国标
19.		平层准确度：≤±5mm
20.		噪声：符合国标
21.	内外装饰要求	轿厢顶：发纹不锈钢，LED 照明，简洁大气
22.		★轿厢壁：发纹不锈钢材质
23.		★厚度：≥1mm
24.		★轿厢门：发纹不锈钢材质
25.		★厚度：≥1mm
26.		轿厢地面：PVC 地板
27.		轿厢操作盘★面板材质：发纹不锈钢材质
28.		轿厢操作盘显示器显示内容：液晶显示电梯运行状态

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

29.		轿厢操作盘操作功能：紧急对讲按钮及隐藏式对讲机，开关门按钮，风扇及照明自动控制
30.		轿厢操作盘标示要求：品牌商标，禁烟标记，速度，载重量
31.		轿厢操作盘按钮要求：圆形不锈钢按钮
32.		厅门材质：发纹不锈钢材质
33.		厅门▲厚度：≥1mm
34.		小门套材质：发纹不锈钢材质
35.		小门套▲厚度：≥1mm
36.		楼层召唤显示内容：液晶显示，显示楼层及运行方向，驻停，检修
37.		楼层召唤面板材质：发纹不锈钢材质
38.		地坎：硬质铝合金
39.	▲刷卡功能	有（包含人脸识别功能）
40.	其他要求	配置轿顶排风扇 2 个
41.	功能要求	集选控制
42.		自动返基站
43.		满载直驶
44.		反向指令自动消除
45.		重新初始化运行
46.		故障自诊断
47.		井道楼层间距自学习
48.		端站保护
49.		超载保护
50.		驱动设备过热保护
51.		电网异常检测功能
52.		速度异常检测功能
53.		接触器异常检测功能
54.		抱闸异常检测功能
55.		轿顶检修
56.		紧急电动运行
57.		自动泊梯
58.		锁梯开关
59.		自动返回
60.		开关门按钮

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

61.		光幕门保护
62.		关门力矩保护
63.		轿厢开门保护
64.		轿厢关门保护
65.		厅外重开门
66.		轿厢关门延时保护
67.		内部通话装置
68.		轿厢到站钟
69.		轿厢警铃
70.		轿厢内应急照明
71.		轿内照明风扇自动控制
72.		轿内楼层及方向显示
73.		厅外楼层及方向显示
74.		司机直驶
75.		司机操作
76.		独立操作
77.		防捣乱保护
78.		消防紧急迫降功能
79.		▲停电应急平层
80.		▲控制柜抗雷击浪涌电压达到 25kv 及以上。（签订合同时提供第三方检测机构依据 TSG T7007-2022 出具的抗雷击测试报告，检测方法及标准：1.GB/T 17626.5—2019《电磁兼容一试验和测量技术一浪涌（冲击）抗扰度试验》； 2.GB/T 18802.11—2020《低压电涌保护器(SPD)第 11 部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》。
81.		▲按钮使用次数达到 2000 万次使用寿命。（签订合同时提供第三方检测机构依据 TSG T7007-2022 出具的测试报告，检测方法和标准：《按钮疲劳测试要求与方法》。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App