

姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设
项目（周埭，省级资金）工程

招标控制价

招标控制价（小写）1385051.13

（大写）壹佰叁拾捌万伍仟零伍拾壹元壹角叁分

招 标 人：（单位盖章） 造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章） 法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章） 复 核 人：（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年08月17日 复 核 时 间：2026年08月17日

工程项目总价表

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）

第1页 共1页

[illegible]

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

第1页 共2页

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	1191407.40
1	50	柳家沟塘	1191407.40
1.1	5001	沟塘整治	55726.67
1.1.1	500101	土方开挖工程	31986.85
1.1.2	500103	土石方填筑工程	23739.82
1.2	5001	模块挡墙（725m）	616285.57
1.2.1	500101	土方开挖工程	5023.01
1.2.2	500103	土石方填筑工程	69647.61
1.2.3	500109	混凝土工程	421604.81
1.2.4	500111	钢筋加工及安装工程	120010.14
1.3	5001	重力式挡墙(120m)	122212.61
1.3.1	500101	土方开挖工程	1035.94
1.3.2	500103	土石方填筑工程	4085.55
1.3.3	500109	混凝土工程	87056.24
1.3.4	500111	钢筋加工及安装工程	3737.22
1.3.5	500114	其他建筑工程	26297.66
1.4	5001	U型挡墙(65m)	161628.95
1.4.1	500101	土方开挖工程	1382.39
1.4.2	500103	土石方填筑工程	4098.44
1.4.3	500109	混凝土工程	99393.31
1.4.4	500111	钢筋加工及安装工程	39649.87
1.4.5	500114	其他建筑工程	17104.94
1.5	5001	涵洞一(接长24m)	57579.13
1.5.1	500101	土方开挖工程	1296.23
1.5.2	500103	土石方填筑工程	1571.27
1.5.3	500109	混凝土工程	39088.16
1.5.4	500111	洞首挡墙	15623.47
1.6	5001	涵洞二（18m）	65636.94
1.6.1	500101	土方开挖工程	1180.86
1.6.2	500103	土石方填筑工程	1112.05
1.6.3	500109	混凝土工程	30882.17
1.6.4	500111	洞首挡墙	32461.86
1.7	5001	涵洞三（30m）	67022.65
1.7.1	500101	土方开挖工程	3721.49
1.7.2	500103	土石方填筑工程	1029.49
1.7.3	500109	混凝土工程	51165.36
1.7.4	500111	洞首挡墙	11106.31

工程项目总价表

合同编号：01

第2页 共2页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第1页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	柳家沟塘				1		1191407.4	
1.1	5001	沟塘整治				1		55726.67	
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		31986.85	
1.1.1.1	500101001001	场地清杂	1、杂树、地表植被、建筑（生活垃圾）、杂物清理等； 2、装车外运，运距综合考虑； 3、包括清杂堆放、消纳由投标单位自行考虑；		m2	4095	5.81	23791.95	
1.1.1.2	500101001002	场地平整	1、河岸放样、挖高填低、土方转移、刷坡整形等 2、含临时便道等必要的配套措施		m2	4095	0.74	3030.3	
1.1.1.3	500104002001	其他机械疏浚	水利冲挖土方清淤疏浚，排泥管线长度综合考虑，泥浆排放地点由业主指定；		m3	1519	3.4	5164.6	
1.1.2	500103	土石方填筑工程				1		23739.82	
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、围堰打、拆； 2、取土、拆除后土方场内平整等； 3、费用包干考虑，结算时不调整；		项	1	2831.67	2831.67	
1.1.2.2	500103001002	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土；利用方 2、填筑体干密度、渗透系数：1.5m 3、部位：涵洞1处沟塘填平		m3	672	6.98	4690.56	
1.1.2.3	500114002001	河道抽排水	1、河道抽排水，包干使用，结算不调整		项	1	983.89	983.89	
1.1.2.4		撒播种草	1、狗牙根混播黑麦草草籽（播种量10g/m2，含三年养护）		m2	4930	3.09	15233.7	
1.2	5001	模块挡墙（725m）				1		616285.57	
1.2.1	500101	土方开挖工程				1		5023.01	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.2.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、人机配合		m3	1536.09	3.27	5023.01	
1.2.2	500103	土石方填筑工程				1		69647.61	
1.2.2.1	500103001003	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层夯实回填土		m3	1044	4.52	4718.88	
1.2.2.2	500103007001	垫层料填筑	1、颗粒级配：天然碎石（含瓜子片） 2、挡墙后侧及模块孔内		m3	164.41	317.99	52280.74	
1.2.2.3	500103014001	土工合成材料铺设	1、材料性能：无纺土工布 10KN/m 2、部位：挡墙后侧		m2	1341.25	9.43	12647.99	
1.2.3	500109	混凝土工程				1		421604.81	
1.2.3.1	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	267.34	595.42	159179.58	
1.2.3.2	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	50.75	1039.89	52774.42	
1.2.3.3	500105008001	浆砌混凝土预制块	1、强度等级及规格：C30干硬性模块砖 30*47.5*20cm, 模块面板厚度不小于8cm 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆		m3	174	1190.48	207143.52	
1.2.3.4	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝部位：挡墙每10m分缝一道 2、填料的种类、规格：2cm低发泡高压聚乙烯泡沫塑料板		m2	34.78	44.57	1550.14	
1.2.3.5	500103014002	土工合成材料铺设	1、材料性能：无纺土工布 10KN/m 2、部位：伸缩缝后侧		m2	101.5	9.43	957.15	
1.2.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		120010.14	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.2.4.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	2.575	5401.89	13909.87	
1.2.4.2	500111001002	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300 Φ8		t	1.575	5501.95	8665.57	
1.2.4.3	500114002002	其他临时建筑工程	1、轻型井点降水打、拔及使用费，含明水抽排；使用天数包干，结算时使用天数不调整；最终结算价不应超过施工单位的投标价格		项	1	97434.7	97434.7	
1.3	5001	重力式挡墙(120m)				1		122212.61	
1.3.1	500101	土方开挖工程				1		1035.94	
1.3.1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、人机配合		m3	316.8	3.27	1035.94	
1.3.2	500103	土石方填筑工程				1		4085.55	
1.3.2.1	500103001004	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层夯实回填土		m3	146.4	4.52	661.73	
1.3.2.2	500103007002	垫层料填筑	1、颗粒级配：粗砂滤层 2、挡墙后通长布置		m3	10.8	317.02	3423.82	
1.3.3	500109	混凝土工程				1		87056.24	
1.3.3.1	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	60	551.07	33064.2	
1.3.3.2	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	8.4	979.45	8227.38	
1.3.3.3	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	55.2	829.07	45764.66	
1.3.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		3737.22	
1.3.4.1	500111001003	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	0.426	5401.89	2301.21	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第4页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.3.4.2	500111001004	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300 Φ8		t	0.261	5501.95	1436.01	
1.3.5	500114	其他建筑工程				1		26297.66	
1.3.5.1	500114001001	其他永久建筑工程	1、Φ10cm软式透水管 2、埋管、土方开挖、回填等		m	120	48.35	5802	
1.3.5.2	500114001002	其他永久建筑工程	1、Φ5cmPVC泄水管@2m 2、每处长度按60cm计		m	36	28.02	1008.72	
1.3.5.3	500114002003	其他临时建筑工程	1、轻型井点降水打、拔及使用费，含明水抽排；使用天数包干，结算时使用天数不调整；最终结算价不应超过施工单位的投标价格		项	1	19486.94	19486.94	
1.4	5001	U型挡墙(65m)				1		161628.95	
1.4.1	500101	土方开挖工程				1		1382.39	
1.4.1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、人机配合		m3	422.75	3.27	1382.39	
1.4.2	500103	土石方填筑工程				1		4098.44	
1.4.2.1	500103001005	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：分层夯实回填土		m3	86.13	4.52	389.31	
1.4.2.2	500103007003	垫层料填筑	1、颗粒级配：粗砂滤层 2、挡墙后通长布置		m3	11.7	317.02	3709.13	
1.4.3	500109	混凝土工程				1		99393.31	
1.4.3.1	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	9.18	542.09	4976.39	
1.4.3.2	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	61.95	514.13	31850.35	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第5页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.4.3.3	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	58.93	1061.71	62566.57	
1.4.4	500111	钢筋加工及安装工程				1		39649.87	
1.4.4.1	500111001005	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	7.34	5401.89	39649.87	
1.4.5	500114	其他建筑工程				1		17104.94	
1.4.5.1	500114001003	其他永久建筑工程	1、Φ10cm软式透水管 2、埋管、土方开挖、回填等		m	130	48.35	6285.5	
1.4.5.2	500114001004	其他永久建筑工程	1、Φ5cmPVC泄水管@2m 2、每处长度按60cm计		m	38.4	28.02	1075.97	
1.4.5.3	500114002004	其他临时建筑工程	1、轻型井点降水打、拔及使用费，含明水抽排；使用天数包干，结算时使用天数不调整；最终结算价不应超过施工单位的投标价格		项	1	9743.47	9743.47	
1.5	5001	涵洞一(接长24m)				1		57579.13	
1.5.1	500101	土方开挖工程				1		1296.23	
1.5.1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、断面形式及尺寸：根据各构件标高 3、人机配合		m3	333.22	3.89	1296.23	
1.5.2	500103	土石方填筑工程				1		1571.27	
1.5.2.1	500103001006	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：夯实回填土		m3	261.93	4.52	1183.92	
1.5.2.2	500103007004	垫层料填筑	1、颗粒级配：砂石垫层 2、分层厚度及碾压遍数：8cm 3、部位：护坦		m3	1.21	320.12	387.35	
1.5.3	500109	混凝土工程				1		39088.16	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第6页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.5.3.1	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型：涵管垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	1.92	527.8	1013.38	
1.5.3.2	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型：涵管基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	16.3	558.67	9106.32	
1.5.3.3	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型：护坦 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	1.52	481.61	732.05	
1.5.3.4	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	1.92	638.4	1225.73	
1.5.3.5	500109011001	钢筋混凝土涵管	1、Φ100cm钢筋混凝土涵管（Ⅱ级管） 2、承插口，密封胶圈封口 3、详见图纸设计		m	24	1052.85	25268.4	
1.5.3.6	500111001006	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12 2、部位：涵管基础		t	0.277	4957.09	1373.11	
1.5.3.7	500111001007	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ8 2、部位：涵管基础		t	0.073	5057.15	369.17	
1.5.4	500111	洞首挡墙				1		15623.47	
1.5.4.1	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	3.74	528.92	1978.16	
1.5.4.2	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	6.24	745.54	4652.17	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第7页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.5.4.3	500111001008	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	0.046	4957.09	228.03	
1.5.4.4	500111001009	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300 Φ8		t	0.022	5057.15	111.26	
1.5.4.5	500114001005	检查井	Φ150*350cm连接井 1、C20混凝土垫层10cm+C30钢筋混凝土底板25m 2、MU20混凝土实心砖 24cm井壁 3、防水砂浆1:2井内外壁抹灰2cm厚 4、C30钢筋砼井室盖板预制、安装 5、DN700钢纤维混凝土井盖、座 6、模板安拆、钢筋绑扎、爬梯等 7、详见S01-2021-P169		座	1	5453.85	5453.85	
1.5.4.6	500114001006	栏杆	成品不锈钢栏杆，H=110cm		m	6	200	1200	
1.5.4.7	500114002005	涵洞降排水	涵洞降水排水措施费，包干使用		项	1	2000	2000	
1.6	5001	涵洞二（18m）				1		65636.94	
1.6.1	500101	土方开挖工程				1		1180.86	
1.6.1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、断面形式及尺寸：根据各构件标高 3、人机配合		m3	265.28	3.8	1008.06	
1.6.1.2	500109010001	道路拆除	1、凿除部位及断面尺寸：路面拆除外运		m2	28.8	6	172.8	
1.6.2	500103	土石方填筑工程				1		1112.05	
1.6.2.1	500103001007	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：夯实回填土		m3	198.26	4.52	896.14	
1.6.2.2	500103007005	垫层料填筑	1、颗粒级配：砂石垫层 2、分层厚度及碾压遍数：8cm 3、部位：护坦		m3	0.68	317.51	215.91	
1.6.3	500109	混凝土工程				1		30882.17	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第8页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.6.3.1	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型：涵管垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	1.22	527.98	644.14	
1.6.3.2	500109001016	普通混凝土	1、部位及类型：涵管基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	10.46	558.66	5843.58	
1.6.3.3	500109001017	普通混凝土	1、部位及类型：护坦 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	0.85	481.61	409.37	
1.6.3.4	500109001018	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	1.57	639.35	1003.78	
1.6.3.5	500109011002	钢筋混凝土涵管	1、Φ100cm钢筋混凝土涵管（Ⅱ级管） 2、承插口，密封胶圈封口 3、详见图纸设计		m	18	1052.85	18951.3	
1.6.3.6	500111001010	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12 2、部位：涵管基础		t	0.178	4957.09	882.36	
1.6.3.7	500111001011	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ8 2、部位：涵管基础		t	0.047	5057.15	237.69	
1.6.3.8	500109011003	其他混凝土	1、C30混凝土路面18cm 2、路基压实找平、锯缝、填缝、养生、模板		m2	28.8	101.04	2909.95	
1.6.4	500111	洞首挡墙				1		32461.86	
1.6.4.1	500109001019	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	11.09	528.87	5865.17	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第9页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.6.4.2	500109001020	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	20.8	734.08	15268.86	
1.6.4.3	500111001012	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	0.137	4957.09	679.12	
1.6.4.4	500111001013	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300 Φ8		t	0.065	5057.15	328.71	
1.6.4.5	500114001007	不锈钢栏杆	1、成品不锈钢管栏杆 2、H=110cm		m	16.4	200	3280	
1.6.4.6	500114001008	波形钢护栏	成品波形钢护栏，立柱间距4m，两侧带圆弧形端头		m	24	210	5040	
1.6.4.7	500114002006	涵洞降排水	涵洞降水排水措施费，包干使用		项	1	2000	2000	
1.7	5001	涵洞三（30m）				1		67022.65	
1.7.1	500101	土方开挖工程				1		3721.49	
1.7.1.1	500101004006	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、断面形式及尺寸：根据各构件标高 3、人机配合		m3	381.97	3.8	1451.49	
1.7.1.2	500109010002	道路拆除	1、凿除部位及断面尺寸：路面拆除外运		m2	45	6	270	
1.7.1.3	500114001009	花台拆除	花台拆除、外运，包干费		项	1	1000	1000	
1.7.1.4	500114001010	垃圾池拆除	垃圾池拆除、外运，包干费		项	1	1000	1000	
1.7.2	500103	土石方填筑工程				1		1029.49	
1.7.2.1	500103001008	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：夯实回填土		m3	198.26	4.52	896.14	
1.7.2.2	500103007006	垫层料填筑	1、颗粒级配：砂石垫层 2、分层厚度及碾压遍数：8cm 3、部位：护坦		m3	0.41	325.25	133.35	
1.7.3	500109	混凝土工程				1		51165.36	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第10页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.7.3.1	500109001021	普通混凝土	1、部位及类型：涵管垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	4.86	524.47	2548.92	
1.7.3.2	500109001022	普通混凝土	1、部位及类型：涵管基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	19.49	558.67	10888.48	
1.7.3.3	500109001023	普通混凝土	1、部位及类型：护坦 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	0.51	481.61	245.62	
1.7.3.4	500109001024	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	0.36	638.86	229.99	
1.7.3.5	500109011004	钢筋混凝土涵管	1、Φ100cm钢筋混凝土涵管（Ⅱ级管） 2、承插口，密封胶圈封口 3、详见图纸设计		m	30	1052.85	31585.5	
1.7.3.6	500111001014	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12 2、部位：涵管基础		t	0.331	2665.73	882.36	
1.7.3.7	500111001015	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ8 2、部位：涵管基础		t	0.088	2700.98	237.69	
1.7.3.8	500109011005	其他混凝土	1、C30混凝土路面18cm 2、路基压实找平、锯缝、填缝、养生、模板			45	101.04	4546.8	
1.7.4	500111	洞首挡墙				1		11106.31	
1.7.4.1	500109001025	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	2.66	528.96	1407.03	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第11页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.7.4.2	500109001026	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	6.16	778.57	4795.99	
1.7.4.3	500111001016	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	0.061	4957.09	302.38	
1.7.4.4	500111001017	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300 Φ8		t	0.016	5057.15	80.91	
1.7.4.5	500114001011	不锈钢栏杆	1、成品不锈钢管栏杆 2、H=110cm		m	12.6	200	2520	
1.7.4.6	500114002007	涵洞降排水	涵洞降水排水措施费，包干使用		项	1	2000	2000	
1.8	5001	附属设施				1		45314.88	
1.8.1	500101	码头（8处）				1		7703.86	
1.8.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：二类土 2、运距：就近堆放		m3	11.04	3.51	38.75	
1.8.1.2	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 3、砖台阶及耳墙		m3	12.22	470.61	5750.85	
1.8.1.3	500105010001	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆 2、抹面厚度：2cm		m2	126.94	15.08	1914.26	
1.8.2	500102	排水口门（2座）及接管（15座）				1		37611.02	
1.8.2.1	500101004007	沟、槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、运距：就近堆放		m3	56	2.56	143.36	
1.8.2.2	500103001009	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：夯实回填土		m3	47.21	4.52	213.39	
1.8.2.3	500103007007	垫层料填筑	1、颗粒级配：砂石垫层 2、分层厚度及碾压遍数：8cm		m3	3.9	317.51	1238.29	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

第12页 共12页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.2.4	500109001027	普通混凝土	1、部位及类型：护坦 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	4.88	481.61	2350.26	
1.8.2.5	500109001028	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	16.41	638.84	10483.36	
1.8.2.6	500114001012	其他永久建筑工程	1、UPVC排水管DN400 2、含管件		m	70	281.59	19711.3	
1.8.2.7	500114001013	砖砌调节井	128*128*150cm 1、C25混凝土底板25cm 2、MU15混凝土实心砖井壁 24cm 3、C25钢筋混凝土井圈 4、C25预制钢筋混凝土盖板 5、1:2水泥砂浆内外壁抹灰2cm 5、模板安拆、钢筋绑扎等 6、详见图纸设计		座	2	1735.53	3471.06	
		合计						1176173.70	

人材机汇总表

合同编号：01

第1页 共3页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
00010304	二类工(市政工程)	工日	37.1656	106	3939.55
010011	工长	工时	870.5783	11.55	10055.18
010012	高级工	工时	2056.89512	10.67	21947.07
010013	中级工	工时	8387.38078	8.9	74647.69
010014	初级工	工时	6699.27453	6.13	41066.55
	人工小计	元			151656.04
010020	水泥 P.C32.5级	t	3.80079	270	1026.21
010050	黄砂	t	122.494308	154.46	18920.47
010060	碎石	t	257.562	147.66	38031.6
010090	标准砖	千块	7.655032	430.3	3293.96
010090~1	MU20混凝土实心砖	千块	1.790712	430.3	770.54
010153~11	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(到工)	m3	717.53455	356.66	255915.87
010153~17	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(到工)	m3	9.4554	356.66	3372.36
010157~4	C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工)	m3	2.159	367.31	793.02
010158~1	C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(到工)	m3	13.284	367.31	4879.35
010763~1	自嵌式预制块（包括锚固棒）	m2	933.8	150	140070
020020	原木	m3	0.061798	1500	92.7
020040	板枋材	m3	7.069096	1800	12724.37
020080	竹胶板	m2	310.337528	35.49	11013.88
02050507	PVC-U管橡胶圈	个	23	15	345
030010	钢筋、缆风元钢	kg	195.84	2.98	583.6
030010~1	钢筋、缆风元钢	kg	10639.62	2.98	31706.07
030010~2	钢筋、缆风元钢	kg	1923.72	3.07	5905.82
030010~3	钢筋、缆风元钢	kg	894.54	2.98	2665.73
030010~4	钢筋、缆风元钢	kg	275.4	3.07	845.48
030120	镀锌铁丝	kg	0.0767	4.2	0.32
030125	镀锌铁丝	kg	65.2757	4.2	274.16
030171	铁钉	kg	49.649545	5.57	276.55
030173	马钉、卡钉、道钉	kg	0.62244	8.15	5.07
030180	铁件、预埋铁件	kg	3649.631843	3.51	12810.21
030210	组合钢模板	kg	902.07329	3.51	3166.28
030220	零星卡具	kg	760.871971	4.63	3522.84
030230	钢模支撑	kg	1857.693186	4.37	8118.12
030290	扣件	只	574.697933	4.97	2856.25
040040	电焊条	kg	40.97637	5.15	211.03

人材机汇总表

合同编号：01

第2页 共3页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
04010611	复合硅酸盐水泥	kg	15.8188	0.27	4.27
04030107	中(粗)砂	t	0.041578	154.46	6.42
050030	沥青	kg	10.750446	3	32.25
060130	烟煤	kg	2.928384	0.69	2.02
060140	木柴	kg	0.245016	0.53	0.13
090010	水	m3	1863.289623	4.57	8515.23
090080	土工布	m2	1552.7305	6	9316.38
090350	草袋	只	10	1.33	13.3
090460	轻型井点总管	m	4.355	42.88	186.74
090470	轻型井点井管	m	89.83	20.83	1871.16
090480	高压胶管	m	110.5	25.73	2843.17
090540	聚乙烯泡沫板	m2	36.519	15	547.79
14310715~1	PVC-U硬聚氯乙烯管	m	75.888	7.43	563.85
14310907~1	UPVC管	m	102	166.63	16996.26
14312537~1	透水软管	m	262.5	24	6300
31150101	水	m3	0.00852	4.57	0.04
33011101-1~1	钢纤维混凝土盖、座	套	1.01	200	202
CL-D00001	撒播种草养护中的材料费	m2	4930	2.5	12325
CL-D00003	不锈钢栏杆中的材料费	m	6	200	1200
CL-D00005	道路拆除中的材料费	m2	73.8	6	442.8
CL-D00006	波形钢护栏中的材料费	m	24	210	5040
CL-D00007	花台拆除中的材料费	项	1	1000	1000
CL-D00008	垃圾池拆除中的材料费	项	1	1000	1000
WJ0029	混凝土预制构件 板 0.04~0.2m3	m3	0.59885		
WJ0039	混凝土管 100cm	m	72.72	887.22	64518.64
WJ0060	种子	kg	49.3	50	2465
	材料小计	元			699589.31
110060~1	单斗挖掘机 液压1.0m3	台时	61.20647	197.84	12109.09
110150~1	推土机 功率59kW	台时	6.1425	109.33	671.56
110160~1	推土机 功率74kW	台时	14.77095	143.03	2112.69
110290~1	拖拉机 功率74kW	台时	34.564023	118.75	4104.48
110470~1	刨毛机	台时	14.77095	89.51	1322.15
110490	钻机 XJ-100 轻便	台时	185.25	32	5928
110580~1	电动打夯机 2.8kW	台时	25.110615	20.19	506.98
110590	高压水泵 功率15kW	组时	64.247624	17.36	1115.34
110600	水枪 Φ65mm	组时	64.247624	20.53	1319
110630	泥浆泵 功率22~28kW 扬程13m	台时	42.831243	25.43	1089.2

人材机汇总表

合同编号：01

第3页 共3页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-柳家沟塘

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第1页 共7页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	六组地块环境提升				1		139103.25	
1.1	5001	六组地块环境提升				1		139103.25	
1.1.1	500101	景墙一				1		8983.44	
1.1.1.1	500101005001	坑土方开挖	1、土类分级：二类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸		m3	5.12	3.8	19.46	
1.1.1.2	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土；利用方 2、填筑体干密度、渗透系数：1.5m 3、部位：基坑回填		m3	3.95	4.52	17.85	
1.1.1.3	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：基础垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20商品混凝土 3、模板安拆		m3	0.28	615.11	172.23	
1.1.1.4	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	0.89	723.88	644.25	
1.1.1.5	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	0.024	5401.89	129.65	
1.1.1.6	500114001001	景墙1	1、项目名称：景墙1 （含厂家深化设计） 2、材质及规格：镀锌方管、氟碳漆喷涂，具体材质详设计图纸要求 3、做法要求：定制成品，厂家制作安装 （含预埋件埋设，预埋件详设计图纸要求）		项	1	8000	8000	
1.1.2	500102	景墙2				1		35289.85	
1.1.2.1	500101005002	坑槽土方开挖	1、土类分级：二类土 2、断面形式及尺寸：详设计图纸		m3	20.06	3.8	76.23	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共7页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.1. 2.2	5001030010 02	一般土方填筑	1、土质及含水量：素土；利用方 2、填筑体干密度、渗透系数：1.5 m 3、部位：基坑回填		m3	13.16	4.52	59.48	
1.1. 2.3	5001090010 03	普通混凝土	1、部位及类型：基础垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20商品混凝土 3、模板安拆		m3	1.4	577.48	808.47	
1.1. 2.4	5001090010 04	普通混凝土	1、部位及类型：基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25商品混凝土 3、模板安拆		m3	5.5	667.35	3670.43	
1.1. 2.5	5001110010 02	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400 Φ12		t	0.125	5401.89	675.24	
1.1. 2.6	5001140010 02	景墙2	1、项目名称：景墙2 （含厂家深化设计） 2、材质及规格：镀锌方管、氟碳漆喷涂，具体材质详设计图纸要求 3、做法要求：定制成品，厂家制作安装 （含预埋件埋设，预埋件详设计图纸要求）		项	1	30000	30000	
1.1. 3	500103	石条凳				1		3600	
1.1. 3.1	5001140010 03	石条凳	1、项目名称：成品石条凳 （含安装） 2、材质及规格：断面400*450mm芝麻灰光面花岗石		m	12	300	3600	
1.1. 4	500104	改造园路				1		4127.58	
1.1. 4.1	5001090100 01	道路拆除	1、凿除部位及断面尺寸：园路拆除外运		m2	39.78	6	238.68	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共7页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.1.4.2	500103007001	垫层料填筑	1、颗粒级配：级配碎石 2、分层厚度及碾压遍数：80mm厚 3、部位：改造园路		m3	3.18	317.99	1011.21	
1.1.4.3	500109001005	改造园路	1、部位及类型：改造园路 2、垫层种类、厚度：80mm厚C20素砼垫层（商品混凝土，含模板） 3、面层：4mm厚压印地面		m2	39.78	72.34	2877.69	
1.1.5	500105	新建园路				1		20658	
1.1.5.1	500103007002	垫层料填筑	1、颗粒级配：级配碎石 2、分层厚度及碾压遍数：100mm厚 3、部位：新建园路		m3	19.28	317.99	6130.85	
1.1.5.2	500109001006	新建园路	1、部位及类型：新建园路 2、垫层种类、厚度：100mm厚C20素砼垫层（商品混凝土，含模板） 3、面层：4mm厚压印地面		m2	192.77	75.36	14527.15	
1.1.6	500106	绿化工程				1		66444.38	
1.1.6.1	500101001001	场地清杂	1、杂树、地表植被、建筑（生活垃圾）、杂物清理等； 2、装车外运，运距综合考虑； 3、包括清杂堆放、消纳由投标单位自行考虑；		m2	1154	5.81	6704.74	
1.1.6.2	500101001002	场地平整	1、场地放样、挖高填低、土方转移、刷坡整形等		m2	1154	0.74	853.96	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第4页 共7页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.1.6.3		栽植乔木	1、苗木名称：乌柏 （含草绳绕树干及井字桩） 2、胸径：16cm 3、树高：≥650cm 4、冠幅：300-350cm 5、树形要求：全冠，三级分支以上，树形优美 6、养护要求：三级养护，养护期三年		株	3	1582.38	4747.14	
1.1.6.4		栽植乔木	1、苗木名称：丛生金桂 （含草绳绕树干及井字桩） 2、树高：300cm 3、冠幅：250cm 4、树形要求：丛生半球树形，枝叶密实 5、养护要求：三级养护，养护期三年		株	8	623.13	4985.04	
1.1.6.5		栽植乔木	1、苗木名称：日本晚樱 （含草绳绕树干及井字桩） 2、地径：8cm 3、树高：250-280cm 4、冠幅：220-250cm 5、树形要求：分支均匀，树形优美，保留全冠 6、养护要求：三级养护，养护期三年		株	7	510.9	3576.3	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第5页 共7页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.1.6.6		栽植乔木	1、苗木名称：垂丝海棠 （含草绳绕树干及井字桩） 2、地径：6cm 3、树高：220cm 4、冠幅：200cm 5、树形要求：自然全冠，姿态优美 6、养护要求：三级养护，养护期三年		株	10	315.64	3156.4	
1.1.6.7		栽植乔木	1、苗木名称：红枫 （含草绳绕树干及井字桩） 2、地径：6cm 3、树高：220cm 4、冠幅：200cm 5、树形要求：自然全冠，树形飘逸 6、养护要求：三级养护，养护期三年		株	3	418.64	1255.92	
1.1.6.8		栽植灌木	1、苗木品种：矮蒲苇 2、树形要求：100芽/株 3、养护要求：三级养护，养护期三年		株	6	81.55	489.3	
1.1.6.9		栽植灌木	1、苗木品种：红花檵木球 2、高度：120cm 3、冠幅：150cm 4、树形要求：球形饱满，不脱脚 5、养护要求：三级养护，养护期三年		株	2	199.93	399.86	
1.1.6.10		栽植灌木	1、苗木品种：亮金女贞球 2、高度：100-120cm 3、冠幅：120cm 4、树形要求：球形饱满，不脱脚 5、养护要求：三级养护，养护期三年		株	4	233.28	933.12	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第6页 共7页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.1.6.11		栽植灌木	1、苗木品种：欧石竹 2、高度：10-15cm 3、冠幅：10-15cm 4、每平方米株数：穴盆苗，100株/m2 5、养护要求：三级养护，养护期三年		m2	2	96.13	192.26	
1.1.6.12		栽植灌木	1、苗木品种：毛鹃（毛球） 2、高度：35cm 3、冠幅：25cm 4、每平方米株数：36株/m2 5、养护要求：三级养护，养护期三年		m2	43	102.8	4420.4	
1.1.6.13		栽植灌木	1、苗木品种：火焰南天竹 2、高度：25cm 3、冠幅：20cm 4、每平方米株数：满种，不露土，49塘/m2 5、养护要求：三级养护，养护期三年		m2	32	77.23	2471.36	
1.1.6.14		栽植灌木	1、苗木品种：大塘麦冬 2、高度：15cm 3、冠幅：10-15cm 4、每平方米株数：满种，不露土，81塘/m2 5、养护要求：三级养护，养护期三年		m2	68	50.55	3437.4	
1.1.6.15		栽植灌木	1、苗木品种：八仙花 2、高度：40cm 3、冠幅：35cm 4、每平方米株数：无尽夏，25株/m2 5、养护要求：三级养护，养护期三年		m2	18	78.34	1410.12	

人材机汇总表

合同编号：01

第1页 共2页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
000614	园艺工	工日	107.7627	103	11099.56
000616	养护工	工日	66.62048	103	6861.91
010011	工长	工时	17.48315	11.55	201.93
010012	高级工	工时	37.72347	10.67	402.51
010013	中级工	工时	190.51012	8.9	1695.54
010014	初级工	工时	182.79405	6.13	1120.53
	人工小计	元			21381.98
010060	碎石	t	34.53225	147.66	5099.03
010133~1	C20 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.51(商品砼)(到工)	m3	24.8642	347.79	8647.52
010153~11	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(到工)	m3	6.5817	356.66	2347.43
020040	板枋材	m3	0.08	1800	144
030010~1	钢筋、缆风元钢	kg	151.98	2.98	452.9
030125	镀锌铁丝	kg	5.67348	4.2	23.83
030210	组合钢模板	kg	45.86925	3.51	161
030220	零星卡具	kg	27.8565	4.63	128.98
030230	钢模支撑	kg	61.71375	4.37	269.69
030290	扣件	只	26.20275	4.97	130.23
0330130	树棍	根	60	2.62	157.2
0330131	树棍	根	58.63	4.36	255.63
040040	电焊条	kg	0.46339	5.15	2.39
0630211	镀锌铁丝	kg	5.2	3.69	19.19
090010	水	m3	27.477	4.57	125.57
090350	草袋	只	10	1.33	13.3
1730008	基肥	kg	46.5		
1730070	肥料	kg	435.712	1.77	771.21
1730210	药剂	kg	18.0256	22.3	401.97
2330008~1	百慕大混播黑麦草	m2	1010.82	8	8086.56
2330180	草绳	kg	146	0.33	48.18
2330450	水	m3	124.0446	4.57	566.88
2360004~1	垂丝海棠	株	10.5	150	1575
2360004~2	红枫	株	3.15	240	756
2360005~1	日本晚樱	株	7.35	300	2205
2360007~1	丛生金桂	株	8.4	350	2940
2360009~1	乌桕	株	3.3	1000	3300
2360039~1	矮蒲苇	株	6.12	50	306
2360039~2	红花檵木球	株	2.04	150	306

人材机汇总表

合同编号：01

第2页 共2页

工程名称：姜堰区梁徐街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（周埭，省级资金）-六组
地块环境提升

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
2360039~3	亮金女贞球	株	4.08	180	734.4
2360068~1	欧石竹	m2	2.04	66	134.64
2360068~2	毛鹃	m2	43.86	72	3157.92
2360068~3	火焰南天竹	m2	32.64	49	1599.36
2360068~4	大塘麦冬	m2	69.36	25	1734
2360068~5	八仙花	m2	18.36	50	918
CL-D00001	景墙1中的材料费	项	1	8000	8000
CL-D00002	景墙2中的材料费	项	1	30000	30000
CL-D00003	石条凳中的材料费	m	12	300	3600
CL-D00004	道路拆除中的材料费	m2	39.78	6	238.68
CL-D00005	压印园路中的材料费	m2	232.55	26.55	6174.2
	材料小计	元			95531.89
110060~1	单斗挖掘机 液压1.0m3	台时	9.834196	197.84	1945.6
110150~1	推土机 功率59kW	台时	1.731	109.33	189.25
110160~1	推土机 功率74kW	台时	0.08555	143.03	12.24
110290~1	拖拉机 功率74kW	台时	0.200187	118.75	23.77
110470~1	刨毛机	台时	0.08555	89.51	7.66
110580~1	电动打夯机 2.8kW	台时	0.145435	20.19	2.94
130130~1	振捣器 插入式 功率2.2kW	台时	6.31971	3.15	19.91
130150~1	风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min	台时	0.33674	45.65	15.37
140130~1	自卸汽车 载重8.0t 柴油型	台时	35.1393	124.8	4385.38
140220	平板挂车 载重40t	台时	6.4	28.69	183.62
140290~1	汽车拖车头 牵引量40t	台时	6.4	169.65	1085.76
140350	胶轮车	台时	0.23393	0.81	0.19
140360~1	机动翻斗车 载重1.0t	台时	9.424384	25.58	241.08
150240~1	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型	台时	8.185	87.98	720.12
150570~1	卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速	台时	0.06407	19.91	1.28
180050~1	电焊机 交流 25~30kVA	台时	0.352385	9.21	3.25
180070~1	对焊机 电阻型 75kVA	台时	0.249575	36.49	9.11
180100~1	钢筋弯曲机 Φ6~40mm	台时	0.236165	17.12	4.04
180110~1	钢筋切断机 功率7.0kW	台时	0.087165	16.96	1.48
J1335~1	汽车式起重机 8t	台班	0.06	895.34	53.72
J1471~1	载重汽车 5t	台班	1.598304	511.4	817.37
J2902	割草机 5匹	台班	2.124704	192	407.94
J6746~1	洒水汽车 8000L	台班	1.648928	619.73	1021.89
	机械小计	元			11152.97
	总合计	元			128066.84