

上兴镇联强路道路改造工程

工程

最高投标限价

招 标 人： 溧阳市上兴镇人民政府

(盖章)

2026年09月18日

工程名称：上兴镇联强路道路改造工程

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1809106.33元

（大写）：壹佰捌拾万玖仟壹佰零陆元叁角叁分

编制人：（造价专业人员签字及盖章）

审核人：（签字及盖章）

编制单位：上兴镇审计办公室（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招标人：溧阳市上兴镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年09月18日

工程项目汇总表

工程名称：上兴镇联强路道路改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：上兴镇联强路道路改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	041001003001	拆除基层	1、拆除原道路基层碎石、道渣等 2、外运自行考虑	m3	780.1	17.01	13269.50	
2	041001004001	铣刨路面	1、材质:沥青路面 2、厚度:12cm 3、外运自行考虑	m2	5490.8	4.40	24159.52	
		道路工程						
3	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:水泥稳定碎石 2、厚度:36cm 3、面层洒水养生 4、具体做法详见图纸设计	m2	1323.9	101.99	135024.56	
4	040203007001	水泥混凝土老路修复	1、混凝土强度等级:预拌砼C35 2、具体做法详见图纸设计	m3	303.5	463.24	140593.34	
5	04B001	灌缝	1、灌沥青玛蹄脂 2、具体做法详见图纸设计	m	200	10.03	2006.00	
6	060302004001	抗裂贴	1、宽度50cm 2、抗裂贴性能满足图纸要求 3、具体做法详见图纸设计	m2	1526.3	20.00	30526.00	
7	040203005001	封层	1、乳化SBS改性乳化沥青 2、喷油量:用量0.9-1.1kg/m2 3、撒布集料 4、具体做法详见图纸设计	m2	4647.7	6.31	29326.99	
8	040203003001	透层	1、材料品种:液体石油沥青 2、具体做法详见图纸设计	m2	4647.7	5.01	23284.98	
9	040203004001	粘层	1、材料品种:乳化SBS改性沥青 2、喷油量:用量0.3-0.6kg/m2 3、具体做法详见图纸设计	m2	7454	2.56	19082.24	
本页小计							417273.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:AC-20C 中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:70号A级道路石油沥青 3、石料：石灰岩石料 4、厚度:6cm 5、机械摊铺 6、具体做法详见图纸设计	m2	6050.8	72.12	436383.70	
11	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式改性沥青混合料 3、石料：玄武岩石料 4、厚度:4cm 5、机械摊铺 6、具体做法详见图纸设计	m2	6050.8	60.35	365165.78	
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、花岗岩侧石120*250mm 2、C20商品砼粘结 3、C20商品砼靠背 4、具体做法详见图纸设计	m	744	87.27	64928.88	
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、花岗岩平石250*100mm 2、50厚C20商品砼垫层 3、具体做法详见图纸设计	m	744	64.65	48099.60	
14	040202010001	碎石	1、100厚碎石垫层 2、具体做法详见图纸设计	m2	560	22.17	12415.20	
15	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C35商品砼 2、厚度:25cm 3、模板制作、安装及拆除等 4、养护 5、具体做法详见图纸设计	m2	560	112.90	63224.00	
16	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:0.26m 3、土方装车外运 4、外运距离综合考虑	m3	336	16.22	5449.92	
本页小计							995667.08	

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目		71185.76	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	28002.68	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	13264.43	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	14738.25	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14738.25	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	442.15	
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目		3500.00	
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	3500.00	
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计				74685.76	

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040205007001	标线	1、材料品种:热熔反光型 2、工艺:标线涂层厚度1.8±0.2mm，用量一般为4kg/m2，玻璃珠用量为0.3kg/m2，2号玻璃珠 3、宽度15cm 4、白色实线、黄色实线 5、具体做法详见图纸设计	m2	164.27	32.55	5346.99	
2	040205007002	标线	1、材料品种:热熔反光型 2、工艺:标线涂层厚度1.8±0.2mm，用量一般为4kg/m2，玻璃珠用量为0.3kg/m2，2号玻璃珠 3、宽度10cm 4、白色实线（停车位） 5、具体做法详见图纸设计	m2	38.35	32.55	1248.29	
3	040205009001	横道线	1、材料品种:热熔反光型 2、工艺:标线涂层厚度1.8±0.2mm，用量一般为4kg/m2，玻璃珠用量为0.3kg/m2，2号玻璃珠 3、宽度45cm 4、白色实线 5、具体做法详见图纸设计	m2	84.6	32.55	2753.73	
4	040205008001	标记	1、材料品种:热熔反光型 2、工艺:标线涂层厚度1.8±0.2mm，用量一般为4kg/m2，玻璃珠用量为0.3kg/m2，2号玻璃珠 3、直行标志 4、具体做法详见图纸设计	个	4	69.32	277.28	
本页小计							9626.29	

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目		516.95	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	203.35	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	96.33	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	107.03	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	107.03	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	3.21	
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计				516.95	

