高邮市应急管理局考试中心室内装饰工程

2026 年 08 月

图纸目录

序号	图纸名称	图号	图幅	修改	备注
01	图纸目录	ML-01	A2		
02	施工图设计说明（一）	SM-01	A2		
03	施工图设计说明（二）	SM-02	A2		
04	材料表	SM-03	A2		
05	做法表一	ZL-01	A2		
06	门窗表	MC-01	A2		
	平面图纸				
07	原始结构图	PL-01	A1		
08	拆除墙体图	PL-02	A1		
09	新建墙体图	PL-03	A1		
10	平面布置图	PL-04	A1		
11	家具尺寸图	PL-05	A1		
12	天花布置图	PL-06	A1		
13	天花尺寸图	PL-07	A1		
14	灯具定位图	PL-08	A1		
15	综合天花图	PL-09	A1		
16	地面铺装图	PL-10	A1		
17	墙身终饰图	PL-11	A1		
18	立面索引图	PL-12	A1		
	立面图纸				
19	考场、门厅、等候室A/B/C立面图	EL-01	A2		
20	办公室立面图	EL-02	A2		
21	男卫立面图	EL-03	A2		
22	女卫里面如	EL-04	A2		
	节点图纸				
23	大样图集01	DT-01	A2		
24	大样图集02	DT-02	A2		
25	大样图集03	DT-03	A2		
26	大样图集04	DT-04	A2		

项目名称:

高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	图纸目录
图纸编号	EL-01

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。

设 计 说 明 一

工程概况

■ 工程名称：高邮市应急管理局考试中心室内装修工程　建筑类别：单层公建，建筑层数：地上一层，建筑高度：7.50m；建筑面积：2506㎡，本次设计面积1800㎡；

■ 建设单位：/

■ 主要结构类型：框架/排架；

■ 建筑抗震设防系数：7度（0.15g）。

■ 建筑使用年限：/

■ 本工程建筑物耐火等级为二级。

■ 建筑室内地坪标高假设为±0.000。

内装修设计依据

■ 室内设计委托书（或合同）及经双方协调确定的补充协议中规定的设计范围、室内设装修标准等内容。补充协议具有同委托书（合同）相等效力。

■ 业主提供的原建筑设计图纸/各专业设计图纸

■ 设计过程中与业主的往来洽商、往来传真、电子邮件及文件；业主设计修正意见

■ 本设计所参考的国家有关法律法规和现行工程建设标准规定：

（1 ）《房屋建筑制图统一标准》	GB T50001-2017
（2 ）《建筑制图标准》	GB T50104-2010
（3 ）《民用建筑设计统一标准》	GB 50352-2019
（4 ）《建筑内部装修设计防火规范》	GB 50222-2019
（5 ）《建筑设计防火规范》	GB 50016-2014（2018版）
（6 ）《建筑内部装修防火施工及验收规范》	GB 50354-2005
（7 ）《建筑与市政工程绿色施工评价标准》	GB/T50640-2023
（8 ）《建筑照明设计标准》	GB 50034-2024
（9 ）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》	GB 50325-2020
（10）《建筑地面设计规范》	GB 50037-2013
（11）《无障碍设计规范》	GB 50763-2012
（12）《公共建筑节能设计标准》	GB 50189-2015
（13）《民用建筑隔声设计规范》	GB 50118-2010
（14）《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB 50300-2013
（15）《建筑装饰装修工程质量验收规范》	GB 50210-2018
（16）《建筑地面工程施工质量验收规范》	GB 50209-2010
（17）《建筑给水排水设计规范》	GB 50015-2019
（18）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	GB 50242-2016
（19）《采暖通风与空气调节设计规范》	GB 50019-2015
（20）《通风与空调工程施工质量验收规范》	GB 50243-2016
（21）《民用建筑电气设计规范》	JGJ16-2016
（22）《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50303-2015
（23）《绿色建筑评价标准》	GB/T50378-2019
（24）《建筑玻璃应用技术规程》	JGJ113-2015
（25）《建筑环境通用规范》	GB 55016-2021
（26）《建筑与市政工程无障碍通用规范》	GB 55019-2021
（27）《建筑与市政工程防水通用规范》	GB 55030-2022
（28）《民用建筑通用规范》	GB 55030-2022
（29）《江苏省绿色建筑设计标准》	DB 32/3962-2020
（30）《公共建筑吊顶工程技术规范》	JGJ345-2014

内装修选用的材料应符合：

（1 ）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》	GB 18580-2017
（2 ）《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》	GB 18581-2020
（3 ）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》	GB 18582-2008
（4 ）《室内装饰装修材料胶粘济中有害物质限量》	GB 18583-2008
（5 ）《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》	GB 18584-2001
（6 ）《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》	GB 18585-2001
（7 ）《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》	GB 18586-2001
（8 ）《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》	GB 18587-2016
（9 ）《混凝土外加剂中释放氨的限量》	GB 18588-2001
（10）《建筑材料放射性核素限量》	GB 6566-2010
（11）《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物的限量》	GB 50325-2020
（12） 所有矿化物基层板的选择应使用不含石棉的产品	

■ 室内设计选用的各种装修材料,由施工单位提供材料，制作样板，并提供材料合格证书及环保防火性能检测报告，经建设单位、设计单位、现场监理确认后进行封样，并据此进行验收。

■ 本工程选用的各种装修材料、产品及设计提供的材料规格、品种、颜色等技术条件按物料手册或材料样板执行。如施工单位提供材料样板，则需提供合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品还应提供入境商品检验合格证明。经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行竣工验收。

■ 设计人员未指定的材料及设备，施工单位选用时除应符合国家现行标准外还应遵守：
优先使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的材料；
优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的制品及材料；严禁使用国家明令淘汰的产品、材料；
按设计要求对不具备防火、防虹、防霉、防潮湿条件的装饰装修材料要进行相应的处理；
现场配置的材料应按设计要求或产品说明书制作；

■ 室内装饰材料环保等级及燃烧性能等级见《装修材料用表》。

施工图设计范围

（阴影区不在设计范围）。
此套内装修图纸不包括给排水，强电，空调.网络、监控、烟感系统、消防广播、电视、电话、
天线等弱电设计以及消防设计、结构核算.配套水、暖、电（强弱电）及消防图纸详见各专业设计图纸。

装修工程说明

■ 室内装修材料、设备品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

■ 室内装修设计要严格执行防火规范，本装修部分必须进行防火阻燃处理并通过政府消防部门认可之防火检测，获取合法之检测证书。

■ 现场施工过程中如遇重大的原则性修改，应经甲乙双方确认后形成补充合同文本，方可进行施工图修改设计。

■ 施工现场对设计的变更或补充设计，必需有授权的设计师签字方为有效，必要时须得到建设单位和监理方的书面认可。

■ 图纸更改通知函,设计单位组织进行图纸更改,并以修改后版本或者工程联系单交付建设单位及施工单位进行施工。

■ 各类空间装修做法详见空间平面、立面及详图。

■ 各空间材料、洁具、灯具、五金配件及家私详见主要材料、洁具、灯具、五金配件、家具、地毯物料说明书及样板。

■ 所有材料应以样板为准，其样式质量及档次要符合本工程的要求，如需替换应通知业主及设计单位确认后方可定购。

■ 全面采用预拌混凝土和预拌砂浆:
砌筑砂浆、粉刷砂浆、地面砂浆应符合《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010的规定。施工现场严禁搅拌砼和砂浆,并应符合（江苏省散装水泥促进条例）规定,同时应遵守《扬州市人民政府关于在城区禁止现场搅拌砼和砂浆的通告》。

预拌砂浆与传统砂浆对应关系　（本工程全面采用预拌砂浆预拌混凝土）

种类	预拌砂浆		传统砂浆
砌筑砂浆	WM M5.0	DM M5.0	M5.0混合砂浆　M5.0水泥砂浆
	WM M7.5	DM M7.5	M7.5混合砂浆　M7.5水泥砂浆
	WM M10	DM M10	M10混合砂浆　M10水泥砂浆
	WM M15	DM M15	M15水泥砂浆
	WM M20	DM M20	M20水泥砂浆
抹灰砂浆	WP M5.0	DP M5.0	预拌砂浆
	WP M10	DP M10	
	WP M15	DP M15	
	WP M20	DP M20	
地面砂浆	WS M15	DS M15	预拌砂浆
	WS M20	DS M20	

消防设计说明

■ 执行规范：《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017;
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018版）

■ 防火构造：玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃门窗等与楼板和墙体之间的跨越防火分区的缝隙应用不燃材料填实。

■ 管道井应根据管道布置的要求，在管道安装完毕后每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃体作防火分隔，管道井与房间、走道等相连通的孔洞其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

■ 其他消防设施：室内消防栓、自动喷淋系统、自动报警系统。

■ 本次装修设计未改变建筑的防火分区,建筑的自动喷淋以及烟感点位根据修改的平面(或天花造型)在满足规范的前提下进行了优化。

■ 关于施工图图纸
1、全部施工图纸在施工前必须报当地消防行政主管部门审,并获得书面批复后方可正式施工。
2、负责现场施工的项目经理或人员必须仔细阅读本设计说明的要求。

■ 关于施工工艺做法要求：
1、本设计中所有隐蔽工程需按消防规范做一级防火处理。
2、木作施工：全部隐蔽木作部位均涂刷防火(含防腐)处理三道。
3、电气施工：电气布线及电器安装应遵守消防部门认定的操作规范。
4、材料要求:
装饰材料的选用应符合国家现行有关标准，根据消防部门关于建筑室内装修设计防火规定，严格选材，采用当地消防行政主管部门鉴定认可的装饰材料，做法工序应符合当地消防行政主管部门认定的程序。本设计图纸对大部分材料已进行使用说明，但施工单位在订货前应提供所有材料的防火检测报告，或按规范送交当地消防主管部门认可的检测机构检验合格并出具相应的检测报告,有关检测报告及资料需提交业主存档。
5、所有保安防盗材料、产品均需提交符合国家有关安全部门规定的厂家、型号及安全检测报告。
6、工程承建商应遵守国家现行的有关防火规范。
7、建议消防喷淋头采用暗装。

装修材料选择基本要求

1、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020规定，本项目属I类民用建筑工程，所选用的建筑材料和装修材料均应符合此规范的相关规定，室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料。
2、本项目所采用的无机非金属材料和装修材料应为A类，当需要采用人造木板时，必须达到选用E1类人造木板及人造饰面板，木材的防腐严禁采用沥青、煤焦油类处理剂。
3、本工程所选用的建筑材料和装修材料应符合现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020，且必须满足以下规定：
（1）所使用的无机非金属建筑主体材料，其放射性指标限量应满足：内照射指数（IRa）≤1.0，外照射指数（Iγ）≤1.0;
（2）所使用的无机非金属装修材料，其放射性指标限量应满足：内照射指数（IRa）≤1.0，外照射指数（Iγ）≤1.3;
（3）所使用能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂，其氨的释放量不应大于0.10%，测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588的规定；能释放甲醛的混凝土外加剂，其游离甲醛含量不应大于0.5g/kg，测定方法应符合国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008的规定；用于室内的石材，其放射性应符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）的A级产品；根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020 I类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量验收标准：氡（Bq/m³）≤150；甲醛（mg/m³）≤0.07；苯（mg/m³）≤0.06；氨（mg/m³）≤0.15；甲苯（mg/m³）≤0.15；二甲苯（mg/m³）≤0.18；TVOC（mg/m³）≤0.45。《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求，浓度比例降低10%

4、饰面石材、铝板
（1）石材弯曲强度不应小于8.0MPa；吸水率应小于0.8%；
（2）当用于楼地面或湿贴法施工的墙面时，石材的背面应涂刷石材专用防碱剂；当用于干挂法施工的墙面时，石材的背面应采用结构胶粘接0.6mm高强纤维网布；
5、饰面墙、地砖
（1）地砖：厚度不应小于10mm；弯曲强度不小于3.0MPa；吸水率平均值小于0.5%；釉面砖莫氏强度不小于5.0MPa；无釉砖莫氏强度不小于6.0MPa；
（2）墙砖：厚度不应小于8mm，强度等级应不小于Mu20；吸水率应小于21%；采用干挂工艺安装的瓷质砖，其厚度不应小于10mm，弯曲强度应不小于3.5MPa；
6、用于室内饰面的涂料应采用水性涂料，并符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008中规定的限值,所使用涂料要求表面光洁并耐擦洗;

项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	施工图设计说明（一）
图纸编号	SM-01

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。

设 计 说 明 二

主要构造做法要求

1、楼、地面

（1）凡直接筑成于土壤之上的地面，应在混凝土垫层上设置防潮层，6～8厚聚合物水泥防水砂浆(上翻至300mm高)；

（2）凡有用水的房间，按照一级防水标准设置；其楼、地面均应设置防水层，所有卫生间、浴区、保洁间等防水为①、6～8厚聚合物水泥防水砂浆(上翻至300mm高)；②、1.5厚聚氨酯防水涂料(上翻至1500mm高，卫生间为2000mm高)。

（3）凡设有地漏的房间，其地面应向地漏按0.5%坡度找坡；当找坡困难时，可在地漏周边1000范围内向地漏按1%坡度找坡,并严格注意做好地漏、排水口周围防水层。

（4）石材、地砖装饰地面：

a.石材铺贴必须进行试铺预排、编号、归类的工艺程序，令花纹、色泽均匀，纹理顺畅。

b.天然石材应作防碱、防潮、防污、防渗变处理，每一块石材均防水渗透处理.管道穿越楼板时，应作严密的封堵，有防水处理的其防水层翻起高度不小于100mm。

c.石材铺装完成后表面需打磨做结晶层处理。

d.地面铺砖(石材)纵横向长度超过8米时需设置伸缩缝。

（5）地面打膨胀螺栓处周边及缝用植筋胶密实，植筋胶须使用国家合格产品。

2、墙面

（1）在混凝土基层上抹灰前，应将基层清理干净，湿水后先刷一道聚合物水泥浆，然后再抹灰；

（2）卫生间墙面，按照二级防水标准设置，在镶贴瓷砖前应视其基层采用1.5厚聚氨酯防水涂料(上翻至2000mm高)，三遍涂膜防水层；

（3）采用湿贴工艺的瓷砖墙面，应采用与基层粉刷相适应的专用胶粘剂镶贴瓷砖，胶粘剂应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547的要求，且按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》的规定，其粘结强度应不小于0.6MPa；

（4）所有阳角部位，应进行表面圆弧形或钝化处理；

（5）本工程采用玻璃、铝板、及石材等多种板材作装饰饰面，装修公司应根据设计图纸并结合现场情况对分格排版进行深化设计，绘制加工详图，经设计院及业主认可后方能施工。

（6）装饰面层所用木饰面板为成品板现场安装；如未标注尺寸的厚度以15MM考虑,具体做法见施工图。

（7）墙身防潮：在室内地坪下30处做先刷一道6～8厚聚合物水泥防水砂浆(上翻至300mm高)，(在此标高为钢筋混凝土构造时,可不做)

（8）下列部位抹灰时应挂加强网：

a.不同材料基体结合处，如加气混凝土砌体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台压顶等相交接处；

b.门窗等洞口的角部；c.暗埋管线的孔槽处； d.当抹灰总厚度大于等于35mm时，在找平层中应附加一道加强网； e.外墙找平抹灰时，宜满挂加强钢丝网； f.幕墙或窗户与墙体交接处应注意封堵严密，墙体本与竖梃相交者可采用横向延伸至相邻最近竖梃，并封堵严密。

(9)木饰面采用干挂做法，干挂木饰面用50(5mm厚)热镀锌角钢焊接在墙体加固件上，要求干挂木饰面的空间控制在100MM内。

(10)干挂石材（砖）墙面内混凝土砌块墙需立8号热镀锌槽钢加固（与顶地固定），干挂石材用50(5mm厚)热镀锌角钢焊接在墙体加固件上，要求干挂石材(砖)的空间控制在150MM内。

(11)墙体或其他装饰部位内部的钢骨架不论是角钢、槽钢、方钢均为热镀锌钢。夹板及木作基层均需要三道防火(含防腐)处理（如图纸内容于此相悖，请以此为准)。

(12)湿区的木基层应采用Ⅱ类胶合板防腐处理（B1级防火、E1级环保Ⅱ类防水胶合板）。

(13)墙面材质是乳胶漆饰面如施工图无详细图纸表明做法，均刮腻子三道，一遍底漆两遍面漆。

3、吊顶

(1)、所有吊顶材料的燃烧性能须符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求，吊顶构造详国标图集《内装修－室内吊顶》。

(2)、吊顶材料应选用不燃烧体，其耐火极限应达到A级。

(3)、卫生间、淋浴间等多水房间天花应采用双层9.5mm厚防水石膏板。

(4)、轻钢龙骨石膏板吊顶为双层9.5mm纸面石膏板封面,纵向主龙骨纵向间距为≤1000mm，横向副龙骨间距为≤600mm;吊顶通丝超过2500mm的需做钢结构转换层;吊顶通丝超过1500mm且小于2500mm时用40角钢做反支撑,反支撑间距不应大于3600mm,距墙不应大于1800mm。

(5)、凡重量大于3kg的灯具等吊挂物及有振动的吊挂物，其吊挂应与吊顶系统分开并吊挂于自身的吊挂系统或直接吊挂在主体结构上；重量小于等于3kg的吊挂物应与吊顶应包括面板、金属龙骨、吊杆以及可能用到的固定龙骨的钢骨架。如遇到空调管道较宽、较大，或管线布置密集处,不允许将吊顶吊杆连接在风管支架及其它管线支架上，应独立设吊杆转换层支架层。

吊顶钢结构转换层由结构专业工程师出钢结构转换层的设计图纸。

所有有造型的吊顶在靠墙四边预留10mm缝，以预防开裂。

顶面（防潮）石膏板（防潮）无机涂料饰面如无详细图纸做法，均满刮防水腻子两道，再做一遍底漆两遍面漆。

内隔墙工程

室内玻璃隔断应按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113－2015和《建筑安全玻璃管理规定》及相应的技术规范，选择玻璃。

门、窗洞如需在已有结构墙体上开洞，须采取结构加固措施，且与开洞同时进行。

内墙材料详见墙体定位图。

内墙材料详见墙体定位图。

内隔墙工程

(1) 室内玻璃隔断应按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113－2015和《建筑安全玻璃管理规定》及相应的技术规范，选择玻璃。

(2) 门、窗洞如需在已有结构墙体上开洞，须采取结构加固措施，且与开洞同时进行。

(3) 内墙材料详见墙体定位图。

(4) 内墙材料详见墙体定位图。

(5) 办公部位允许噪声级，隔声标准应满足GB50118-2010第8.1.1章节要求

表8.1.1 办公室、会议室内允许噪音级

房间名称	允许噪音级（A声级，db）	
	高要求标准	高低限标准
单人办公室	≤35	≤40
多人办公室	≤40	≤45
电视电话会议室	≤35	≤40
普通会议室	≤40	≤45

表8.2.1 办公室、会议室隔墙、楼板的空气声隔标准

构建名称	空气声隔单值评价量+频谱修 正量（dB）	高要求标准	低限标准
办公室、会议室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板	计权隔声量+交通噪声频谱修正量 Rw + Ctr	＞50	＞45
办公室、会议室与普通房间之间的隔墙、楼板	计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 Rw + C	＞50	＞45

(6) 本工程内隔墙

序号	图例	构造做法	隔声性能	耐火极限
1		轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 （75轻钢龙骨(龙骨间隔300mm)双面单层8厚硅酸钙板 内衬50厚超细玻璃丝绵 ）	≥51 dB	耐火极限≥2h
2		轻钢龙骨石膏板隔墙（双排75轻钢龙骨(龙骨间隔300mm)双面双层12厚纸面石膏板 内衬50厚超细玻璃丝绵 ）	≥55 dB	耐火极限≥1h
3		剪力墙 (9.5厚纤维水泥复合钢板+等边冷弯槽钢(@200双向) +9.5厚纤维水泥复合钢板)		
4		轻钢龙骨石膏板隔墙（75轻钢龙骨(龙骨间隔300mm)单面单层12厚纸面石膏板）		
5		新建砌块填墙(墙高≥400mm)		
6		120/200厚加砌块（耐火极限≥6h/3h）	≥51 dB	耐火极限≥6h
7		铝合金隔断(6+6防火玻璃)		
8		防爆窗		

■ 门窗工程

1.室内门除图中注明者外，均平内侧墙体粉刷面立樘。

2.门窗预埋在墙或柱内的木（铁）件应作防腐（防锈）处理。

3.防火卷帘、防盗卷帘、防火门、防盗门、钢板门、实木门、铝合金玻璃门等其它门均由专业厂家制作.

4.部分有特殊造型或饰面材料的由厂家在满足防火要求的基础上按图订做。其埋件由专业厂家提供要求，经设计院认可后进行预埋。

5.施工图中如拉手、合页等五金件仅为示意。门窗小五金需按五金配件规定配置齐全。所有五金配件、拉手、门锁等为品牌产品详见相应物料说明书,经设计院及业主认可后方能采购。

6.防火疏散门和防火墙上的防火门应在门的疏散方向安装单向闭门器，管井检修门应安装暗藏式插销以防误开。

7.所有无障碍卫生间、卫生间、厨房等处的门应作防腐处理；凡用于有噪声房间的门应有隔声功能。

8.建筑设计的门及新增门编号、洞口尺寸、门窗类型、开启方式及分格示意，承包商应核实现场实际，提供样件，并征得建设单位、监理单位和设计院的认可后，方可施工。

■ 油漆涂料工程

(1)、各需油漆部位及油漆的种类、颜色和做法详装修做法说明及装修表；

(2)、应选择符合环保要求的油漆产品，用于室内的油漆应符合现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2014(最终版)中的相关规定；

(3)、当同一构件的上层油漆种类不同时，涂装前应进行相容性试验，当确认相容且经过相关检测机构检测合格后，方可大面积实施；

(4)、颜色均由施工单位制作样板，经设计师认可后方可使用。

(5)、室内外各项露明金属件的油漆为刷防锈漆2道，满刮腻子、磨平，再做同室内外部位相同颜色的漆，做法为05J909-TL19-油25；

(6)、各项油漆均由施工单位制作样板，由业主、设计师共同确定样品后进行封样，并据此进行验收。

与各工种的配合说明

■ 电气照明与装修的配合

1.所有电气照明的灯具、插座、开关、配电箱等的位置除专业规范要求外,其余定位尺寸都要符合装饰设计所定的要求，如有不符或遗漏，应及时通知设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。

2.电气照明的管线铺设及需隐藏的灯具挂件应做好配合工作，非照明系统的各种暗装的管线应尽早联系相关单位，在施工过程中做好各项隐蔽工程工作，以免造成不必要的返工。

3.各类服务、接待台内部的信息、电源、终端需做配合开孔工作。

■ 给排水与装修的配合

1.给排水管线由装修单位完成，给排水的定位应按照确认后的洁具样板的安装要求，结合施工图定位施工。

2.所有后施工的排水沟及地漏的走水坡度必须严格按照施工规范进行施工。

■ 空调与装修的配合

1.空调风口的定位根据综合天花平面图，安装时需与装饰相协调。

■ 消防与装修的配合

1.消防系统以专业单位设计的施工图纸为准,喷淋末端定位详见综合天花平面图，消防栓布置参见平面布置图，装修施工单位必须给予积极配合。

■ 综合布线系统与装修的配合

1.综合系统以各专业单位设计的施工图为准，各种布线管道及末端面板及信息点的数量、位置，均与装饰面有关系，装饰施工单位必须给予积极配合，其位置详见装饰施工图纸。

2.所有系统末端定位应按整齐、美观的原则定位，以专业施工图及装修施工图的定位为准，如有不符或遗漏，应及时通知专业设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。

施工注意事项及材料选用说明：

■ 施工工艺除特殊做法图中详尽表示外，一般常规做法均按中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量验收规范》

■ 施工验收应严格按照中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一评定标准》GB 50300-2013有关规定执行。GB 50300-2013及有关规定执行。

■ 严格按中华人民共和国有关消防规范，《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50016-2017， 所有木制品的天花、隔墙、墙裙，都要进行严格防火处理，最低至B1级。

■ 检修口的位置根据图的定位尺寸开启，如图中定的位置不能满足检修或需增设检修口时，由专业及设计单位确认后才能施工。

■ 在钢筋砼结构上打膨胀螺栓时，不得破坏原结构主筋。钢结构焊接时，焊角尺寸等于较薄焊件的厚度。

■ 天花吊顶距离结构板（梁）底>2500mm时，须由结构专业工程师出钢结构转换层的设计图纸,若风管个别与吊顶内其他排烟管管径＞1200时，钢结构转换层须置于风管、排烟管底部。

■ 超重型装饰灯具及安装于天花吊顶上的其它重型设备等均需直接吊挂在承重结构上，不得与吊顶龙骨发生受力关系。具体做法需咨询结构专业工程师。

■ 所有饰面为乳胶漆的天花吊顶阳角、阴角及板材接缝处均贴专用封缝带或二层无纺布加金属纸护角;吊顶凹槽用铝合金收边条，具体见施工图。

■ 各空间无天花吊顶，设备及管线直接外露时，原则上需将设备及管线表面喷（刷）漆处理，颜色同结构楼板（梁）底，或咨询设计师意见。

■ 若图中有关尺寸与现场不符，应及时通知设计单位，不得以丈量图纸为依据取得数据，设计变更须在业主授意下方能进行。

■ 若图中有关材料名称与材料样板不符的，以业主同设计单位确定的样板为准。

■ 特殊材料或半成品材料应在设计师指导下进行加工或选择

■ 本工程若无特殊说明钢构件均为热镀锌钢构件，钢材的型号：Q235#；不锈钢的型号：304#，有特殊注明的除外;不锈钢无特殊注明采用1.2mm厚，板面超过300mm采用1.5mm厚；所有方通壁厚为4mm，角钢厚度为5mm。

■ 本工程采用的木夹板都为胶合板，除特殊标注说明外。

■ 厨房、卫生间等有水房间的楼面地砖选用防滑的。

其他事项

■ 建筑、结构、幕墙、消防、空调、监控、信息网、强弱电等各专业详见各专业施工图；

■ 所有活动家俱需由专业厂家加工制作，并提供现场安装及五金配件，经业主及设计方确认后，方可施工。

■ 带电器设备的家俱供应商必须提供合适的通风系统及柜内设备的电源开关面板，并提供合适的电源连接线与墙面电源面板连接。

■ 凡面饰木饰面的轻质不燃板均由专业厂家加工生产，并提供配套安装龙骨，经建设单位及设计师确认后方可施工。

■ 客房内空调出风口需专业设计单位审核满足空调出风要求后，方可施工。

■ 卫生间所有排水孔位置需根据最终确定的洁具实样的要求开孔。

图纸疑问

■ 工程施工所依尺寸，以图样上注明的尺寸为准，其未注明者，不可按图样上所指的比例量度，承包人如有疑问，应向监工员或设计师查询清楚。

若本设计说明与建设单位招标技术要求说明有冲突时，以建设单位招标技术要求说明为准。

补充说明：

1.所有灯具应选购不燃材料，灯饰材料不应低于所在吊顶的燃烧性能等级要求，且不低于B1级；

2.所有材料（主材、五金、灯具、洁具）的选择要求装修施工单位对照具体材料表上参数，经业主及设计方确认后，方可采购；

3.后续装修施工单位需要在本方案基础上深化、优化和完善；

4.吊顶工程施工中，不得擅自改动建筑承重结构或主要使用功能，不得未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施；

项目名称：

高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	施工图设计说明（二）
图纸编号	SM-02

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。

材料明细表

空间	位置	材料名称	材料规格	环保等级	防火等级
理论考场	顶面	白色无机涂料	/	E1	A级
	地面	防静电地板	600*600*35	E1	A级
	墙面	黑色不锈钢踢脚	50MM高	E1	A级
		木饰面	10MM	E1	B1级
		白色无机涂料	/	E1	A级
门厅	顶面	白色无机涂料	/	E1	A级
	地面	地砖 防滑等级Bd，静摩擦系数COF:0.70≥COF≥0.60	800*800	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级
		仿石纹瓷砖	1000*3000	E1	A级
		黑色不锈钢踢脚	50MM高	E1	A级
等候区	顶面	白色无机涂料	/	E1	A级
	地面	地砖 防滑等级Bd，静摩擦系数COF:0.70≥COF≥0.60	800*800	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级
		木饰面	10MM	E1	B1级
		黑色不锈钢踢脚	50MM高	E1	A级
卫生间	顶面	蜂窝大板	600*1200	E1	A级
	地面	地砖 防滑等级BW，防滑值BPF:80≥COF≥60	800*800	E1	A级
	墙面	墙砖	400*800	E1	A级
过道	顶面	白色无机涂料	/	E1	A级
	地面	地砖 防滑等级Bd，静摩擦系数COF:0.70≥COF≥0.60	800*800	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级
煤气作业考场 高处作业实操考场 低压电工作业实际操作考场 作业现场应急处置实际操作考场	顶面	白色无机涂料	/	E1	A级
	地面	金刚砂	/	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级
熔化焊接与热切割 作业实际操作考场	顶面	原顶	/	/	/
	地面	金刚砂	/	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级
		泄爆墙原墙面	/	E1	A级

空间	位置	材料名称	材料规格	环保等级	防火等级
办公室、会议室、档案室	顶面	白色无机涂料	/	E1	A级
	地面	地砖 防滑等级Bd，静摩擦系数COF:0.70≥COF≥0.60	800*800	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级
监控室	顶面	矿棉板	600*600	E1	A级
	地面	防静电地板	600*600*35	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级
强电间	顶面	矿棉板	600*600	E1	A级
	地面	地砖 防滑等级Bd，静摩擦系数COF:0.70≥COF≥0.60	800*800	E1	A级
	墙面	白色无机涂料	/	E1	A级

项目名称:

高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	材料表
图纸编号	CL-01

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。

室内设计工程一般施工细则

地面

编号	用料做法	装修区域	备注
F1	地砖楼/地面（80厚） 1、建筑楼板; 2、界面剂; 3、30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹光。 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角; 4、6～8厚聚合物水泥防水砂浆(上翻至300mm高）; 5、1.5厚聚氨酯防水涂料(上翻至隔墙顶部高）; 6、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水）; 7、10厚防滑地砖铺面,同色美缝剂;	地面（有水）	CT
F2	地砖楼/地面（80厚） 1、建筑楼板; 2、界面剂; 3、40厚C20细石混凝土随捣随抹（1%找坡）; 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水）; 5、10厚防滑地砖铺面；同色美缝剂 ;	地面（无水）	CT
F3	金刚砂地面（80厚） 1、建筑地面; 2、界面剂; 3、70厚C25细石混凝土随捣随抹; 4、5mm金刚砂耐磨层; 5、封闭剂或混凝土固化剂1~2单道;	金刚砂地面	SC

踢脚

编号	用料做法	装修区域	备注
B1	不锈钢踢脚（50高） 1、原建筑墙体; 2、12mm厚阻燃板基层; 3、专用胶水粘接; 4、不锈钢踢脚粘贴;	踢脚线（室内）	MT

顶面

编号	用料做法	装修区域	备注
T1	石膏板吊顶 1、龙骨吸顶吊件与结构檩条固定; 2、Φ8吊筋和配件固定50或75主龙骨,中距900mm; 3、依次固定50副龙骨; 4、双层9.5厚纸面/防水石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 5、满刮2厚面层腻子; 6、无机涂料;	天花	PT
T2	蜂窝大板吊顶 1、顶面防潮处理。 2、现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)。 3、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定。 4、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 5、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距<600。 6、蜂窝大板与专用龙骨固定。	天花 （有水空间）	AL

墙面

编号	用料做法	装修区域	备注
W1	无机涂料墙面 1、建筑混凝土墙体; 2、8~10mm专用抹灰水泥砂浆打底找平 3、混合界面剂; 2、8mm厚石膏砂浆粉刷找平 3、满粘涂塑中碱纤维网格布一层; 4、刮腻子三遍打磨（同时墙面找平）; 5、白色无机涂料(一底两面）;	墙面(内墙)	PT
W2	无机涂料墙面 1、新建轻钢龙骨石膏板隔墙; 2、混合界面剂; 3、满粘涂塑中碱纤维网格布一层; 4、刮腻子三遍打磨（同时墙面找平）; 5、白色无机涂料(一底两面）;	墙面(内墙)	PT
W3	无机涂料墙面 1、新建轻钢龙骨硅酸钙板隔墙; 2、混合界面剂; 3、满粘涂塑中碱纤维网格布一层; 4、刮腻子三遍打磨（同时墙面找平）; 5、白色无机涂料(一底两面）;	墙面(内墙)	PT
W4	墙砖(总厚30mm) 1、轻钢龙骨骨架; 2、8厚硅酸钙板; 3、20厚1:2.5水泥砂浆打底压实抹平（敷设四角钢丝网一层）; 4、6厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）; 5、1.5厚聚合物防水涂料(上翻至隔墙顶部）; 6、瓷砖专用粘接剂;（墙面与瓷砖涂刷背胶） 7、墙砖饰面,同色美缝剂;	墙身 （有水空间）	CT
W5	干挂墙砖(200) 1、竖向钢结构立柱间隔1000(详见结构图纸); 2、竖向L60X60X6间隔1000镀锌角钢安装;; 3、铝合金背栓挂件安装; 4、安装瓷砖(同色美缝剂);	墙身	CT
W6	木饰面墙面(总厚/mm) 1、轻钢龙骨骨架; 2、15mm厚阻燃板基层; 3、12mm厚木饰面;	墙身	WD
W7	外墙涂料墙面 1、新建加砌块墙体; 2、喷湿墙面; 3、界面剂一道; 4、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道); 5、防水层; 6、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平; 7、外墙涂料	外墙	/

项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	做法表一
图纸编号	ZL-01


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。

门窗表


类别	设计编号	洞口尺寸(mm)		数量	图集名称	页次	选用型号	备注
		宽度	高度					
普通门	M 1024	1000	2400	7		详见大样	成品木门	
	M 1524	1500	2400	14		详见大样	成品木门	
	FM甲 1024	1000	2400	1		详见大样	甲级防火门（钢质）	
	FM甲 1022	1000	2200	2		详见大样	甲级防火门（钢质）	
	KMB 1524	1500	2400	2	14J938--/A10	详见大样	防爆门（钢质）	
	XMB 1838	1800	2800	2	14J938--/A10	详见大样	泄爆门（钢质）	
普通窗	C 3628	3600	2800	14	参见22J603-1	详见大样	隔热金属多腔密封门窗框	
	C 1828	1800	2800	2	参见22J603-1	详见大样	隔热金属多腔密封门窗框	
	C 1228	1200	2800	2	参见22J603-1	详见大样	隔热金属多腔密封门窗框	
	C 2128	2100	2800	1	参见22J603-1	详见大样	隔热金属多腔密封门窗框	
	MLC3638	3600	3800	1	参见22J603-1	详见大样	隔热金属多腔密封门窗框	
	C 1618	1600	1800	4	参见22J603-1	详见大样	隔热金属多腔密封门窗框	
	C 3218	3200	1800	2	参见22J603-1	详见大样	隔热金属多腔密封门窗框	
	XBC 5628	5600	2800	2	参见14J938-XBW2/D4	详见大样	泄爆窗（钢质）	

备注:
1.铝合金门窗型材的选用参见16J607，铝合金门窗执行标准《铝合金门窗工程技术规程》JGJ214-2010;
2.外门窗框为深色断热铝合金型材(窗户70型材截面壁厚1.8mm，门60型材截面壁厚2.2mm)；
3.窗户玻璃采用6中透光Low-E+12空气+6透明;门玻璃采用6高透光Low-E+12空气+6透明;
4.门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号
及地方主管部门的有关规定;
5.门窗制造安装厂家按设计立面图式样绘制详细的施工安装图，经设计及施工单位共同审定后,再进行加工、安装;
6.玻璃幕墙尺寸分割详见门窗大样，样式参照效果图及模型;
7.自然排烟窗口可开启角度70°，设在高处不便于开启的外窗设有手动开启装置，手动开启装置距地面 1.4 m
8.消防救援口采用易于破碎的玻璃
9.卫生间采用磨砂窗


一、设计依据
1、《铝合金门窗工程技术规程》JGJ214-2010; 2、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113; 3、其他相关标准;
二、门窗物理性能要求
1、抗风压性能等级不应小于4级; 2、气密性性能等级不应小于6级; 3、水密性能等级不应小于3级;
4、外窗隔声性能等级不应小于30db;
三、外窗要求;
1、本工程所有外窗的宽度（b）及高度（h）加工尺寸为b（h）=B（H）-90;
四、门窗安全防护要求
1、本工程门窗安全玻璃的使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113、发改运行（2003）2116号文的规定，
并详见本工程施工说明门窗工程章节;
2、本工程凡外窗立樘高度低于900mm以及飘窗台面均应安装护窗栏杆，有效防护高度不应低于900m;
3、所有窗户增加金刚纱防盗纱窗;




BLM 1838




MLC 3638




XMB 1838




M 1024




FM甲 1024




FM甲 1022




M 1524




KMB 1524




C 3218




C 1618




XBC 5628




C 3628



C 1828



C 1228




C 2128

项目名称:

高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	门窗表
图纸编号	MC-01

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




ELEVATION

PL 原始结构图 SCALE 1:120

项目名称：	高邮市应急管理局考试中心
绘图日期	2026.08
图纸名称	原始结构图
图纸编号	PL-01

本图凡未盖公司出图专用章均为无效。



图例	说明	隔音分呗	耐火极限
	拆除墙体		

--
PL


ELEVATION

拆除墙体图 SCALE 1:120

图纸编号	图纸名称	绘图日期
PL-02	拆除墙体图	2026.08

项目名称：
高邮市应急管理局考试中心

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。



1	绿化开放与防灾减灾专项操作手册 放哪最最最对
1.1	现机内循外性能隔电离离向类型分别压比成变值　乙块 C>0.200
1.2	放哪最对无干扰77.7x宽8.2x标6.75电干电值
1.3	V=17.7x8.2x6.75=979.695立方米
1.4	长径比= $\frac{17.7x(8.2+6.75)\times2\times28.27}{4\times28.25.75-2214}$ ≈2.39
	长径比 2.39<3，不需要分段，整体计算。
1.5	放压面积：A1=10CV ^{3}
	放压面积：A1=10xCxV1 ^{3} =10X0.20X92.77=185.54平方米
	乙块值外放的是机，长径比2.39<3，依据GB50016-2014（2018版）附录A对算放压面积，最小放压面积185.54平方米
	放哪构件采用专用放压构造，放压口避开人员活动区域
1.6	放压受计算值：
	屋面：长17.7x宽8.2=145.14平方米
	东侧墙体积：4.1.44平方米
	合计：186.58平方米>185.54平方米
1.7	构造做法：
	出屋墙（抗爆段） 1）9.5厚钢筋混凝土现浇墙 0.5厚钢筋钢板+8.2厚混凝土爆炸荷载+0.5厚钢筋钢板
	14J938-KBQ2/C3 2）冷弯型钢檩条@1200间间
	3）9.5厚钢筋混凝土现浇板
	屋面层 1）0.6厚彩色压型钢板 （具体型别定）
	14J938-XBW2/D4 2）50mm厚保温棉 容重12KG/M3 钢丝网覆盖 （可利用屋面）
	3）屋面7度，具体型别定结构屋面层 （详见结施）
	备注：屋面荷载计算不做改变，整体计算屋面荷载参数中的单位面积不宜大于0.6kN/m2.
	同时需要根据实际设备型别定
	钢制泄爆窗 （具体型别定） XBC-5628 2扇　XBM-1838 2扇　合计4.5.04平方米
	参考图集：14J938-XBW2/D4
	钢制泄爆门： KMB-1524 向内开启 宽1500x高2400
	参考图集：14J938-~/A10

序号	图例	构造做法	隔声性能	耐火极限
1		轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 （75轻钢龙骨(龙骨间隔300mm)双面单层8厚硅酸钙板 内嵌50厚超细玻璃丝绵 ）	≥51 dB	耐火极限≥2h
2		轻钢龙骨石膏板隔墙（双排75轻钢龙骨(龙骨间隔300mm)双面双层12厚纸面石膏板 内嵌50厚超细玻璃丝绵 ）	≥55 dB	耐火极限≥1.5h
3		到顶防爆墙（9.5厚纤维水泥复合钢板+等边冷弯槽钢@1200双向）+9.5厚纤维水泥复合钢板）		
4		轻钢龙骨石膏板隔墙（75轻钢龙骨(龙骨间隔300mm)单面单层12厚纸面石膏板）		
5		新建砌块矮墙(墙高2400mm)		
6		120/200厚加砌块（耐火极限≥6h/8h）	≥51 dB	耐火极限≥6h
7		铝合金隔断(6+6防火玻璃)		
8		防爆窗		


1、有水空间、一层设备管井下方均需设置200高C20混凝土高坎（厚度同墙宽）。
2、未单独标注高度的门洞均为2400mm。

--
PL

ELEVATION
新建墙体图　SCALE 1:120

图纸编号	图纸名称	绘图日期		项目名称：
PL-03	新建墙体图	2026.08		高邮市应急管理局考试中心

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。



同一时间使用人数不超过300人
300X0.65/100=2.76米
疏散门宽度为1.8X4=7.2米

--
PL


ELEVATION

平面布置图 SCALE 1:120

绘图日期	2026.08
图纸名称	平面布置图
图纸编号	PL-04

项目名称：
高邮市应急管理局考试中心

本图凡未盖公司出图专用章均为无效。


A
B
C
37600
5900
7000
6080
5720
7000
5900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6000
66000
阴影区域不在设计范围
1600
500
1000
1000
500
1000
500
1000
500

阴影区域不在设计范围

图例	图例说明	功率及尺寸	色温	使用区域
	嵌入式筒灯	13w φ75mm	5000K	门厅、卫生间、等候室、考场
	亚克力灯箱	28w/米	5000K	等候室、考场
	平板灯	88W 300*600	6000K	办公室、低压、高空及作业现场考场
	平板灯	68W 300*600	6000K	过道
	防爆吊灯	100W 600*1200	6000K	熔化焊接考场
	暗藏灯带	14w/米	5000K	门厅
	吊灯	68W	6000K	高空考场
	换气扇	48W 300*300		卫生间


--
PL

ELEVATION

天花布置图 SCALE 1:120

项目名称:	高唐市应急管理局考试中心
绘图日期	2026.08
图纸名称	天花布置图
图纸编号	PL-06

本图凡未盖公司出图专用章均为无效。



ELEVATION

天花尺寸图 SCALE 1:120

项目名称:	高邮市应急管理局考试中心
绘图日期	2026.08
图纸名称	天花尺寸图
图纸编号	PL-07

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。



图例	图例说明	功率及尺寸	色温	使用区域
	嵌入式筒灯	13w φ75mm	5000K	门厅、卫生间、等候室、考场
	亚克力灯箱	28w/米	5000K	等候室、考场
	平板灯	88W 300*600	6000K	办公室、低压、高空及作业现场考场
	平板灯	68W 300*600	6000K	过道
	防爆吊灯	100W 600*1200	6000K	熔化焊接考场
	暗藏灯带	14w/米	5000K	门厅
	吊灯	68W	6000K	高空考场
	换气扇	48W 300*300		卫生间


--
PL

ELEVATION

灯具尺寸图 SCALE 1:120

项目名称：	高新市应急管理局考试中心
绘图日期	2026.08
图纸名称	灯具尺寸图
图纸编号	PL-08

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。



图例	图例说明	功率及尺寸	色温	使用区域
	嵌入式筒灯	13w φ75mm	5000K	门厅、卫生间、等候室、考场
	亚克力灯箱	28w/米	5000K	等候室、考场
	平板灯	88W 300*600	6000K	办公室、低压、高空及作业现场考场
	平板灯	68W 300*600	6000K	过道
	防爆吊灯	100W 600*1200	6000K	熔化焊接考场
	暗藏灯带	14w/米	5000K	门厅
	吊灯	68W	6000K	高空考场
	换气扇	48W 300*300		卫生间

图例	图例说明
	侧出风
	侧回风
	下出风
	下回风
	下出风
	下回风

--
PL

ELEVATION

综合天花图 SCALE 1:120

图纸编号	图纸名称	绘图日期
PL-09	综合天花图	2026.08

项目名称：
高邮市应急管理局考试中心

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。

阴影区域不在设计范围

A B C
37600
5900 7000 6080 5720 7000 5900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
66000

0.150
0.000
-0.010
0.200
2000
1200

CT 01 选型地砖 800*800
ST 01 黑白根门槛石
SC 01 选型金刚砂地面
WF 01 防静电地板(全钢PVC) 600*600
ST 01 黑白根大理石


气瓶室 9m? 3000 3480
≥10000
≥5000

EL
--
PL

ELEVATION
地面铺装图 SCALE 1:120

项目名称:	高新市应急管理局考试中心
绘图日期	2026.08
图纸名称	地面铺装图
图纸编号	PL-10

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。



--
PL


ELEVATION

墙身终饰图 SCALE 1:120

绘图日期	2026.08
图纸名称	墙身终饰图
图纸编号	PL-11

项目名称：高唐市应急管理局考试中心

本图为未盖公司出图专用章对外无效。




ELEVATION


PL 立面索引图 SCALE 1:120

项目名称:	高邮市应急管理局考试中心
绘图日期	2026.08
图纸名称	立面索引图
图纸编号	PL-12


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。



A – ELEVATION
立面图 SCALE 1:40



B – ELEVATION
立面图 SCALE 1:40




C – ELEVATION
立面图 SCALE 1:40


项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	考场、门厅、等候室A/B/C立面图
图纸编号	EL-01


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




A ELEVATION
立面图 SCALE 1:40



B ELEVATION
立面图 SCALE 1:40



C ELEVATION
立面图 SCALE 1:40




D ELEVATION
立面图 SCALE 1:40


项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	办公室立面图
图纸编号	EL-02


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




A ELEVATION
立面图 SCALE 1:40



B ELEVATION
立面图 SCALE 1:40



C ELEVATION
立面图 SCALE 1:40




D ELEVATION
立面图 SCALE 1:40


项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	男卫立面图
图纸编号	EL-03


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




A ELEVATION
– 立面图 SCALE 1:40



B ELEVATION
– 立面图 SCALE 1:40



C ELEVATION
– 立面图 SCALE 1:40




D ELEVATION
– 立面图 SCALE 1:40


项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	女卫里面如
图纸编号	EL-04


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




01 DT ELEVATION 天花剖面图 SCALE 1:8



02 DT ELEVATION 天花剖面图 SCALE 1:8



03 DT ELEVATION 天花剖面图 SCALE 1:8




04 DT ELEVATION 天花剖面图 SCALE 1:8


项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	大样图集01
图纸编号	DT-01


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




01 DT ELEVATION
石膏板隔墙节点图 SCALE 1:10




02 DT ELEVATION
卫生间/强电间、监控室隔墙节点图 SCALE 1:8




03 DT ELEVATION
硅酸钙板隔墙节点图 SCALE 1:8



04 DT ELEVATION
泄爆墙节点图 SCALE 1:4



05 DT ELEVATION
理论考场石膏板包柱节点图 SCALE 1:4




06 DT ELEVATION
石膏板包消防箱节点图 SCALE 1:8


项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	大样图集02
图纸编号	DT-02


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




01 DT ELEVATION 有水地面贴砖节点图 SCALE 1:4




02 DT ELEVATION 无水地面贴砖节点图 SCALE 1:4




03 DT ELEVATION 金刚砂地面节点图 SCALE 1:4



04 DT ELEVATION 防静电地板节点图 SCALE 1:4



05 DT ELEVATION 考场造型墙剖面图 SCALE 1:10




06 DT ELEVATION 等候区造型墙剖面图 SCALE 1:10


项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	大样图集03
图纸编号	DT-03


本图凡未盖公司出图专用章对外无效。




01 DT ELEVATION 瓷砖干挂节点图 SCALE 1:8




02 DT ELEVATION 窗台板节点图 SCALE 1:4



03 DT ELEVATION 不锈钢踢脚节点图 SCALE 1:4



04 DT ELEVATION 检修口节点图 SCALE 1:8



05 DT ELEVATION 门洞、窗洞加固节点图(轻钢龙骨隔墙) SCALE 1:5

项目名称:
高邮市应急管理局考试中心

绘图日期	2026.08
图纸名称	大样图集04
图纸编号	DT-04

本图凡未盖公司出图专用章对外无效。