采 购 合 同 书

项目名称：浮桥镇2026年度雨污水管网养护项目

招标单位：太仓市浮桥镇人民政府

中标单位：江苏仁通建设工程有限公司

签订日期：2026年9月30日

太仓市浮桥镇人民政府（采购人）需求的 浮桥镇2026年度雨污水管网养护项目 （采购项目名称）根据 JSZC-320585-TCZX-G2026-0011（采购项目编号）采购文件进行公开招标，经评标小组评定（供应商）为中标单位。

采购人与供应商按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

采购人（以下简称甲方）：太仓市浮桥镇人民政府

供应商（以下简称乙方）：江苏仁通建设工程有限公司

一、合同内容

1、项目名称：浮桥镇2026年度雨污水管网养护项目。

2、服务内容：浮桥镇范围内市政雨水管网排查养护服务。

3、合同履行期限：**自采购合同签订之日起1年或累计结算金额达到预算金额时合同终止**。

4、下列文件为本合同不可分割部分：① 中标通知书；② 乙方的投标文件；③招标文件及其补充文件；④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第二条 合同价格及费用结算

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总价：人民币叁佰捌拾壹万伍仟元整（¥3815000.00元）。

2、合同价格形式：**单价合同；单价下浮率：62%**。

3、合同价格内容：

（1）**完成本项目所有全部费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用**。

（2）本项目暂列金额为200000.00元，用于不可预见的新增项目，按实结算，结算价以市场价为基准或通过双方协商等方式确定。

4、结算方式：**按实际完成工程量结算。结算价款=实际完成项目工程量*对应项目综合单价*（1-中标优惠率）。（综合单价详见采购文件第四章招标书）**。

5、付款方式：合同签订后支付合同金额的10%作为预付款，完成该项目工程量的50%且经甲方验收合格后，合同期满半年支付至合同价的50%；完成全部工程量或合同到期，根据审计价一次性支付尾款。

6、乙方申请付款时须同时提供的材料：

☑合格的本次付款发票；☑本合同复印件；☑项目全套资料；☑审计报告；☑履约验收证明或采购人评价意见。

第三条 服务内容及要求

（一）工作范围：

浮桥镇范围内市政雨水管网排查养护服务。

（二）服务内容：

1、市政雨水设施养护和住宅小区雨污水管道应急处置

（1）雨水井疏挖养护：根据招标方的指令，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，完成雨水窖、边井的疏挖 。

（2）雨水管道疏通养护：根据招标方的指令，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对雨水干管和支管清通养护，清除淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通。

（3）雨水设施的巡查监护：按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），每日对养护范围的市政雨水设施进行巡查，及时发现雨水井盖缺失、管道塌陷、违章占压、油污入井、违规向雨水设施排放等各种影响雨水设施安全正常运行的异常情况。

（4）住宅小区内雨污水应急处置，按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求，对浮桥镇派单的住宅小区进行雨污水管网的应急处置。

（5）污泥与垃圾处置：养护过程中所产生的通沟污泥、垃圾，乙方必须按相关规定自行规范处置。

2、案件处置

（1）配备一名专职案件处置员，负责及时接收甲方派单，并把案件完成情况反馈给甲方。专职案件处置员对案件处置进度和时间负责，确保甲方派单案件及时完成，不得超期。

（2）配备至少一支应急队伍，负责按照甲方派单进行案件处理。

（3）甲方派单的案件必须第一时间安排人员处置，不得超期，如有超期，甲方有权按照合同规定进行处罚。

（4）乙方无法完成的案件，应及时向甲方反映，并说明无法完成的原因和处置意见。

3、应急排涝

（1）配备一定数量的排涝车和排涝泵等应急排涝设备；配备一定数量的安全警示牌及围挡，不得少于20块。

（2）服从甲方指令，参与降雨期及防汛防台期间道路积水情况巡查与应急助排抢险；在降雨时期，依据不同雨情，对养护片区内进行巡查，发现道路积水点及时上报甲方并进行助排抢险。

（3）汛期（5月1日至9月30日），至少配备5名助排抢险人员（需掌握排涝设备的操作），按照甲方指令进行防汛抢险。

（4）按甲方指令进行防汛排涝应急抢险演练。

4、雨水井盖更换

通过巡查发现或甲方派单，及时更换损坏或缺失的雨水井盖，采取更换补缺等措施。实际金额按实审

后结算。井盖（含防坠网）由养护单位自行采购，井盖须有合格证或型式检验报告等，乙方对井盖、井框质量负责，铸铁井盖符合《铸铁检查井盖》（CJ/T3012）的有关标准，混凝土井盖符合《钢纤维混凝土检查井盖》（JC889）的有关标准，检查井盖符合《检查井盖》（GB/T23858）的有关标准。甲方有权对乙方采购的井盖（含防坠网）进行不定期取样复试，由乙方提供 CMA 资质的机构出具的复试报告（费用乙方支付）。

（三）养护要求

1、按计划养护：乙方须更具甲方派单制定养护计划，并提交甲方审核，乙方须以甲方审核确定后的养护计划进行养护作业，须严格按照计划进行养护，不得超期，如有超期，甲方有权按照合同规定进行处罚。

2、雨水管道疏挖养护要求

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

3、雨水管道疏通养护要求

①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的 1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。

4、小区雨污水管道应急处置要求

及时处置浮桥镇下派案件，疏通住宅小区雨污水管道，确保雨污水管道不堵塞。

5、日常巡查及雨中巡查要求

①开展日常巡查，在巡查过程中能主动解决问题。②按照甲方派单要求进行加强巡查；③加强对施工工地、餐饮小吃、农贸市场等集中区域加密巡查，发现道路周边出现新的施工或其它管线抢修工程，必须及时上报。巡查工作要求做到“四报告、三做好”：发现淤泥入井报告，发现偷排现象报告，发现私接管网报告，发现偷倒垃圾报告。坚持每日填好报表、留好照片、做好台帐；④下雨天必须做好及时主动做好雨中巡查工作，及时发现并反馈问题照片，能自行解决的及时解决，有重大情况的及时上报；⑤强降雨或台风等恶劣天气时，必须安排工人 24 小时值班，并严格按照甲方要求加强巡查和应急抢险

6、工单处置要求（含应急排涝）

（1）及时完成甲方派单。专职案件处置员应做到 10 分钟响应（夜间 0.5 小时），应急队伍半小时内到现场查看（夜间 1 小时），并及时上报现场情况。在工单规定时间内处理完成。②工单处置，须有与工

单同角度前、中、后照片，同时须有包含工单范围内全景照片，上述照片均应清晰。

（2）及时处置应急排涝，专职案件处置员应做到10分钟响应（夜间0.5小时），应急队伍半小时内到现场查看（夜间1.5小时），1小时内排涝设施运作（夜间2小时），并及时上报现场情况。

7、台账资料要求

（1）根据养护计划定期汇报完成情况，并形成有细化内容的月度总结。

（2）养护过程中，若确实遇到井盖无法打开、车辆压住井盖等导致无法疏挖或疏通的雨水井，应在当天养护报表中及时清晰地注明，若未注明并且在考核中发现未疏挖或疏通，则采取重罚。

（3）日常养护报表中雨水井的数量须按实际养护数量如实填写，若在考核中发现虚报数量，则采取重罚。

（4）所有疏通过的管道需绘制详细图表，图表内容包括：疏通时间、地点，管道大小、井深、流向、出水口、无法疏通的管道和疏通过程中遇到的问题等所有与管道养护有关的内容。所有无法疏通的管道和遇到的问题，需详细调查原因，在图表上列出。

（5）管网测绘要求：需提供管网测绘数据和测绘图（测绘数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准）。测绘应包括：平面位置、走向、连接关系，管径、材质，地面高程、管内底高程，检查井坐标、井底高程，泵站平面位置、规模等。初步判断雨污混接情况，并在管网图上标明混接点位置。

（6）台账分为电子台账和纸质台账，二者内容需完全相同。

第四条 甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1、甲方应为乙方提供必要的服务条件；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、甲方应按合同约定按时支付合同款项。

4、监督检查乙方依本合同和采购文件要求提供的服务质量、服务人员数量，对于不满足规定的，提出整改要求。

5、组织对乙方提供服务的考核和验收工作。

（二）乙方责任：

1、乙方须按采购文件要求和其响应承诺提供优质服务，并无条件配合甲方的考核工作。

2、乙方在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷

由乙方承担，采购人不承担任何责任。

3、乙方在合同履行期间应严格遵守甲方的廉政、保密等相关制度，如有违反，甲方有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

4、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

5、乙方在合同期内如因未诚信履约或其他原因导致合同提前终止的，则须无条件配合甲方做好交接工作并承担甲方因此带来的一切损失。

第五条 知识产权

乙方要充分考虑知识产权问题，应保证甲方免除且由乙方承担在使用该项目所需的服务和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权等知识产权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，并依法赔偿甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

第六条 保密条款

1、乙方负责对甲方所提供的所有资料保密，乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

2、乙方项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。

3、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

第七条 风险责任

1、乙方在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济上的责任。

2、因乙方原因，给甲方及第三人造成的一切后果及损失，由乙方承担，后果严重的甲方有权解除合同。

第八条 不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第九条 索赔

项目服务过程或结束后，甲方发现乙方提供的服务（或成果）有不符或不满足采购要求或响应承诺或国家标准或行业标准的，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后 3 天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙

方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十条 合同的变更、终止和转让

（一）合同的变更、终止

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第五十条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2、合同的终止：因合同一方违反合同约定导致合同不能继续履行的或根据合同条约定可以终止合同的，另一方有权终止合同。有权终止合同的一方，应当在违约事实发生之后三十天内书面通知对方以主张终止合同，并由过错方承担赔偿责任。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。

第十二条 附则

1、合同份数

本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（公章）：

法定代表人

或其

授权代理人

2026年9月30日

乙方（公章）：

法定代表人

或其

授权代理人

年 月 日

备案方：

年 月 日

附件 1：考核办法

《雨水设施养护管理及考核办法》

一、计划作业

（1）养护原则：

先疏挖雨水井，再疏通雨水管道并对相关雨水井进行清理；

（2）计划制定与提交：

1. 中标单位应根据甲方的派单，在合理有效、保质保量的基础上制定疏挖和疏通计划，每周一提交上周完成情况和本周日常养护计划。

2. 实际施工应严格按照指定计划执行，不得私自变更，本周施工计划须本周完成；

3. 特殊情况应提前提交说明或申请，按甲方要求再行变更，其中工期延误申请每季度不得超过 2 次。

（3）例会制度：

定期召开养护例会，项目负责人必须参加。总结当前工作，提交养护报表，商讨工作中的难点和重点，及需要协调事宜。

二、养护报表制度

（1）疏挖报表

全面、准确记录当日疏挖详细情况，反应当日被压住、无法打开而未能疏挖的雨水井，日报表自行保留，以备后期资料考核。

（2）疏通报表

全面、准确记录当日疏通详细情况，反应当日无法疏通或存在异常情况的管段，日报表自行保留，以备后期资料考核。

（3）养护周报

记录当周日常养护、日常巡查、工单处理、出水口排查、雨中巡查和抢险工作工作量，汇总工作中发现的问题、需要协调的事宜及下周日常养护工作计划。

三、考核方式

考核分为养护现场作业考核、养护完成后的初验及整改完成后的复验。

现场作业考核：甲方落实专人负责的方式加强对养护单位在作业中的考核。主要考核是否按计划养护、派单处置情况、人员出勤情况、安全作业情况、现场是否解决养护疑难问题等。

初验和复验考核：甲方落实管理人员带队考核，对养护单位已确认完成养护的管道、窨井和边井等进行抽查，有条件的可以要求养护单位使用潜望镜配合检查。

四、考核结果判定及处理办法

1、疏挖考核标准与判定

标准：

（1）窨井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤5cm；②井内雨水管管口淤泥应清除干净；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④无法打开的井盖必须想办法打开，清理完井内垃圾后再更换新井盖；⑤井内细沙、石块须清理干净。

（2）边井：①井内各处残留淤泥及垃圾厚度应≤2cm；②箅子口堵塞泥土及垃圾应完全清除，保持畅通；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

考核结果以雨水井内垃圾清理程度为基准进行评判，按照上述标准，满足标准的为合格，不满足的为不合格。

①单井不合格：1 座雨水窨井（边井）不合格

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●3 座及以上连续雨水窨井（边井）不合格；

●单井不合格数量在该路段雨水窨（边）井总数的 30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

2、疏通考核结果判定

标准：①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的 1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合；④岸边式排放口不得堵塞。满足标准为合格，不满足为不合格。

①单段不合格：

干管单段不合格	1 段雨水干管不合格
支管单段不合格	1 段雨水支管不合格

注：两座连续雨水窨井之间的一段管道为“干管单段”，任意的一段雨水支管为“支管单段”

②局部路段不合格：发生以下情形，则认定该路段不合格

注：“局部路段”指全路段中，两条道路之间（路口归入本局部路段中）的部分。

●干管连续 3 个单段及以上不合格；

●干管单段不合格数量在该段总数的 30%及以上

●支管单段不合格数量在该段总数的 30%及以上；

③全路段不合格：两条及以上局部路段不合格

3、考核结果处理办法

考核结果采取计分形式并进行相应处罚，具体如下：

（1）初验罚则

疏挖	单次、单个“单井不合格”		每座窨井扣 100 元 每座边井扣 60 元
	单次、单个 “局部路段不合格”		每个局部路段扣 1000 元
	单次、单个“全路段不合格”		每个全部路段扣 3000 元
	考核过程中发现井盖未打开情况		每座窨井扣 1000 元 每座边井扣 500 元
	考核过程中发现未挖行为		每座窨井扣 1000 元 每座边井扣 500 元
疏通	单次、单个“干管单段不合格”		每个单段扣 100 元
	单次、单个“支管单段不合格”		每个单段计 60 元
	单次、单个 “局部路段不合格”		每个局部路段扣 1000 元
	单次、单个“全路段不合格”		每个全部路段扣 3000 元
现场作业	**考核参与**	未按要求派遣人员参与考核	单次、单人扣 100 元
	作业计划	未按计划养护	单次扣 100 元
		未完成养护计划	从超期日开始按照 500 元/填的标准累积扣费
	未制定作业计划		单次扣 100 元
	作业安全： （1）夜间未穿戴反光马甲 （2）作业时未设置安全标志 （3）现场未配置专职安全员 （4）养护完成后未清洗路面		单项、单次扣 500 元
	作业人数：未按合同要求配置作业人员		单人扣 100 元
污泥处置	（1）淤泥随意倾倒 （2）淤泥运输过程中抛洒地漏		单次扣 500 元

	（3）未规范处置淤泥	
资料及会议	**养护报表：**未按要求及时提交养护报表	单次单张扣 500 元
	会议：无故缺席养护例会及其它相关会议	单次扣 300 元
任务执行	对甲方下派的在合同范围内的各项任务不执行或逾期执行	逾期执行单次、单项扣 500 元，不执行单次、单项扣 5000 元，三次或三次以上不执行任务，取消下一年度投标资格
工单	10 分钟内未响应或半小时内未到现场踏勘并上报	单次 500 元
	未及时处理，造成综治中心平台扣分	单次 3000 元，一年内出现三次或三次以上未及时处理，取消下一次投标资格
不良影响	由于养护不到位造成的窨边井盖缺失，导致安全事故	单项扣 10000 元，取消下一次投标资格
雨中巡查	未按照甲方要求做好雨中加强巡查和日常巡查	单次 500 元
防汛抢险	防汛期间未按照甲方指令参与防汛抢险	单次 2000 元

（2）复验罚则

逾期未整改，单次、单项、单日加扣 200 元；复验不合格，按初验考核办法加倍执行。

3、整改办法

初验不合格，甲方要求施工单位限期整改。整改完成后乙方应在三日内向甲方提出复验申请，甲方将及时组织复验，超过三日未提交申请，以逾期未整改计。

特殊情况应提前申请，提交时间遇节假日则顺延。

附件 2：浮桥镇 2026 年度雨污水管网养护项目清单

序号	项目名称及特征	单位	综合单价（元）	成交单价（元）	备注
管网检测及测绘					
1	管道检测 1、管道检测 电视检测 φ600 以内	m	24.31	9.24	
2	管道检测 1、管道检测 电视检测 φ600 以上	m	26.73	10.16	
3	管道检测 1、管道检测 声纳检测	m	25.30	9.61	
4	管网测绘 1、管网测绘 2、提供管网测绘数据和测绘图（数据应采用 CGCS2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准）	m	6.98	2.65	
雨水管道彻底疏通					
5	雨水管道疏通 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径 D400 以内（含 D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量；	m	15.82	6.01	
6	雨水管道疏通 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径 D400~D600（不含 D400，含 D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量；	m	20.25	7.70	
7	雨水管道疏通 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径 D600~D800(不含 D600，含 D800) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量；	m	29.94	11.38	
8	雨水管道疏通 1、部位：雨水管，彻底疏通，管径 D800 以上（不含 D800） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运，清理检查井和雨水口费用作为组价内容不单独计量；	m	35.96	13.66	
污水管道彻底疏通					
9	污水管道疏通	m	26.48	10.06	

	1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径 D400 以内（含 D400） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运，清理检查井费用作为组价内容不单独计量；				
10	污水管道疏通 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径 D400~D600（不含 D400，含 D600） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运，清理检查井费用作为组价内容不单独计量；	m	33.38	12.68	
11	污水管道疏通 1、部位：污水管疏通， 彻底疏通，管径 D600~D800(不含 D600，含 D800) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算，（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运，清理检查井费用作为组价内容不单独计量；	m	43.00	16.34	
水冲清通管道					
12	管道冲洗 1、高压水车冲洗清通，管径 D600 以内(含 D600) 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：清理检查井不单独计量	m	8.25	3.14	
13	管道冲洗 1、高压水车冲洗清通，管径 D600~D1000（不含 D600，含 D1000） 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算（井中心到井中心，不扣除检查井长度） 3、相关说明：清理检查井不单独计量	m	9.92	3.77	
附属构筑物清理					
14	单独雨水检查井清理 1、单独雨水检查井清理，各类大小深度的雨水检查井综合考虑 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运	座	115.07	43.73	
15	单独雨水口清理 1、雨水口淤泥、树叶等废弃物清理 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运	座	84.56	32.13	
16	单独污水检查井清理 1、单独污水检查井清理，各类大小深度的检查井综合考虑 2、相关说明：清理的垃圾、污泥外运	座	129.64	49.26	
17	隔油池清理 1、单独清理隔油池 1m3 以内（包含 1m3），2、含吸污车吸污、清理、外运	座	323.08	122.77	
18	隔油池清理	座	632.35	240.29	

	单独清理隔油池 1m3 以外，含吸污车吸污、清理、弃置				
19	化粪池清理 1、单独清理化粪池 1m3 以内（包含 1m3），2、含吸污车吸污、清理、外运	座	460.54	175.01	
20	化粪池清理 1、单独清理化粪池 1m3 以外（不包含 1m3） 2、含吸污车吸污、清理、外运	座	735.46	279.47	
21	潜水员台班 含潜水员作业的辅助人员，辅助设备等，工程量按潜水员作业台班计算，其他作为组价内容不计量	台班	2803.32	1065.26	
22	钢纤维井盖板更换（雨水） 车行道内 D400 级雨水盖板更换，盖板规格综合考虑	块	447.71	170.13	
23	钢纤维井盖板更换（雨水） 人行道及绿化带内 C250 级雨水盖板更换，盖板规格综合考虑	块	395.20	150.18	
24	钢纤维井盖板更换（雨水） 人行道及绿化带内 B250 级雨水盖板更换，盖板规格综合考虑	块	375.82	142.81	
25	钢纤维井盖板更换（污水） 车行道内 D400 级污水盖板更换，盖板规格综合考虑	块	478.79	181.94	
26	钢纤维井盖板更换（污水） 人行道及绿化带内 C250 级污水盖板更换，盖板规格综合考虑	块	402.86	153.09	
27	钢纤维井盖板更换（污水） 人行道及绿化带内 B250 级污水盖板更换，盖板规格综合考虑	块	392.66	149.21	
28	检查井维修（更换钢纤维砼井盖座、含井周道路整修） 1、工程内容:车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、更换钢纤维砼井盖座、周边路面恢复等 2、工程量计算规则:按施工数量以相应检查井的数量计算	座	1009.96	383.78	
29	雨水边井维修（更换钢纤维砼雨水篦子、含井周道路整修） 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换新篦座，路面恢复等 2、工程量计算规则:按施工数量以相应雨水井的数量计算	座	486.84	185.00	
30	检查井维修（更换铸铁防沉降井盖座、含井周道路整修） 1、工程内容:车行道上检查井周路面切缝拆除、废料外运处置、老井修缮、标高调整、井周边加固处理、更换铸铁防沉降盖座、周边沥青路面恢复等 2.工程量计算规则:按施工数量以相应检查井的数量计算	座	2562.70	973.83	
31	雨水边井维修（更换铸铁雨水篦子、含井周道路整修 1、工作内容：周边路面及井盖座拆除、废料外运处置、边井修缮、升高或降低并整修原边井，更换铸铁篦座，砼路面恢复等 2、工程量计算规则:按施工数量以相应雨水边井的数量计算	座	1002.68	381.02	
32	检查井增加防坠网 1、检查井增加防坠网，防坠网尺寸综合考虑 2、防坠网材质：丙纶高强丝、膨胀纱、聚乙烯等符合国家标准要求，承重不低于 150KG	座	92.91	35.31	

	3、工作内容：安装挂钩螺栓不少于 8 个，挂防坠网等				
33	检查井增加防坠隔板 1、检查井增加防坠隔板，防坠隔板尺寸综合考虑 2、防坠隔板：材料采用塑料，板面厚度应大于 10mm，留有过水孔，符合国家标准要求	座	209.05	79.44	
34	临时封堵 1、部位：砖砌临时封堵（D800 以内，含 D800） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计	个	3009.01	1143.42	
35	拆除临时封堵 1、部位：砖砌临时封堵（D800 以内，含 D800） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计	个	1546.39	587.63	
36	临时封堵 1、部位：砖砌临时封堵（D800 以外、D1000 以内含 D1000） 2、工作内容：临时封堵（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计	个	5011.10	1904.22	
37	拆除临时封堵 1、部位：砖砌临时封堵（D800 以外、D1000 以内含 D1000） 2、工作内容：拆除临时封堵、垃圾外运（含潜水员、有害气体检测） 3、工程量计算规则：按实际封堵的量以个数计	个	2229.80	847.32	
38	临时封堵 临时气囊封堵管口（DN400（含）以内）	个	731.28	277.89	
39	临时封堵 临时气囊封堵管口（DN400（不含）-DN600（含）以内）	个	826.65	314.13	
40	临时封堵 临时气囊封堵管口（DN600（不含）-DN1000（含）以内含）	个	1114.26	423.42	
41	吸污车清理 吸污车清理污水等废弃物，按清理车数计量	台次	580.68	220.66	
42	应急防汛巡查 按要求进行应急防汛巡查，每个巡查小组 3~4 人，配备专业清疏工具及清疏车。 工程量计算：按实际巡查次数计量，每 4 小时为一次	次	1173.20	445.82	
43	明沟清理 1、部位：明沟 2、工程量计算规则：按实际疏通的管道长度计算， 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运	m	16.31	6.20	
44	更换进水侧石 1、部位：更换雨水口进水侧石（砼侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算	座	76.45	29.05	
45	更换进水侧石	座	119.09	45.25	

	1、部位：更换雨水口进水侧石（花岗岩侧石） 2、工程量计算规则：按实际计算				
46	大管道及暗渠清理淤泥 1、潜水员清理淤泥 2、部位：污水泵站、管道、暗涵等 3、相关说明：疏通的垃圾、污泥外运 4、工程量计算规则：按实际计算	m3	883.98	335.91	
47	建筑垃圾处置费 1、工程垃圾、拆除垃圾处置费 2、根据资源化处置终端实际处置的称重计量	t	123.65	46.99	

注：本项目暂列金额为200000.00元（不可竞争费用，报价时无需填报），用于不可预见的新增项目，按实结算，结算价以市场价为基准或通过双方协商等方式确定。