


吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程 (2#楼1102) 施工图设计

设计编号:	DSSJ-ZJ2026-005	法定代表人:	王明
专 业:	装 饰	审 定:	王明
阶 段:	施工图	项目负责人:	陈大岳
版 本:	第一版	专业负责人:	陈大岳
出图时间:	2026.08	校 对:	夏伟程
		设 计:	张森敏






国家建筑工程设计证书编号： A132006418（建筑行业建筑工程甲级）
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No. A132006418
地址：江苏省无锡市滨湖区梁清路550号-4楼 电话：0510-85861865

项目名称		吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)			设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
					专 业	装饰
版 号		01	日 期	2026. 08	阶 段	施工图
图纸目录						
序号	图号	图 纸 名 称		出图日期	图幅	备 注
01	装施-00	图纸目录		2026.08	A2	
02	装施-S-01	设计说明(一)		2026.08	A2	
03	装施-S-02	设计说明(二)		2026.08	A2	
04	装施-S-03	设计说明(三)		2026.08	A2	
05	装施-S-04	装饰工程材料表 灯具设备例表 地面铺贴例表 图纸区域施工材料说明		2026.08	A2	
06	装施-S-05	工程做法及用料表 门 窗 表		2026.08	A2	
07	装施-P-01	原始平面图		2026.08	A3	
08	装施-P-02	平面布置图		2026.08	A3	
09	装施-P-03	平面尺寸图		2026.08	A3	
10	装施-P-04	顶面布置图		2026.08	A3	
11	装施-P-05	灯具定位图		2026.08	A3	
12	装施-P-06	地坪布置图		2026.08	A3	
13	装施-P-07	立面索引图		2026.08	A3	
14	装施-L-01	立面图		2026.08	A3	
15	装施-L-02	立面图		2026.08	A3	
16	装施-L-03	立面图		2026.08	A3	
17	装施-L-04	立面图		2026.08	A3	
18	装施-L-05	立面图		2026.08	A3	
19	装施-J-01	节点大样图		2026.08	A3	
20	装施-J-02	节点大样图		2026.08	A3	
注册签章				出图签章		

施工图设计说明三

<

	暖通	给排水			
总图	建筑	结构			电气

装饰工程材料表					地面铺贴图例表			灯具设备图例表				
图 表 例		材料表				图例	名称	备注	图例	名称	功率	
	编号	材料名称	使用部位	燃烧等级	备注		800*800米色柔光地砖	燃烧性能等级 A 防滑等级Acl		筒灯	10W	详见电专业图纸
	TB	陶瓷类材料	洗脸池, 蹲位, 小便斗均选购成品				400*400米色防滑地砖	燃烧性能等级 A 防滑等级Aw 有水空同地砖 防滑处理		led吸顶灯	100W	详见电专业图纸
	TB-01	米色柔光地砖(800*800)	房间、客餐厅、厨房、阳台无水房间地面	A	防滑等级Acl					磁吸轨道灯	100W	详见电专业图纸
	TB-02	米色防滑地砖(400*400)	卫生间地面	A	防滑等级Aw					暖风机	800W	详见电专业图纸
	TB-03	米色墙砖(400*800)	厨房	A	防滑等级Aw				其他			
	TB-04	灰色墙砖(400*800)	卫生间墙面	A	防滑等级Aw							
										百叶帘	燃烧性能等级B1级	
	AL	铝类材料				顶棚材质图例表						
	AL-01	0.8MM厚300*300铝扣板吊顶	厨房、卫生间、阳台吊顶	A	白色 300*300*0.8							
						图例						
	WDF	木质类材料					轻钢龙骨石膏板吊顶 饰白色无机涂料	燃烧性能等级A级				
	WDF-03	实木踢脚线	通用房间	B1	80高		0.8厚300*300铝扣板吊顶	燃烧性能等级A级				
	PT	漆类材料										
	PT-01	白色无机机理涂料	通用房间	A								
	GWB	石膏类材料										
	QT	其他类材料										

图纸区域施工材料说明

门牌号	空间区域名称	地面				墙面				天花			
		材质编号	材质名称	规格	耐火等级	材质编号	材质名称		耐火等级	材质编号	材质名称	规格	耐火等级
1102	客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室		米色柔光地砖（800*800）		耐火等级A级		白色无机机理涂料，PVC踢脚线		耐火等级A级		轻钢龙骨石膏板吊顶饰白色乳胶漆 原顶刷白色乳胶漆		耐火等级A级 耐火等级A级
	厨房		米色柔光地砖（800*800）		耐火等级A级		米色墙砖（400*800）		耐火等级A级		0.8MM厚300*300铝扣板吊顶		耐火等级A级
	卫生间		米色防滑地砖（400*400）		耐火等级A级		灰色墙砖（400*800）		耐火等级A级		0.8MM厚300*300铝扣板吊顶		耐火等级A级
	阳台		米色柔光地砖（800*800）		耐火等级A级		白色无机机理涂料，PVC踢脚线		耐火等级A级		原顶刷白色乳胶漆		耐火等级A级






未盖出图章本图无效

注册签章	出图签章	版本	日期	版本说明	 无锡市都市建筑设计有限公司 Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd. 国家建筑工程设计证书编号： A132006418				建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程 (2#楼1102)		
					审 定	邵丕栋	校 对	夏伟程	装饰工程材料表 地面铺贴例表 灯具设备例表 图纸区域施工材料说明		设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
					审 核	陈太岳	设 计	张森敏			图 别	装饰
					工程负责人	陈太岳	制 图	张森敏			图 号	S-04
					专业负责人	陈太岳	专 业	装饰			日 期	2026. 08

内装修装饰工程做法及用料表


分类、编号、选用		选用图集、构造做法、做法说明	适用范围	参考图集/备注
地砖面层 楼地面 (无防水)	楼1	1. 5~10厚地砖,白水泥勾缝（燃烧性能等级A级）	客厅、餐厅、玄关、阳台	23J909-3-52
		2. 5厚DTA砂浆(干混陶瓷砖粘结砂浆)结合层		
		3. 界面剂1道		
		4. 原楼面		
防滑地砖面层 楼地面 (有防水)	楼地2	1. 8~10厚防滑地砖，白水泥勾缝（燃烧性能等级A级）	卫生间	
		2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉		
		3. 1.5厚聚氨酯防水涂料，周边卷起500高四周做成圆弧或钝角		
		最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。		
		4. 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角		
		5. 界面剂1道		
无机涂料 内墙面	内墙1	1. 白色无机机理涂料两道（燃烧性能等级 A 级）	客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室、阳台	23J909-7-7-内4D
		2. 3厚耐水腻子分遍找平		
		3. 8厚DP M5砂浆(1：1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平		
		4. 界面剂1道		
		5. 原墙面		
面砖 内墙面 (有防水)	内墙2	1. 5~10厚陶瓷墙砖，白水泥勾缝（燃烧性能等级A级）	厨房、卫生间	23J909-7-13-内8D1
		2. 5厚建筑陶瓷胶粘剂粘贴层；		
		3. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层		
		4. 6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平；		
		5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰；		
		6、界面剂1道		
		7、原墙面		
铝合金方板吊顶	顶棚1	1. 铝合金方板300x300与专用龙骨固定	厨房、卫生间	23J909-8-15 棚88
		2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600		
		3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200用吊件与钢筋吊杆 联结后找平		
		4. 直径6钢筋吊杆，双向中距<1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定		
		5. 现浇混凝土板内预留直径8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)		
原始顶涂料顶面	顶棚1	1. 喷白色无机涂料	次卧室、阳台	23J909-8-146-棚5
		2. 2~3厚面层耐水腻子刮平		
		3. 5~8厚DPM10砂浆(1：0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平		
		4. 界面剂1道		
		5. 现浇混凝土顶板		
轻钢龙骨石膏板 吊顶	顶棚2	1. 白色无机涂料两道（燃烧性能等级A级）	客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室	
		2. 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平		
		3. 9.5厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距<200，螺钉(防锈)距板边 长边>10，短边>15		
		4. C型横撑龙骨，中距<1200，用挂插件与次龙骨联结		
		5. C型次龙骨用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400		
		6. 直径8钢筋吊杆，间距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定		
		7. 现浇混凝土板内预留直径8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)		
PVC踢脚线	踢脚1	1. 10厚成品PVC棕色木纹踢脚线安装在金属卡件上（燃烧性能等级A级）	客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室、阳台	
		2. 金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上		
		3. 原墙面		

内装修装饰工程门窗表

							
门编号 M0922		门编号 M0822		门编号 TLM1724		门编号 LYM1420	
尺寸 2200*900		尺寸 2200*1000		尺寸 1700*2400		尺寸 1400*2000	
适用空间 主卧室、次卧室		适用空间 卫生间		适用空间 厨房		适用空间 卫生间	
数量 2		数量 1		数量 1		数量 1	
备注 科技木纹实木复合门		备注 铝合金门框6+12A+6厚钢化磨砂玻璃门		备注 铝合金门框6+12A+6厚钢化玻璃移门		备注 8厚钢化玻璃淋浴房移门, 含挡水条	
							
窗编号 新ZJC4112							
尺寸 4100*1250							
适用空间 阳台							
数量 1							
备注 铝合金窗框6+12A+6厚钢化玻璃窗							

说明：
1、列表中所有门窗均为厂家加工成品门及门套。
2、尺寸为设计尺寸,门表与立面图尺寸有误差以立面图为准，厂家需现场测量后(按最大尺寸)加工生产。
3、所有门开启方向按平面图中所示方向开启。
4、图中注明了所有门的材料，内部结构由厂家深化设计，并提供相关质量检测报告。
5、门五金件需特殊考虑其耐用性及规范要求，需确定厂家后深化设计。
6、闭门器是否需要安装，由甲方确认。
7、深化设计并满足相关规范，图中样式仅供参考
8、房门、门套、内床数量以现场实际为准
9、除防火门外，门开启所需的力度不应大于25N


未盖出图章本图无效

版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>				建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
							工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)		
			审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程	工程做法及用料表	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
			审 核	陈太岳		设 计	张森敏		图 别	装施
			工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏		图 号	S-05
			专业负责人	陈太岳		专 业	装 饰		日 期	2026. 08

注册签章

出图签章


总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					




原始平面图 1:100

备注：现状为毛坯状态

未盖出图章本图无效


出图签章	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div></div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		原始平面图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装 施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	P-01
			专业负责人	陈太岳		专 业	装 饰		日 期	2026. 08		




平面布置图 1:100

注：家具仅为示意，本次不计入造价内
完工后进行深度保洁

未盖出图章本图无效


出图签章	版本	日期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号：A132006418</div></div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府				
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)				
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		平面布置图		设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏				图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏				图 号	P-02	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰		日 期	2026. 08			


总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					



平面尺寸图 1:100

未盖出图章本图无效



出图签章	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号： A132006418</div></div>						建设单位		丹阳市吕城镇人民政府	
										工程名称		吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)	
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		平面尺寸图		设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏				图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏				图 号	P-03
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰				日 期	2026.08




顶面布置图 1:100

图例	名称	备注
	轻钢龙骨石膏板吊顶 饰白色无机涂料	单层9.5mm纸面石膏板吊顶 燃烧性能等级A
	0.8厚300*300铝扣板吊顶	燃烧性能等级A
	双层窗帘（布+纱）	
	1.5p壁挂式空调	
	筒灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	射灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	镜前灯 12W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸
	led吸顶灯 100W/4000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*600LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*300LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	暖风机	800W 详见电气专业图纸
	led铝槽线性灯灯带 4000K/120° /Ra>85	
	磁吸轨道灯 100W/4000K/120° /Ra>90	
	led餐厅造型吊灯 60W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>						建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
										工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		顶面布置图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	P-04	
			专业负责人	陈太岳		专 业	装饰		日 期		2026. 08		



总图	暖通	给排水	电气
建筑			
结构			
电气			




灯具定位图 1:100

图例	名称	备注
	轻钢龙骨石膏板吊顶 饰白色无机涂料	单层9.5mm纸面石膏板吊顶 燃烧性能等级A
	0.8厚300*300铝扣板吊顶	燃烧性能等级A
	双层窗帘(布+纱)	
	1.5p壁挂式空调	
	筒灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	射灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	镜前灯 12W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸
	1ed吸顶灯 100W/4000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*600LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*300LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	暖风机	800W 详见电气专业图纸
	1ed铝槽线性灯灯带 4000K/120° /Ra>85	
	磁吸轨道灯 100W/4000K/120° /Ra>90	
	1ed餐厅造型吊灯 60W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府				
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)				
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		灯具定位图		设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏				图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏				图 号	P-05	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰				日 期	2026.08	




总图	暖通	给排水	建筑	结构	电气





图例	名称	备注
	800*800米色柔光地砖	房间、客厅、厨房 无水房间
	400*400米色防滑地砖	卫生间
	18mm厚奥特曼过门石 (有高低位置磨边)	过门石
	60*60奥特曼石材挡水条 (有高低位置磨边)	挡水条
	地漏	

地坪布置图 1:100

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		地坪布置图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	P-06
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08

总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					



未盖出图章本图无效




出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号：A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-01
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026. 08


图	总	电
建	建	气
结	结	
构	构	
电	电	
气	气	
暖	暖	
通	通	
给	给	
排	排	
水	水	



① 厨房立面详图 1:50






② 厨房立面详图 1:50




③ 厨房立面详图 1:50


未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府			
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)			
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-02	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08	


总图				
建筑			暖通	
结构			给排水	
电气				




① 次卧室立面详图 1:50



③次卧室立面详图 1:50





②次卧室立面详图 1:50




④次卧室立面详图 1:50


未盖出图章本图无效

	版本	日期	版本说明	 无锡市都市建筑设计有限公司 Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd. 国家建筑工程设计证书编号：A132006418						建设单位	丹阳市吕城镇人民政府	
										工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)	
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-03
出图签章				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026. 08


总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					



① 卫生间立面详图 1:50



② 卫生间立面详图 1:50







③ 卫生间立面详图 1:50


未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号： A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-04
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08

总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					





										未盖出图章本图无效		
出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-05
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08




安装示意图


a	b	c	d
300	1200	1200	150




A 铝扣板节点图详图

未盖出图章本图无效


<div>出图签章</div>	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div></div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府			
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)			
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		节点大样	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	J-01	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08	



① 卫生间门槛做法节点详图




② 非卫生间区域包管详图



备注: 1. 砌筑砖做植筋加固处理, 单根直径6mm钢筋, 间距不大于500mm

③ 卫生间区域包管详图



④ 地漏做法节点详图

未盖出图章本图无效

<div>出图签章</div>	版本	日 期	版本说明	<div><div><div></div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div></div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府				
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(2#楼1102)				
				审 定	邵丕栋	<div>邵丕栋</div>	校 对	夏伟程	<div>夏伟程</div>	节点大样	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005		
				审 核	陈太岳	<div>陈太岳</div>	设 计	张森敏	<div>张森敏</div>		图 别	装施		
				工程负责人	陈太岳	<div>陈太岳</div>	制 图	张森敏	<div>张森敏</div>		图 号	J-02		
				专业负责人	陈太岳	<div>陈太岳</div>	专 业	装饰			日 期	2026.08		