

G312绕城工区建设项目施工

工程

招标工程量清单

招 标 人：南京市公路事业发展中心

(盖章)

2026年10月27日

工程名称: G312绕城工区建设项目施工

标段名称:

招标工程量清单

编制人:		(造价专业人员签字及盖章)
审核人:		(签字及盖章)
编制单位:	江苏建诚工程咨询有限公司	(盖章)
法定代表人 或其授权人:		(签字或盖章)

招标人:	南京市公路事业发展中心	(盖章)
法定代表人 或其授权人:		(签字或盖章)
编制时间:	2026年10月27日	

清单编制说明

工程名称：G312 绕城工区建设项目施工

一. 工程概况：

G312 绕城工区建设项目施工，包括绕城工区改造，绕城应急保障点改造，油坊桥应急保障点改造等。

二. 招标范围：

绕城工区主要包括：停车位重新画线，室内外标识标牌更新、工区绿化优化设计、配电房砌筑防水挡墙，设置提升泵、优化室内分区、对室内墙体涂料老化脱落，进行出新。

绕城应急点主要包括：标识标牌更新。

油坊桥应急保障点主要包括：重新划分停车位、新建钢结构物资堆放仓库、室内外标识标牌更新、室外增加智能监控。

三. 编制依据：

1、中华人民共和国住房和城乡建设部 GB50500-2024 建设工程工程量清单计价标准、GB50854-2024 房屋建筑与装饰工程工程量计算标准。

2、《省住房和城乡建设厅关于实施(建设工程工程量清单计价标准)(GB/T50500-2024)及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告》((2025)第 12 号。

3、2026 江苏建筑与装饰工程消耗量、2026 江苏通用安装工程消耗量、2026 江苏省市政工程消耗量、2009 江苏修缮建筑工程定额、2009 江苏修缮安装工程定额等。

4、江苏省建设工程费用参考。

5、苏建价〔2016〕154 号江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知

6、苏建函价〔2019〕178 号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。

7、本工程采用营改增后新的计税方式，税费为 9%。

8、江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。

四. 编制说明：

1、工程量清单中的每个分项，不论数量是否标出，均须对比选文件的理解填入单价或合价。投标时没有填入单价或合价的分项，以及报价表中未列细目的分项，其费用应视为已分摊在工程数量报价表的其它分项的单价或合价中，承包人应按要求完成这些分项，但不能得到支付。

2、施工单位需要现场勘查，清单中部分所列项目报价需根据现场实际情况，自行考虑报价。

3、措施项目费用包括安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季施工增加、夜间施工、二次搬运、已完工程及设备保护、模板及支架、支护、脚手架、围边设施保护，大型机

械进退场、排水、导流、与周边企事业单位及个人协调处理等为完成工程项目施工，发生于该工程施工前、施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。投标人可以根据现场考察情况及实际情况确定具体措施项目内容，自行增列或删减本清单措施项目，一经报出，结算不再增加。

4、投标人需现场实地踏勘，充分了解施工环境及其他足以影响报价及工期的因素以及采取的的必要措施项目，投标人自行考虑并进入投标报价。

5、余方弃置：施工场地内所有土方、石方、废弃物等，需要外运，运距：投标人自行勘察现场，自行考虑，费用：投标人综合考虑，装车费、运输费、倒置土场费、保洁费等所有费用，投标人综合考虑计入投标报价中结算时综合单价不予调整。

6、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时所必须的临时道路费用。

7、对于障碍物、地面（勘察现场）等拆除、人工清土等所产生的费用，请投标人在报价中充分考虑, 结算时不得调整综合单价。

8、投标人应自行勘察现场并充分了解相关政府部门对扬尘管控、临时围挡、渣土外运等文件，由此增加或产生的费用，投标人综合考虑计入投标报价中，结算时与之相关一切费用不予增加或计取。

工程量清单计算规则说明

工程名称：G312绕城工区建设项目施工

第1页 共1页

工程量清单计算规则说明应明确工程量清单项目的详细计算规则。采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称: G312绕城工区建设项目施工

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：绕城工区

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 绕城工区			1			
		A 标识标牌			1			
1	080702019001	工区入口标牌	1. 工区入口仿铜不锈钢标识牌 2. LOGO+绕城工区（不锈钢字） 3. 其余详见设计图纸	块	1			
2	011507001001	办公楼入口处标识栏	1. 4. 9m*2. 4m不锈钢成品展示栏采购安装 2. 含基础开挖、混凝土基础（含钢筋）、回填、清理、运输	座	1			
		A 停车位车挡及标线			1			
3	040205010002	清除标线	1. 清除标线	m2	10			
4	040205007001	标线	1. 热熔标线	m2	317. 75			
5	011108008001	车挡	1. 橡胶车轮定位器600×160×100mm 2. 膨胀螺栓固定	个	62			
		A 新建集水井			1			
6	041001007001	拆除地下室挡水墙	1. 拆除砖砌墙	m3	0. 85			
7	040101001002	挖一般土方	1. 挖基础土方	m3	62. 72			
8	040103002002	一般回填方	1. 回填土	m3	45. 27			
9	040303001002	混凝土垫层	1. C20混凝土	m3	1. 2			
10	040406002001	现浇混凝土底板	1. C30 P6 自密实混凝土	m3	4. 55			
11	010502026002	现浇混凝土井身	1. C30 P6 自密实混凝土	m3	7. 34			
12	080305009001	现浇混凝土顶板	1. C30 P6 自密实混凝土	m3	1. 3			
13	010505005002	模板	1. 模板	m2	54. 25			
14	010506004002	现浇混凝土集水井钢筋	1. 光圆钢筋	t	0. 049			
15	010506004003	现浇混凝土集水井钢筋	1. 带肋钢筋	t	1. 79			
16	010503014001	井盖	1. 700*700钢盖板	套	1			
17	040501004001	铸铁管	1. d200mm铸铁管 2. 含基础开挖、回填等	m	80			
18	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:挖除的不可利用土方等 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置场地等一切费用	m3	18. 3			
		A 墙面、地面出新			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	041001001001	乳胶漆基层铲除清理	1. 铲除空鼓起皮、裂缝开V槽、清灰除霉	m2	1500			
20	011403001001	内墙乳胶漆	1. 涂刷墙固(加固剂)1遍 2. 裂缝/坑洞嵌缝石膏修补:分次批刮, ≤2遍, 贴网格带防裂 3、耐水内墙腻子找平2遍 4、打磨、吸尘清灰 5、抗碱封闭底漆1遍 6、白色无机涂料2遍	m2	1500			
21	011403001002	天棚面乳胶漆	1. 天棚面 2. 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	m2	200			
22	011403001003	外墙面油漆	1. 真实漆	m2	200			
23	041001001002	拆除吊顶	1. 拆除集成吊顶 2. 含废弃物清理及运输等	m2	100			
24	011302001001	铝方板吊顶	1. 集成吊顶	m2	100			
25	041001003001	拆除墙面瓷砖	1. 墙面瓷砖及结合层拆除 2. 含废弃物清理及运输等	m2	390			
26	011203003001	墙面瓷砖	1. 贴墙面瓷砖 2. 砂浆结合层	m2	390			
27	041001001003	拆除隔断	1. 拆除卫生间隔断 2. 含废弃物清理及运输等	m2	50			
28	011207003001	成品隔断	1. 成品卫生间隔断 2. 成品卫生间小便斗挡板	m2	50			
29	041001003002	拆除地面瓷砖	1. 地下室瓷砖及结合层拆除 2. 含废弃物清理及运输等	m2	20			
30	011102003001	块料楼地面	1. 地下室贴瓷砖 2. 砂浆结合层	m2	20			
31	041001001004	围墙基层铲除清理	1. 铲除空鼓起皮、裂缝开V槽、清灰除霉	m2	822.5			
32	011403001004	围墙抹灰面油漆	1. 在抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍、刷乳胶漆3遍	m2	822.5			
33	020909009001	围墙栏杆油漆	1. 手工打磨St3.0级, 环氧富锌底漆1道, 环氧云铁中间漆2道, 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2道)	m2	763.75			
		A 泄水管维修			1			
34	010902005001	排水立管	1. 110mmpvc管 2. 含损坏的排水管拆除、清理等 3. 含施工措施等一切费用	m	20			
		A 家具搬离及恢复			1			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					—

其他项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段:

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总 计								

直接发包的专业工程明细表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：修缮建筑（绕城工区）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 修缮建筑(绕城工区)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 修缮建筑(绕城工区)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 修缮安装 (绕城工区)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮安装（绕城工区）

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 标识标牌			1			
1	080702019002	办公楼上方标识	1. 长12m*高2.4m标识牌，40*60镀锌方通支撑架，江苏公路LOGO不锈钢广告牌、led发光 2. 楼顶吊装（高约24m）等施工措施 3. 含旧标识拆除及运输 4. 金属构筑物施工单位自行回收，考虑在此单价中	块	1			
		A 新建集水井			1			
2	030109001002	新增泵	1. 排污泵22kW	台	2			
3	030109001003	更换泵	1. 排污泵22kW，含拆除	台	2			
4	030409001002	电力电缆	FS-WDZ-YJY-3×25+1×16，含接线端子制作	m	120			
5	030409006001	电缆保护管	1. SC50镀锌钢管 2. 含基础开挖、回填、清理及运输	m	80			
6	030402011001	成套配电箱	JXF，挂墙安装、400*600*150mm	台	4			
7	080802009001	液位计	液位计	个	2			
		A 气改电			1			
8	030405017001	双层电烤箱《2盘》	920*605*855/6.4kw、220v	台	1			
9	030405017002	电磁大灶	900*1000*800/15KW、380V	台	2			
10	030405017003	电磁炒灶	1000*800*800/15KW、380V	台	1			
11	030405017004	四眼电煲仔炉	800*800*800/3.5KW*4/380V	台	1			
12	030405017005	60CM锅	60CM	台	2			
13	030405017006	汤桶	30CM	台	2			
14	030405017007	平底锅	25CM	台	1			
15	030405017009	平底锅	30CM	台	1			
16	030405017008	全自动压面机	3000W	台	1			
17	030405017011	冷风机	1. 长730mm，宽472mm，高1600mm 2. 额定功率1300W	台	2			
18	030405017012	四格保温台	立式	台	4			
19	030405001001	漏电保护器	2PL40漏保	个	1			
20	030412004002	电缆	铜芯BV-6mm2	m	10			
21	030405001002	低压电气开关	3P D40空开	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮安装（绕城工区）

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412004003	电缆	YJV0.6/1KV 3×10+1×6mm2	m	20			
23	030405001003	漏电保护器	3P+N 16A	个	1			
24	030412004004	配线	铜芯BV-2.5mm2	m	20			
25	030412004001	电缆	YJV0.6/1KV 4×70+1×35mm2	m	52			
26	030402011002	成套配电箱	含断路器	台	1			
27	030412003001	桥架	100mm*100mm镀锌桥架	m	22			
28	030412001001	配管	PVC50	m	20			
29	030412001002	配管	PVC75	m	20			
30	030412001003	配管	PVC110	m	20			
31	030412004005	配线	YJV0.6/1KV 4×10+1×6mm2	m	32			
32	010103003003	气改电旧设备拆除	1. 拆除及运输 2. 金属构筑物施工单位自行回收，考虑在此单价中	项	1			
		A 电器			1			
33	030405017010	洗衣机	10kg	台	2			
34	030405013001	电吹风	1800w	个	2			
		A 消防			1			
35	030109001004	更换消防水泵	1. 45kw 2. 含拆除 3. 金属构筑物施工单位自行回收，考虑在此单价中	台	2			
36	030109001005	更换消防水泵	1. 37kw 2. 含拆除 3. 金属构筑物施工单位自行回收，考虑在此单价中	台	2			
37	030910001001	灭火器	5kg	具	60			
		A 智能化			1			
38	031102045001	功放	TS-350PI	台	1			
39	080801008001	一楼大屏	1ed屏，高2.03m，长6.26m	套	1			
		A 道闸机			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮安装（绕城工区）

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	040205021002	500万防伪智能车牌识别系统	尺寸：1410*300*230mm 额定功率：35W 识别响应速度 0.8S 通讯方式 TCP/IP LED显示屏 显示固定内容 外壳防护等级 IPx66 车牌识别率 ≥99.9% 车牌识别图像像素 2880(H) x 1620(V) 环境适应性 通风孔+除雾风扇+防雨护罩 适应车牌：普通蓝牌、黄牌、新能源车牌、教练车、警车、新武警、新使馆牌照 适应车速：5-40公里/小时 支持微信、支付宝、无感支付、中心收费、电子优惠券 支持无人值守、无牌车扫码入场、二维码收费 可根据时间区间、类型、操作员、车牌进行查询车辆进出场记录 内置摄像机规格 镜头类型 6mm自动定焦镜头 成像元件 1/3 英寸COMS 传感器 最低照度 彩色0.1Lux@F1.2 像素 超清广角500万扩展 视频压缩格式 H.264，MPEG4 码流分辨率 1080P/30fps，720P/25fps 内置补光灯规格 补光灯中心高度 355mm 灯珠数量 高亮LED灯12颗 处理器：全志四核，Cortex-A7 架构，主频 1.2G DDR：LPDDR3 1GB 存储：默认标配8GB EMMC NAND芯片 LVDS：30针行业标准双路LVDS接口 内嵌 VZ 智能 ISP 算法，500万像素 智能优化调光算法，复杂场景智能适应	台	2			
41	040205021003	辅机	BFT-TD001	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 修缮安装 (绕城工区)

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	040205021004	4.5米专利款直流无刷栅栏道闸	尺寸1060*350*300 mm机箱 工作电压 AC220V/110V±10% 电机输入电压 DC24V 电机功率150W 工作温度 -25℃~70℃ 储运温度 -35℃~75℃ 工作湿度 ≤90%，无凝露（常温下） 噪音要求 ≤65分贝 道闸起落速度 3-6 S 控制范围：30米 外壳防护等级 IPX68 通讯接口 TCP/IP、IO 机箱材质 机身主体采用厚度1.5mm的高强度碳钢板材，道闸杆采用1.2mm铝合金材质 直流无刷、智能遇阻反弹、变频调速、交流电220V转24V直流电、有效预防漏电触电危险、耗电和功耗是普通定频道闸的五分之一	台	1			
43	040205021005	雷达	●工作频率：79GHz ●响应时间：<75ms ●支持杆长：1至6米（可设置，默认3米） ●支持杆型：直杆、栅栏、广告牌、空降闸 ●检测区域：横向0.5至1.5米（可以设置） ●水平视角：±40° ●俯仰角度：±15° ●检测目标：车辆、行人 ●调试方式：蓝牙 ●工作电压：DC9至24V ●额定功率：≤3W ●通讯方式：IO/RS485 ●工作温度：-30℃至80℃ ●防护等级：IP66	台	1			
44	030501023001	软件	1. 私有云SaaS平台 2. 运营小管家小程序 3. 电子优惠券 4. 一位多车	项	1			
45	010103003004	旧道闸机拆除	1. 拆除及运输 2. 金属构筑物施工单位自行回收，考虑在此单价中	项	1			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：修缮安装（绕城工区）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：修缮安装（绕城工区）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
本页小计					—

其他项目清单计价表

工程名称：修缮安装（绕城工区）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 修缮安装 (绕城工区)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 修缮安装 (绕城工区)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 修缮安装 (绕城工区)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效		
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	050406013001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
18	050403001001	树木支撑架	1. 制作2. 运输3. 安装4. 维护		
19	050403002001	树木裹干	1. 搬运2. 绕杆3. 余料清理4. 养护期后清除		
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1. 制作2. 运输3. 搭设、维护4. 养护期后清除		
21	050403004001	树木输液	1. 运输2. 打孔3. 挂输液袋/瓶4. 清理		
22	050403005001	树干涂白	1. 运输2. 制作涂白剂3. 粉刷4. 清理		
23	050403006001	假植	1. 挖沟排苗2. 回土3. 浇水4. 保墒5. 起挖、运输		
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1. 垂直运输机械的基础制作、安装2. 垂直运输机械运行		
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1. 施工机械现场安拆2. 施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点		
26	050405001001	围堰	1. 取土、装土2. 堆筑围堰3. 拆除、清理围堰4. 材料运输		
27	050405002001	排水	1. 安装2. 使用、维护3. 拆除排水机械4. 清理		
本页小计					—
合 计					—

其他项目清单计价表

工程名称：绿化

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		3000.00			—

暂列金额明细表

工程名称：绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：油坊桥应急保障点

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点） 标段： 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 油坊桥应急保障点			1			
		A 标识标牌			1			
1	011507001006	办公楼入口处标识栏	1. 4. 9m*2. 4m不锈钢成品展示栏采购安装 2. 含基础开挖、混凝土基础（含钢筋）、回填、清理、运输	座	1			
		A 新建钢结构物资仓库			1			
2	040101001003	挖一般土方	1. 挖基础土方	m3	1. 68			
3	040103002003	一般回填方	1. 回填土	m3	0. 56			
4	010502001001	独立基础	含二次灌浆	m3	1. 12			
5	010505002001	基础模板	基础模板	m2	11. 2			
6	010608002001	预埋螺栓	M24*850	套	20			
7	010603001001	实腹钢柱	1. H(200~300)×150×6×8 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	1. 213			
8	010604001001	钢梁	1. □H280×150×6×8 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	1. 194			
9	010607002001	系杆	1. φ114×3 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	0. 394			
10	010607002002	水平支撑	1. φ16圆钢 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	0. 089			
11	010607003001	钢檩条	1. C200×75×20×2. 5 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	1. 485			
12	010607002003	直拉条	1. 圆钢φ12 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	0. 061			
13	010607002004	斜拉条	1. 圆钢φ12 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	0. 084			
14	010607002005	钢支撑	1. 角钢L50*5 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	0. 121			
15	010607002006	撑杆	1. 圆钢φ12 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	0. 2			
16	010607002007	钢支撑	1. 焊管32. 5×2. 5 2. 防腐、耐火等要求详见设计图纸	t	0. 2			
17	010607009001	钢板天沟	不锈钢天沟	t	1. 34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点） 标段： 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011001002001	屋面	单层彩钢板(0.6mm)顶板+保温玻璃棉+钢丝网	m2	190.24			
19	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土地坪	m3	150			
20	040202010002	级配碎石	厚300mm	m2	190.24			
21	011101001001	钢筋混凝土地面	1. 150厚C25混凝土 2. 内配单层Φ6钢筋网@150x150 3. 涂密封固化剂	m2	190.24			
22	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:挖除的不可利用土方、拆除的建筑垃圾等 2. 运距:投标人自行考虑 3. 含弃置场地等一切费用	m3	151.12			
		A 停车位车挡及标线			1			
23	040205010001	清除标线	1. 清除标线	m2	10			
24	040205007002	重新划分停车位	1. 热熔标线	m2	138.8			
25	011108008002	车挡	1. 橡胶车轮定位器600×160×100mm 2. 膨胀螺栓固定	个	38			
		A 监控			1			
26	040205002001	交通标志杆	1. 监控杆(杆高3.5m) 2. 含基础开挖、回填、混凝土基础(含钢筋)、清理及运输	根	3			
27	080501005001	钢管通信管道	1. 预埋SC32钢管 2. 含基础开挖、回填、清理及运输	m	20			
28	080501004001	塑料通信管道	1. 硬质聚氯乙烯管dn25 2. 含基础开挖、回填、清理及运输	m	120			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					—

其他项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：修缮建筑（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 新建钢结构物资仓库			1			
1	030413001001	普通灯具	150W	套	6			
2	030409001001	电力电缆	电缆YJV2*2. 5mm2	m	100			
3	040801029001	照明开关	五孔开关	个	6			
4	030413014001	插座	5孔单相明插座15A安装	套	5			
		A 监控			1			
5	030506010001	监控摄像设备	1. POE供电高清网络枪式摄像机 2. 1/2.7” CMOS；300万像素；50米红外；日夜CR； IP67	台	6			
6	080501016001	监控线及POE供电线	UTP6E 8芯线	m	120			
7	030501004001	存储设备	8T硬盘	台	1			
8	030505016001	显示设备	监视器	台	1			
9	030506015001	录像设备	录像设备	台	2			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点） 标段： 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
本页小计					—

措施项目清单计价表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
本页小计					—
合 计					—

其他项目清单计价表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：修缮安装（油坊桥应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：绕城应急保障点

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	修缮建筑（绕城应急保障点）	1000.00	0.00	
合 计		1000.00	0.00	

单位工程汇总表

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					—

其他项目清单计价表

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：修缮建筑（绕城应急保障点）

标段:

第1页 共1页

[illegible]