

江苏志诚工程咨询管理有限公司

送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升
项目工程

工程造价咨询报告书

咨询业务类别	工程量清单及最高投标限 价编制
咨询报告日期	2026年10月12日

联系电话：025-85337773 / 025-57678885 / 0514-85168777 / 0514-80820607

传真：025-57678885 / 0514-80820606

联系地址：南京市建邺区创意路86号（江苏省建筑设计研究院大院内）
扬州市文昌西路305号金都汇1座3楼

邮政编号：210019 / 225000 电子信箱：zc85550909@126.com

咨询报告书编号：志诚标字[2026]-GYZ031号

咨询项目委托方全称：高邮市送桥镇农业农村和生态环境办公室

咨询企业法定住所：南京市建邺区创意路86号

邮 编：210019 联系电话：025-85337773

咨询作业期：2026年9月30日至2026年10月12日

法定代表人：杨晨



技术负责人：赵海涛



项目负责人：韩伟



执业资格：注册造价师 从事专业：市政

专业咨询员：徐友莲

执业资格：注册造价师 从事专业：市政

专业咨询员：

执业资格：注册造价师 从事专业：

专业咨询员：

执业资格： 从事专业：

专业咨询员：

执业资格： 从事专业：



咨询报告书目录

第 1 页

[illegible]

江苏志诚工程咨询管理有限公司

志诚标字[2026]- GYZ031 号

送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目工程 最高投标限价编制说明

高邮市送桥镇人民政府：

我们受高邮市送桥镇农业农村和生态环境办公室委托，对贵单位送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目工程最高投标限价进行编制。我们的编制是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的。在编制过程中我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目工程，建设地点位于高邮市送桥镇境内。本次招标控制价编制范围主要包括：迎驾中路、宝德路人行道提升。主要施工内容涵盖原人行道拆除、路牙拆除、新建人行道、新建600*600混凝土方井、新建雨水篦、更换原检查井盖、拆换自来水管、拆换商户排水管等项目。

二、编制依据

1. 本工程造价咨询业务通知单、施工图设计；
2. 委托方提供的施工申请单内容及要求；
3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；
4. 《江苏省建筑与装饰工程消耗量定额》（2026）；
5. 《江苏省市政工程消耗量定额》（2026）；
6. 《江苏省建设工程费用定额》（2026）参考文件；
7. 材料价格参照《扬州工程造价管理》（2026年8月版）价格计入，无价材料以市场询价计入；
8. 江苏省及扬州市其它相关的工程造价法规和规定；

三、编制说明

1. 总价措施费：现场安全生产费按规定计取了相应费用，实际费率应以相关造价管理部门核定数计入结算；文明施工费、环境保护费、临时设施费、冬

雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、建筑工人实名制费用按专业根据《江苏省建设工程费用定额》（2026 年）参考文件标准以中间值计取，其他总价措施费均未计取。计算基础为：分部分项合计-除税工程设备费；

2. 税金：按增值税（一般计税）方式计取，费率为 9%；

3. 大型机械进退场费：按两台 1m³ 以内挖掘机、一台压路机考虑；

4. 暂列金额：不可预见费（路灯、电缆、管网保护修复、井增高、协调费等）暂按金额 15000 元计入；

5. 本清单工程量为施工图设计数量计入，最终结算工程量以施工现场实际发生、甲乙双方现场签证确认工程量为准。

6. 其他未详尽之处详见清单、造价咨询业务通知单及业主编制要求等；

四、编制结论

送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目工程最高投标限价总价为 1850440.85 元. 人民币大写：壹佰捌拾伍万零肆佰肆拾元捌角伍分。

附件： 1、建设工程最高投标限价汇总表
2、最高投标限价

项目负责人：



江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二六年十月十二日

主题词：工程 最高投标限价 编制 报告

抄送： 各相关单位

表B. 2. 1 最高投标限价封面

送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目 工程

最高投标限价

招 标 人：_____（盖章）

2026年09月30日

工程名称： 送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目

标段名称： _____

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1850440.85



（大写）： 壹佰捌拾伍万零肆佰肆拾元捌角伍分

编制人：

（造价专业人员签字及盖章）

审核人：



编制单位：



法定代表人
或其授权人：



招标人：

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间： 2026年09月30日

表E. 1. 1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：送桥镇迎驾中路、宝德路人行道提升项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	迎驾中路、宝德路人行道提升	1850440. 85		29742. 66
合 计		1850440. 85		29742. 66

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1565403.04
1.1	市政工程	1565403.04
2	措施项目	117249.12
2.1	其中：安全生产	29742.66
3	其他项目	15000.00
3.1	其中：暂列金额	15000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	152788.69
合 计		1850440.85

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升

标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					1565403.04	
		拆除工程					89905.79	
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质：素混凝土 2. 厚度：15cm 内 3. 拆除方式：机械 4. 垃圾处理：投标依据现场综合考虑	m2	5000	16.69	83450.00	
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：混凝土侧石 2. 拆除方式：机械 3. 垃圾处理：投标人依据现场综合考虑	m	900	4.98	4482.00	
3	041001006001	拆除管道	1. 材质：UPVC/PE 2. 管径：DN75-110 3. 拆除方式：人工 4. 垃圾处理：投标人依据现场综合考虑	m	700	1.29	903.00	
4	041001002002	拆除人行道	1. 材质：花岗岩面层 2. 总厚度：80 厚 3. 其他：投标人依据现场综合考虑	m2	165.5	6.47	1070.79	
		新建工程					1475497.25	
本页小计							89905.79	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升

标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501005002	塑料管	1. 材质及规格： De315, PE100 实壁管 2. 连接形式： 胶圈连接 3. 铺设深度： 至路面结构层底1.25m内 4. 工作内容： 土方开挖、砂垫层、安管、土方弃置等 5. 其他：详见施工图设计	m	300	415.53	124659.00	
13	040501005003	塑料管	1. 垫层、基础 材质及厚度： 中砂回填至路面结构层 2. 材质及规格： De160, UPVC管 3. 连接形式： 胶接 4. 铺设深度： 至路面结构层底0.7m内 5. 其他：详见施工图设计	m	400	161.25	64500.00	
本页小计							189159.00	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		97704. 64	
1	041201019001	安全生产		29742. 66	
2	041201017001	文明施工		16436. 73	
3	041201018001	环境保护		18784. 84	
4	041201016001	临时设施		25829. 15	
5	041201020001	冬雨季施工增加		3130. 81	
6	041201021001	夜间施工增加		3130. 81	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		156. 54	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		493. 10	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		19544. 48	
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		19544. 48	
本页小计				117249. 12	-
合 计				117249. 12	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

材料汇总表

工程名称: 迎驾中路、宝德路人行道提升

第1页 共4页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估 /甲供
01295519	中厚钢板 (综合)	kg	92.96	3.73	346.74	
02010531	无石棉橡胶板 低压 80.8~6	kg	13.6	17.74	241.26	
02050112	橡胶圈 DN315	个	61.80	31.05	1918.89	
02090101	塑料薄膜	m2	5579.58184	0.30	1673.87	
02270131	破布	kg	0.510	14.40	7.34	
02330105	草袋	只	30	1.71	51.30	
03051324	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫 M10×50	套	225.6	0.44	99.26	
03270101	砂布	张	64.350	1.06	68.21	
0330130	树棍 长1200内	根	45.0	2.62	117.90	
03410909	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1.6	6.89	11.02	
03515100	圆钉	kg	1.5784			
03570213	镀锌铁丝 4#	kg	12	7.12	85.44	
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.0144	8.86	0.13	
03590700	铁件	kg	1.680	5.00	8.40	
04010141	普通硅酸盐水泥 42.5级	t	236.600	315.00	74529.00	
04030107	中砂	t	430.971384	169.00	72834.16	
04050200	碎石	t	994.500	152.00	151164.00	
04050204	碎石 5~20mm	t	571.200	152.00	86822.40	
04050217	碎石 40mm	t	15.5142	152.00	2358.16	
04050242	玄武岩碎石 5~10mm	m3	416.000	228.00	94848.00	
04090120	石灰膏	m3	2.6568	291.00	773.13	
04132703	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	百块	15.9724	62.00	990.29	
04135500	标准砖 240×115×53	百块	212.511	62.00	13175.68	

材料汇总表

工程名称: 迎驾中路、宝德路人行道提升

第2页 共4页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估 /甲供
04230507	透水增强剂	kg	4823.00	6.02	29034.46	
04291426~1	装配式混凝土调节井筒	个	20.20	280.00	5656.00	
04291428~1	装配式混凝土预制井筒	个	20.20	560.00	11312.00	
05030700	木板材	m3	0.0784	1721.62	134.98	
0630211	镀锌铁丝 12#	kg	2.25	8.40	18.90	
07110103~1	条石块 750*200*100	m	612	47.80	29253.60	
11030763	煤焦沥青漆 L01-17	kg	87.2214	10.47	913.21	
11112512~1	透明罩光漆	kg	650.0	13.90	9035.00	
11430314	色粉	kg	2881.500	5.77	16626.26	
12050303	润滑油	kg	4.230	8.87	37.52	
12300382	三氯乙烯	kg	0.060	5.32	0.32	
12310303	二甲苯	kg	190.00	6.03	1145.70	
12310308	丙酮	kg	2.80	5.94	16.63	
12310331	漂白粉	kg	0.42	1.07	0.45	
12333513	脱模剂	kg	1.21232	2.56	3.10	
12333570	双丙聚氨酯保护剂	kg	2600	38.59	100334.00	
12370305	氧气	m3	3.68	2.83	10.41	
12370335	乙炔气	kg	1.416	15.44	21.86	
12413583	粘接胶	kg	1.920	12.86	24.69	
14050132	无缝钢管 Φ57×3.5	m	0.8	24.44	19.55	
14310102-1~1	De315, PE100实壁管	m	306.0	236.89	72488.34	
14310102-1~2	UPVC塑料管De160	m	408.0	48.28	19698.24	
14310102-1~3	De110, PE100实壁管	m	306.0	41.05	12561.30	

材料汇总表

工程名称: 迎驾中路、宝德路人行道提升

第3页 共4页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估 /甲供
14370507	橡胶软管 Φ50	m	6.4	20.65	132.16	
16010510	螺纹截止阀 J11T-16 DN50	个	0.8	70.13	56.10	
17010938	平焊法兰 1.6MPa DN50	片	0.8	22.50	18.00	
1730008~1	基肥	kg	15.0	11.02	165.30	
1730070	肥料	kg	9.00	1.77	15.93	
1730210	药剂	kg	0.360	22.30	8.03	
2330180	草绳	kg	45.00	0.33	14.85	
2330450	水	m3	7.020	4.57	32.08	
2360008~1	香樟 胸径12cm	株	15.75	430.00	6772.50	
31150101	水	m3	1126.001508	4.57	5145.83	
31150301	电	kW·h	615.03296	0.80	492.03	
32011102	钢模板	kg	6.24912	4.85	30.31	
33010317	铸铁井盖井座 Φ700重型	套	101.0	739.22	74661.22	
33011147~1	混凝土井盖井座 600*600	套	20.2	146.68	2962.94	
33012301~1	铸铁雨水井算	套	60.6	218.75	13256.25	
33070702~1	石质侧石 990*200*100	m	909	47.80	43450.20	
34020901	木枕	m3	0.24	1845.40	442.90	
80010183	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	4.513224	627.00	2829.79	
80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	5.112	567.60	2901.57	
80010342	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	10.00510	584.10	5843.98	
80010525	预拌砂浆(抹灰) DPM20 散装	t	0.0016			
80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.024252	627.00	15.21	

材料汇总表

工程名称：迎驾中路、宝德路人行道提升

第4页 共4页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估 /甲供
80010741	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.63	630.30	397.09	
80212153	C20预拌混凝土	m3	40.27375	391.26	15757.51	
80212155	C30预拌混凝土	m3	8.484	409.00	3469.96	
80213301	预拌混凝土路面 (抗折45#)	m3	7.3584	409.00	3009.59	
CL-D00001	防坠网	座	100	30.00	3000.00	
CL-D00002	现状人行道杆线整治	项	1	8500.00	8500.00	
CL-D00003	非机动车停车位标识标线	项	1	7500.00	7500.00	
CL-D00004	现状管线保护	项	1	3600.00	3600.00	
CL-D00005	商户门口台阶拆除	户	21	200.00	4200.00	
CL-D00006	商户门口台阶、廊道立边等修复	户	66	150.00	9900.00	
合计					1029052.43	