

项目名称		吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)			设计编号		DSSJ-ZJ2026-005
					专 业	装饰	
版 号		01	日 期	2026. 08	阶 段	施工图	
图纸目录							
序号	图号	图 纸 名 称		出图日期	图幅	备 注	替换新图图号
01	装施-00	图纸目录		2026.08	A2		
02	装施-S-01	设计说明(一)		2026.08	A2		
03	装施-S-02	设计说明(二)		2026.08	A2		
04	装施-S-03	设计说明(三)		2026.08	A2		
05	装施-S-04	装饰工程材料表 灯具设备例表 地面铺贴例表 图纸区域施工材料说明		2026.08	A2		
06	装施-S-05	工程做法及用料表 门 窗 表		2026.08	A2		
07	装施-P-01	原始平面图		2026.08	A3		
08	装施-P-02	平面布置图		2026.08	A3		
09	装施-P-03	平面尺寸图		2026.08	A3		
10	装施-P-04	顶面布置图		2026.08	A3		
11	装施-P-05	灯具定位图		2026.08	A3		
12	装施-P-06	地坪布置图		2026.08	A3		
13	装施-P-07	立面索引图		2026.08	A3		
14	装施-L-01	立面图		2026.08	A3		
15	装施-L-02	立面图		2026.08	A3		
16	装施-L-03	立面图		2026.08	A3		
17	装施-L-04	立面图		2026.08	A3		
18	装施-L-05	立面图		2026.08	A3		
19	装施-J-01	节点大样图		2026.08	A3		
20	装施-J-02	节点大样图		2026.08	A3		
注册签章				出图签章			

施工图设计说明二

(二)、门窗工程

1、设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见“门窗表”。

2、设计图所示门窗尺寸为门窗实际加工尺寸。

3、除在图中有特别标明“按装饰设计施工”的外，建筑防火门、疏散门保持原建筑设计不变，饰面详见“门窗表”；

(三)、地面工程

1、地面工程质量应符合建筑地面工程施工验收规范“GB50209-2010”的要求。

2、卫生间楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)，具体做法见“构造做法一览表”。

3、其它顶面材料做法：当图纸无专门标明时，具体做法见“构造做法一览表”。

(四)、顶面工程

1、本工程各区域吊顶材料详见图纸区域施工材料说明。

2、卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“防水防潮纸面石膏板”。

3、其它材料做法：当图纸无专门标明时，具体做法见“构造做法一览表”。

4、潮湿空间的顶棚应设置防潮层或采用防潮材料。

(五)、其它

1、装饰工程所涉及到的钢结构及承重部分，由专业承包商考虑结构及安全，应出具施工图，经相关部门审核后，方可施工;涉及承载及结构性的组件安装，施工单位应在不违背装饰效果的前提下进行合理的结构深化后方可实施；遇到可能产生质量及结构性隐患的安装节点大样，需施工方及时提出，在保证完成面效果的前提下合理深化后予以实施。

2、本装饰设计图必须报公安消防部门及项目当地施工图审查中心建审，获通过后方可施工。

3、凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，饰面材料应以设计单位提供样板为准，如由于造价和供货等原因需代替品，施工订货前需会同建设、设计等有关各方共同商定。

4、若图中有关材料名称与材料样板不符的，材料代码与中文说明不符的，以设计单位解释为准。

5、后勤区域和厨房非本公司设计范围，应业主要求套入我方图纸，不对其准确性负责。

6、本套图纸的标注尺寸为设计控制尺寸，施工时应根据现场情况核定，不得度量图纸。

7、原建筑结构原则上装修不做调整，如确需更改，改动部分(改动涉及建筑结构)，需原建筑设计单位设计变更后，装饰方可施工。

8、本工程如有特殊声学、光学要求，需按声学、光学专业设计公司设计要求做法施工。

9、所有属于独立招标的装修配套项目应以生产厂家提供的详细安装图为准。

10、图中未说明做法及“构造做法一览表”中未提及的，按本说明“二、设计依据”的规范标准进行施工。

11、本说明和设计图纸具有同样效力，两者均应遵守，若两者相矛盾，甲方及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。

八、施工中具体参照标准

本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准,必须满足中华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。

(一)、石料工程

1、材料：石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表面或在上面留下痕迹，必须使用石材专用防护剂进行六面防护处理。

2、安装：(1)检查底层或垫层安装妥当,并修饰好。(2)确定线条,水平图案,并加以保护,防止石料混乱存放。(3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料。(4)用浮飘法安放石料并将之压入均匀平面固定。(5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。(6)用勾缝灰浆填缝,填孔隙,用工具将表面加工成平头接合。(7)石材铺贴前,承建商必须依据现场尺寸,提供石材放样图,并得到业主和设计师审批、认可,没有注明的石材密封接缝均采用密缝。

3、清洁：(1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面,所用的溶液不得有损于石料、接缝材料或相邻表面。(2)在清洁过程中应使用非金属材料。

4、石料加工：(1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割,保证尺寸符合设计要求。(2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘,并且进行修饰以与相邻表面相配。(3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。(4)所用粘结材料的品种,掺合比例应符合设计要求,并有产品合格证。

(二)、木制品

1、材料：材料应用最好之类型自然生长的木料，必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。胶合板按不同材料选用进口或国产，但必须达到A/A要求。承建商应在开工前提供材料和终饰样板且经筹建处和设计师认可批准才能使用。

2、防火防腐处理：

A、所有基层木材均应满足防火要求，涂达到防火要求和阻燃时间厚度的本地消防大队同意使用的防火涂料。

B、承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始涂刷。

C、所有基层木材应用至易潮湿的空间均须涂上三层防腐涂料，不得采用禁止使用的防腐涂料产品。

D、考虑到节能环保、防火、防腐要求，以及木材基层易潮湿变形，原则上应尽量少用木材基层,尽可能采用轻钢龙骨或钢架基层。

E、不得采用禁止使用的产品。

3、制作工艺及按装（相关施工单位二次深化设计）：

A、尺寸：①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同意后实施。②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。

B、装饰所有完工时在外制木制作工艺表面，除特殊注明处，都应该按设计做饰面。

C、终饰当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理上要相互协调。

D、收缩度所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起相邻材料和结构的破坏。

E、装配：承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

F、接合：①木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。胶接法适用于要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。②所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。③有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。④胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

G、划线：所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

H、镶嵌细木工工作：在细木工制品规定要镶嵌的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

I、清洁：除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜子内部装饰，包括活动层板应涂上一二度以上清漆使其光滑,且根据设计要求进行必要的补色等工艺。

J、木材、夹板成型框架：①一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线(风管、喷淋管等)走向。依照设计图纸固定于天花。②全部木作天花均要涂上三层本地消防大队批准使用的防火涂料。

(三)、装饰防火胶板 防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。

(四)、装饰五金 所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处及设计师同意。在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。

(五)、金属覆盖板工程

1、材料承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得设计师及筹建处同意。

2、安装金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。所有金属表面覆盖板及配件需符合国家《GB 50210-2011》要求及有关标准或规范。

A、金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

B、墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。

C、墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开5~8mm。

D、金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100~150mm为宜。

E、安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及方向应正确。

F、板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

G、外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。

H、阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导方向一致，严禁逆向安装。

I、保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。

(六)、玻璃工程

1、材料 提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要留安全边。室内安装玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。

2、制作工艺及安装

A、准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有密封胶作业表面平整光滑与其它相邻材料无交叉污染。玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

B、中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

3、玻璃的基本要求：

A、落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。

B、玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

C、用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

D、玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

E、玻璃的最大许用面积应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定。有框门玻璃面积大于1.5M2的，应采用安全玻璃，并符合厚度要求。

F、疏散通道两侧的成品玻璃隔墙必须选用耐火极限不小于1小时的防火玻璃；

G、本项目涉及所有玻璃制品，均应为安全玻璃。

(七)、油漆工程

材料和品质本施工图所有未标明之油漆公共空间均用聚脂漆十度左右,终饰半哑光除公共空间外，其余均用半哑光漆六度。本施工图所有未标明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

A、没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。

B、对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才再进行油漆。

C、要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等毛病。

D、在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

E、在油漆之前应拆卸所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保证五金器具不受污染。上油漆前应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

(八)、墙纸工程（本工程不涉及）

安装施工注意事项

A 壁纸的主要施工工序（由内至外）轻钢龙骨纸面石膏板或其它板材基层建筑墙面；清扫基层墙板接缝贴嵌缝带刮腻子，砂平；结合层、基层涂刷封闭底漆或专用基膜；壁纸背涂胶粘剂

B 施工要点

a、墙面裱糊应符合规定详见《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001中的规定及要求。

b、质量要求：详见《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001壁纸、壁布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须图和设计要​​求及国家现行标准的有关规定。检验方法：观察、检查产品合格证书、进场验收记录 and 性能检测报告。

C、裱糊工程基层处理质量符合以下要求：





a、基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝；腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG、T3049）N型的规定。基层表面颜色应一致。裱糊前应用封闭底漆或墙纸专用基膜刷基层。

b、裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不露缝，不搭接，不显拼缝。检验方法：观察；拼缝检查距离墙面1.5M处正

规。壁纸、壁布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

c、壁纸粘贴过程中还应注意所使用的胶粘剂应符合 GB18583-2001中有害物质限量的要求。

未盖出图章本图无效

版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>				建设单位	丹阳市吕城镇人民政府				
							工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)				
			审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		设计说明（二）	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
			审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装 施	
			工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	S-02	
			专业负责人	陈太岳		专 业	装 饰			日 期	2026. 08	

施工图设计说明三

[illegible]

暖通给排水					
总图建筑结构电气					

装饰工程材料表					地面铺贴图例表			灯具设备图例表			
图 表 例	材料表				图例	名称	备注	图例	名称	功率	
	编号	材料名称	使用部位	燃烧等级	备注				筒灯	10W	详见电专业图纸
	TB	陶瓷类材料	洗脸池、蹲位、小便斗均选购成品				800*800米色柔光地砖	燃烧性能等级 A 防滑等级Acl	led吸顶灯	100W	详见电专业图纸
	TB-01	米色柔光地砖（800*800）	房间、客餐厅、厨房、阳台无水房间地面	A	防滑等级Acl		400*400米色防滑地砖	燃烧性能等级 A 防滑等级Aw 有水空地砖 防滑处理		100W	详见电专业图纸
	TB-02	米色防滑地砖（400*400）	卫生间地面	A	防滑等级Aw					800W	详见电专业图纸
	TB-03	米色墙砖（400*800）	厨房	A	防滑等级Aw				其他		
	TB-04	灰色墙砖（400*800）	卫生间墙面	A	防滑等级Aw					百叶帘	燃烧性能等级B1级
										壁挂式空调	
	AL	铝类材料				顶棚材质图例表					
	AL-01	0.8MM厚300*300 铝扣板吊顶	厨房、卫生间、阳台吊顶	A	白色 300*300*0.8	图例					
	WDF	木质类材料					轻钢龙骨石膏板吊顶 饰白色无机涂料	燃烧性能等级A级			
	WDF-03	实木踢脚线	通用房间	B1	80高		0.8厚300*300 铝扣板吊顶	燃烧性能等级A级			
	PT	漆类材料									
	PT-01	白色无机机理涂料	通用房间	A							
	GWB	石膏类材料									
	QT	其他类材料									

图纸区域施工材料说明

门牌号	空间区域名称	地面				墙面				天花			
		材质编号	材质名称	规格	耐火等级	材质编号	材质名称		耐火等级	材质编号	材质名称	规格	耐火等级
1102	客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室		米色柔光地砖（800*800）		耐火等级A级		白色无机机理涂料，PVC踢脚线		耐火等级A级		轻钢龙骨石膏板吊顶饰白色乳胶漆 原顶刷白色乳胶漆		耐火等级A级 耐火等级A级
	厨房		米色柔光地砖（800*800）		耐火等级A级		米色墙砖（400*800）		耐火等级A级		0.8MM厚300*300铝扣板吊顶		耐火等级A级
	卫生间		米色防滑地砖（400*400）		耐火等级A级		灰色墙砖（400*800）		耐火等级A级		0.8MM厚300*300铝扣板吊顶		耐火等级A级
	阳台		米色柔光地砖（800*800）		耐火等级A级		白色无机机理涂料，PVC踢脚线		耐火等级A级		原顶刷白色乳胶漆		耐火等级A级

未盖出图章本图无效

注册签章	出图签章	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号：A132006418</div></div>	建设单位		丹阳市吕城镇人民政府			
						工程名称		吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)			
					审 定	邵丕栋	校 对	夏伟程	装饰工程材料表 地面铺贴例表 灯具设备例表 图纸区域施工材料说明	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
					审 核	陈太岳	设 计	张森敏		图 别	装饰
					工程负责人	陈太岳	制 图	张森敏		图 号	S-04
					专业负责人	陈太岳	专 业	装饰		日 期	2026. 08

总图			
暖通			
建筑			
结构			
电气			

内 装 修 装 饰 工 程 做 法 及 用 料 表

分类、编号、选用			选用图集、构造做法、做法说明		适用范围	参考图集/备注
	地层面层 楼地面 (无防水)	楼1	1. 5~10厚地砖,白水泥勾缝（燃烧性能等级A级） 2. 5厚DTA砂浆(干混陶瓷砖粘结砂浆)结合层 3. 界面剂1道 4. 原楼面		客厅、餐厅、玄关、阳台	23J909-3-52
	防滑地砖面层 楼地面 (有防水)	楼地2	1. 8~10 厚防滑地砖 ,白水泥勾缝（燃烧性能等级A级） 2. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料,周边卷起500高四周做成圆弧或钝角 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。 4. 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 原楼面		卫生间	
	无机涂料 内墙面	内墙1	1. 白色无机肌理涂料两道（燃烧性能等级 A 级） 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M5砂浆(1：1：6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 界面剂1道 5. 原墙面		客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室、阳台	23J909-7-7-内4D
	面砖 内墙面 (有防水)	内墙2	1. 5~10厚陶瓷墙砖,白水泥勾缝（燃烧性能等级A级） 2、5厚建筑陶瓷胶粘剂粘贴层： 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4、6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平； 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰； 6、界面剂1道 7、原墙面		厨房、卫生间	23J909-7-13-内8D1
	铝合金方板吊顶	顶棚1	1. 铝合金方板300x300与专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆 联结后找平 4. 直径6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5. 现浇混凝土板内预留直径8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)		厨房、卫生间	23J909-8-15 棚88
	原始顶涂料顶面	顶棚1	1. 喷白色无机涂料 2. 2~3厚面层耐水腻子刮平 3. 5~8厚DPM10砂浆(1：0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4. 界面剂1道 5. 现浇混凝土顶板		次卧室、阳台	23J909-8-146-棚5
	轻钢龙骨石膏板 吊顶	顶棚2	1. 白色无机涂料两道（燃烧性能等级A级） 2. 2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3. 9.5厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边 长边>10,短边>15 4. C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结 5. C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 6. 直径8钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 7. 现浇混凝土板内预留直径8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)		客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室	
	PVC踢脚线	踢脚1	1. 10厚成品PVC棕色木纹踢脚线安装在金属卡件上（燃烧性能等级A级） 2. 金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 3. 原墙面		客厅、餐厅、玄关 主卧室、次卧室、阳台	

内 装 修 装 饰 工 程 门 窗 表








							
门编号	M0922	门编号	M1022	门编号	TLM0822	门编号	TLM2724
尺寸	2200*900	尺寸	2200*1000	尺寸	800*2200	尺寸	2700*2400
适用空间	主卧室、次卧室	适用空间	卫生间	适用空间	卫生间	适用空间	厨房
数量	3	数量	1	数量	1	数量	1
备注	科技木纹实木复合门	备注	铝合金门框6+12A+6厚钢化磨砂玻璃门	备注	铝合金门框6+12A+6厚钢化玻璃移门	备注	铝合金门框6+12A+6厚钢化玻璃移门
							
窗编号	新ZJC5012	门编号	淋浴隔断				
尺寸	5000*1250	尺寸	2110*2000				
适用空间	阳台	适用空间	卫生间				
数量	1	数量	1				
备注	铝合金窗框6+12A+6厚钢化玻璃窗	备注	8厚钢化玻璃淋浴房移门, 含挡水条				
<p>说明：</p> <p>1、列表中所有门窗均为厂家加工成品门及门套。</p> <p>2、尺寸为设计尺寸,门表与立面图尺寸有误差以立面图为准,厂家需现场测量后(按最大尺寸)加工生产。</p> <p>3、所有门开启方向按平面图中所示方向开启。</p> <p>4、图中注明了所有门的材料,内部结构由厂家深化设计,并提供相关质量检测报告。</p> <p>5、门五金件需特殊考虑其耐用性及规范要求,需确定厂家后深化设计。</p> <p>6、闭门器是否需要安装,由甲方确认。</p> <p>7、深化设计并满足相关规范,图中样式仅供参考</p> <p>8、房门、门套、内床数量以现场实际为准</p> <p>9、除防火门外,门开启所需的力度不应大于25N</p>							

图 签 章	版 本	日 期	版 本 说 明	 <div>无锡市都市建筑设计有限公司 Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd. 国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>	建设单位		丹阳市吕城镇人民政府	
					工程名称		吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)	
					工程做法及用料表		设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
							图 别	装 施
							图 号	S-05
				日 期		2026. 08		

总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					




原始平面图 1:100

备注：现状为毛坯状态
建筑面积：98.45平方米

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号： A132006418</div></div>						建设单位		丹阳市吕城镇人民政府	
										工程名称		吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)	
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		原始平面图		设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏				图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏				图 号	P-01
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰				日 期	2026. 08

总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					




平面布置图 1:100

注：家具仅为示意，本次不计入造价内
完工后进行深度保洁

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		平面布置图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	P-02
			专业负责人	陈太岳		专 业	装饰		日 期		2026. 08	


总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					



平面尺寸图 1:100

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div></div>						建设单位	丹阳市吕城镇人民政府				
										工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)				
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		平面尺寸图			设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏					图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏					图 号	P-03	
			专业负责人	陈太岳		专 业	装 饰			日 期	2026. 08				



顶面布置图 1:100

图例	名称	备注
	轻钢龙骨石膏板吊顶 饰白色无机涂料	单层9.5mm纸面石膏板吊顶 燃烧性能等级A
	0.8厚300*300铝扣板吊顶	燃烧性能等级A
	双层窗帘(布+纱)	
	1.5p壁挂式空调	
	筒灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	射灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	镜前灯 12W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸
	1ed吸顶灯 100W/4000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*600LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*300LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	暖风机	800W 详见电气专业图纸
	1ed铝槽线性灯带 4000K/120° /Ra>85	
	磁吸轨道灯 100W/4000K/120° /Ra>90	
	1ed餐厅造型吊灯 60W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸

未盖出图章本图无效

版本	日期	版本说明



无锡市都市建筑设计有限公司
Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.
国家建筑工程设计证书编号: A132006418

审定	邵丕栋	校对	夏伟程
审核	陈太岳	设计	张森敏
工程负责人	陈太岳	制图	张森敏
专业负责人	陈太岳	专业	装饰


建设单位	丹阳市吕城镇人民政府
工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)

顶面布置图

设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
图别	装施
图号	P-04
日期	2026.08

出图签章


总图	暖通	给排水	电气
建筑			
结构			
电气			




灯具定位图 1:100

图例	名称	备注
	轻钢龙骨石膏板吊顶 饰白色无机涂料	单层9.5mm纸面石膏板吊顶 燃烧性能等级A
	0.8厚300*300铝扣板吊顶	燃烧性能等级A
	双层窗帘(布+纱)	
	1.5p壁挂式空调	
	筒灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	射灯 12W/4000K/60° /Ra>90	详见电气专业图纸
	镜前灯 12W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸
	led吸顶灯 100W/4000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*600LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	300*300LED嵌入式面板灯 45W/6000K/120° /Ra>85	详见电气专业图纸
	暖风机	800W 详见电气专业图纸
	led铝槽线性灯灯带 4000K/120° /Ra>85	
	磁吸轨道灯 100W/4000K/120° /Ra>90	
	led餐厅造型吊灯 60W/4000K/120° /Ra>90	详见电气专业图纸

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府			
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)			
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		灯具定位图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	P-05	
			专业负责人	陈太岳		专 业	装饰		日 期		2026.08		

总图	暖通	给排水	建筑	结构	电气




图例	名称	备注
	800*800米色柔光地砖	房间、客厅、厨房 无水房间
	400*400米色防滑地砖	卫生间 无水房间
	18mm厚奥特曼过门石 (有高差位置磨边)	过门石
	60*60奥特曼石材挡水条 (有高差位置磨边)	挡水条
	地漏	

地坪布置图 1:100

未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府				
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)				
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		地坪布置图		设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏				图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏				图 号	P-06	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰				日 期	2026.08	

暖通	给排水	电气
总图	建筑	结构





立面索引图 1:100


未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>				建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
								工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)		
				审定	邵丕栋	校对	夏伟程	立面索引图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审核	陈太岳	设计	张森敏		图别	装施	
				工程负责人	陈太岳	制图	张森敏		图号	P-07	
				专业负责人	陈太岳	专业	装饰		日期	2026.08	



暖通	给排水				
总图	建筑	结构	电气		





未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府			
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)			
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-01	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08	


总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					




未盖出图章本图无效

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>						建设单位	丹阳市吕城镇人民政府	
										工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)	
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-02
			专业负责人	陈太岳		专 业	装 饰		日 期		2026. 08	


总图	暖通	
建筑	给排水	
结构		
电气		



① 厨房立面详图 1:50




② 厨房立面详图 1:50




③ 厨房立面详图 1:50

未盖出图章本图无效


出图签章	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div></div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府			
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)			
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-03	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08	

总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					




① 主卧室立面详图 1:50

主卧室其他立面做法参见此详图




③ 次卧室立面详图 1:50

次卧室其他立面做法参见此详图




② 次卧室立面详图 1:50

次卧室其他立面做法参见此详图


次卧至其他立面做法参见此详图												未盖出图章本图无效	
出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>						建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
										工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-04	
				专业负责人	陈太岳		专 业	装饰			日 期	2026.08	

总图					
建筑			暖通		
结构			给排水		
电气					




① 卫生间立面详图 1:50

卫生间其他立面做法参见此详图





② 卫生间立面详图 1:50


卫生间其他立面做法参见此详图



③ 阳台立面详图 1:50



阳台其他立面做法参见此详图

出图签章	版本	日 期	版本说明	<div>无锡市都市建筑设计有限公司</div> <div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div> <div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府		
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)		
				审 定	邵丕栋		校 对	夏伟程		立面详图	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005
				审 核	陈太岳		设 计	张森敏			图 别	装施
				工程负责人	陈太岳		制 图	张森敏			图 号	L-05
			专业负责人	陈太岳		专 业	装饰		日 期	2026. 08		



安装示意图


a	b	c	d
300	1200	1200	150




A 铝扣板节点图详图

未盖出图章本图无效


<div><div></div><div>出图签章</div></div>	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div></div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府			
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)			
				审 定	邵丕栋	<div></div>	校 对	夏伟程	<div></div>	节点大样	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳	<div></div>	设 计	张森敏	<div></div>		图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳	<div></div>	制 图	张森敏	<div></div>		图 号	J-01	
				专业负责人	陈太岳	<div></div>	专 业	装饰			日 期	2026.08	



① 卫生间门槛做法节点详图




② 非卫生间区域包管详图



备注: 1.砌筑砖做植筋加固处理, 单根直径6mm钢筋, 间距不大于500mm

③ 卫生间区域包管详图



④ 地漏做法节点详图

<div><div></div><div>出图签章</div></div>	版本	日 期	版本说明	<div><div></div><div>无锡市都市建筑设计有限公司</div><div>Wuxi URBAN Architectural Design Co., Ltd.</div><div>国家建筑工程设计证书编号: A132006418</div></div>					建设单位	丹阳市吕城镇人民政府			
									工程名称	吕城镇荷花池小区人才公寓装修工程(9#楼9102)			
				审 定	邵丕栋	<div></div>	校 对	夏伟程	<div></div>	节点大样	设计编号	DSSJ-ZJ2026-005	
				审 核	陈太岳	<div></div>	设 计	张森敏	<div></div>		图 别	装施	
				工程负责人	陈太岳	<div></div>	制 图	张森敏	<div></div>		图 号	J-02	
				专业负责人	陈太岳	<div></div>	专 业	装饰			日 期	2026.08	