关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34 号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

一、港华路(港丰公路北 22 米至滕东路北 127 米)

1. 机非分道标志，规格为(1、机非分道标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.7m*1.4m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。)，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;
2. 道路指示标志贴膜，规格为板面反光膜等级:高强级反光膜，含吊车、人工、安全措施等，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;
3. 禁止机动车标志，规格(1、禁令标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式(镀锌钢)4、标志板材质、规格尺寸:板面Φ800(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。)，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;
4. 道路标线，规格为（1、材料品种：热熔型 2 号标线漆，反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含 0.3~0.34kg/m2，标线厚度大于等于 1.8mm2、工艺：热熔 3、按设计图示尺寸以实漆面积计算 4、标线设置符合 GB5768-2015 及《苏州市城市道路

交通管理设施设置标准》的规定)，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

5. 标线清除，规格为高压水除线，生产厂为常州路兴交通设施有限公司，厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号；
6. 道口桩，规格为Φ114 警示桩，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；
7. 荧光道口桩，规格为Φ114 警示桩（萤光膜），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；
8. 城市护栏（灰色），规格为基础、标志牌、立杆整套拆除，生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；
9. 拆除标志牌，规格为基础、标志牌、立杆整套拆除，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
10. 让行标志，规格为（1、警告标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式(镀锌钢)4、标志板材质、规格尺寸:板面▵900(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
11. 减速块,规格为橡胶减速块（1000×350×50mm），，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；
12. 中分带线性诱导标志，规格为（1、导向标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ

76*2*2500 反光双柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 1.8m*0.6m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

13. 右转停车让行标志规格为（1、正八边形指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ60*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 D0.8m 的正八边形(铝板厚度 2mm)+辅助牌板面 0.5m*0.2m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
14. 下穿通道提示标志，规格为（1、提示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.8m*1.2m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
15. 隔离护栏,规格为（1、规格、型号:（4320*310*4mm,立柱￠140*4.5*1950 mm；2、材料品种:二波波形防撞护栏护栏，）生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；
16. 机动车右侧通行标志，规格为（1、指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ

76*2*2500 立柱式(镀锌钢)4、标志板材质、规格尺寸:板面Φ800(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;

17. 防撞桶，规格为（1、Φ580 防撞桶 2、工程级红白反光膜），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;

二、中华路(346 国道至长江路南 508 米)

1. 标志牌拆除、迁移，规格为基础、标志牌、立杆整套拆除，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;
2. 让行标志缺失，规格为（1、警告标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式(镀锌钢)4、标志板材质、规格尺寸:板面△900(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;
3. 道路指示标志贴膜,规格为板面反光膜等级:高强级反光膜，含吊车、人工、安全措施等，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号;
4. 缺少让行标志，规格为（1、警告标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式(镀锌钢)4、标志板材质、规格尺寸:板面△900(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址

为江阴市五金八街 31 号；

5. 标线清除，规格为高压水除线，生产厂为常州路兴交通设施有限公司，厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号；

6. 道路标线，规格为（1、材料品种：热熔型 2 号标线漆，反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含 0.3~0.34kg/m2，标线厚度大于等于 1.8mm2、工艺：热熔 3、按设计图示尺寸以实漆面积计算 4、标线设置符合 GB5768-2015 及《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》的规定），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

7. 护栏端头，规格为（1、护栏反光防撞端头规格尺寸：端头板厚度 5mm，弧直径 300mm，支撑杆 30mm×60mm×1.5mm，京式护栏端头高 795mm，玉兰花式护栏端头高 575mm，反光膜 3M 工程级红白相间。），生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；

8. 中央隔离护栏线性诱导柱头缺失，规格为（1、导向标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 反光双柱式(镀锌钢)4、标志板材质、规格尺寸:板面 1.8m*0.6m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

9. 道路道口桩，规格为Φ114 警示桩，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

10. 荧光道口桩，规格为Φ114 警示桩（萤光膜），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

11. 机非隔离护栏，规格为 1、规格、型号:2.58m×1.0m2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色），生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；
12. 右转停车让行标志，规格为（1、正八边形指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ60*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 D0.8m 的正八边形(铝板厚度 2mm)+辅助牌板面 0.5m*0.2m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
13. 城市护栏（灰色），规格为（1、规格、型号:2.58m×1.0m2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色）），生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；
14. 中分带波形护栏，规格为（1、规格、型号:（4320*310*4 mm,立柱￠140*4.5*1950 mm2、材料品种:二波波形防撞护栏护栏），生产厂为江苏广政交通设施有限公司，厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内；
15. 广场灯，规格为 1.类型:铝型材广场灯 2.尺寸:15m 高杆灯，壁厚 4.0，口径 120/280 3.光源功率：LED 200W 4.灯具光色：白光 5.防护等级：IP67 6.质保：5 年 7.含开挖、管道，通线，回填、运输汽吊安装等全部费用，生产厂为江苏广政交通设施有限公司，厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内；
16. 荧光人行横道标志，规格 1、指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ

76*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.8m*0.8m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜附荧光边 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

17. 限速标志，规格 1、禁令标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式(镀锌钢)4、标志板材质、规格尺寸:板面Φ800(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
18. 非机动车二次过街标志，规格（1、提示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:500mm*500mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.8m*1.2m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
19. 减速块,规格为橡胶减速块（1000×350×50mm），，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；
20. 机非分道标志，规格为(1、机非分道标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.7m*1.4m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、

养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。)，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

21. 道路道口桩机动车右侧通行标志，规格 1、指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

22. 临水防护护栏，规格为（1、规格、型号:（4320*310*4 mm,立柱￠140*4.5*1950 mm2、材料品种:二波波形防撞护栏护栏），生产厂为江苏广政交通设施有限公司，厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内；

三、镇山路(邱家港西路西 207 米至塍西路西 128 米)

1. 右转标志、停车让行标志，规格为（1、正八边形指示标志+右转标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 D0.8m 的正八边形(铝板厚度 2mm)+板面Φ800(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

2. 机非分道标志牌，规格为（1、机非分道标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.7m*1.4m(铝

板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

3. 荧光人行横道提示标志，规格为（1、指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.8m*0.8m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜附荧光边 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
4. 拆除禁止左转标志，规格为基础、标志牌、立杆整套拆除，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
5. 增设机非分道标志牌，规格为（1、机非分道标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.7m*1.4m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
6. 更换荧光人行横道提示标志，规格为（1、指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.8m*0.8m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜附荧光边 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛

交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

7. 拆除、调整标志牌，规格为基础、标志牌、立杆整套拆除，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
8. 停车让行标志牌、右转标志牌，规格为(1、正八边形指示标志+右转标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 D0.8m 的正八边形(铝板厚度 2mm)+板面Φ800(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。)，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
9. 道路标线，规格为（1、材料品种：热熔型 2 号标线漆，反光标线面玻璃微珠应分布均匀，含 0.3~0.34kg/m2，标线厚度大于等于 1.8mm2、工艺：热熔 3、按设计图示尺寸以实漆面积计算 4、标线设置符合 GB5768-2015 及《苏州市城市道路交通管理设施设置标准》的规定)，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
10. 荧警示桩，规格为Φ114 警示桩（萤光膜），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；
11. 减速块,规格为橡胶减速块（1000×350×50mm），，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；
12. 城市护栏（灰色），规格为(1、规格、型号:2.58m×1.0m2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色))，生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；

13. 黄闪灯，规格为(1.类型:Φ114 反光立柱式附黄闪灯 2.黄灯规格、型号、组数:800*500*270mm)，生产厂为江苏广政交通设施有限公司，厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内；
14. 拆除警示桩，规格为拆除警示桩并恢复地面，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；
15. 地埋式道钉，规格为（1、直径 130*H50mm 圆形太阳能反光铝铸路面警示道钉（埋地式）2、压铸铝外壳+PC.塑料天窗表面防处理滑加厚型 3、供电方式:太阳能电池板(单晶硅):功率 0.6W4、储能器件:铁锂电池 3.2V/1500mAh5、显示器件:超高亮 LED 灯珠 6 颗 6、抗压能力:静态抗压 30 吨及以上，防水等级:IP68），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
16. 广场灯，规格为 1.类型:铝型材广场灯 2.尺寸:15m 高杆灯，壁厚 4.0，口径 120/280 3.光源功率：LED 200W 4.灯具光色：白光 5.防护等级：IP67 6.质保：5 年 7.含开挖、管道，通线，回填、运输汽吊安装等全部费用，生产厂为江苏广政交通设施有限公司，厂址为丹阳市访仙镇官庄村六村中兴超市对面厂房内；
17. 限速标志，规格（1、禁令标志 2、材质、规格尺寸:板面Φ800(铝板厚度 2mm)3、板面反光膜等级:高强级反光膜），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
18. MM 防滑路面，规格为 MM 防滑标线，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
19. 掉头标志牌，规格为（1、提示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:500mm*500mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.8m*1.2m(铝板

厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

20. 增设机动车禁止通行、禁止右转、禁止直行标志，规格（1、禁令标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面Φ800(铝板厚度 2mm)*35、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
21. 更换右转必停标志牌，规格为（1、正八边形指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ60*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 D0.8m 的正八边形(铝板厚度 2mm)+辅助牌板面 0.5m*0.2m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
22. 专用通道标志牌，规格为（1、指示标志 2、材质、规格尺寸:板面 0.7m*1.4m(铝板厚度 2mm)3、板面反光膜等级:高强级反光膜，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
23. 掉头标志牌，规格为（1、提示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:500mm*500mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ

76*2*2500 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.8m*1.2m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

24. 增设限速标志，限速标志，规格（1、禁令标志 2、材质、规格尺寸:板面Φ800(铝板厚度 2mm)3、板面反光膜等级:高强级反光膜），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；
25. 标线清除，规格为高压水除线，生产厂为常州路兴交通设施有限公司，厂址为常州市新北区西夏墅华墅社区袁家村 62 号；
26. 增设车道减少标志牌，规格为（1、指示标志 2、基础、垫层：材料品种、厚度:400mm*400mm*600mmC30 商品混凝土 3、立柱材质、规格尺寸：镀锌Φ76*2*2500mm 立柱式（镀锌钢）4、标志板材质、规格尺寸：板面 0.7m*1.4m(铝板厚度 2mm)5、板面反光膜等级:高强级反光膜 6、含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、标牌安装等全部工作内容。），生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；拆除禁止左转标志，规格为基础、标志牌、立杆整套拆除，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

四、晨丰公路（金田路-中华路）

1.城市护栏（灰色），规格为(1、规格、型号:2.58m×1.0m2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色））,生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号；

五、许家圩路

1. 机非隔离护栏（灰色），规格为(1、规格、型号:2.58m×1.0m2、材料品种:塑钢护栏(新式、灰色））,生产厂为常州市顺发交通设施有限公司，厂址为常州市新北区罗溪镇空港工业园区兴欣路 8 号;

六、金港路张杨公路口

①信号灯

1. 联网信号机，规格为 XHJ-CW-GA-HT2000，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号;

2. 机动车圆盘信号灯（400mm），规格为 JD400-3-SW-3YA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层;

3. 机动车箭头信号灯（400mm），规格为 FX400-3-SW-3JA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层;

4. 人行横道计时信号灯（二联 88），规格为 RX300-3-SW-2RA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司,厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层;

5. 手动遥控装置，规格为与信号机匹配，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号;

6. 机动车信号灯立杆，规格为悬臂 8 米，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村;

7. 人行灯信号灯立杆，规格为 3.2m 高，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村;

8. 控制电缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

9. 辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

②电子警察

1. 微光高清抓拍单元，规格为 SNJ-IPC-910，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

2. 智能补光灯，规格为 CXBG-1-1-PS-A-24A，生产厂为绍兴上虞亿嘉信息科技有限公司，厂址为绍兴市上虞区曹娥街道越秀中路 273 号(3 号楼)；

3. 前置机箱（含配电组件），规格为定制，生产厂为苏州市元荣通讯技术有限公司，厂址为苏州市相城区北桥鹅东路 15 号；

4. 路口交换及中心联网组件，规格为定制，生产厂为江苏恒信和安电子科技有限公司，厂址为常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层；

5. 抓拍提示牌，规格为 300mm*400mm，生产厂为江阴市顺涛交通设施工程有限公司，厂址为江阴市五金八街 31 号；

6. 八角立杆，规格为 L 杆 7M*8M，江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

7. 线缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

8. 工程辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

③基础施工

1. 机动车信号灯立杆基础，规格为 1200*1200*1500mmSNJ-IPC-910，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

2. 电子警察立杆基础，规格为 1200*1200*1500mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

3. 人行信号灯立杆基础，规格为 600×600×800mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

4. 彩砼窨井，规格为砼面方井、0.6*0.6*0.8—砖，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

5. 草坪电缆沟，规格为绿化电缆沟挖填、0.4 米深、宽 0.4 米；含 1 根 PE 管，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 非开挖地龙，规格为非开挖顶管三孔（含管），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

七、华达路文昌小学西侧

①信号灯

1. 联网信号机，规格为 XHJ-CW-GA-HT2000，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号；

2. 机动车圆盘信号灯（400mm），规格为 JD400-3-SW-3YA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

3. 机动车箭头信号灯（400mm），规格为 FX400-3-SW-3JA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2

层、A3 层；

4. 人行横道计时信号灯（二联 88），规格为 RX300-3-SW-2RA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

5. 手动遥控装置，规格为与信号机匹配，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号；

6. 机动车信号灯立杆（悬臂 5 米+2 米），规格为悬臂 8 米，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

7. 人行灯信号灯立杆，规格为 3.2m 高，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

8. 控制电缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

9. 辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

②监控

1. 高清监控一体机，规格为 SNJ-JKQJ-400，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

2. 监控防雷器，规格为定制，生产厂为江苏恒信和安电子科技有限公司，厂址为常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层；

3. 监控设备箱，规格为定制，生产厂为苏州市元荣通讯技术有限公司，厂址为苏州市相城区北桥鹅东路 15 号；

4. 联网组件，规格为定制，生产厂为江苏恒信和安电子科技有限公司，厂址为常州市

新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层；

5. 线缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 工程辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

③基础施工

1. 机动车信号灯立杆基础，规格为 1200*1200*1500mmSMJ-IPC-910，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

2. 电子警察立杆基础，规格为 1200*1200*1500mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

3. 人行信号灯立杆基础，规格为 600×600×800mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

4. 彩砼窨井，规格为砼面方井、0.6*0.6*0.8—砖，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

5. 草坪电缆沟，规格为绿化电缆沟挖填、0.4 米深、宽 0.4 米；含 1 根 PE 管，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 非开挖地龙，规格为非开挖顶管三孔（含管），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

7. 单电箱基础，规格为 500×750×800（含地笼），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

八、华达路澄杨路口

①信号灯

1. 联网信号机，规格为 XHJ-CW-GA-HT2000，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号；

2. 机动车圆盘信号灯（400mm），规格为 JD400-3-SW-3YA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

3. 机动车箭头信号灯（400mm），规格为 FX400-3-SW-3JA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

4. 人行横道计时信号灯（二联 88），规格为 RX300-3-SW-2RA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

5. 手动遥控装置，规格为与信号机匹配，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号；

6. 机动车信号灯立杆（悬臂 5 米+2 米），规格为悬臂 8 米，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

7. 人行灯信号灯立杆，规格为 3.2m 高，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

8. 控制电缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

9. 辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

②监控

1. 高清监控一体机，规格为 SNJ-JKQJ-400，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

2. 监控防雷器，规格为定制，生产厂为江苏恒信和安电子科技有限公司，厂址为常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层；

3. 监控设备箱，规格为定制，生产厂为苏州市元荣通讯技术有限公司，厂址为苏州市相城区北桥鹅东路 15 号；

4. 联网组件，规格为定制，生产厂为江苏恒信和安电子科技有限公司，厂址为常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层；

5. 线缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 工程辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

③基础施工

1. 机动车信号灯立杆基础，规格为 1200*1200*1500mmSNJ-IPC-910，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

2. 电子警察立杆基础，规格为 1200*1200*1500mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

3. 人行信号灯立杆基础，规格为 600×600×800mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

4. 彩砼窨井，规格为砼面方井、0.6*0.6*0.8—砖，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

5. 草坪电缆沟，规格为绿化电缆沟挖填、0.4 米深、宽 0.4 米；含 1 根 PE 管，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 非开挖地龙，规格为非开挖顶管三孔（含管），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

7. 单电箱基础，规格为 500×750×800（含地笼），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

九、文星路塍东路口

①信号灯

1. 联网信号机，规格为 XHJ-CW-GA-HT2000，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号；

2. 机动车圆盘信号灯（400mm），规格为 JD400-3-SW-3YA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

3. 机动车箭头信号灯（400mm），规格为 FX400-3-SW-3JA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

4. 人行横道计时信号灯（二联 88），规格为 RX300-3-SW-2RA，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

5. 手动遥控装置，规格为与信号机匹配，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号；

6. 机动车信号灯立杆（悬臂 5 米+2 米），规格为悬臂 8 米，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

7. 机动车信号灯立杆，规格为悬臂 5 米+2 米高，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

8. 机动车信号灯立杆，规格为悬臂 8 米高，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

9. 人行灯信号灯立杆，规格为 3.2m 高，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

10.控制电缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

11.辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

②监控

1. 高清监控一体机，规格为 SNJ-JKQJ-400，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

2. 监控防雷器，规格为定制，生产厂为江苏恒信和安电子科技有限公司，厂址为常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层；

3. 监控设备箱，规格为定制，生产厂为苏州市元荣通讯技术有限公司，厂址为苏州市相城区北桥鹅东路 15 号；

4. 联网组件，规格为定制，生产厂为江苏恒信和安电子科技有限公司，厂址为常州市新北区河海西路 259 号 2 幢 3 层；

5. 线缆，规格为各类线缆，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家

港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 工程辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

③基础施工

1. 机动车信号灯立杆基础，规格为 1200*1200*1500mmSNJ-IPC-910，生产厂为深圳市赛诺杰科技有限公司，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

2. 电子警察立杆基础，规格为 1200*1200*1500mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

3. 人行信号灯立杆基础，规格为 600×600×800mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

4. 彩砼窨井，规格为砼面方井、0.6*0.6*0.8—砖，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

5. 草坪电缆沟，规格为绿化电缆沟挖填、0.4 米深、宽 0.4 米；含 1 根 PE 管，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 非开挖地龙，规格为非开挖顶管三孔（含管），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

7. 单电箱基础，规格为 500×750×800（含地笼），生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

十、保税区、金港街道、后塍街道、德积街道

1. 人行横道计时信号灯（二联 88），规格为 RX300-3-SW-2RA，生产厂为深圳市赛

诺杰科技有限公司，厂址为深圳市宝安区沙井街道马安山社区南环路二工业区 30 栋 A2 层、A3 层；

2. 人行灯信号灯立杆，规格为 3.2m 高，生产厂为江苏奔月照明器材有限公司，厂址为张家港市塘桥镇十字港村；

3. 辅材，规格为各类辅材，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

4. 人行灯信号灯立杆基础，规格为 600×600×800mm，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

5. 管线开挖、恢复，规格为定制，生产厂为张家港勇泽市政交通设施有限公司，厂址为张家港市金港镇后塍城西河新村 2 幢 M219；

6. 400 黄车灯复合 18 倒计时灯芯，规格为定制，生产厂为无锡安邦电气股份有限公司，厂址无锡市新吴区梅村群兴路 26 号；

7. 300 黄车灯复合 18 倒计时灯芯，规格为定制，生产厂为无锡安邦电气股份有限公司，厂址无锡市新吴区梅村群兴路 26 号；

8. 300 黄左箭头灯复合 18 倒计时灯芯，规格为定制，生产厂为无锡安邦电气股份有限公司，厂址无锡市新吴区梅村群兴路 26 号；

9. 主控板，规格为定制，生产厂为南京莱斯信息技术股份有限公司，厂址为南京市秦淮区永智路 8 号；

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):江苏有线数据网络有限责任公司

日期:　2026 年 9 月 28 日