

工程名称：兴化市沙沟镇董庄村2025年宜居宜
业和美乡村第二批项目

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1635263.79

(大写)：壹佰陆拾叁万伍仟贰佰陆拾叁元柒角玖分

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026-10-10

编制说明

一、编制依据：

- 1、根据甲方要求及现场实际情况进行编制；
- 2、计价及计量依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）等；
- 3、人工工资单价按新文件执行—苏建函价〔2026〕27号文件计算；
- 4、安全施工、文明施工措施费等按省、市有关规定执行动态计价；
- 5、税金参照苏建价（2025）2号文件调整,计税方法按增值税一般计税方式，税金按9%计取；
- 6、建筑工人实名制费用按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》建市〔2019〕第19号计取；
- 7、材料价格按《泰州市工程造价信息价》2026年第8期及有关市场价计算；
- 8、其他工程造价相关法律法规；
- 9、工程类别：市政工程。

二、有关说明：

- 1、护坡建设：钢筋混凝土方桩规格按0.25*0.25*7.35m（含桩尖）计算，配筋信息详见图纸，考虑外购300m³土方回填做围堰；
- 2、沥青道路厚度按4cm计算，拆除厚度按10cm计算，恢复按10cm计算，沥青以及道路拆除恢复的工程量为暂估量，具体按实际施工以及甲方要求为准；
- 3、未尽事宜详见图纸及预算；
- 4、工程量按实结算。

2026年10月10日

工程项目汇总表

工程名称：兴化市沙沟镇董庄村2025年宜居宜业和美乡村第二批项目

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

单项工程汇总表

工程名称：兴化市沙沟镇董庄村2025年宜居宜业和美乡村第二批项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：护坡建设

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：护坡建设

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3 护坡建设			1	71376.45	71376.45	0.00
1	040301001001	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*7.35m	1. 预制、打钢筋混凝土方桩 2. 凿预制钢筋混凝土桩桩头	m3	12.86	1941.09	24962.42	0.00
2	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. (C30预拌混凝土) 支撑梁 2. 支撑梁 模板	m3	8.08	1377.60	11131.01	0.00
3	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. (C30预拌混凝土) 挡墙墙身 2. 挡墙墙身 模板	m3	12	1067.49	12809.88	0.00
4	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. (C30预拌混凝土) 挡墙压顶 2. 挡墙压顶 模板	m3	4.8	898.63	4313.42	0.00
5	040901001001	构件钢筋	1. 带肋钢筋直径10mm以内 2. 带肋钢筋直径18mm以内	t	2.19	4867.45	10659.72	0.00
6	040103002001	一般回填方	外购土方回填做围堰	m3	300	25.00	7500.00	0.00
本页小计							71376.45	0.00
合 计							71376.45	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：护坡建设

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3516.71	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1356.15	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	642.39	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	713.76	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	785.14	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	19.27	
		专业措施项目		6000.00	
6	041201006001	围堰	围堰搭拆、排水，包含外购土方做围堰就地平整或外运处理	4000.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	2000.00	
本页小计				9516.71	—
合 计				9516.71	—

其他项目清单计价表

工程名称：护坡建设

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：护坡建设

第1页 共1页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：护坡建设

第1页 共4页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
人工								11224.81		11224.81				
1	101	00150101	普工		工日	19.350411	140	2709.06	140	2709.06				
2	102	00150105	一般技工		工日	28.67816	250	7169.54	250	7169.54				
3	104	00150109	高级技工		工日	3.959432	340	1346.21	340	1346.21				
材料								0.00		21241.14				
4	0126036	01010283	螺纹钢	Φ8HRB400	kg	28.85274	0	0.00	3.0727	88.66				
5	0126042	01010286	螺纹钢	Φ12-14	kg	2215.33045	0	0.00	2.9795	6600.58				
6	0126463	03590700	铁件		kg	81.7284	0	0.00	4.47	365.33				
7	0126546	32011111	组合钢模板		kg	47.554	0	0.00	4.85	230.64				
8	0126582	32030122	钢模板连接件		kg	19.1828	0	0.00	3.69	70.78				
9	0126598	32090508	钢支撑		kg	44.9748	0	0.00	4.81	216.33				
10	0326036	05033701	板枋材		m3	1.901556	0	0.00	2000	3803.11				
11	0426724	80212155	(C30预拌混凝土)		m3	25.1288	0	0.00	367.31	9230.06				
12	0626136	03515100	圆钉		kg	13.50024	0	0.00	5.66	76.41				
13	0626222	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	14.72549	0	0.00	6.08	89.53				
14	1526064	03412514	低碳钢焊条	(综合)	kg	6.008408	0	0.00	5.93	35.63				
15	1726446	12333513	脱模剂		kg	14.264	0	0.00	19.88	283.57				
16	2326030	02190111	尼龙帽		个	28.7742	0	0.00	0.76	21.87				
17	2326526	31012504	模板嵌缝料		kg	7.132	0	0.00	2.86	20.40				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：护坡建设

第2页 共4页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
18	2326650	31150101	水		m3	13.803872	0	0.00	4.66	64.33				
19	2326656	31150301	电		kW·h	14.24672	0	0.00	0.58	8.26				
20	2326812	33030101	土工布		m2	7.58604	0	0.00	4.7	35.65				
独立费								36196.00		36196.00				
21	99	99	围堰		项	1	4000	4000.00	4000	4000.00				
22	99	99	一般回填方		m3	300	25	7500.00	25	7500.00				
23	99	99	预制钢筋混凝土方桩		m	205.8	120	24696.00	120	24696.00				
机械								1771.73		1774.59				
24	1152	99330704	风动凿岩机	手持式	台班	0.437938	11.77	5.15	11.77	5.15				
25	1320	99090132	履带式电动起重机	提升质量5t	台班	0.843744	401.21	338.52	401.81	339.02				
26	1331	99090504	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.95914	1082.65	1038.41	1087.19	1042.77				
27	1406	99070906	载重汽车	装载质量4t	台班	0.4305	614.76	264.65	607.11	261.36				
28	1712	99170303	钢筋调直机	直径14mm	台班	0.007637	34.94	0.27	35.06	0.27				
29	1713	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.222053	32.26	7.16	32.58	7.23				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：护坡建设

第3页 共4页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
30	1714	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.700571	18.68	13.09	18.81	13.18				
31	1913	99250327	直流弧焊机	功率32kW	台班	0.713228	77.51	55.28	78.44	55.95				
32	2019	99433307	电动空气压缩机	排气量1m3/min	台班	0.437938	45.26	19.82	45.67	20.00				
33	2248	99210103	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.9384	22.56	21.17	22.8	21.40				
34	2254	99210305	木工平刨床	刨削宽度500mm	台班	0.330408	21.39	7.07	21.52	7.11				
35	2296	99270911	电焊条烘干箱	容 积45cm×35cm ×45cm	台班	0.071323	16.01	1.14	16.07	1.15				
机械组成								1771.74		1774.59				
36	5000	00150105	机械用人工		工日	3.990655	250	997.66	250	997.66				
37	5001	65001	折旧费		元	162.253627	1	162.25	1	162.25				
38	5002	65002	检修费		元	50.5701	1	50.57	1	50.57				
39	5005	12010103	机械用汽油		kg	10.96914	8.2	89.95	7.9	86.66				
40	5006	12010303	机械用柴油		kg	27.26835	6.85	186.79	7.01	191.15				
41	5007	31150301	机械用电		kW·h	178.479523	0.58	103.52	0.59	105.30				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：护坡建设

第4页 共4页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /㎡	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
42	5008	65008	其他费用		元	33.776109	1	33.78	1	33.78				
43	5023	65023	维护费		元	121.808419	1	121.81	1	121.81				
44	5024	65024	安拆外运费		元	25.411862	1	25.41	1	25.41				
合 计								50964.28		72211.13				

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 沥青道路			1	597575.25	597575.25	0.00
1	040203004001	粘层	水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	9900	1.01	9999.00	0.00
2	040203006001	沥青混凝土	机械摊铺细粒式沥青混凝土 厚度4cm	m2	9900	46.31	458469.00	0.00
3	040205007001	标线	纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	618.75	34.36	21260.25	0.00
4	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面) 2. 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	1500	3.50	5250.00	0.00
5	040103003001	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2. 自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	150	39.08	5862.00	0.00
6	040203007001	水泥混凝土	1. 预拌混凝土厚度10cm 2. 水泥混凝土 塑料膜养护 3. 水泥混凝土刻纹	m2	1500	64.49	96735.00	0.00
		D.2 村庄道路维修			1	156675.00	156675.00	0.00
7	041001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面) 2. 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	1500	4.56	6840.00	0.00
8	040103003002	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2. 自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	225	39.08	8793.00	0.00
9	040203007002	水泥混凝土	1. 预拌混凝土厚度15cm 2. 水泥混凝土 塑料膜养护 3. 水泥混凝土刻纹 4. 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	1650	85.48	141042.00	0.00
		D.2 新时代文明实践站配套附属			1	203072.45	203072.45	0.00
10	040103003004	杂树、杂物清理	杂树、杂物清理	项	1	2000.00	2000.00	0.00
11	041001001003	拆除路面	1. 液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面) 2. 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	336	5.07	1703.52	0.00
12	040103003005	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2. 自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	50.4	39.08	1969.63	0.00
本页小计							759923.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203007004	水泥混凝土	1. 预拌混凝土厚度15cm 2. 水泥混凝土 塑料膜养护 3. 水泥混凝土刻纹 4. 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	1416	85. 70	121351. 20	0. 00
14	040101002001	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方三类土(斗容量0. 6m3) 不装车	m3	272. 7	7. 85	2140. 70	0. 00
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	203	16. 91	3432. 73	0. 00
16	040103003006	余方弃置	1. 反铲挖掘机挖三类土(斗容量0. 6m3) 装车 2. 自卸汽车(载重8t以内) 运土 5km以内	m3	21. 2	23. 99	508. 59	0. 00
17	040103002002	一般回填方	管道(渠) 垫层 砂	m3	48. 5	359. 34	17427. 99	0. 00
18	040501005001	塑料管	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	m	303	104. 22	31578. 66	0. 00
19	040504010001	雨水口	做法详见图集《苏S01-2021》第292页, C250铸铁井盖, 工程量以现场实际为准	座	17	886. 99	15078. 83	0. 00
20	040504007001	砌筑出水口	做法详见图集《苏S01-2021》第379页-砖砌	座	2	2440. 30	4880. 60	0. 00
21	040103003010	零碎工程	砖砌围墙拆除、恢复等实际额外发生的少量零碎工程	项	1	1000. 00	1000. 00	0. 00
		D. 2 新建篮球场			1	48870. 36	48870. 36	0. 00
22	040101001001	挖一般土方	反铲挖掘机挖三类土(斗容量0. 6m3) 不装车	m3	62. 43	5. 44	339. 62	0. 00
23	040103003007	余方弃置	1. 反铲挖掘机挖三类土(斗容量0. 6m3) 装车 2. 自卸汽车(载重8t以内) 运土 5km以内	m3	62. 43	23. 98	1497. 07	0. 00
24	040203007005	水泥混凝土	1. 路床碾压检验 2. 预拌混凝土厚度12cm 3. 水泥混凝土 塑料膜养护	m2	390	65. 63	25595. 70	0. 00
本页小计							224831. 69	0. 00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040201022001	排水沟	1. 人工槽、坑原土夯实(两遍) 2. (C20预拌混凝土)垫层 混凝土 3. 排(截)水沟 砖砌筑 4. 渠道(方沟) 抹灰 底面 5. 渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面 6. 排(截)水沟 沟盖板安装	m	86	110.90	9537.40	0.00
26	040101002002	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方三类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	31.5	7.85	247.28	0.00
27	040103001002	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	23.5	16.91	397.39	0.00
28	040103003009	余方弃置	1. 反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)装车 2. 自卸汽车(载重8t以内)运土 5km以内	m3	2.4	23.99	57.58	0.00
29	040103002003	一般回填方	管道(渠)垫层 砂	m3	5.6	359.34	2012.30	0.00
30	040501005002	塑料管DN300, HDPE波纹管 (S4)	塑料管安装(胶圈接口)管外径315mm以内	m	35	104.22	3647.70	0.00
31	040504003001	成品井φ450-检查井	成品检查井(含内盖和防护(坠)网), 含铸铁C250井盖	座	2	1549.01	3098.02	0.00
32	040504007002	砌筑出水口	做法详见图集《苏S01-2021》第379页-砖砌	座	1	2440.30	2440.30	0.00
		D.2 新建园路			1	23690.99	23690.99	0.00
33	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 人行道整形碾压 2. (C30预拌混凝土)混凝土人行道 混凝土底层	m2	49.2	51.41	2529.37	0.00
34	040204001001	人行道块料铺设	人行道块料铺设青砖铺地水泥砂浆	m2	42	205.61	8635.62	0.00
35	050201011001	青砖收边	园路青砖筑边	m	120	53.05	6366.00	0.00
36	041001002002	拆除栏杆	1. 拆除木扶手、木栏杆 2. 卷扬机带塔单1t(H=40m)	m	20	13.00	260.00	0.00
37	040308002004	防腐木栏杆	防腐木栏杆, 含油漆, 具体做法由甲方指定	m	20	295.00	5900.00	0.00
		D.3 董庄北桥西侧木栈桥维修			1	316476.00	316476.00	0.00
本页小计							45128.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	041001001004	拆除木栈道	1. 拆除企、错口木楼板 2. 卷扬机带塔单1t (H=40m)	m2	475	20. 34	9661. 50	0. 00
39	041001002001	拆除栏杆	1. 拆除木扶手、木栏杆 2. 卷扬机带塔单1t (H=40m)	m	534	13. 00	6942. 00	0. 00
40	040103003008	垃圾清运	垃圾清运	项	1	1000. 00	1000. 00	0. 00
41	011104002001	木栈道	木栈道厚5cm， 含油漆	m2	475	272. 30	129342. 50	0. 00
42	040308002003	防腐木栏杆	防腐木栏杆， 含油漆， 具体做法由甲方指定	m	534	295. 00	157530. 00	0. 00
43	011401004001	景观亭油漆出新	景观亭油漆出新， 打磨、重新刷漆， 具体做法由甲方指定	项	3	4000. 00	12000. 00	0. 00
本页小计							316476. 00	0. 00
合 计							1346360. 05	0. 00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		64988.80	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	25580.84	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12117.24	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	13463.60	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	13463.60	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	363.52	
		专业措施项目		8000.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	8000.00	
本页小计				72988.80	—
合 计				72988.80	—

其他项目清单计价表

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

增值税计价表

工程名称: 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第1页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
人工								159672. 23		159672. 23				
1	101	00150101	普工		工日	233.968264	140	32755. 56	140	32755. 56				
2	102	102	二类工		工日	101. 162	124	12544. 09	124	12544. 09				
3	102	00150105	一般技工		工日	352. 725728	250	88181. 43	250	88181. 43				
4	104	00150109	高级技工		工日	2. 733491	340	929. 39	340	929. 39				
5	630	630	木工	(三册用)	工日	184. 1575	128	23572. 16	128	23572. 16				
6	635	635	砖瓦工	(三册用)	工日	13. 2	128	1689. 60	128	1689. 60				
材料								12313. 27		846865. 88				
7	0126463	03590700	铁件		kg	121. 44	0	0. 00	4. 47	542. 84				
8	0126544	32011102	钢模板		kg	569. 44584	0	0. 00	4. 85	2761. 81				
9	0330055	402030101	防腐木栈道		m3	35. 625	0	0. 00	2400	85500. 00				
10	0426044	80010183	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0. 068	0	0. 00	600. 64	40. 84				
11	0426048	80010185	预拌防水水泥砂浆	1:3	m3	0. 051	0	0. 00	770. 1	39. 28				
12	0426516	80010322	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	6. 131926	0	0. 00	379. 73	2328. 48				
13	0426518	80010323	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	5. 1765	0	0. 00	379. 73	1965. 67				
14	0426572	80010524	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	0. 25725	0	0. 00	397. 47	102. 25				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第2页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
15	0426574	80010525	预拌砂浆(抹灰)	DPM20	t	2.44477	0	0.00	397.47	971.72				
16	0426602	80010721	预拌砂浆(地面)	DSM15 散装	t	1.50675	0	0.00	405.46	610.93				
17	0426721	80212152	(C15预拌混凝土)		m3	4.273	0	0.00	347.79	1486.11				
18	0426722	80212153	(C20预拌混凝土)		m3	3.335424	0	0.00	347.79	1160.03				
19	0426724	80212155	(C30预拌混凝土)		m3	9.8922	0	0.00	367.31	3633.50				
20	0426770	80213301	预拌混凝土路面	(抗折45#)	m3	672.1878	0	0.00	367.31	246901.30				
21	0430080	301010102	水泥	32.5级	kg	132.192	0.26	34.37	0.25	33.05				
22	0526018	04030107	中砂		t	102.5736	0	0.00	154.46	15843.52				
23	0526216	04135500	标准砖	240mm×115mm ×53mm	百块	116.152807	0	0.00	55	6388.40				
24	0526305	04270801	排水沟盖板(含钢筋)		m2	30.96	0	0.00	55	1702.80				
25	0526622	33092508	青砖铺地		m2	42.84	0	0.00	160	6854.40				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第3页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
26	0526646	80250300	细粒式沥青混凝土		t	919.908	0	0.00	418.69	385156.28				
27	0530612	201040104	青砖		百块	6.96	33.03	229.89	500	3480.00				
28	0530720	101020201	中砂		t	0.521964	35.46	18.51	154.46	80.62				
29	0626372	03652402	金刚石锯片		片	5.896	0	0.00	146.39	863.12				
30	0626376	03652405	刻槽机锯片		组	2.283	0	0.00	4258.62	9722.43				
31	0630290	508200301	合金钢切割锯片		片	1.488	52.95	78.79	64.02	95.26				
32	0730080	508061419	铜木螺钉	长100	个	16150	0.47	7590.50	0.81	13081.50				
33	1426070	02050112	橡胶圈	DN315	个	69.628	0	0.00	31.05	2161.95				
34	1426196	02090101	塑料薄膜		m2	5801.929	0	0.00	1.33	7716.57				
35	1626164	11030763	煤焦沥青漆	L01-17	kg	5.899	0	0.00	15.97	94.21				
36	1626202	11070305	热熔标线涂料		kg	2784.375	0	0.00	4.09	11388.09				
37	1626204	11070306	底漆		kg	147.609	0	0.00	3.26	481.21				
38	1626464	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	247.5	0	0.00	3.46	856.35				
39	1726180	12010301	柴油		t	0.396	0	0.00	7010	2775.96				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第4页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
40	1726196	12050303	润滑油		kg	4.7658	0	0.00	7.98	38.03				
41	1726446	12333513	脱模剂		kg	37.63014	0	0.00	19.88	748.09				
42	2226076	11550503	乳化沥青		t	3.0294	0	0.00	3078.62	9326.37				
43	2226126	11710305	防水粉		kg	22.555685	0	0.00	13.79	311.04				
44	2326164	03270101	砂布		张	41.1346	0	0.00	1.06	43.60				
45	2326650	31150101	水		m3	2302.044965	0	0.00	4.66	10727.53				
46	2326656	31150301	电		kW·h	243.35228	0	0.00	0.59	143.58				
47	2326802	33012301	铸铁雨水井算		套	17.17	0	0.00	252.86	4341.61				
48	2330450	305010101	水		m3	0.3372	3.98	1.34	4.66	1.57				
49	2359300	901167	其他材料费		元	136.875	0.86	117.71	0.89	121.82				
50	2359300	2359300	其他材料费		元	4242.155666	1	4242.16	1	4242.16				
主材								0.00		28232.98				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第5页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
51	1426286	02190303	塑料检查井（含井盖、防坠网等全部）		套	2	0	0.00	1500	3000.00				
52	1426418	14310102	塑料管DN300		m	344.76	0	0.00	73.19	25232.98				
独立费								179430.00		179430.00				
53	99	99	景观亭油漆出新		项	3	4000	12000.00	4000	12000.00				
54	99	99	杂树、杂物清理		项	1	2000	2000.00	2000	2000.00				
55	99	99	零碎工程		项	1	1000	1000.00	1000	1000.00				
56	99	99	垃圾清运		项	1	1000	1000.00	1000	1000.00				
57	99	99	防腐木栏杆		m	554	295	163430.00	295	163430.00				
机械								64440.54		64769.35				
58	1016	99010303	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量0.6m3	台班	4.613163	1167.8	5387.25	1173.19	5412.12				
59	1018	99010305	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1m3	台班	4.536976	1519.22	6892.66	1529.3	6938.40				
60	1041	99070106	履带式推土机	功率75kW	台班	0.471477	1217.01	573.79	1226.05	578.05				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第6页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /㎡	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
61	1042	99070107	履带式推土机	功率90kW	台班	0.826552	1300.68	1075.08	1310.12	1082.88				
62	1085	99130305	钢轮内燃压路机	工作质量12t	台班	0.32184	685.38	220.58	690.51	222.23				
63	1093	99130316	钢轮振动压路机	工作质量12t	台班	7.92	974.17	7715.43	983.61	7790.19				
64	1094	99130317	钢轮振动压路机	工作质量15t	台班	6.534	1239.77	8100.66	1253.57	8190.83				
65	1101	99130340	轮胎压路机	工作质量26t	台班	3.168	1099.91	3484.51	1111	3519.65				
66	1109	99130511	夯实机(电动)	夯击能量250N·m	台班	20.07372	24.14	484.58	24.3	487.79				
67	1115	99130705	汽车式沥青喷洒机	箱容量4000L	台班	0.3366	799.31	269.05	789.94	265.89				
68	1119	99130905	沥青混凝土摊铺机	装载质量8t	台班	3.168	1560.07	4942.30	1566.47	4962.58				
69	1146	99330341	液压锤	HM960	台班	4.536976	45.1	204.62	45.1	204.62				
70	1406	99070906	载重汽车	装载质量4t	台班	3.867188	614.76	2377.39	607.11	2347.81				
71	1418	99071903	机动翻斗车	装载质量1t	台班	0.197443	387.02	76.41	387.98	76.60				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第7页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /㎡	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
72	1425	99071105	自卸汽车	装载质量8t	台班	11.065341	821.99	9095.60	828.54	9168.08				
73	1505	J13131	卷扬机带塔	单1t (H=40m)	台班	1.8206	233.8	425.66	232.15	422.65				
74	1610	06016	灰浆拌和机	200L	台班	0.132	188.35	24.86	187.92	24.81				
75	1628	99050515	干混砂浆罐式搅拌机	筒容量20m3	台班	0.369169	354.76	130.97	354.91	131.02				
76	1797	15024	石料切割机		台班	5.928	57.14	338.73	57.14	338.73				
77	2233	99194541	刻槽机		台班	23.69754	378.59	8971.65	378.83	8977.34				
78	2280	99230150	混凝土切缝机		台班	8.375	26.15	219.01	26.46	221.60				
79	2318	99310103	洒水车	罐容量4000L	台班	0.196222	691.69	135.72	682.63	133.95				
80	2406	99451503	手推式热熔划线车		台班	3.867188	365.01	1411.56	364.05	1407.85				
81	2407	99451504	热熔釜熔解车		台班	3.867188	486.78	1882.47	481.92	1863.68				
机械组成								64101.69		64430.75				
82	5000	65000	机械用人工		工日	2.27575	137	311.78	137	311.78				
83	5000	00150105	机械用人工		工日	119.760069	250	29940.02	250	29940.02				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第8页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /㎡	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
84	5001	04951	折旧费		元	0.32472	1	0.32	1	0.32				
85	5001	65001	折旧费		元	6683.432909	1	6683.43	1	6683.43				
86	5002	65002	大修理费		元	8.119876	1	8.12	1	8.12				
87	5002	04952	大修理费		元	0.09372	1	0.09	1	0.09				
88	5002	65002	检修费		元	2156.823864	1	2156.82	1	2156.82				
89	5003	04953	经常修理费		元	0.4356	1	0.44	1	0.44				
90	5003	65003	经常修理费		元	27.108734	1	27.11	1	27.11				
91	5004	65004	安拆外运费		元	8.01064	1	8.01	1	8.01				
92	5004	04954	安拆外运费		元	0.67716	1	0.68	1	0.68				
93	5005	12010103	机械用汽油		kg	189.960582	8.2	1557.68	7.9	1500.69				
94	5006	12010303	机械用柴油		kg	2358.590295	6.85	16156.34	7.01	16533.72				
95	5007	65007	机械用电力		kwh	59.89774	0.64	38.33	0.59	35.34				

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第9页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量 /㎡	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
96	5007	31150301	机械用电		kW·h	1171.796263	0.58	679.64	0.59	691.36				
97	5008	65008	其他费用		元	377.512975	1	377.51	1	377.51				
98	5010	65010	机械用人工		工日	0.165	137	22.61	137	22.61				
99	5011	65011	机械用电力		kwh	1.13652	0.64	0.73	0.59	0.67				
100	5023	65023	维护费		元	5854.841035	1	5854.84	1	5854.84				
101	5024	65024	安拆外运费		元	277.193029	1	277.19	1	277.19				
102	9999	30002	其他机械费		元	-0.00132	0.8929	0.00	0.8929	0.00				
合 计								479957.73		1343401.19				

未来软件编制