盱眙县第二高级中学校园环境提升工程工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

工程名称：盱眙县第二高级中学校园环境提升工程

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单编制(审核)说明

工程名称：盱眙县第二高级中学校园环境提升工程

一、工程概况
1.建设地点：盱眙县第二高级中学
2.工程建设范围：①、教学楼A2连廊新建工程：包含图纸内的注浆加固地基、整体钢筋混凝土框架结构、砖砌体围护、屋面防水、屋面排水、变形缝、墙面楼地面装饰等
②、高三老教学楼改造工程：整体外立面涂料铲除、重新喷真石漆
③、女生宿舍楼改造工程：整体内外墙顶面涂料翻新、宿舍地面整体铺设地胶、卫生间增加隔断挡板、原10间宿舍改成淋浴室（包含墙地贴砖、防水、管道、地漏、淋浴器等）、原3间宿舍改成洗衣房（包含管道、水龙头、地漏、洗衣池等）
④、男生宿舍楼改造工程：原5间宿舍改成淋浴室（包含墙地贴砖、防水、管道、地漏、淋浴器等）、原3间宿舍改成洗衣房（包含管道、水龙头、地漏、洗衣池等）、增加空气能整套设备及配套设施
⑤、体育馆改造工程：卫生间增加隔断挡板、增加滚笼爬梯、增加吊灯、开关、电缆、桥架等
⑥食堂改造工程：整体外墙涂料翻新、内墙顶面具体破损位置涂料翻新、室外楼梯石材台阶整体更换、刷防水、原破损门更换钢质防盗门、食堂大门、室外彩钢棚更换、增加空调插座、线槽、电缆、配线、厨房设备等其他
⑦、校园路灯添置及室外花池新建工程：增加高杆太阳能路灯、低杆太阳能路灯、庭院灯、增加20个方形砖砌花池铺贴石材、沥青路修补及划线等
⑧、老教学楼地库及实验楼B楼改造工程：内墙顶面涂料翻新、增加排水沟、增加感应灯及配套等
3.招标范围：施工图纸、招标工程量清单、招标文件及答疑澄清文件范围内的土建、安装工程
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、配套《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024；
2.本工程施工图纸、招标文件；
3.国家及江苏省、淮安市现行建筑施工规范、验收标准、扬尘管控、建筑垃圾处置、安全生产费用管理相关政策；
4.常规合理施工组织方案、现场踏勘资料；
三、分部分项工程项目清单计价说明
1.工程量依据施工图纸、GB/T50854-2024 房屋建筑与装饰工程量计算标准；
2.各清单项目特征完整描述工作内容，完成清单项目所有配套工序费用包干；
四、措施项目清单计价说明
1.措施项目分为：安全生产措施费、其他措施项目
2.安全生产措施费：按规定足额计取；包含安全生产责任险、智慧工地、安全防护文明施工相关费用；
3.其他措施项目：环境保护（扬尘防治）、临时设施、冬雨季施工、夜间施工、二次搬运、已完工程及设备保护等；
4.高层施工增加费、超高增加费不再单独列项，全部并入对应分部分项清单综合单价；
5.按项计价措施项目，除招标文件另有约定外，施工方案完整性、费用包干风险由承包人承担。
五、其他项目清单计价说明
1.暂列金额：70000元，用于施工合同签订时尚未确定、不可预见的材料、设备、变更签证等；
2.专业工程暂估价：①33个不锈钢烤漆楼宇字20000元、②学校户外凉亭2座30000元、③变更规划、设计、审图费29200元；

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目汇总表

工程名称：盱眙县第二高级中学校园环境提升工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	教学楼A2连廊新建工程			
2	高三老教学楼改造工程			
3	女生宿舍楼改造工程			
4	男生宿舍楼改造工程			
5	体育馆改造工程			
6	食堂改造工程			
7	校园路灯添置及室外花池新建工程			
8	老教学楼地库及实验楼B楼改造工程			
9	暂列金			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单项工程汇总表

单项工程名称：教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程-教学楼A2连廊新建工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：建筑工程-教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010201009001	注浆加固地基	1.注浆孔孔径:70-110mm 2.注浆深度:5.4m 3.注浆间距:1000mm 4.浆液种类及配比:水泥浆的水灰比宜为0.6-2.0,常用水灰比为1.0 5.水泥强度等级:42.5级	m3	432			
2	010101001001	挖单独土方	1.土类别:三类土	m3	67.11			
3	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种:素土 2.密实度:分层夯实	m3	49.34			
4	010103002001	余方弃置	1.外运具体投标人自行考虑	m3	17.77			
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:ALC加气混凝土砌块 2.墙体类型:栏板 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:预拌砂浆(砌筑)DMM7.5	m3	5.28			
6	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.58			
7	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.39			
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.25			
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.41			
11	010502022001	压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.88			
12	010502025001	零星线条现浇构件	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.88			
13	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:木模板	m2	2.4			
14	010505002001	基础模板	1.基础类型:木模板	m2	9.26			
15	010505004001	柱面模板	1.模板形式:木模板	m2	125.04			
16	010505006001	梁模板	1.模板形式:木模板	m2	66.62			
17	010505012001	压顶模板	1.模板形式:木模板	m2	14.68			
18	010505014001	零星线条现浇构件模板	1.模板形式:木模板	m2	11.01			
19	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:木模板	m2	61.72			
20	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ14	t	1.303			
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ8	t	1.28			
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ20	t	2.021			
23	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ18以内	t	1.227			
24	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ8	t	0.661			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.169			
26	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ8	t	0.066			
27	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材(自带保护层) 2.防水层数:一层	m2	22.46			
28	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:水泥基涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	22.46			
29	010902004001	屋面刚性层	1、4厚SBS改性沥青防水卷材(自带保护层)一层（另计） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、陶粒混凝土找坡(最薄处10厚) 4、水泥基涂膜防水层,厚度不小于1.5mm（另计） 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	17.44			
30	010901008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝做法详14J936-1A/2AAW1	m	8			
31	010903004001	墙面、平顶变形缝	1、做法详14J936-1/AN2（内衬防火带）	m	90.4			
32	010904004001	楼(地)面变形缝	1、做法详14J936-3/AD1（内衬止水带）	m	29.6			
33	010902007001	溢水口	1.品种、规格:不锈钢溢水口、200*100	个	1			
34	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC110	m	15.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆	m2	243.66			
36	011201001002	顶棚面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:刷聚合物水泥抹灰砂浆一道	m2	85.5			
37	011403001001	顶棚抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	85.5			
38	011404001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆 4、包含原基层表面处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	243.66			
39	011101004001	耐磨地面	1、15厚1:2白水泥白石子(或掺有色石子)磨光打蜡 2、20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 3、15厚1:3水泥砂浆找平 4、100厚C20混凝土垫层 5、100厚碎石垫层	m2	16.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	011101004002	耐磨楼面	1、15厚1:2白水泥白石子(或掺有色石子)磨光打蜡 2、20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 3、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	50.73			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-教学楼A2连廊新建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
2	011601002001	垂直运输	1.垂直运输措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单项工程汇总表

单项工程名称：高三老教学楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程-高三老教学楼改造工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：建筑工程-高三老教学楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-高三老教学楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011608002001	铲除整体外墙面涂料层	1.铲除部位名称:外墙面涂料 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理	m2	2966.54			
2	011403001001	外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆 4、包含原基层表面处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	2966.54			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-高三老教学楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单项工程汇总表

单项工程名称：女生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程-女生宿舍楼改造工程			
2	安装工程-女生宿舍楼改造工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：建筑工程-女生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-女生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011608002001	铲除整体外墙面涂料层	1.铲除部位名称:外墙面涂料 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理	m2	2589.98			
2	011403001001	外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆 4、包含原基层表面处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	2589.98			
3	011608002002	铲除室内墙面顶面涂料面	1.铲除部位名称:内墙面顶面腻子及涂料 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	14278.44			
4	011403001002	室内墙面顶面刷涂料	1.原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2.满刮腻子2遍，砂光 3.使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准	m2	14278.44			
5	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.原地面清理干净 2.铺设3mm厚防滑耐磨地胶	m2	2167.83			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-女生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011102003002	块料楼地面	1.水泥砂浆找平及粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖面层（地砖尺寸：600*600，样式、质量按照甲方指定）	m2	329.3			
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1.浴室原抹灰层铲除，铲至砖基层 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理	m2	451.6			
8	011203003001	瓷砖墙面	1、界面处理剂一道 2、12厚DPM15打底 3、5厚DPM20 防水砂浆 4、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 5、遇到插座、开关部位墙砖需开孔，投标人综合考虑报价	m2	451.6			
9	010904002002	涂膜防水	1.防水膜品种:JS-II型 2.涂膜厚度、遍数:2遍	m2	780.9			
10	011207003001	卫生间隔断	1.卫生间抗倍特板隔断板带门，高度1.2m，长1.5m，包含铰链、底座等所有辅材	m2	396			
11	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:240毫米砖砌墙体拆除 2.垃圾清理外运	m3	31.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-女生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	011601001003	墩台拆除	1.卫生间墩台1.2*1.9m拆除、每个墩台包含含2个蹲便器拆除 2.垃圾清理外运	套	10			
13	011601001004	洗手台拆除	1.卫生间洗手台0.6*1.9m拆除、每个洗手台包含含2个台盆拆除 2.垃圾清理外运	套	10			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-女生宿舍楼改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-女生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-女生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	031001008001	给水管	1.材质、规格:PPR-25 2.连接形式:热熔连接	m	285.5			
2	031001008002	塑料管	1.材质、规格:PVC-75 2.连接形式:粘接连接	m	163.3			
3	031301001001	凿(压、切割)槽	1.给水管、排水管开槽恢复	m	449.1			
4	031003014001	水龙头	1.不锈钢水龙头	个	30			
5	031003014002	地漏	1.不锈钢地漏	个	30			
6	031003015001	成品不锈钢洗衣池	1.池宽0.6m、深0.3m，总高适合学生使用，包含底部不锈钢支架、排水软管等其他辅材	m	36			
7	031003010001	淋浴器	1.淋浴冷热水开关、软管及喷头	套	80			
8	031003013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1.蹲便器水箱9L及立管更换	套	220			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-女生宿舍楼改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单项工程汇总表

单项工程名称：男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程-男生宿舍楼改造工程			
2	安装工程-男生宿舍楼改造工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：建筑工程-男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011102003002	块料楼地面	1.水泥砂浆找平及粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖面层（地砖尺寸：600*600，样式、质量按照甲方指定）	m2	153.55			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.浴室原抹灰层铲除，铲至砖基层 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理	m2	374			
3	011203003001	瓷砖墙面	1、界面处理剂一道 2、12厚DPM15打底 3、5厚DPM20 防水砂浆 4、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 5、遇到插座、开关部位墙砖需开孔，投标人综合考虑报价	m2	187			
4	010904002002	涂膜防水	1.防水膜品种:JS-II型 2.涂膜厚度、遍数:2遍	m2	340.55			
5	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:240毫米砖砌墙体拆除 2.垃圾清理外运	m3	25.06			
6	011601001002	墩台拆除	1.卫生间墩台1.7*1m拆除、每个墩台包含含1个蹲便器拆除 2.垃圾清理外运	套	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011601001003	洗手台拆除	1.卫生间洗手台1.4*0.6m拆除、每个洗手台包含含1个台盆拆除 2.垃圾清理外运	套	10			
8	01B002	空气能设备基础	5m*7.7m，50mm厚C20混凝土垫层，150mmC30混凝土基层 双层双向Φ8钢筋网片，	项	1			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-男生宿舍楼改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	男生浴室及洗衣房改造	
1.2	空气能设备	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		男生浴室及洗衣房改造			1			
1	031001008007	给水管	1.材质、规格:PPR-25 2.连接形式:热熔连接	m	182.32			
2	031001008002	塑料管	1.材质、规格:PVC-75 2.连接形式:粘接连接	m	90.4			
3	031301001001	凿(压、切割)槽	1.给水管、排水管开槽恢复	m	272.72			
4	031003014001	水龙头	1.不锈钢水龙头	个	30			
5	031003014002	地漏	1.不锈钢地漏	个	30			
6	031003015001	成品不锈钢洗衣池	1.池宽0.6m、深0.3m，总高适合学生使用，包含底部不锈钢支架、排水软管等其他辅材	m	24			
7	031003010001	淋浴器	1.淋浴冷热水开关、软管及喷头	套	45			
		空气能设备			1			
8	030112003001	热泵机组	1.MHA100B5额定制热量40kw；名义产水量860L/h	台	3			
9	030109001001	热水循环泵	1.流量30吨 扬程18米	台	2			
10	030109001002	不锈钢热水增压泵	1.流量30吨 扬程45米	台	2			
11	031005004001	气压罐	1.有效容积：100L	台	1			
12	030404001001	生活热水控制系统	1.一键启停，温度调节范围5-55℃，调节精度1℃	套	1			
13	031005016001	水箱	1.304不锈钢方形保温水箱30吨 3m*4m*2.5m（H）	台	1			
14	031004010007	设备弹簧减振器	1.设备弹簧减振器	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031001008003	给水热水管	1.材质、规格:PPR-110 2.连接形式:热熔连接	m	90.96			
16	031001008004	给水热水管	1.材质、规格:PPR-63 2.连接形式:热熔连接	m	93.2			
17	031001008006	给水热水管	1.材质、规格:PPR-40 2.连接形式:热熔连接	m	43.2			
18	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温	m3	0.85			
19	031002008001	金属软接头	1.DN100	根	3			
20	031002001001	蝶阀	1.规格、压力等级:DN100	个	2			
21	031002001002	闸阀	1.规格、压力等级:DN50	个	11			
22	031002001003	闸阀	1.规格、压力等级:DN40	个	6			
23	031002001004	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN50	个	4			
24	031002001005	Y型过滤器	1.规格、压力等级:DN40	个	3			
25	031002001006	单向阀 （止回阀）	1.规格、压力等级:DN50	个	4			
26	031002001007	电动调节阀	1.规格、压力等级:DN50	个	2			
27	030601002001	压力仪表	1.DN20，含表弯、阀门一套	台	14			
28	031002001008	温度计	1.DN20	个	14			
29	030402011001	配电箱	1.防雨不锈钢立式配电箱及相关控制器及组件	台	1			
30	030402011002	水泵恒压供水专用变频器	1. 4.0KW一控二ABB变频控制箱	台	1			
31	030412003001	桥架	1、规格：200*100*1.0喷塑桥架； 2、包含支架等辅材	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-男生宿舍楼改造工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030409001001	电力电缆	1.规格:YJV-3*25+2*16 2.材质:铜芯	m	102.8			
33	030412004001	配线	1.规格:RVV3*1.5 2.材质:铜芯	m	188.6			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-男生宿舍楼改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单项工程汇总表

单项工程名称：体育馆改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程-体育馆改造工程			
2	安装工程-体育馆改造工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：建筑工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011207003001	卫生间隔断	1.卫生间抗倍特板隔断板带门，高度1.2m，长1.5m，包含铰链、底座等所有辅材	m2	36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	011101005001	硅PU地面	8mm硅PU球场面层材质，红绿搭配，篮球场划线按照甲方要求 1、水性环保弹性硅PU球场，三层全塑弹性结构，无气味。环保防水封闭底漆密封基础，底层刮涂6-6.5mm厚有机硅弹性纯胶层，含胶量高，抗拉性能高；中间喷涂不少于1mm厚弹性加强层，加强胶层与面漆粘结，提高面层耐用性；面层喷涂不少于0.5mm厚环保水性环保面漆，耐磨防滑、颜色炫彩缤纷。 2、环保防水封闭底漆层-有机硅弹性纯胶层（6-6.5mm厚）-弹性加强层（不少于1mm厚）-环保水性环保面漆（不少于0.5mm厚）。 3、所使用的防水底涂、球场材料、球场面漆等非固体原材料均符合GB36246-2018标准要求且通过全项检测。 4、硅PU球场在室外经过春夏秋冬四季交替，潮湿、高温、低温、干燥等环境下正常使用1年，冲击吸收，垂直变形，拉伸强度和拉	m2	700			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			断伸长率保留率均≥95%，符合GB 36246-2018标准要求。 5、硅PU球场疲劳寿命经循环疲劳试验不低于14万次，符合GB/T 35465.4-2020标准要求。					
3	01B004	室外爬梯安装	1、制作安装镀锌护笼爬梯22m高，详见15J401图集	项	1			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030413005001	LED吊灯	1.规格Φ400；顶部安装；300w	套	40			
2	030412003002	桥架	1、规格：200*100*1.0喷塑桥架；2、包含支架等辅材	m	245.5			
3	030409001002	电力电缆	1.规格:YJV-3*16+2*10 2.材质:铜芯	m	275.6			
4	030412004002	配线	1.规格:RVV2*2.5 2.材质:铜芯	m	395.05			
5	030412006001	接线盒	1、86底盒	个	10			
6	030413013001	照明开关	1、墙面开关	套	10			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-体育馆改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单项工程汇总表

单项工程名称：食堂改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程-食堂改造工程			
2	安装工程-食堂改造工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：建筑工程-食堂改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-食堂改造工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011608002001	铲除整体外墙面涂料层	1.铲除部位名称:外墙面涂料 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理	m2	1696.4			
2	011403001001	外墙面喷刷真石漆	1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙面 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆 4、包含原基层表面处理、修补缺陷、界面剂、抗碱封闭底漆、柔性耐水腻子、喷涂真石漆及罩面漆等完成外墙真石漆所有工序	m2	1696.4			
3	011608002002	铲除室内墙面顶面涂料面	1.铲除部位名称:局部内墙面顶面腻子及涂料 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	3256.3			
4	011403001002	室内墙面顶面刷涂料	1.原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2.满刮腻子2遍，砂光 3.使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准	m2	3256.3			
5	011605001001	室外楼梯块料拆除	1.室外台阶石材地面拆除 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理	m2	73.5			
6	011605001002	二楼走廊水磨石拆除	1.水磨石地面拆除 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理	m2	70			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-食堂改造工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011107002001	石材台阶	1.粘结材料种类:水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm芝麻灰花岗岩	m2	143.5			
8	010904002002	涂膜防水	1.防水膜品种:JS-II型 2.涂膜厚度、遍数:2遍	m2	200			
9	011103002001	室外彩钢棚更换	1.拆除原有彩钢棚 2.按照原样式搭设钢管立柱及钢梁、铺设屋面及墙面彩钢板	m2	85.65			
10	011610001001	原有门拆除	1、原门整体拆除、垃圾清理外运	m2	75			
11	010802001001	钢质防盗门	1.门框、扇材质:1.5mm厚优质冷轧钢板，内部填充隔音保温板 2.门具体尺寸以现场为准，包含门框边修补及填塞、配套门套、门锁等五金，品牌、质量、样式需满足甲方要求	m2	75			
12	010802001002	食堂大门	1.尺寸：4m*3.4m 2. 型材：100系列的地弹簧门，型材壁厚2.2 mm; 3.玻璃：6+12+6 low-e双钢; 4.地弹簧 5.品牌：一线品牌	m2	13.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-食堂改造工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011302001001	铝合金600*600吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:制作安装轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝合金扣板600*600 3.部位：食堂一楼	m2	300			
14	011501001001	9格塑料浴室柜	9格塑料浴室柜	组	6			
15	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:保管室 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	5			
16	011203003001	瓷砖墙面	1、界面处理剂一道 2、12厚DPM15打底 3、5厚DPM20 防水砂浆 4、8厚瓷砖面层、白水泥浆擦缝（面砖尺寸300*600，样式、质量按照甲方指定） 5、遇到插座、开关部位墙砖需开孔，投标人综合考虑报价	m2	30			
17	011205001001	护墙板	1.面层材料品种、规格:护墙板	m2	100			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-食堂改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-食堂改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-食堂改造工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030409001002	电力电缆	1.规格:YJV-3*25+2*16 2.材质:铜芯	m	188.6			
2	030412004001	配线	1.规格:BV-6 2.材质:铜芯	m	1056.33			
3	030412002001	塑料线槽	1.材质:PVC 2.规格:30*20	m	202.5			
4	030413014001	插座	1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:明装	套	20			
5	030413014002	中央净水设备	货号：0.5T 出水口：一常温 储水胆：300L内置不锈钢水箱 功率：2050W 220V50HZ 过滤：20寸大胖复合滤芯4支4支4040膜 供水泵：550W 220V 高压制水泵1个尺寸：110*65*165CM 包含其他所有配套设施	套	1			
6	030413014003	自来水加压泵	1.自来水加压泵：2.2kW变频	套	1			
7	030413014003	3平米铁皮房	1、3平米铁皮房、样式按照甲方要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-食堂改造工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030413014004	消毒柜	1）、规格尺寸：双门1310*650*1960mm 2）、容积：双门720L 3）、功率：双门4.4KW 4）、温度范围：30-130℃ 5）、加热系统：采用304U型1.2米不锈钢电热管，离心式蜗牛风机 6）、消毒方式：高温热风循环，360°上下周天式循环方式，上下温差小 7）、带超温保护，中美合资风机带延时保护 8）、、配定制食品级胶条，安全无异味 9）、整机优质201不锈钢板材 10）、配深筐，层架尺寸560*395*260 11）、符合二星级国家标准，消杀多种菌种 12）、双门型号RTD720	套	2			
9	030413014005	不锈钢售饭车、保温车	1800x680x800，3kW，1.0厚304不锈钢，5格售饭盒/530x325x150mm	套	16			
10	030413014006	蒸饭房	蒸饭房4mx7m*3m，2个门，2个窗	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-食堂改造工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030413014007	冷藏室改造	冷藏室改造5m2改造包含吊顶、护墙板、空调1.5匹1台	项	1			
12	031001002001	不锈钢管道	食堂二三楼餐余管道改造：直径300不锈钢	m	20			
13	010801001001	开门洞	开门洞尺寸1m*1.2m，包含洞口边修复及垃圾清理外运	个	2			
14	030413014008	不锈钢餐余垃圾收集台	不锈钢餐余垃圾收集台，1200*600*800两圆孔，带车带桶	套	5			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-食堂改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单项工程汇总表

单项工程名称：校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	路灯	
1.2	花池	
1.3	沥青路修补与划线	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路灯			1			
1	040805001001	高杆太阳能路灯	1、蓄电池60A、太阳能板80W、灯芯120W，灯杆壁厚度不低于3.0mm、8米锥形+A字臂上端口径60mm、下端口径130mm。 2、包含混凝土基础底座等所有安装设施 3、样式按照甲方要求	套	10			
2	040805001002	低杆太阳能路灯（甲供）	1、蓄电池60A、太阳能板80W、灯芯100W，灯杆壁厚度不低于3.0mm、6米锥形+A字臂上端口径60mm、下端口径130mm。 2、包含混凝土基础底座等所有安装设施 3、整体路灯主材甲供，投标人需制作安装基础-500x500x600　水泥基础，800*16mm罗杆螺帽等附属设施	套	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040805001003	庭院灯	1、蓄电池60A、太阳能板80W、灯芯80W，灯杆壁厚度不低于3.0mm、3.5米锥形+A字臂上端口径60mm、下端口径130mm。 2、包含混凝土基础底座等所有安装设施 3、投标人需购买整套灯具，制作安装基础-400x400x500水泥基础，600*12mm罗杆螺帽等附属设施	套	10			
4	040805001003	庭院灯（甲供）	1、蓄电池60A、太阳能板80W、灯芯80W，灯杆壁厚度不低于3.0mm、3.5米锥形+A字臂上端口径60mm、下端口径130mm。 2、包含混凝土基础底座等所有安装设施 3、整体路灯主材甲供，投标人需制作安装基础-400x400x500　水泥基础，600*12mm罗杆螺帽等附属设施	套	10			
		花池			1			
5	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:花池 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	28.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011203001001	花池外侧面贴石材	1.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚芝麻黑大理石 2.粘接层:水泥砂浆粘贴	m2	120			
7	011203001002	花池外侧面贴石材	1.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻黑大理石 2.粘接层:水泥砂浆粘贴	m2	72			
8	011201001001	花池内侧抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	100			
9	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草皮 2.铺种方式:满铺	m2	180			
		沥青路修补与划线			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	混凝土路面修补	原沥青路面与路牙处缝隙修补，长3000米，宽10厘米， 1、切割边线平行/垂直行车方向，边界向外扩10cm，切缝垂直向下，严禁斜面开挖。 2. 凿除清理：铣刨至基底稳定层，全部剔除松散、开裂混合料；坑槽底部、侧壁吹扫干净，潮湿部位必须烘干。深度＞5cm应分层开挖，层间做10-15cm阶梯搭接。 3. 填料摊铺：商品混凝土C30。 5.喷漆：混凝土表面喷涂黑色漆、颜色与沥青路面相似。	m2	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040205007001	校园沥青路面划线	1. 车道边缘实线： 2. 消防回车线 3、主干道中心线 4、线宽15cm 普通热熔标线干膜厚度：0.7-2.0mm； 5、施工及验收要点 沥青路面必须清扫干净，油污、浮灰清除；旧沥青面建议涂刷下涂剂（底油）；热熔料加热温度控制180-230℃，不能超温、长时间熬煮；顺直度：直线段偏差≤5mm；标线宽度只允许正偏差。	m2	500			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程-校园路灯添置及室外花池新建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注

单项工程汇总表

单项工程名称：老教学楼地库及实验楼B楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	建筑工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程			
2	安装工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：建筑工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011608002002	铲除室内墙面顶面涂料面（地下车库）	1.铲除部位名称:内墙面顶面腻子及涂料 2.垃圾集中整理归堆、清理外运处理投标人自行考虑	m2	10100			
2	011403001002	室内墙面顶面刷涂料（地下车库）	1.原墙面基层处理，修补墙面裂缝、孔洞等缺陷 2.满刮腻子2遍，砂光 3.使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准	m2	10100			
3	011403001002	室内墙面顶面刷涂料（实验楼B楼）	1.原涂料面层污渍、水印、局部发黑、磕碰掉皮、手印划痕，观感污染，需要清理恢复 2.使用环保型内墙乳胶漆涂刷2遍，环保要求符合国家标准	m2	4000			
4	040201022001	排水沟	1.断面尺寸:30*30cm 2.原混凝土地面切缝、挖除、垃圾外运 3.底面及侧面水泥砂浆抹面、底面带有坡度 4.盖板材质、规格:承重镂空铸铁盖板	m	120			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单位工程汇总表

工程名称：安装工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030413005001	1.2m一体化LED三防感应灯管（T8一体化）	1、样式：1.2m一体化LED三防感应灯管（T8一体化） 2、LED雷达感应三防灯，1.2m，功率40W，AC220V；5.8G微波雷达感应，人/车来100%全亮，无人车20%微亮，延时60s可调；色温6500K，Ra≥80，PF≥0.9，IP54；PC阻燃外壳，含安装配件	套	60			
2	030412004001	配线	1.规格:BV-2.5 2.材质:铜芯	m	1235.5			
3	030412002001	塑料线槽	1.材质:PVC 2.规格:30*20	m	456.87			
4	030413013001	照明开关	1.名称:照明开关	套	5			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程-老教学楼地库及实验楼B楼改造工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401001001	脚手架	1.脚手架措施费用投标人根据现场情况综合报价		详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

单项工程汇总表

单项工程名称：暂列金　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	暂列金			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：暂列金　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	70000
3.2	其中：专业工程暂估价	79200
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		149200

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601001001	脚手架			详见明细表E.3.2
2	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			详见明细表E.3.2
4	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
5	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	70000			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	79200			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		149200			—

暂列金额明细表

工程名称：暂列金　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额			70000			
2.1	暂列金			70000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	70000			
合　　计		-	-	70000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	33个不锈钢烤漆楼宇字	19991	9	20000					字体尺寸：1.2*1.2m，按照甲方意见进行设计安装
2	学校户外凉亭2座	29991	9	30000					增加学校户外凉亭2座，暂规格不明确
3	变更规划、设计、审图费	29191	9	29200					1，学校2019年总规划后，2025年变更规划，费用1万4千 2，一期工程报告厅验收后，2025年消防验收，报告厅消防变更设计费1万4，审图费1千2
本页小计		79173	27	79200					--
合计		79173	27	79200					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。