罗溪镇零星维修服务采购项目

合　　同

采购人（以下简称“甲方”）：常州市新北区罗溪镇人民政府

供应商（以下简称“乙方”）：常州市市政建设工程集团有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本次采购结果签订本合同。

第一条　服务内容

在本次由甲方组织采购罗溪镇零星维修服务采购项目的采购中，乙方中标，甲乙双方就相关事宜签订本合同书。

第二条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件（编号：JSZC-320411004-JSWJ-C2026-0020）；

（2）响应文件；

（3）中标（成交）通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第三条　合同金额及维修期

1、合同单年度总金额为¥450000.00元（小写），人民币肆拾伍万元整（大写）。

备注：结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

2、合同履行期限：三年，合同一年一签。本年度维修期限：2026年10月1日至2027年9月30日止。

3、价款结算办法：本项目采用综合单价结算，单价结算办法如下：

（1）本合同服务期限内各项综合单价不变，有另行规定的除外。按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

（2）本合同价款采用固定单价合同方式确定。

（3）合同价款中包括的风险范围：本工程实施期间的材料市场价格风险；政策性调整；施工用水电均由中标单位自行解决。

（4）风险费用的计算方法：含在投标报价中。

（5）风险范围以外的内容：

1）发包人确认的其它费用。

（6）风险范围外调整方法：

1）工程量按实计量。

2）承包范围以外的附加工程量按以下办法结算：

①工程量由监理工程师及业主代表现场按实计量，并经跟踪审计部门审核的数量为结算依据。

②价格：投标报价中已有适用于变更工程价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用变更工程的价格（主要指不适用于本次维修招标价格的项目），套用现行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》（2026），按当月人工、除税材料信息指导价计算，同比例下浮作为最终结算价（比例下浮=投标总价/控制价*100%）。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以

及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

第六条　付款及考核扣款方式

A、工程款每半年度结算一次，待工程竣工验收通过，经审定后每半年度付至相应审定价款的97%；剩余款项待验收合格1年后无质量问题一次性支付(无息)。

B、承包人应在工程竣工验收合格后二个月内提交完整的竣工结算资料，根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号和《常州空港产业园（罗溪镇）建设工程审计实施办法》（罗政发【2022】38号）等文件的相关规定，承包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由承包人承担。核减额超出比例达20%以上，该工程追加审计费全部由施工单位承担。超出部分的审计费在工程结算时从承包人的工程结算款中扣除。

第七条　违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.2%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

6、其他：无

第八条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第九条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条　合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十一条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式柒份，甲方肆份、乙方贰份，政府采购代理机构壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：　　（盖章）　乙方（供应商）：　　（盖章）

地址：常州市新北区罗溪镇通达路99号　地址：常州市青洋北路158号

法定（授权）代表人：　　法定（授权）代表人：

年　　月　　日　　年　　月　　日

★.备注：项目如无特殊要求，甲、乙双方必须以本格式文本拟订合同。

附件：

投标报价汇总表（单年度）

工程名称：罗溪镇零星维修服务采购项目

序号	单位工程名称	金额	备注
1	土建部分	248826.55	
2	安装部分	69403.55	
3	市政部分	131769.90	
	总计	450000.00	

工程清单与计价表

工程名称：土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	含税全费用金额（元）		备注
						综合单价	合价	
	一	土建部分						
1	11607001001	屋面瓦拆除	屋面瓦拆除；含废料外运	m2	30	15.39	461.70	
2	11606003001	天棚饰面拆除	天棚饰面板拆除；含废料外运	m2	30	15.39	461.70	
3	20601003001	瓦屋面	屋面瓦铺装；	m2	30	117.99	3539.70	
4	10401012001	零星砌砖	零星砖砌体	m3	5	1026	5130.00	
5	10702005001	其他木构件	破损木构件更换新构件；木材种类:樟子松防腐木；含拆除、废料外运	m3	2	4719.6	9439.20	
6	11404007001	木结构防腐漆	防腐木翻新:原有防腐木表面打磨、清理；刷耐候木油；	㎡	50	25.65	1282.50	
7	11104002001	塑木地板	塑木地板:破损地板拆除；更换新地板；含废料外运；	㎡	50	184.68	9234.00	
8	11102001001	石材楼地面	石材地面:破损面层拆除,局部垫层修复；干硬性水泥砂浆；花岗岩综合考虑；含废料外运；	㎡	50	184.68	9234.00	
9	11102003001	块料楼地面	地砖地面:破损面层拆除,局部垫层修复；干硬性水泥砂浆；地砖综合考虑；含废料外运；	㎡	50	164.16	8208.00	
10	11104002002	竹、木(复合)地板	更换实木复合地板,含拆除旧地板、废料外运	㎡	50	117.99	5899.50	

11	11104002003	防腐木地板	破损防腐木地板拆除,新做樟子松防腐木地板面层,局部木龙骨修补,刷防腐油；含拆除、废料外运	㎡	30	131.328	3939.84	
12	10902001001	屋面卷材防水	破损卷材拆除;更换4厚SBS防水卷材；含废料外运	㎡	50	49.248	2462.40	
13	11203001001	零星项目一般抹灰	拆除粉刷层;清理干净；建筑垃圾清理外运;	㎡	50	49.248	2462.40	
14	11203001002	零星项目一般抹灰	水泥砂浆抹面	㎡	50	28.728	1436.40	
15	11201001001	墙面一般抹灰	满铺耐碱玻纤网格布一层	㎡	50	10.26	513.00	
16	11405001001	金属面油漆	钢结构油漆修补:含局部除锈,补底漆,氟碳面漆两遍;	㎡	50	102.6	5130.00	
17	11405001002	金属面油漆	钢结构油漆修补:含局部除锈,刷防锈漆和调和漆各两道;	㎡	50	51.3	2565.00	
18	11406001001	抹灰面油漆	内墙乳胶漆修补;铲除破损处面层;局部抹灰修补;批白水泥腻子两遍；乳胶漆两遍;含铲除废料外运	㎡	350	25.65	8977.50	
19	11406001002	抹灰面油漆	外墙涂料修补;铲除破损处面层;局部抹灰修补;外墙涂料两遍;含铲除废料外运	㎡	350	25.65	8977.50	
20	11302001001	吊顶天棚	镀锌吊筋；热镀锌轻钢龙骨；纸面石膏板平顶;板面钉眼封点刷防锈漆；贴自粘胶带；乳胶漆三底三面;	㎡	50	110	5500.00	

21	10805005001	全玻自由门	无框玻璃门更换； 材质、颜色与原门相符； 玻璃品种、厚度与原门相符； 含五金、把手及废料清运；	㎡	10	1026	10260.00	
22	10802001001	金属（塑钢）门	有框玻璃门更换； 材质、颜色与原门相符； 含五金、把手及废料清运；	㎡	10	615.6	6156.00	
23	11209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	破损玻璃拆除； 更换钢化玻璃同原规格； 含硅酮结构胶、辅材及废料清运；	㎡	10	513	5130.00	
24	11209002002	全玻(无框玻璃)幕墙	破损玻璃拆除； 更换中空钢化玻璃同原规格； 含硅酮结构胶、辅材及废料清运；	㎡	10	513	5130.00	
25	11209002003	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃雨蓬:破损玻璃拆除； 更换钢化夹胶玻璃；含硅酮结构胶、辅材及废料清运；	㎡	10	513	5130.00	
26	10801006001	门锁安装	更换门锁	套	10	51.3	513.00	
27	10805007001	复合材料门	抗培特板厕所门更换	㎡	10	184.68	1846.80	
28	10801006002	门锁安装	更换抽屉锁	套	10	30.78	307.80	
29	10807004001	金属纱窗	铝型材纱窗、不锈钢金刚网	㎡	10	102.6	1026.00	
30	11502007001	防滑条	自黏性PVC防滑条	m	20	18.468	369.36	
31	11502001001	金属装饰线	4cm*4cm铝合金包角	m	30	20.52	615.60	
32	10606012001	钢支架	空调不锈钢支架	副	5	102.6	513.00	
33	10801006003	拉手	垃圾转运箱更换不锈钢拉手	副	3	51.3	153.90	
34	10801006004	铰链	垃圾转运箱更换不锈钢铰链	副	3	82.08	246.24	

35	11504001001	饰面板	垃圾转运箱更换新不锈钢盖板	㎡	3	102.6	307.80	
36	11505003001	其他	垃圾转运箱液压撑杆	副	3	61.56	184.68	
37	11505003002	其他	除臭系统更换不锈钢喷头	个	3	148.77	446.31	
38	11505003003	其他	除臭系统更换不锈钢喷座	个	3	40.014	120.04	
39	10606013001	零星钢构件	更换钢盖板	t	0.5	9234	4617.00	
40	11701001001	脚手架	脚手架； 搭设、使用方式自行综合考虑	项	1	2725.2	2725.20	
	二	**其他零星项**						
	（一）	**零星人工**						
1		普工		工日	50	307.8	15390.00	
2		一般技工		工日	50	359.1	17955.00	
3		高级技工		工日	50	410.4	20520.00	
	（二）	**零星材料**						
1		水泥		t	2	225.72	451.44	
2		黄砂		t	2	102.6	205.20	
3		碎石		t	2	71.82	143.64	
4		砼砖		百块	20	30.78	615.60	
5		丙烯酸双组份漆(20kg)		桶	2	410.4	820.80	
6		环氧富锌底漆(20kg)		桶	2	410.4	820.80	
7		稀释剂(10kg)		桶	2	93	186.00	
	（三）	**零星机械**						
1		吊车		台班	5	1026	5130.00	
2		大挖机		台班	5	1750	8750.00	
3		小挖机		台班	5	1250	6250.00	
4		微型小挖机		台班	5	1026	5130.00	
5		汽车		台班	5	513	2565.00	
6		登高车		台班	5	620	3100.00	
7		吸污车		台班	5	3078	15390.00	
8		叉车		台班	5	950	4750.00	
	三	**合　　计**					**248826.55**	

注：含税全费用金额包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、相应的措施费、规费、税金（税率9%）等。

工程清单与计价表

工程名称：安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	含税全费用金额（元）		备 注
						综合单价	合价	
	1	安装部分						
1	031001006001	塑料管	UPVC 排水管； DN100； 胶水粘结； UPVC 管件； 室内；	m	30	46.17	1385.10	
2	031001006002	塑料管	UPVC 排水管； DN75； 胶水粘结； UPVC 管件； 室内；	m	30	32.83	984.96	
3	031001006003	塑料管	UPVC 排水管； DN50； 胶水粘结； UPVC 管件； 室内；	m	30	24.62	738.72	
4	031004014001	给、排水附（配）件	小便斗感应器更换；	个	5	306.77	1533.87	
5	031004014002	给、排水附（配）件	水池龙头更换；	个	5	112.86	564.30	
6	031004014003	给、排水附（配）件	蹲坑水箱更换	个	5	343.71	1718.55	
7	031004014004	给、排水附（配）件	水箱水球更换	个	5	338.58	1692.90	
8	031004008001	其他	下水管道机械疏通	次	5	359.10	1795.50	
9	031004014005	给、排水附（配）件	更换上水金属软管 DN15	根	5	66.69	333.45	
10	031003001001	阀门	自来水球阀更换	个	3	66.69	200.07	
11	030109001001	离心式泵	自吸泵更换	台	2	2052.00	4104.00	
12	030412004001	装饰灯	LED 平板灯； 40W	套	10	205.20	2052.00	
13	030412004002	装饰灯	疏散指示灯	套	3	153.90	461.70	
14	030404019001	控制开关	更换三相电开关 100A	个	3	107.73	323.19	
15	030404019002	控制开关	更换三相电开关 50A	个	3	92.34	277.02	
16	030404020001	低压熔断器	更换 40A 漏电保护	个	3	148.77	446.31	
17	030404034001	照明开关	单联单控开关；	个	5	28.22	141.08	

18	030411004001	配线	管内穿线; WDZ-BYJ-4;	m	50	5.75	287.28	
19	030408001001	电力电缆	电力电缆; YJV-5*10; 管内敷设;	m	30	67.44	2023.17	
20	030408001002	电力电缆	电力电缆; YJV-5*16; 管内敷设;	m	30	100.59	3017.67	
21	030408006001	电力电缆头	电缆头制作安装,35mm2 以下;	个	5	76.95	384.75	
22	030904001001	点型探测器	离子感烟探测器; 含底座; 吸顶安装;	个	5	67.72	338.58	
23	030901013001	灭火器	灭火器重新充装; 灭火器瓶利旧	具	5	76.95	384.75	
24	030901013002	灭火器	灭火器+灭火器箱; MF/ABC5;	具	5	315.04	1575.22	
25	030404019003	控制开关	更换空气开关；型号根据现场	个	3	110.81	332.42	
26	030404022001	控制器	拆换路灯定时、控制器	套	3	46.17	138.51	
27	030412007001	一般路灯	路灯迁移，含拆除旧路灯、新做基础、重新安装等；路灯利旧	套	3	770.00	2310.00	
28	040805001001	常规照明灯	单挑灯; 9m; LED; 100W; 灯具仰角度 10 度; (1)灯杆为圆锥形一次成型钢杆,钢板材质为 Q235,锥度比为 1:10; 必须采用自动埋弧焊接工艺。灯杆焊接后整体热镀锌,其它金属构件均为热镀锌处理,表面锌层无缺损; 路灯基础制安; 挖路灯基础坑; C20 砼基础; 基础钢筋笼;	套	3	3500.00	10500.00	

			C20 细石混凝土待灯安装后浇筑； 灯杆内穿线（BVV-3*2.5）； （路灯更换；含原路灯拆装）；					
29	040805001002	常规照明灯	单挑灯； 11m； LED； 100W； 灯具仰角度 10 度； (1)灯杆为圆锥形一次成型钢杆，钢板材质为 Q235，锥度比为 1:10； 必须采用自动埋弧焊接工艺。灯杆焊接后整体热镀锌，其它金属构件均为热镀锌处理，表面锌层无缺损； 路灯基础制安； 挖路灯基础坑； C20 砼基础； 基础钢筋笼； C20 细石混凝土待灯安装后浇筑； 灯杆内穿线（BVV-3*2.5）； （路灯更换；含原路灯拆装）；	套	3	4000.00	12000.00	
30	030412007002	一般路灯	更换路灯灯头； 型号根据现场	只	3	461.70	1385.10	
31	030412007003	一般路灯	更换路灯灯泡；型号根据现场	只	3	359.10	1077.30	
32	030412007004	一般路灯	安装挑臂路灯，灯杆 1.5m，LED 灯	套	3	1692.90	5078.70	
33	030701003001	空调器	空调移机	套	2	461.70	923.40	
34	030701003002	空调器	空调补制冷液	台	2	580.00	1160.00	
35	030112005001	附属设备	更换液压挤压专用油缸	套	1	894.98	894.98	

36	030112005002	附属设备	垃圾压缩站压缩机更换液压阀	套	1	1300.00	1300.00	
37	040801006001	落地式控制箱	不锈钢电柜箱;包含更换、新增、维修等	台	1	3500.00	3500.00	
38	031201009001	喷漆	保洁车改色提标	辆	1	500.00	500.00	
39	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1539.00	1539.00	
		合　　计					**69403.55**	

注：含税全费用金额包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、相应的措施费、规费、税金（税率9%）等。

工程清单与计价表

工程名称：市政部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	含税全费用金额（元）		备注
						综合单价	合价	
	1	市政部分						
1	11602001001	道路面层拆除	拆除10CM以内沥青面层；含废料外运；	m2	30	20.52	615.60	
2	11602001002	混凝土构件拆除	包括挖除人行道、地下不明构筑物、素混凝土构筑物、砼路面或基层（不包括灰土）、侧平缘石、废弃砼管道、砼基础等的拆除及切缝所有相关工作，投标单位综合考虑各种因素； 含拆除物场内运输及归堆； 含废料装车外运；	m3	30	123.12	3693.60	
3	41001008001	拆除混凝土结构	有筋砼障碍物的拆除及切缝所有相关工作，含废料外运；	m3	10	123.12	1231.20	
4	40101001001	挖一般土、石方	挖一般土、石方:开挖方式,人机配合综合考虑；	m3	100	56.43	5643.00	
5	40103001001	回填方	土石方回填,压实度满足要求	m3	50	35.91	1795.50	
6	10103002001	余方弃置	废料外运； 运距自行考虑；	m3	50	46.17	2308.50	
7	40803004001	砼包封	开挖处C20砼包封；	m3	20	461.7	9234.00	
8	40202011001	碎石	碎石垫层,10cm	m2	30	35.91	1077.30	
9	40305001001	垫层	C15商品砼垫层	m3	5	430.92	2154.60	
10	40203007001	水泥混凝土	C30商品砼面层,厚10cm	m2	50	56.43	2821.50	
11	40203007002	水泥混凝土	C30商品砼面层,厚1cm	m2	50	5.13	256.50	
12	40203006001	沥青混凝土	5cm细粒式沥青砼；	m2	30	87.21	2616.30	
13	40204004001	安砌侧（平、缘）石	侧石铺设； 预制砼侧石； 规格同现场； 含主材	m	50	112.86	5643.00	

14	40204004002	安砌侧（平、缘）石	侧石铺设; 不含主材	m	50	66.69	3334.50	
15	40204004003	安砌侧（平、缘）石	平石铺设; 预制砼平石; 规格同现场; 含主材	m	50	82.08	4104.00	
16	40204004004	安砌侧（平、缘）石	平石铺设; 不含主材	m	50	51.3	2565.00	
17	40204002001	人行道块料铺设	舒普洛克砖（盲道板综合在内）; 水泥砂浆	m2	50	138.51	6925.50	
18	40402016001	沟道盖板	排水沟盖板更换:钢纤维混凝土板500mm*500mm*10mm,样式满足建设单位要求	块	20	87.21	1744.20	
19	40601010001	井盖板更换	井盖板更换:钢纤维井盖板,600mm*600mm（含）以内,井径规格综合考虑;	块	5	123.12	615.60	
20	40601010002	井盖板更换	井盖板更换:钢纤维井盖板,600mm*600mm至800mm*800mm(含),井径规格综合考虑;	块	5	153.9	769.50	
21	40601010003	井盖板更换	井盖板更换:球墨铸铁井盖板,井径规格综合考虑,样式同原有或满足甲方要求	块	5	359.1	1795.50	
22	40504009001	更换钢纤维雨水篦子盖板	更换钢纤维雨水篦子盖板; 规格750*450mm及以下;	座	5	287.28	1436.40	
23	40504009002	更换球墨铸铁雨水篦子盖板	更换球墨铸铁雨水篦子盖板; 规格750*450mm及以下;	座	5	287.28	1436.40	
24	40504003001	塑料检查井	井盖板更换; 树脂井盖500*1000mm,样式同原有或满足甲方要求	块	5	461.7	2308.50	
25	40504003002	塑料检查井	井框更换; 树脂井框1000*1000mm,样式同原有或满足甲方要求	座	3	389.88	1169.64	

26	40504009003	更换钢纤维雨水篦子	更换钢纤维雨水篦子（含座框及盖板）； 规格 750*450mm 及以下；	座	3	328.32	984.96	
27	40504009004	更换钢纤维雨水篦子	更换球墨铸铁雨水篦子（含座框及盖板）； 规格 750*450mm 及以下；	座	3	359.1	1077.30	
28	40504001001	更换钢纤维井盖井座	更换 C 级钢纤维井盖井座； Φ700MM；	座	5	564.3	2821.50	
29	40504001002	砌筑井	雨、污水检查井井周破损修复；	座	5	359.1	1795.50	
30	40504001003	清理雨、污水检查井	井内淤积程度及井径综合考虑； 污泥清疏方式、设备、安全设施、运距、弃场自行考虑；	座	5	615.6	3078.00	
31	40504001004	清理收水井	收水井清理：:井内淤积程度及单算、双算井径综合考虑； 污泥清疏方式、设备、安全设施、运距、弃场自行考虑；	座	5	461.7	2308.50	
32	40501004001	雨、污水管疏通	管径:Φ≤300mm,管道材质及淤积程度综合考虑； 污泥清疏方式、设备、安全设施、运距、弃场自行考虑；	m	20	35.91	718.20	
33	40501004002	雨、污水管疏通	管径:300mm＜Φ≤600mm:管道材质及淤积程度综合考虑； 污泥清疏方式、设备、安全设施、运距、弃场自行考虑；	m	20	46.17	923.40	
34	40501004003	雨、污水管疏通	管径:Φ＞600mm:管道材质及淤积程度综合考虑； 污泥清疏方式、设备、安全设施、运距、弃场自行考虑；	m	20	56.43	1128.60	
35	40205017001	防撞杆	路障杆,镀锌钢管，总高100cm，含反光漆、开孔、安装等	根	10	123.12	1231.20	

36	80505003001	车挡	安装U型钢管隔离车挡（0.3m高、2m长），含开孔、安装、灌浆等所有内容；	根	10	225.72	2257.20	
37	40205012001	隔离护栏	隔离钢护栏； 850mm高立柱 100*100*1.8，黑色镀锌钢板填砼底座 400*300*170，100方铝压铸莲花帽，加贴3M黄色反光膜； 横档高450mm，长3000mm（18档），边 框：60*40*1.2，竖 杆：25*25*1.0，间隔布置铝压铸玉兰花装饰件，立柱、横杆采用M10*200双头螺杆配M10不锈钢盖形螺母； 热镀锌静电喷涂灰色； 满足建设单位使用要求	m	30	153.9	4617.00	
38	40205012002	隔离护栏	隔离钢护栏； 1000mm高立柱 100*100*1.8，黑色镀锌钢板填砼底座 400*300*170，100方铝压铸莲花帽，加贴3M黄色反光膜； 横档高800mm，长3000mm（18档），边 框：60*40*1.2，竖 杆：25*25*1.0，间隔布置铝压铸玉兰花装饰件，立柱、横杆采用M10*200双头螺杆配M10不锈钢盖形螺母； 热镀锌静电喷涂灰色； 满足建设单位使用要求	m	30	184.68	5540.40	

39	40205012003	隔离护栏	隔离钢护栏； 1200mm 高立柱 100*100*1.8，黑色镀锌钢板填砼底座 400*300*170，100 方铝压铸莲花帽，加贴 3M 黄色反光膜； 横档高 450mm，长 3000mm（18 档），边 框：60*40*1.2，竖 杆：25*25*1.0，间隔布置铝压铸玉兰花装饰件，立柱、横杆采用 M10*200 双头螺杆配 M10 不锈钢盖形螺母； 热镀锌静电喷涂灰色； 满足建设单位使用要求	m	30	215.46	6463.80	
40	40205012004	隔离护栏	隔离钢护栏； 1000mm 高立柱 80*80*2.0，黑色橡胶底座 400*300*150，带公安字样，四道钉孔，A80-M3 塔帽，普通双黄 FGB，1 柱 1 只； 横档高 670mm，长 3000mm（18 档），上横 杆：55*40*1.2，下横杆 55*30*1.2，竖 杆：50*30*1.0，热镀锌静电喷涂白色贴蓝色反光膜； 满足建设单位使用要求	m	30	215.46	6463.80	
41	40205012005	隔离护栏	隔离钢护栏； 1000mm 高立柱 80*80*2.0，黑色橡塑底座 400*300*150，10*120 道钉 2 支，80 方塔 帽，120*40 塑制反光标，1 柱 1 只； 横档高 645mm，长 3000mm，上下横杆：70*45*1.2，竖 杆：65*45*1.0，热镀锌静电喷涂灰色 GY-8126；	m	30	215.46	6463.80	

			满足建设单位使用要求					
42	40309001001	金属栏杆	路护栏安装,含运输及辅材,含主材,满足建设单位使用要求	m	10	123.12	1231.20	
43	40309001002	金属栏杆	路栏杆安装,含运输及辅材,不含主材	m	50	56.43	2821.50	
44	40309001003	金属栏杆	栏杆拆除、统一归集	m	50	35.91	1795.50	
45	40309001004	金属栏杆配件更换	钢栏杆配件更换:栏杆局部立柱(含盖帽)更换;样式同原有满足要求;	根	10	82.08	820.80	
46	40309001005	金属栏杆配件更换	铸铁底座更换(内灌水泥); 样式同原有满足要求;	只	10	82.08	820.80	
47	10802002001	围挡	彩钢板围挡,含横管、竖管、支撑及基础等所有费用	㎡	30	225.72	6771.60	
48	40205009001	清除标线	清除标线	m2	20	65	1300.00	
49	50101001001	砍伐乔木	伐树:15cm以上,含锯树、树根开挖、外运等	株	2	520	1040.00	
		合　　计					131769.90	

注:含税全费用金额包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、相应的措施费、规费、税金(税率9%)等。