工程名称：兴化市钓鱼镇敬老院改造工程

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：2834087.23

(大写)：贰佰捌拾叁万肆仟零捌拾柒元贰角叁分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

编制单位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编制时间：2026年9月30日 星期三

最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：兴化市钓鱼镇敬老院改造工程　　第1页 共1页

建设单位　兴化市民政局
建设地点　钓鱼镇敬老院
设计单位　中城科泽工程设计集团有限责任公司
编制依据
1.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；
2.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省安装工程消耗量》（2026版）；
3.江苏省住房和城乡建设厅公告【2025】第12号“省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及其9本工程量计算规范的贯彻意见”；
4.2026版《江苏省建设工程消耗量指标》《江苏省建设工程费用参考》等配套计价依据；
5.苏建函价【2026】027号“关于发布建设工程人工工资指导价的通知”；
6.苏建函价【2025】2号税率公文；
7.泰州工程造价管理2026年第8期；
其他说明：
1.工程类别：房屋建筑与装饰工程；通用安装工程
2.本控制价工程量暂估，最终按实结算。
3.电梯不包含在本预算内；
4.外墙不做真石漆，做外墙涂料；
5.生活用房衣柜未计算，待二次采购实施，内墙涂料、踢脚等做至衣柜处停下；
6.墙柱面防撞条取消；
7.本工程板材采用E0级；
8.生活用房三楼储藏间改为矿棉板吊顶；
9.PVC卷材地面增加自流平；
10.生活用房三楼只做涂料，吊顶取消；
11.现浇梁板不粉刷；
12.预算不包含成品文件柜；
13.楼梯踏步需做防滑槽，已包含在综合单价内；
14.顶是石膏板，主楼原来水泥顶，原定是刷涂料
15.窗帘未计算；
16.PVC卷材综合单价均包含防潮处理；
17.做吊顶的房间，不铲原顶面涂料；
18.楼梯石材、窗台、洗簌台石材综合单价均含石材磨边；
19.生活用房拉帘未计算；
20.围墙高2.4m，围墙垫层按c15混凝土；
21.二楼洗衣间屋面做法参照新建楼梯休息平台做法；
22.卫生间地面防水上翻30m，包含在综合单价内；
23.本预算未计算纱窗；
23.本预算不包含室外配电及消防电气部分；
24消防维修部分费用按实结算；
25.所有材料质量必须符合国家、行业、地方质量标准并同时满足本地区对材料选用的规定，材料采购必须经业主同意后方可进场施工；
26.投标单位结合自身情况综合考虑慎重报价，结算不予增加；
27.二次搬运费已在综合单价中综合考虑，投标单位投标报价时结合自身情况综合考虑慎重报价，结算不予增加；
28.本项目需外运的土方、拆除的建筑垃圾等余方弃置的运距及方式投标人自行考虑，结算不予增加。
编制单位　泰州天正房地产评估造价咨询有限公司
二〇二六年九月三十日

单项工程汇总表

工程名称：单项工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	生活用房	964107.92	0.00	30595.01
2	日间照料楼	566444.05	0.00	18527.35
3	餐厅楼	171854.90	0.00	5646.92
4	西楼会议房	245072.14	0.00	7977.06
5	室外土建	168092.14	0.00	4895.53
6	室内安装	630320.44	0.00	16120.81
7	室外安装	88195.64	0.00	2255.65
合　　计		2834087.23	0.00	86018.33

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：生活用房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	805131.85
1.1	一楼	290519.54
1.2	二层	239987.15
1.3	三楼	20911.16
1.4	外门、外窗	103198.35
1.5	洗衣间、室外楼梯	39686.06
1.6	主楼外墙、走廊墙面、屋面、隔墙	110829.59
2	措施项目	79370.83
2.1	其中：安全生产	30595.01
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	79605.24
合　　计		964107.92

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 一楼			1	290519.54	290519.54	0.00
		A 普通房间16间			1	197589.99	197589.99	0.00
1	011302001016	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	51.2	6.87	351.74	0.00
2	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	51.2	156.92	8034.30	0.00
3	011302001010	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	293.63	114.35	33576.59	0.00
4	010810002001	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	31.04	67.65	2099.86	0.00
5	011102003001	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 4.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 5.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	51.2	241.20	12349.44	0.00
6	011103003001	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	299.84	50.00	14992.00	0.00
7	011102001001	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	5.38	347.60	1870.09	0.00
8	011203003001	块料墙、柱面（卫生间）	600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	234.93	151.46	35582.50	0.00
9	011503004001	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	64	100.00	6400.00	0.00
10	011505001001	洗漱台	雅士白大理石台面洗漱台	m2	10.24	754.69	7728.03	0.00
11	011505003001	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装无基层（6厚成品银镜10宽不锈钢框）	m2	12.8	247.43	3167.10	0.00
12	011203003002	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	574.77	26.52	15242.90	0.00
13	011205001008	修复墙面	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	339.84	34.95	11877.41	0.00
本页小计							153271.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011205001007	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	461.64	4.92	2271.27	0.00
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	871.11	27.50	23955.53	0.00
16	011105003005	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	75.84	28.92	2193.29	0.00
17	010809001001	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	7.49	436.71	3270.96	0.00
18	010801002001	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	29.57	427.02	12626.98	0.00
		A 传达室、休息室			**1**	**16758.24**	**16758.24**	**0.00**
19	011302001017	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	3.2	6.87	21.98	0.00
20	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	3.2	156.92	502.14	0.00
21	011302001011	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	25.99	114.35	2971.96	0.00
22	010810002002	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	3.76	67.65	254.36	0.00
23	011102003002	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍 901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 4.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 5.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	3.2	241.20	771.84	0.00
本页小计							48840.31	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011103003003	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	26.74	50.00	1337.00	0.00
25	011102001002	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.34	347.60	118.18	0.00
26	011203003003	块料墙、柱面（卫生间）	600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	14.92	151.46	2259.78	0.00
27	011503004002	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	4	100.00	400.00	0.00
28	011505001002	洗漱台	雅士白大理石台面洗漱台	m2	0.64	754.69	483.00	0.00
29	011505003002	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装无基层（6厚成品银镜10宽不锈钢框）	m2	0.8	247.43	197.94	0.00
30	011203003016	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	45.13	26.52	1196.85	0.00
31	011203003007	墙面修复	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	30.2	34.95	1055.49	0.00
32	011203003017	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	44.77	4.92	220.27	0.00
33	011404001002	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	83.33	27.50	2291.58	0.00
34	011105003006	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	28.04	28.92	810.92	0.00
35	010809001002	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.38	436.71	165.95	0.00
36	010801002002	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	4.18	406.46	1699.00	0.00
		A 护士站、值班			**1**	**14193.33**	**14193.33**	**0.00**
37	011302001018	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	3.2	6.87	21.98	0.00
38	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	3.2	156.92	502.14	0.00
本页小计							12760.08	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011302001012	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	18.31	114.35	2093.75	0.00
40	010810002003	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	2.17	67.65	146.80	0.00
41	011102003003	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 4.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 5.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	3.2	241.20	771.84	0.00
42	011103003004	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	26.74	50.00	1337.00	0.00
43	011102001003	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.34	347.60	118.18	0.00
44	011203003005	块料墙、柱面（卫生间）	600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	14.68	151.46	2223.43	0.00
45	011503004003	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	4	100.00	400.00	0.00
46	011505001003	洗漱台	雅士白大理石台面洗漱台	m2	0.64	754.69	483.00	0.00
47	011505003003	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装无基层（6厚成品银镜10宽不锈钢框）	m2	0.8	247.43	197.94	0.00
48	011205001003	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	33.24	26.52	881.52	0.00
49	011203003019	墙面修复	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	18.56	34.95	648.67	0.00
50	011205001009	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	30.55	4.92	150.31	0.00
本页小计							9452.44	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011404001003	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	59.99	27.50	1649.73	0.00
52	011105003007	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	23.22	28.92	671.52	0.00
53	010809001003	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.45	436.71	196.52	0.00
54	010801002003	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	4.18	406.46	1699.00	0.00
		A 走廊地面、顶面			**1**	**40560.98**	**40560.98**	**0.00**
55	011102003004	块料楼地面	1.凿水磨石 2.600*600防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	209.13	157.21	32877.33	0.00
56	011404002004	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	221.24	29.59	6546.49	0.00
57	011404002014	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	221.24	4.92	1088.50	0.00
58	011102001010	门槛石（电梯口）	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.14	347.60	48.66	0.00
		A 洗衣房			**1**	**4325.00**	**4325.00**	**0.00**
59	011302001019	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	3.38	6.87	23.22	0.00
60	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	3.38	156.92	530.39	0.00
61	011102003005	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 4.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 5.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	3.38	241.20	815.26	0.00
本页小计							46146.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	011102001005	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.11	347.60	38.24	0.00
63	011203003008	块料墙、柱面	1.聚合物水泥防水砂浆 厚度10mm(现拌砂浆) 2.600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	16.4	177.92	2917.89	0.00
		A 楼梯平台下卫生间			1	6539.06	6539.06	0.00
64	011302001020	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	6.21	6.87	42.66	0.00
65	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	6.21	156.92	974.47	0.00
66	011102003006	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 4.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 5.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	6.21	244.52	1518.47	0.00
67	011102001004	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.13	347.60	45.19	0.00
68	011203003009	块料墙、柱面（卫生间）	600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	22.24	151.46	3368.47	0.00
69	011205001020	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	22.24	26.52	589.80	0.00
		A 楼梯踏步			1	10552.94	10552.94	0.00
70	011106002001	石材楼梯	1.灰色大理石 干硬性水泥砂浆 楼梯（含防滑槽） 2.铲除地面地砖装饰面层	m2	22.71	321.11	7292.41	0.00
71	011105002002	石材踢脚线	1.灰色大理石 踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆) 2.铲除墙、柱梁面磁面砖	m	18	37.25	670.50	0.00
本页小计							17458.10	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	011404002010	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	22.64	29.59	669.92	0.00
73	011404002015	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	78.43	4.92	385.88	0.00
74	011404001008	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	55.79	27.50	1534.23	0.00
		A 二层			1	239987.15	239987.15	0.00
		A 普通房间16间			1	181292.10	181292.10	0.00
75	011302001021	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	51.2	6.87	351.74	0.00
76	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	51.2	156.92	8034.30	0.00
77	011302001013	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	293.63	114.35	33576.59	0.00
78	010810002004	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	31.04	67.65	2099.86	0.00
79	011102003007	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍 901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚40mm 4.现浇构件 圆钢筋HPB300 直径10mm以内 5.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 6.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	51.2	246.23	12606.98	0.00
本页小计							59259.50	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011103003005	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	299.84	50.00	14992.00	0.00
81	011102001006	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	5.38	347.60	1870.09	0.00
82	011203003010	块料墙、柱面（卫生间）	600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	234.93	151.46	35582.50	0.00
83	011503004004	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	64	100.00	6400.00	0.00
84	011505001004	洗漱台	雅士白大理石台面洗漱台	m2	10.24	754.69	7728.03	0.00
85	011505003004	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装无基层（6厚成品银镜10宽不锈钢框）	m2	12.8	247.43	3167.10	0.00
86	011205001010	铲除墙砖（含踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	260.96	26.52	6920.66	0.00
87	011205001011	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	762.08	4.92	3749.43	0.00
88	011404001004	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	755.87	27.50	20786.43	0.00
89	011105003008	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	260.32	28.92	7528.45	0.00
90	010809001004	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	7.49	436.71	3270.96	0.00
91	010801002004	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	29.57	427.02	12626.98	0.00
		A 最东侧房间			**1**	**11935.57**	**11935.57**	**0.00**
92	011302001022	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	3.2	6.87	21.98	0.00
93	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	3.2	156.92	502.14	0.00
本页小计							125146.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	011302001014	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	20.99	114.35	2400.21	0.00
95	010810002005	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	2.24	67.65	151.54	0.00
96	011102003008	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚40mm 4.现浇构件 圆钢筋HPB300 直径10mm以内 5.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 6.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	3.2	249.52	798.46	0.00
97	011103003012	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	21.44	50.00	1072.00	0.00
98	011102001007	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.34	347.60	118.18	0.00
99	011203003012	块料墙、柱面（卫生间）	600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	14.92	151.46	2259.78	0.00
100	011503004005	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	4	100.00	400.00	0.00
101	011505001005	洗漱台	雅士白大理石台面洗漱台	m2	0.64	754.69	483.00	0.00
102	011505003005	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装无基层（6厚成品银镜10宽不锈钢框）	m2	0.8	247.43	197.94	0.00
103	011205001012	铲除墙砖（含踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	16.89	26.52	447.92	0.00
104	011205001013	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	48.4	4.92	238.13	0.00
本页小计							8567.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	011404001005	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	47.95	27.50	1318.63	0.00
106	011105003009	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	19.7	28.92	569.72	0.00
107	010809001005	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.38	436.71	165.95	0.00
108	010801002005	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	1.85	427.02	789.99	0.00
		A 护士站、值班			**1**	**12072.68**	**12072.68**	**0.00**
109	011302001023	拆除吊顶	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	3.2	6.87	21.98	0.00
110	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	3.2	156.92	502.14	0.00
111	011302001015	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	18.31	114.35	2093.75	0.00
112	010810002006	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	2.17	67.65	146.80	0.00
113	011102003009	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.混凝土楼地面涂刷一遍 901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚40mm 4.现浇构件 圆钢筋HPB300 直径10mm以内 5.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 6.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	3.2	249.52	798.46	0.00
本页小计							6407.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	011103003013	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	18.74	50.00	937.00	0.00
115	011102001008	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.34	347.60	118.18	0.00
116	011203003013	块料墙、柱面（卫生间）	600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	14.68	151.46	2223.43	0.00
117	011503004006	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	4	100.00	400.00	0.00
118	011505001006	洗漱台	雅士白大理石台面洗漱台	m2	0.64	754.69	483.00	0.00
119	011505003006	镜面玻璃	盥洗室内成品镜面玻璃安装无基层（6厚成品银镜10宽不锈钢框）	m2	0.8	247.43	197.94	0.00
120	011205001014	铲除墙砖（含踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	17	26.52	450.84	0.00
121	011205001015	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	68.48	4.92	336.92	0.00
122	011404001006	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	61.95	27.50	1703.63	0.00
123	011105003010	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	23.24	28.92	672.10	0.00
124	010809001006	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.45	436.71	196.52	0.00
125	010801002006	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	1.85	427.02	789.99	0.00
		A 走廊			**1**	**24608.85**	**24608.85**	**0.00**
126	011102003010	块料楼地面	1.凿水磨石 2.600*600防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	125.84	157.21	19783.31	0.00
127	011404002008	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	138.42	29.59	4095.85	0.00
128	011205001022	铲除涂料（顶）	铲除墙面腻子、涂料	m2	138.42	4.92	681.03	0.00
129	011102001009	门槛石（电梯口）	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.14	347.60	48.66	0.00
本页小计							33118.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 楼梯踏步			1	10077.95	10077.95	0.00
130	011106002002	石材楼梯	1.灰色大理石 干硬性水泥砂浆 楼梯（含防滑槽） 2.铲除地面地砖装饰面层	m2	22.32	321.11	7167.18	0.00
131	011105002001	石材踢脚线	灰色大理石 踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	18	34.60	622.80	0.00
132	011205001021	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	1.8	26.52	47.74	0.00
133	011205001023	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	67.82	4.92	333.67	0.00
134	011404002009	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	19.86	29.59	587.66	0.00
135	011404001007	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	47.96	27.50	1318.90	0.00
		A 三楼			1	20911.16	20911.16	0.00
		A 储藏间4间			1	17540.82	17540.82	0.00
136	011205001024	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	315.27	4.92	1551.13	0.00
137	011404002013	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	90.72	29.59	2684.40	0.00
138	011103003011	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	90.72	50.00	4536.00	0.00
139	011102001011	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.48	347.60	166.85	0.00
140	011205001016	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	7.69	26.52	203.94	0.00
141	011105003011	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	76.88	28.92	2223.37	0.00
142	011404001010	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	224.55	27.50	6175.13	0.00
		A 走廊、屋顶南侧			1	1107.08	1107.08	0.00
本页小计							27618.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011205001018	铲除涂料（顶）	铲除墙面腻子、涂料	m2	32.08	4.92	157.83	0.00
144	011404002012	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	32.08	29.59	949.25	0.00
		A 楼梯处			1	2263.26	2263.26	0.00
145	011404002011	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	19.86	29.59	587.66	0.00
146	011404001009	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	48.67	27.50	1338.43	0.00
147	011205001025	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	68.53	4.92	337.17	0.00
		A.8 外门、外窗			1	103198.35	103198.35	0.00
148	010802001004	拆除旧门	1.拆除单扇塑钢、铝合金门框 2.拆除单扇木框门	樘	41	31.49	1291.09	0.00
149	010802001005	拆除旧窗	拆除塑钢、铝合金窗 1-2扇	樘	114	25.21	2873.94	0.00
150	010802001001	成品铝合金平开门	成品铝合金平开门（带观察窗）	m2	89.48	300.00	26844.00	0.00
151	010802001002	成品铝合金平开门	成品铝合金平开门	m2	11.98	280.00	3354.40	0.00
152	010801002007	木质门带套	成品实木复合门（带观察窗，含五金、门套）	m2	1.85	400.00	740.00	0.00
153	010802004001	钢质防火门	成品钢质乙级防火门（含五金及安装一切费用）	m2	2.2	500.00	1100.00	0.00
154	010807001001	铝合金中空玻璃上悬窗	铝合金中空玻璃上悬窗-（80系列，5+9+5中空玻璃门，含辅材及安装一切费用）	m2	1.62	400.00	648.00	0.00
155	010807001003	铝合金中空玻璃推拉窗	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）	m2	165.31	400.00	66124.00	0.00
本页小计							106345.77	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	010401002001	拆除墙体	1.拆除灰泥砂浆实砌墙、柱 2.锯缝机锯缝	m3	0.19	383.79	72.92	0.00
157	010502023001	过梁板	过梁板	个	1	150.00	150.00	0.00
		A.4 洗衣间、室外楼梯			1	39686.06	39686.06	0.00
158	010101001001	挖单独土方	1.挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车(挖掘机挖一、二类土方) 2.人工挖单独土方 一、二类土(配合机械挖土)	m3	25.6	9.85	252.16	0.00
159	010102007001	回填方	槽(坑)回填土 夯填	m3	19.35	36.38	703.95	0.00
160	010103002001	余方弃置	1.挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲装车(挖掘机挖一、二类土方) 2.自卸汽车运土 运距在5km以内	m3	5.66	15.94	90.22	0.00
161	010401001001	砖基础	实心砖基础 240×115×53(现拌砂浆)	m3	0.98	699.34	685.35	0.00
162	010401003001	多孔砖墙	1砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	6.15	667.64	4105.99	0.00
163	010401003002	多孔砖墙	1/2砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	1.15	710.13	816.65	0.00
164	010401003003	拆除砖墙	1.拆除灰泥砂浆实砌墙、柱 2.锯缝机锯缝	m3	7.2	92.88	668.74	0.00
165	010501001001	基础垫层	现浇构件 (C15非泵送预拌砼)基础垫层	m3	0.84	568.99	477.95	0.00
166	010505001001	垫层模板	现浇构件模板 基础垫层复合木模板	m2	2.42	100.42	243.02	0.00
167	010502002001	条形基础	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)条形基础	m3	3.57	515.98	1842.05	0.00
168	010505002001	基础模板	1.现浇构件模板 条形基础复合木模板 2.现浇构件模板 条形基础复合木模板	m2	7.55	114.21	862.29	0.00
169	010502021001	构造柱	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)构造柱	m3	1.82	856.60	1559.01	0.00
170	010502020001	楼梯	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)直形楼梯	m3	2.38	616.71	1467.77	0.00
171	010505010001	楼梯模板	现浇构件模板 楼梯复合木模板	m2	9.55	143.96	1374.82	0.00
本页小计							15372.89	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
172	010502013001	实心楼板	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)实心楼板	m3	0.6	558.64	335.18	0.00
173	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	现浇构件模板 现浇板厚度≤20cm 盘扣式钢管支撑支撑高度≤3.6m 复合木模板	m2	4.37	87.05	380.41	0.00
174	010502023002	过梁	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)过梁	m3	0.77	767.15	590.71	0.00
175	010505013001	过梁模板	现浇构件模板 过梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	1.08	105.34	113.77	0.00
176	010502022001	圈梁	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)圈梁	m3	0.79	686.21	542.11	0.00
177	010505012001	圈梁模板	现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	8.35	79.81	666.41	0.00
178	010502025001	零星现浇构件	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)零星现浇构件	m3	0.25	661.63	165.41	0.00
179	010505014001	零星现浇构件模板	现浇构件模板 零星现浇构件复合木模板	m2	2.04	110.37	225.15	0.00
180	010506001001	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ6HRB400	t	0.06	5426.30	325.58	0.00
181	010506001002	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ8HRB400	t	0.081	5263.61	426.35	0.00
182	010506001003	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ10HRB400	t	0.131	4948.65	648.27	0.00
183	010506001004	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ12HRB400	t	0.276	5168.56	1426.52	0.00
184	011106002003	石材楼梯	1.15-20厚防滑大理石成品石材块料面板（含不锈钢防滑条） 干硬性水泥砂浆 楼梯 2.铲除地面花岗岩、大理石装饰面层	m2	7.82	340.92	2665.99	0.00
185	011106002004	石材楼梯	15-20厚防滑大理石成品石材块料面板（含不锈钢防滑条） 干硬性水泥砂浆 楼梯	m2	7.14	276.08	1971.21	0.00
186	011105002003	石材踢脚线	石材块料面板 踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	19.3	34.60	667.78	0.00
187	011102001013	石材楼地面	15-20厚防滑大理石石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面	m2	4.78	215.42	1029.71	0.00
本页小计							12180.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
188	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.10厚M7.5聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道(现拌砂浆) 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平(现拌砂浆) 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	23.36	91.00	2125.76	0.00
189	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.20厚水泥砂浆找平层(现拌砂浆) 2.1.5厚合成高分子防水涂料 3.10厚1:3水泥砂浆保护层(现拌砂浆)	m2	32.7	121.58	3975.67	0.00
190	011201001003	墙、柱面一般抹灰	20厚水泥砂浆找平层(现拌砂浆)	m2	11.73	40.32	472.95	0.00
191	011202001001	零星项目一般抹灰	抹水泥砂浆 门窗套、窗台、压顶(现拌砂浆)	m2	3.07	142.59	437.75	0.00
192	011403001001	外墙涂料	外墙涂料	m2	50	30.00	1500.00	0.00
193	011503003001	扶手	扶手(详见22J403-1,5-4-2)	m	11.19	100.00	1119.00	0.00
194	011503001001	楼梯栏杆	楼梯栏杆(详见22J403-1,2-8-B3型)	m	9.73	280.00	2724.40	0.00
		A 主楼外墙、走廊墙面、屋面、隔墙			**1**	**110829.59**	**110829.59**	**0.00**
195	011503003002	通道扶手	通道扶手(法详见12j926.H5)	m	45.31	100.00	4531.00	0.00
196	011503003003	无障碍坡道扶手	无障碍坡道扶手(法详见12j926.H6)	m	19.2	280.00	5376.00	0.00
197	011503001002	不锈钢栏杆	不锈钢栏杆	m	46.48	280.00	13014.40	0.00
198	010502031001	坡道	1.拆除坡道 2.地面原土打底夯 3.垫层 灰土3:7 4.垫层 现浇混凝土 不分格 5.水泥砂浆 楼地面 厚20mm(现拌砂浆) 6.踏步面上嵌(钉) 金刚砂防滑条	m2	22.56	144.27	3254.73	0.00
199	011203003014	铲除墙砖（一层）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	67.9	26.52	1800.71	0.00
200	011203003015	铲除墙砖踢脚（二层）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	12.46	26.52	330.44	0.00
本页小计							40662.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
201	011205001019	修复墙面	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	80.36	34.95	2808.58	0.00
202	011105003015	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	197.14	28.92	5701.29	0.00
203	011403001002	外墙涂料	外墙涂料	m2	1525.57	30.00	45767.10	0.00
204	011205001026	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	1525.57	4.92	7505.80	0.00
205	011503001003	三层不锈钢栏杆换新	1.三层不锈钢栏杆换新 2.拆除木扶手、金属扶手铁栏杆	m	14.8	298.29	4414.69	0.00
206	011503001004	楼梯栏杆拆装	楼梯栏杆拆装	项	1	500.00	500.00	0.00
207	011503001005	提示盲道	提示盲道	项	1	800.00	800.00	0.00
208	010401001002	120墙体基础	1.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)基础垫层 2.槽(坑)原土打底夯 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.小型机械拆除无筋混凝土障碍物 5.人工挖沟槽土 一、二类土 深度在1.5m以内	m	3.93	151.00	593.43	0.00
209	010401001003	240墙体基础	1.现浇构件 (C15非泵送预拌砼)基础垫层 2.槽(坑)原土打底夯 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.小型机械拆除无筋混凝土障碍物 5.人工挖沟槽土 一、二类土 深度在1.5m以内 6.槽(坑)回填土 夯填 7.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)条形基础 8.现浇构件 带肋钢筋Φ8HRB400 9.现浇构件 带肋钢筋Φ10HRB400 10.实心砖基础 240×115×53(现拌砂浆) 11.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)圈梁 12.现浇构件 带肋钢筋Φ12HRB400 13.垫层 预拌混凝土 非泵送 不分格	m	5.93	602.90	3575.20	0.00
本页小计							71666.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	010401003004	多孔砖墙	1砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	5.89	667.64	3932.40	0.00
211	010401003005	多孔砖墙	1/2砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	1.47	710.13	1043.89	0.00
212	011205001027	墙面粉刷	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	73.58	34.95	2571.62	0.00
213	010505011001	构造柱模板	现浇构件模板 构造柱复合木模板	m2	20.54	109.25	2244.00	0.00
214	010505006001	过梁模板	现浇构件模板 过梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	1.08	105.34	113.77	0.00
215	010505012002	圈梁模板	现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	11.91	79.81	950.54	0.00
本页小计							10856.22	0.00
合　　计							805131.85	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		43839.43	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	30595.01	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4830.79	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	8051.32	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				43477.12	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	362.31	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		35531.40	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	29374.83	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	6156.57	
本页小计				35893.71	—

措施项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				79370.83	—

其他项目清单计价表

工程名称：生活用房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：生活用房　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
1	99	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)		m2	784.06	50	39203.00			
2	99	过梁板		个	1	150	150.00			
3	99	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）		m2	165.31	400	66124.00			
4	99	楼梯栏杆(详见22J403-1,2-8-B3型)		m	9.73	280	2724.40			
5	99	扶手(详见22J403-1,5-4-2)		m	11.19	100	1119.00			
6	99	外墙涂料		m2	1575.57	30	47267.10			
7	99	成品铝合金平开门（带观察窗）		m2	89.48	300	26844.00			
8	99	成品实木复合门（含五金、门套）		m2	71.2	400	28480.00			
9	99	成品尼龙抗菌扶手		个	144	100	14400.00			
10	99	铝合金中空玻璃上悬窗-（80系列，5+9+5中空玻璃门，含辅材及安装一切费用）		m2	1.62	400	648.00			
11	99	成品钢质乙级防火门（含五金及安装一切费用）		m2	2.2	500	1100.00			
12	99	成品实木复合门（带观察窗，含五金、门套）		m2	1.85	400	740.00			
13	99	楼梯栏杆拆装		项	1	500	500.00			
14	99	三层不锈钢栏杆换新		m	14.8	280	4144.00			
15	99	成品铝合金平开门		m2	11.98	280	3354.40			
16	99	提示盲道		项	1	800	800.00			
17	99	无障碍坡道扶手(法详见12j926.H6)		m	19.2	280	5376.00			
18	99	通道扶手(法详见12j926.H5)		m	45.31	100	4531.00			
19	99	不锈钢栏杆		m	46.48	280	13014.40			

承包人供应材料一览表

工程名称：生活用房　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
20	2359300	回库修理、保养费		元	38.007408	1	38.01			
21	2359300	其他材料费		元	1049.970053	1	1049.97			
22	01010100	钢筋	Φ8HRB400	t	0.105072	3072.66	322.85			
23	01010100	钢筋	综合	t	0.116004	3072.66	356.44			
24	01010100	钢筋	Φ12HRB400	t	0.303017	2979.47	902.83			
25	01010100	钢筋	Φ10HRB400	t	0.148548	2979.47	442.59			
26	01010100	钢筋	Φ6HRB400	t	0.0612	3232.16	197.81			
27	01090101	圆钢		kg	312.69045	3.94	1232.00			
28	01150211	六角空心钢		kg	0.059309	3.94	0.23			
29	01210101	角钢		kg	539.136	3.3447	1803.25			
30	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	127.304	3.3447	425.79			
31	01510705	角铝	∟25×25×1	m	433.37556	5.5	2383.57			
32	02090101	塑料薄膜		m2	24.780752	0.71	17.59			
33	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	124.9245	0.25	31.23			
34	03052109	对拉螺栓		kg	2.177168	5.66	12.32			
35	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	200.81664	0.32	64.26			
36	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	1055.0319	0.78	822.92			
37	03110106	螺杆	L=250 Φ8	根	1055.0319	0.36	379.81			
38	03270202	砂纸		张	566.1916	0.98	554.87			
39	03270205	水砂纸		张	113.23832	0.8	90.59			
40	03410205	电焊条	J422	kg	15.24564	5.93	90.41			
41	03510701	铁钉		kg	17.55359	5.66	99.35			
42	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	258.46481	5	1292.32			
43	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	4.52044	6.08	27.48			
44	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.037068	6.86	0.25			
45	03652402	金刚石锯片		片	0.086768	146.39	12.70			
46	03652403	合金钢切割锯片		片	2.327348	64.02	149.00			
47	04010611	水泥	32.5级	kg	16062.543855	0.22	3533.76			
48	04010701	白水泥		kg	157.0148	0.6	94.21			
49	04030107	中砂		t	49.687921	154.46	7674.80			
50	04030131	金刚砂		kg	10.296	2.62	26.98			

承包人供应材料一览表

工程名称：生活用房　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
51	04050204	碎石	5～20mm	t	2.192886	147.66	323.80			
52	04090100	生石灰		t	0.827117	553.72	457.99			
53	04090120	石灰膏		m3	0.078533	240	18.85			
54	04090302	粘土		m3	3.930516	0	0.00			
55	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	49.6244	75	3721.83			
56	04132702	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	百块	2.1466	50	107.33			
57	04132703	混凝土实心砖M20	240×115×53 MU15	百块	5.1842	50	259.21			
58	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	6.51235	50	325.62			
59	05030600	普通木成材		m3	0.057936	2751.31	159.40			
60	05092103	细木工板	δ18mm	m2	30.486647	49.28	1502.38			
61	05250502	锯(木)屑		m3	3.909612	52.29	204.43			
62	06250723	6厚成品银镜10宽不锈钢框		m2	30.24	200	6048.00			
63	06612147	墙面砖	300×600	m2	581.8925	60	34913.55			
64	06650101	踢脚地砖		m2	71.882683	60	4312.96			
65	06650101	600*600地砖		m2	341.6694	60	20500.16			
66	06650101	300*300地砖		m2	127.2858	45	5727.86			
67	07112130	成品石材块料面板（含不锈钢防滑条）	15-20厚防滑大理石	m2	15.708	120	1884.96			
68	07112130	石材块料面板	15-20厚防滑大理石	m2	4.8756	120	585.07			
69	07112130	灰色大理石门槛		m2	15.44224	180	2779.60			
70	07112130	石材块料面板	大理石	m2	2.9529	120	354.35			
71	07112130	雅士白大理石台面		m2	29.75616	320	9521.97			
72	07112130	灰色大理石		m2	52.7895	120	6334.74			
73	07133122	成品石材窗台板	16mm厚	m2	17.472	280	4892.16			
74	08010200	纸面石膏板	12	m2	30.486647	11.14	339.62			
75	08050501	铝合金方板	300×300×0.6	m2	131.0295	70	9172.07			

承包人供应材料一览表

工程名称：生活用房　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
76	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	1063.90884	5	5319.54			
77	08330109	大龙骨垂直吊件(轻钢)	50	只	1205.954	0.67	807.99			
78	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	238.695	0.84	200.50			
79	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	477.39	1.15	549.00			
80	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	87.353	0.62	54.16			
81	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	2229.323	0.71	1582.82			
82	08350201	铝合金T型主龙骨		m	1735.95075	4.6	7985.37			
83	08350202	铝合金T型副龙骨		m	1220.9652	3.8	4639.67			
84	11010304	无机涂料		kg	816.448287	7.99	6523.42			
85	11030303	防锈漆		kg	2.25792	12.69	28.65			
86	11030733	聚氨酯甲乙料		kg	489.80075	12	5877.61			
87	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	25.0155	12	300.19			
88	11030746	高分子防水涂料	1.5mm	kg	57.0615	12	684.74			
89	11450342	成品腻子粉		kg	5618.036151	2	11236.07			
90	12030107	油漆溶剂油		kg	0.2304	4.35	1.00			
91	12310303	二甲苯		kg	26.2059	6.03	158.02			
92	12333513	脱模剂		kg	7.07654	2.56	18.12			
93	12410163	干粉型粘结剂		kg	78.72	4.44	349.52			
94	12413518	901胶		kg	6.54507	2.28	14.92			
95	12413557	聚合物胶乳		kg	32.16584	8.36	268.91			
96	13050321	矿棉板	600×600×12	m2	704.403	35	24654.11			
97	14310106	塑料管	dn20	m	2.2216	3.15	7.00			
98	15372103	塑料卡子		个	210.083999	0.23	48.32			
99	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	1055.0319	0.58	611.92			
100	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.007414	17.15	0.13			
101	31110301	棉纱头		kg	12.32422	6.17	76.04			

承包人供应材料一览表

工程名称：生活用房　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
102	31130316	盘扣式钢管支撑使用费		t·10天	0.82593	22.18	18.32			
103	31150101	水		m3	64.981577	4.59	298.27			
104	32010501	复合木模板		m2	17.45461	35.49	619.46			
105	32020115	卡具		kg	5.243238	4.57	23.96			
106	32020132	钢管支撑		kg	14.890419	3.51	52.27			
107	32020138	盘扣式钢管支撑		kg	2.5306	7.54	19.08			
108	32030105	工具式金属脚手		kg	86.869551	3.51	304.91			
109	32030303	脚手钢管		kg	333.86744	3.51	1171.87			
110	32030504	底座		个	1.424542	5.01	7.14			
111	32030513	脚手架扣件		个	57.221948	4.89	279.82			
112	32090101	周转木材		m3	0.822	2751.31	2261.58			
113	80010173	接浆层水泥砂浆		m3	0.05642	439.75	24.81			
114	80212114	(C15非泵送预拌砼)		m3	2.200845	334.48	736.14			
115	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	5.726854	347.79	1991.74			
116	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	3.393	356.66	1210.15			
117	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	8.978811	367.31	3298.01			
118	0508200302	钢锯片		片	0.078	325.87	25.42			
合　计							483438.10			

单位工程汇总表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	487561.84
1.1	卫生间	21947.87
1.2	阅览室	9510.00
1.3	多功能文体活动室	17352.65
1.4	办公室接待登记	9712.61
1.5	康复健身室	9712.61
1.6	心理疏导室	9712.61
1.7	日间照料室3间	29228.53
1.8	棋牌室2间	18711.83
1.9	走廊	25519.46
1.10	土建	273721.69
1.11	外门、外窗	16503.73
1.12	外墙面、土建抹灰	45928.25
2	措施项目	32111.60
2.1	其中：安全生产	18527.35
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	46770.61
合　　计		566444.05

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 卫生间			1	21947.87	21947.87	0.00
1	011301001001	天棚抹灰	1.混凝土天棚涂刷一遍 901胶素水泥浆 2.满批成品腻子 抹灰面 1遍 3.防潮漆 1遍(柱、梁、天棚面) 4.混凝土天棚 混合砂浆面现浇(现拌砂浆)	m2	12.54	48.27	605.31	0.00
2	011302001011	拆除吊顶	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	5.76	9.02	51.96	0.00
3	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	12.54	156.92	1967.78	0.00
4	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	5.76	114.35	658.66	0.00
5	011404002001	天棚喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 2.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m2	5.26	29.59	155.64	0.00
6	011102003001	块料楼地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.混凝土楼地面涂刷一遍 901胶素水泥浆 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 4.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面 5.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	12.54	271.17	3400.47	0.00
7	011102003002	块料楼地面（通道）	1.凿除水泥面层 2.混凝土楼地面涂刷一遍 901胶素水泥浆 3.600*600防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	5.26	162.45	854.49	0.00
8	011102001001	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
9	011203003001	块料墙、柱面（卫生间）	1.水泥砂浆刮糙6mm 砖墙(现拌砂浆) 2.聚合物水泥防水砂浆 厚度10mm(现拌砂浆) 3.600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	53.08	210.41	11168.56	0.00
10	011205001003	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	74.09	4.92	364.52	0.00
本页小计							19310.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	23.1	27.50	635.25	0.00
12	011205001002	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	0.74	26.52	19.62	0.00
13	011105003003	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	7.4	28.92	214.01	0.00
14	011503004001	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	6	100.00	600.00	0.00
15	011207003001	小便斗挡板	成品卫生间 小便斗挡板	片	2	130.57	261.14	0.00
16	010801002008	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	2.2	412.29	907.04	0.00
		A 阅览室			**1**	**9510.00**	**9510.00**	**0.00**
17	011302001012	平面吊顶天棚	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	17.75	9.02	160.11	0.00
18	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	17.75	114.35	2029.71	0.00
19	010810002001	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.铲除墙面腻子、涂料 3.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 4.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	1.77	68.63	121.48	0.00
20	011103003001	PVC地胶地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.自流平地面 复合砂浆(5mm) 3.PVC地板	m2	18.1	225.18	4075.76	0.00
21	011105006001	PVC踢脚线	PVC地板踢脚线(石膏基高性能纤维板基层)	m	16.64	24.19	402.52	0.00
22	011205001011	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	1.66	26.52	44.02	0.00
23	011404001002	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	48.04	27.50	1321.10	0.00
本页小计							10791.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011205001004	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	48.04	4.92	236.36	0.00
25	010809001001	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.22	436.71	96.08	0.00
26	011102001002	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
27	010801002001	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	2.2	427.02	939.44	0.00
		A 多功能文体活动室			1	17352.65	17352.65	0.00
28	011302001013	拆除吊顶	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	34.42	9.02	310.47	0.00
29	011302001004	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	34.42	114.35	3935.93	0.00
30	010810002002	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	11.7	67.65	791.51	0.00
31	011205001005	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	63.92	4.92	314.49	0.00
32	011103003002	PVC地胶地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.自流平地面 复合砂浆(5mm) 3.PVC地板	m2	36.76	225.18	8277.62	0.00
33	011105006002	PVC踢脚线	PVC地板踢脚线(石膏基高性能纤维板基层)	m	23.34	24.19	564.59	0.00
34	011205001012	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	2.33	26.52	61.79	0.00
35	011404001003	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	61.58	27.50	1693.45	0.00
36	010809001002	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.87	436.71	379.94	0.00
37	011102001003	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
本页小计							17768.51	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	010801002002	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	2.2	427.02	939.44	0.00
		A 办公室接待登记			1	9712.61	9712.61	0.00
39	011302001014	拆除吊顶	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	17.1	9.02	154.24	0.00
40	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	17.1	114.35	1955.39	0.00
41	010810002004	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	5.02	67.65	339.60	0.00
42	011205001006	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	47.92	4.92	235.77	0.00
43	011103003003	PVC地胶地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.自流平地面 复合砂浆(5mm) 3.PVC地板	m2	18.1	225.18	4075.76	0.00
44	011105006003	PVC踢脚线	PVC地板踢脚线(石膏基高性能纤维板基层)	m	16.64	24.19	402.52	0.00
45	011205001013	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	1.66	26.52	44.02	0.00
46	011404001004	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	46.92	27.50	1290.30	0.00
47	010809001003	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.44	436.71	192.15	0.00
48	011102001004	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
49	010801002003	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	2.2	427.02	939.44	0.00
		A 康复健身室			1	9712.61	9712.61	0.00
50	011302001015	拆除吊顶	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	17.1	9.02	154.24	0.00
本页小计							10806.29	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011302001006	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	17.1	114.35	1955.39	0.00
52	010810002005	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	5.02	67.65	339.60	0.00
53	011205001007	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	47.92	4.92	235.77	0.00
54	011103003004	PVC地胶地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.自流平地面 复合砂浆(5mm) 3.PVC地板	m2	18.1	225.18	4075.76	0.00
55	011105006004	PVC踢脚线	PVC地板踢脚线(石膏基高性能纤维板基层)	m	16.64	24.19	402.52	0.00
56	011205001014	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	1.66	26.52	44.02	0.00
57	011404001005	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	46.92	27.50	1290.30	0.00
58	010809001004	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.44	436.71	192.15	0.00
59	011102001005	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
60	010801002004	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	2.2	427.02	939.44	0.00
		A 心理疏导室			**1**	**9712.61**	**9712.61**	**0.00**
61	011302001016	拆除吊顶	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	17.1	9.02	154.24	0.00
62	011302001007	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	17.1	114.35	1955.39	0.00
本页小计							11668.00	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	010810002006	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	5.02	67.65	339.60	0.00
64	011205001008	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	47.92	4.92	235.77	0.00
65	011103003005	PVC地胶地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.自流平地面 复合砂浆(5mm) 3.PVC地板	m2	18.1	225.18	4075.76	0.00
66	011105006005	PVC踢脚线	PVC地板踢脚线(石膏基高性能纤维板基层)	m	16.64	24.19	402.52	0.00
67	011205001015	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	1.66	26.52	44.02	0.00
68	011404001006	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	46.92	27.50	1290.30	0.00
69	010809001005	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.44	436.71	192.15	0.00
70	011102001006	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
71	010801002005	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	2.2	427.02	939.44	0.00
		A 日间照料室3间			**1**	**29228.53**	**29228.53**	**0.00**
72	011302001017	拆除吊顶	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	51.52	9.02	464.71	0.00
73	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	51.52	114.35	5891.31	0.00
74	010810002007	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	15.27	67.65	1033.02	0.00
本页小计							14992.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	011205001009	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	143.62	4.92	706.61	0.00
76	011103003006	PVC地胶地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.自流平地面 复合砂浆(5mm) 3.PVC地板	m2	54.57	225.18	12288.07	0.00
77	011105006006	PVC踢脚线	PVC地板踢脚线(石膏基高性能纤维板基层)	m	49.86	24.19	1206.11	0.00
78	011205001016	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	4.99	26.52	132.33	0.00
79	011404001007	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	140.57	27.50	3865.68	0.00
80	010809001006	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	1.31	436.71	572.09	0.00
81	011102001007	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.72	347.60	250.27	0.00
82	010801002006	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	6.6	427.02	2818.33	0.00
		A 棋牌室2间			**1**	**18711.83**	**18711.83**	**0.00**
83	011302001018	拆除吊顶	拆除石膏板木龙骨天棚	m2	36.2	9.02	326.52	0.00
84	011302001009	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	36.2	114.35	4139.47	0.00
85	011103003007	PVC地胶地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.自流平地面 复合砂浆(5mm) 3.PVC地板	m2	36.2	225.18	8151.52	0.00
86	011105006007	PVC踢脚线	PVC地板踢脚线(石膏基高性能纤维板基层)	m	27.2	24.19	657.97	0.00
87	011205001017	铲除墙砖（踢脚）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	2.72	26.52	72.13	0.00
88	011205001010	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	82.92	4.92	407.97	0.00
89	011404001008	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	82.92	27.50	2280.30	0.00
本页小计							37875.37	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	010809001007	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.87	436.71	379.94	0.00
91	011102001008	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	1.2	347.60	417.12	0.00
92	010801002007	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	4.4	427.02	1878.89	0.00
		A 走廊			1	25519.46	25519.46	0.00
93	011102003003	块料楼地面	1.HB20G混凝土构筑物(破碎道路混凝土路面) 2.垫层 碎砖 干铺 300厚（利用现场旧砖） 3.垫层 预拌混凝土 非泵送不分格 60厚 4.600*600防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	83.75	204.71	17144.46	0.00
94	011302001010	平面吊顶天棚	PE塑木长城板吊顶（铝合金龙骨，吊筋）	m2	83.75	100.00	8375.00	0.00
		A 土建			1	273721.69	273721.69	0.00
95	010101001001	挖单独土方	1.挖掘机挖单独土方(斗容量0.6m3以内)反铲不装车(挖掘机挖一、二类土方) 2.人工挖单独土方 一、二类土(配合机械挖土)	m3	55.61	9.60	533.86	0.00
96	010102007001	回填方	槽(坑)回填土 夯填	m3	40.77	36.38	1483.21	0.00
97	010103002001	余方弃置	1.挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲装车(挖掘机挖一、二类土方)(工程量小于2000m3或桩间挖土、石方) 2.自卸汽车运土 运距在5km以内	m3	14.84	16.50	244.86	0.00
98	010401003001	多孔砖墙	1.1砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆) 2.拆除灰泥砂浆实砌墙、柱	m3	2.69	724.52	1948.96	0.00
99	010401003002	多孔砖墙	1/2砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	4.48	710.13	3181.38	0.00
本页小计							35587.68	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	010401001001	120墙体基础	1.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)基础垫层 2.槽(坑)原土打底夯 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面) 5.人工挖沟槽土 一、二类土深度在1.5m以内	m	25.29	101.17	2558.59	0.00
101	010501001001	基础垫层	现浇构件 (C15非泵送预拌砼)基础垫层	m3	2	568.99	1137.98	0.00
102	010505001001	垫层模板	现浇构件模板 基础垫层复合木模板	m2	4	100.42	401.68	0.00
103	010502001001	独立基础	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)独立基础	m3	6.32	514.50	3251.64	0.00
104	010505002001	基础模板	现浇构件模板 独立基础复合木模板	m2	10.8	85.95	928.26	0.00
105	010502006001	钢筋混凝土柱	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)矩形柱	m3	2.28	616.02	1404.53	0.00
106	010505004001	柱面模板	现浇构件模板 矩形柱复合木模板	m2	22.88	86.99	1990.33	0.00
107	010502022001	圈梁	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)圈梁	m3	16.03	686.21	10999.95	0.00
108	010505012001	圈梁模板	现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	171.45	79.81	13683.42	0.00
109	010502013001	实心楼板	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)实心楼板	m3	36.83	558.64	20574.71	0.00
110	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	现浇构件模板 现浇板厚度≤20cm 盘扣式钢管支撑支撑高度≤3.6m 复合木模板	m2	345.09	87.05	30040.08	0.00
111	010502011001	钢筋混凝土梁	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)矩形梁	m3	7.62	556.27	4238.78	0.00
112	010505006001	梁模板	1.现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑 2.现浇构件模板 矩形梁复合木模板(支模高度3.6m以内) 盘扣式钢管支撑	m2	75.77	293.89	22268.05	0.00
113	010502025001	零星现浇构件	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)零星现浇构件	m3	10.12	661.63	6695.70	0.00
本页小计							120173.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	010505014001	零星现浇构件模板	现浇构件模板 零星现浇构件复合木模板	m2	138.18	110.37	15250.93	0.00
115	010505014002	零星现浇构件模板	现浇构件模板 钢筋混凝土水塔 圈梁及压顶	m2	6.39	182.83	1168.28	0.00
116	010506001001	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ6HRB400	t	0.238	5426.30	1291.46	0.00
117	010506001002	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ8HRB400	t	3.961	5263.61	20849.16	0.00
118	010506001003	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ12HRB400	t	0.981	5168.56	5070.36	0.00
119	010506001004	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ14HRB400	t	0.192	4948.65	950.14	0.00
120	010506001005	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ16HRB400	t	0.253	4904.78	1240.91	0.00
121	010506001006	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ18HRB400	t	0.302	4904.78	1481.24	0.00
122	010506024001	机械连接	直螺纹接头Φ25以内	个	10	13.04	130.40	0.00
123	010506024002	螺栓	电渣压力焊Φ18以内	套	10	7.26	72.60	0.00
124	010502031001	坡道	1.拆除坡道 2.地面原土打底夯 3.垫层 灰土3:7 4.垫层 现浇混凝土 不分格 5.水泥砂浆 楼地面 厚20mm(现拌砂浆) 6.踏步面上嵌(钉) 金刚砂防滑条	m2	4.8	181.10	869.28	0.00
本页小计							48374.76	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	010902004001	屋面	1.屋面保温隔热 泡沫混凝土平均厚60mm 2.屋面保温隔热 干铺岩棉保温板 厚80mm 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚30mm 4.2.0厚合成高分子防水涂料平面 5.找平层 水泥砂浆(厚20mm)混凝土或硬基层上(现拌砂浆) 6.高聚物改性沥青自粘卷材自粘法一层 平面 7.高聚物改性沥青自粘卷材自粘法每增一层 平面 8.隔离层 石灰砂浆 9.(C30非泵送预拌砼)刚性屋面 细石混凝土面层 厚度50mm 10.φ4.100钢筋网片 11.屋面泛水 铝板	m2	346.15	275.76	95454.32	0.00
126	010902005001	屋面排水管	1.PVC水落管Φ110 2.PVC水斗Φ110 3.女儿墙铸铁弯头落水口	m	25.2	71.03	1789.96	0.00
127	010902005002	屋面排水管	1.PVC水落管Φ110 2.PVC水斗Φ110 3.屋面铸铁落水口(带罩)Φ100	m	8.4	63.89	536.68	0.00
		A 外门、外窗			**1**	**16503.73**	**16503.73**	**0.00**
128	010802001002	拆除旧门	拆除单扇塑钢、铝合金门框	樘	10	31.60	316.00	0.00
129	010802001003	拆除旧窗	拆除塑钢、铝合金窗 1-2扇	樘	13	25.21	327.73	0.00
130	010802001001	成品铝合金平开门+固定窗	成品铝合金平开门+固定窗	m2	25	300.00	7500.00	0.00
131	010807001001	铝合金中空玻璃推拉窗	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）	m2	16.5	400.00	6600.00	0.00
132	010807001002	铝合金中空玻璃上悬窗	铝合金中空玻璃上悬窗-（磨砂玻璃）	m2	4.4	400.00	1760.00	0.00
		A 外墙面、土建抹灰			**1**	**45928.25**	**45928.25**	**0.00**
本页小计							114284.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.10厚M7.5聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道(现拌砂浆) 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平(现拌砂浆) 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	32.18	91.00	2928.38	0.00
134	011201001002	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 柱、梁面 砖柱矩形(现拌砂浆)	m2	3.36	53.41	179.46	0.00
135	011201001003	墙、柱面一般抹灰	20厚水泥砂浆找平层(现拌砂浆)	m2	18	40.32	725.76	0.00
136	011202001001	零星项目一般抹灰	抹水泥砂浆 遮阳板、栏板(现拌砂浆)	m2	158.52	70.98	11251.75	0.00
137	011403001001	外墙涂料	外墙涂料	m2	643	30.00	19290.00	0.00
138	011205001018	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	481.12	4.92	2367.11	0.00
139	011203003002	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	125.62	26.52	3331.44	0.00
140	011205001001	修复墙面	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	125.62	34.95	4390.42	0.00
141	011105003002	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	50.62	28.92	1463.93	0.00
本页小计							45928.25	0.00
合　　计							487561.84	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		26547.74	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	18527.35	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2925.37	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4875.62	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				26328.34	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	219.40	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		5563.86	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	5563.86	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				5783.26	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				32111.60	—

其他项目清单计价表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
1	99	PE塑木长城板吊顶（铝合金龙骨，吊筋）		m2	83.75	100	8375.00			
2	99	成品尼龙抗菌扶手		个	6	100	600.00			
3	99	成品实木复合门（含五金、门套）		m2	24.2	400	9680.00			
4	99	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）		m2	16.5	400	6600.00			
5	99	成品铝合金平开门+固定窗		m2	25	300	7500.00			
6	99	外墙涂料		m2	643	30	19290.00			
7	99	铝合金中空玻璃上悬窗-（磨砂玻璃）		m2	4.4	400	1760.00			
8	2359300	其他材料费		元	1245.997946	1	1246.00			
9	2359300	回库修理、保养费		元	183.859833	1	183.86			
10	01010100	钢筋	Φ14HRB400	t	0.19584	2979.47	583.50			
11	01010100	钢筋	Φ12HRB400	t	1.00062	2979.47	2981.32			
12	01010100	钢筋	Φ18HRB400	t	0.30804	2936.46	904.55			
13	01010100	钢筋	Φ16HRB400	t	0.25806	2936.46	757.78			
14	01010100	钢筋	综合	t	0.710392	3072.66	2182.79			
15	01010100	钢筋	Φ6HRB400	t	0.24276	3232.16	784.64			
16	01010100	钢筋	Φ8HRB400	t	4.04022	3072.66	12414.22			
17	01090101	圆钢		kg	82.32957	3.94	324.38			
18	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	33.5184	3.3447	112.11			
19	01450108	铝板		m2	27.196725	60	1631.80			
20	01510705	角铝	∟25×25×1	m	127.2297	5.5	699.76			
21	02090101	塑料薄膜		m2	389.1259	0.71	276.28			
22	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	75.555	0.25	18.89			
23	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	277.78374	0.78	216.67			
24	03110106	螺杆	L=250 Φ8	根	277.78374	0.36	100.00			
25	03270202	砂纸		张	105.86862	0.98	103.75			
26	03270205	水砂纸		张	21.0408	0.8	16.83			
27	03410205	电焊条	J422	kg	0.9038	5.93	5.36			
28	03450200	焊剂		kg	3.13	4.16	13.02			
29	03510201	钢钉		kg	4.2805	7.1	30.39			

承包人供应材料一览表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
30	03510701	铁钉		kg	168.716324	5.66	954.93			
31	03510705	铁钉	70mm	kg	2.00352	5.66	11.34			
32	03511511	水泥钉		kg	0.762525	8.3	6.33			
33	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	27.598923	5	137.99			
34	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	41.430655	6.08	251.90			
35	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	10.2	4.67	47.63			
36	03631905	合金钎头	Φ135	个	0.002075	2744.16	5.69			
37	03652402	金刚石锯片		片	0.222552	146.39	32.58			
38	03652403	合金钢切割锯片		片	0.311505	64.02	19.94			
39	04010132	水泥	42.5级	kg	8556.828	0.2848	2436.98			
40	04010611	水泥	32.5级	kg	8078.039589	0.22	1777.17			
41	04010701	白水泥		kg	20.106	0.6	12.06			
42	04030107	中砂		t	34.648109	154.46	5351.75			
43	04030131	金刚砂		kg	15.444	2.62	40.46			
44	04050204	碎石	5～20mm	t	0.466572	147.66	68.89			
45	04090100	生石灰		t	0.175982	553.72	97.44			
46	04090120	石灰膏		m3	0.929733	240	223.14			
47	04090302	粘土		m3	0.83628	0	0.00			
48	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	24.7184	75	1853.88			
49	04132702	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	百块	0.9859	50	49.30			
50	05030600	普通木成材		m3	0.068432	2751.31	188.28			
51	05092101	石膏基高性能纤维板基层		m2	17.5308	18	315.55			
52	05092103	细木工板	δ18mm	m2	18.438486	49.28	908.65			
53	05250502	锯(木)屑		m3	0.681678	52.29	35.64			
54	06612147	墙面砖	300×600	m2	54.407	60	3264.42			
55	06650101	300*300地砖		m2	12.7908	45	575.59			
56	06650101	600*600地砖		m2	90.7902	60	5447.41			
57	06650101	踢脚地砖		m2	5.920999	60	355.26			
58	07112130	灰色大理石门槛		m2	3.95472	180	711.85			
59	07133122	成品石材窗台板	16mm厚	m2	4.8195	280	1349.46			

承包人供应材料一览表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
60	07470301	PVC地板	δ=2	m2	219.923	60	13195.38			
61	08010200	纸面石膏板	12	m2	18.438486	11.14	205.40			
62	08050501	铝合金方板	300×300×0.6	m2	13.167	70	921.69			
63	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	280.10067	5	1400.50			
64	08330109	大龙骨垂直吊件(轻钢)	50	只	315.489	0.67	211.38			
65	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	62.847	0.84	52.79			
66	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	125.694	1.15	144.55			
67	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	8.778	0.62	5.44			
68	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	521.955	0.71	370.59			
69	08350201	铝合金T型主龙骨		m	419.78496	4.6	1931.01			
70	08350202	铝合金T型副龙骨		m	358.449	3.8	1362.11			
71	10031503	钢压条		kg	7.9495	5.02	39.91			
72	10130706	PVC地板		m2	21.03696	60	1262.22			
73	11010304	无机涂料		kg	149.8959	7.99	1197.67			
74	11010304	防潮漆		kg	1.808268	7.99	14.45			
75	11030733	聚氨酯甲乙料		kg	49.2195	12	590.63			
76	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	1390.1384	12	16681.66			
77	11450342	成品腻子粉		kg	1043.886063	2	2087.77			
78	11571701	高聚物改性沥青自粘卷材	3mm	m2	362.466625	18.19	6593.27			
79	11591103	玻璃胶	350g	支	1.855478	11.53	21.39			
80	11592508	冷底子油		kg	74.144375	7.29	540.51			
81	12060334	防腐油		kg	6.17752	7.13	44.05			
82	12070313	上光蜡		kg	4.59839	84.29	387.60			
83	12310303	二甲苯		kg	2.6334	6.03	15.88			
84	12333513	脱模剂		kg	17.11138	2.56	43.81			
85	12333561	发泡剂		kg	45.6918	14.2	648.82			

承包人供应材料一览表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
86	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	89.9685	16.15	1452.99			
87	12410163	干粉型粘结剂		kg	20.16	4.44	89.51			
88	12413501	胶水		kg	0.8208	10.72	8.80			
89	12413518	901胶		kg	2.362143	2.28	5.39			
90	12413535	万能胶		kg	0.534272	20.58	11.00			
91	12413557	聚合物胶乳		kg	68.97534	8.36	576.63			
92	13010303	石棉板		m2	0.2	4.97	0.99			
93	13050321	矿棉板	600×600×12	m2	206.7975	35	7237.91			
94	13190311	保温岩棉板		m3	28.24584	350	9886.04			
95	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	34.272	20.14	690.24			
96	15054503	铸铁弯头出水口		套	6.06	57.33	347.42			
97	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	17.3664	5	86.83			
98	15170916	PVC塑料管135°弯头	dn110	个	1.9152	7.46	14.29			
99	15372103	塑料卡子		个	2806.86	0.23	645.58			
100	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	43.776	2.84	124.32			
101	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	277.78374	0.58	161.11			
102	18553525	卫生间小便斗挡板(成品)		片	2.02	120	242.40			
103	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	8.16	18.63	152.02			
104	30090505	铸铁落水口(带罩)	Φ100	套	2.02	27.66	55.87			
105	31110301	棉纱头		kg	1.70053	6.17	10.49			
106	31130316	盘扣式钢管支撑使用费		t·10天	96.355903	22.18	2137.17			
107	31150101	水		m3	227.802819	4.59	1045.61			
108	31150301	电		kW·h	1.72839	0.59	1.02			
109	32010501	复合木模板		m2	214.3163	35.49	7606.09			
110	32020115	卡具		kg	58.881659	4.57	269.09			
111	32020132	钢管支撑		kg	140.974085	3.51	494.82			
112	32020138	盘扣式钢管支撑		kg	22.306167	7.54	168.19			
113	32030105	工具式金属脚手		kg	25.141516	3.51	88.25			
114	32030303	脚手钢管		kg	34.78932	3.51	122.11			

承包人供应材料一览表

工程名称：日间照料楼　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
115	32030504	底座		个	0.173947	5.01	0.87			
116	32030513	脚手架扣件		个	5.914184	4.89	28.92			
117	32090101	周转木材		m3	4.531796	2751.31	12468.38			
118	80010173	接浆层水泥砂浆		m3	0.07068	439.75	31.08			
119	80090322	自流平复合砂浆		kg	1329.5345	5	6647.67			
120	80212114	(C15非泵送预拌砼)		m3	2.03	334.48	678.99			
121	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	16.188629	347.79	5630.24			
122	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	16.3506	356.66	5831.60			
123	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	85.217206	367.31	31301.13			
合　计							252246.01			

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	148603.03
1.1	更衣室(东侧)	10562.13
1.2	前室	11807.78
1.3	淋浴间	25125.38
1.4	餐厅	30998.60
1.5	走廊	11541.42
1.6	外门、外窗	20526.14
1.7	土建	38041.58
2	措施项目	9062.02
2.1	其中：安全生产	5646.92
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	14189.85
合　　计		171854.90

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 更衣室(东侧)			1	10562.13	10562.13	0.00
1	011102003001	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆 3.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 4.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 5.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面	m2	8.5	241.20	2050.20	0.00
2	011302001013	拆除吊顶	拆除铝合金轻钢龙骨天棚	m2	8.5	12.94	109.99	0.00
3	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	8.5	156.92	1333.82	0.00
4	011203003001	块料墙、柱面	1.水泥砂浆刮糙6mm 砖墙(现拌砂浆) 2.聚合物水泥防水砂浆 厚度10mm(现拌砂浆) 3.600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	29.48	210.41	6202.89	0.00
5	011203003015	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	29.48	26.52	781.81	0.00
6	011102001001	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
		A 前室			1	11807.78	11807.78	0.00
7	011102003002	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆 3.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 4.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 5.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面	m2	8.9	241.20	2146.68	0.00
8	011302001014	拆除吊顶	拆除铝合金轻钢龙骨天棚	m2	8.9	12.94	115.17	0.00
9	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	8.9	156.92	1396.59	0.00
10	011203003016	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	29.54	26.52	783.40	0.00
本页小计							15003.97	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011203003002	块料墙、柱面	1.水泥砂浆刮糙6mm 砖墙(现拌砂浆) 2.聚合物水泥防水砂浆 厚度10mm(现拌砂浆) 3.600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	29.54	210.41	6215.51	0.00
12	011102001002	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
13	010801002001	木质门带套	1.拆除单扇木框门 2.成品实木复合门（含五金、门套）	m2	2.6	410.39	1067.01	0.00
		A 淋浴间			1	25125.38	25125.38	0.00
14	011102003003	块料楼地面	1.凿除混凝土至垫层 2.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆 3.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 4.找平层 细石混凝土 非泵送 厚50mm 5.聚氨脂防水涂膜 1.5mm+1.5mm厚 平面	m2	25.2	241.20	6078.24	0.00
15	011302001015	拆除吊顶	拆除铝合金轻钢龙骨天棚	m2	25.2	12.94	326.09	0.00
16	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 300×300	m2	25.2	156.92	3954.38	0.00
17	011203003003	块料墙、柱面	1.水泥砂浆刮糙6mm 砖墙(现拌砂浆) 2.聚合物水泥防水砂浆 厚度10mm(现拌砂浆) 3.600*300墙砖 砂浆粘贴 墙面(现拌砂浆)	m2	51.77	210.41	10892.93	0.00
18	011203003014	铲除墙砖	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	51.77	26.52	1372.94	0.00
19	011102001003	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.29	347.60	100.80	0.00
20	011503004001	成品尼龙抗菌扶手	成品尼龙抗菌扶手	个	14	100.00	1400.00	0.00
21	011503004002	成品助浴架	成品助浴架	个	4	250.00	1000.00	0.00
本页小计							32491.32	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 餐厅			1	30998.60	30998.60	0.00
22	011103003001	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	91.6	50.00	4580.00	0.00
23	011102003011	块料楼地面	1.凿水磨石 2.600*600防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	20.48	157.21	3219.66	0.00
24	011302001016	拆除吊顶	拆除铝合金轻钢龙骨天棚	m2	112.08	12.94	1450.32	0.00
25	011302001011	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.600*600硅晶板天棚面层 3.铝合金(嵌入式)方板龙骨 (不上人型)面层规格(mm) 600×600	m2	112.08	132.22	14819.22	0.00
26	011404001008	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	70.91	27.50	1950.03	0.00
27	011205001003	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	70.91	4.92	348.88	0.00
28	010809001007	窗台板（含厨窗下）	窗台板 石材（含磨边）	m2	3.49	436.71	1524.12	0.00
29	011102001011	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	1.7	347.60	590.92	0.00
30	010809001008	厨窗	窗台板 石材（含磨边）	m2	5.76	436.71	2515.45	0.00
		A 走廊			1	11541.42	11541.42	0.00
31	011102003012	块料楼地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.600*600防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	39.47	185.54	7323.26	0.00
32	011302001012	平面吊顶天棚	PE塑木长城板吊顶（铝合金龙骨，吊筋）	m2	39.47	100.00	3947.00	0.00
33	011302001017	平面吊顶天棚	拆除塑扣板木龙骨天棚	m2	39.47	6.87	271.16	0.00
		A 外门、外窗			1	20526.14	20526.14	0.00
34	010802001003	拆除旧门	拆除单扇塑钢、铝合金门框	樘	2	31.60	63.20	0.00
35	010802001004	拆除旧窗	拆除塑钢、铝合金窗 1-2扇	m2	14	25.21	352.94	0.00
36	010802001001	成品铝合金平开门+固定窗	成品铝合金平开门+固定窗	m2	16.7	300.00	5010.00	0.00
本页小计							47966.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	010807001001	铝合金中空玻璃推拉窗	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）	m2	37.75	400.00	15100.00	0.00
		A 土建			1	38041.58	38041.58	0.00
38	010401002001	拆除墙体	1.拆除灰泥砂浆实砌墙、柱 2.锯缝机锯缝	m3	4.46	192.65	859.22	0.00
39	010402003001	多孔砖墙	1/2砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	0.58	709.93	411.76	0.00
40	010401003001	多孔砖墙	1砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	6.32	667.39	4217.90	0.00
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙外墙(现拌砂浆)	m2	10.33	43.62	450.59	0.00
42	011201001002	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙内墙(现拌砂浆)	m2	52.03	40.41	2102.53	0.00
43	011203003013	铲除墙砖（外墙）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	77.31	26.52	2050.26	0.00
44	011205001001	修复墙面	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	77.31	34.95	2701.98	0.00
45	011403001001	外墙涂料	外墙涂料	m2	301.21	30.00	9036.30	0.00
46	011205001002	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	210.53	4.92	1035.81	0.00
47	010810001002	门洞帘子	门洞帘子	m2	4.84	30.00	145.20	0.00
48	011301001001	排水沟	1.现浇构件 (C25非泵送预拌砼)地沟 2.聚合物水泥防水砂浆 厚度10mm(现拌砂浆) 3.300*300防滑地砖 干硬性水泥砂浆 4.玻璃钢篦盖安装350*500 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 6.小型机械拆除无筋混凝土障碍物	m	6.3	353.98	2230.07	0.00
本页小计							40341.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	010401001002	120墙体基础	1.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)基础垫层 2.槽(坑)原土打底夯 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.小型机械拆除无筋混凝土障碍物 5.人工挖沟槽土 一、二类土深度在1.5m以内	m	2.36	151.00	356.36	0.00
50	010401001003	240墙体基础	1.现浇构件 (C15非泵送预拌砼)基础垫层 2.槽(坑)原土打底夯 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.小型机械拆除无筋混凝土障碍物 5.人工挖沟槽土 一、二类土深度在1.5m以内 6.槽(坑)回填土 夯填 7.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)条形基础 8.现浇构件 带肋钢筋Φ8HRB400 9.现浇构件 带肋钢筋Φ10HRB400 10.实心砖基础 240×115×53(现拌砂浆) 11.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)圈梁 12.现浇构件 带肋钢筋Φ12HRB400 13.垫层 预拌混凝土 非泵送不分格	m	7.6	602.95	4582.42	0.00
51	010502021001	构造柱	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)构造柱	m3	0.82	856.60	702.41	0.00
52	010505004001	柱面模板	现浇构件模板 构造柱复合木模板	m2	12.6	109.25	1376.55	0.00
53	010506001001	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ6HRB400	t	0.029	5426.30	157.36	0.00
54	010506001002	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ12HRB400	t	0.089	5168.56	460.00	0.00
55	010502022001	圈梁	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)圈梁	m3	0.44	686.21	301.93	0.00
56	010505012001	圈梁模板	现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	5.98	79.81	477.26	0.00
本页小计							8414.29	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	010506024001	打孔、植筋	打孔、植筋	项	1	1000.00	1000.00	0.00
58	010502031001	坡道	1.拆除坡道 2.地面原土打底夯 3.垫层 灰土3:7 4.垫层 现浇混凝土 不分格 5.水泥砂浆 楼地面 厚20mm(现拌砂浆) 6.踏步面上嵌(钉) 金刚砂防滑条	m2	3.6	176.33	634.79	0.00
59	010505002001	基础模板	现浇构件模板 条形基础复合木模板	m2	4.56	77.63	353.99	0.00
60	010505011001	构造柱模板	现浇构件模板 构造柱复合木模板	m2	12.6	109.25	1376.55	0.00
61	010505017001	电缆沟、地沟模板	现浇构件模板 地沟复合木模板	m2	2.52	71.17	179.35	0.00
62	010505006001	梁模板	1.现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑 2.现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	10.54	79.79	840.99	0.00
本页小计							4385.67	0.00
合　　计							148603.03	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8091.44	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5646.92	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	891.62	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1486.03	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				8024.57	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	66.87	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		970.58	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	970.58	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				1037.45	—

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				9062.02	—

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
1	99	成品铝合金平开门+固定窗		m2	16.7	300	5010.00			
2	99	PE塑木长城板吊顶（铝合金龙骨，吊筋）		m2	39.47	100	3947.00			
3	99	门洞帘子		m2	4.84	30	145.20			
4	99	外墙涂料		m2	301.21	30	9036.30			
5	99	成品尼龙抗菌扶手		个	14	100	1400.00			
6	99	成品实木复合门（含五金、门套）		m2	2.6	400	1040.00			
7	99	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)		m2	91.6	50	4580.00			
8	99	成品助浴架		个	4	250	1000.00			
9	99	打孔、植筋		项	1	1000	1000.00			
10	99	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）		m2	37.75	400	15100.00			
11	2359300	其他材料费		元	146.121318	1	146.12			
12	2359300	回库修理、保养费		元	38.488336	1	38.49			
13	01010100	钢筋	Φ6HRB400	t	0.02958	3232.16	95.61			
14	01010100	钢筋	Φ10HRB400	t	0.019132	2979.47	57.00			
15	01010100	钢筋	Φ12HRB400	t	0.11833	2979.47	352.56			
16	01010100	钢筋	Φ8HRB400	t	0.028774	3072.66	88.41			
17	01090101	圆钢		kg	60.78924	3.94	239.51			
18	01150211	六角空心钢		kg	0.093716	3.94	0.37			
19	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	24.7488	3.3447	82.78			
20	02090101	塑料薄膜		m2	5.387795	0.71	3.83			
21	03052109	对拉螺栓		kg	0.89376	5.66	5.06			
22	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	205.10568	0.78	159.98			
23	03110106	螺杆	L=250 Φ8	根	205.10568	0.36	73.84			
24	03270202	砂纸		张	14.182	0.98	13.90			
25	03270205	水砂纸		张	2.8364	0.8	2.27			
26	03510701	铁钉		kg	10.285488	5.66	58.22			
27	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	3.162	5	15.81			
28	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.27759	6.08	7.77			
29	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.058573	6.86	0.40			

承包人供应材料一览表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
30	03652402	金刚石锯片		片	0.143088	146.39	20.95			
31	03652403	合金钢切割锯片		片	0.299166	64.02	19.15			
32	04010611	水泥	32.5级	kg	4198.152744	0.22	923.59			
33	04010701	白水泥		kg	28.5112	0.6	17.11			
34	04030107	中砂		t	14.67093	154.46	2266.07			
35	04030131	金刚砂		kg	10.296	2.62	26.98			
36	04050204	碎石	5～20mm	t	0.349929	147.66	51.67			
37	04090100	生石灰		t	0.131987	553.72	73.08			
38	04090120	石灰膏		m3	0.062781	240	15.07			
39	04090302	粘土		m3	0.62721	0	0.00			
40	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	23.2652	75	1744.89			
41	04132702	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	百块	1.0234	50	51.17			
42	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	8.34635	50	417.32			
43	05030600	普通木成材		m3	0.002066	2751.31	5.68			
44	05250502	锯(木)屑		m3	0.65658	52.29	34.33			
45	06612147	墙面砖	300×600	m2	113.55975	60	6813.59			
46	06650101	600*600地砖		m2	61.149	60	3668.94			
47	06650101	300*300地砖		m2	47.9502	45	2157.76			
48	07112130	灰色大理石门槛		m2	2.90719	180	523.29			
49	07133122	成品石材窗台板	16mm厚	m2	9.7125	280	2719.50			
50	08050501	铝合金方板	300×300×0.6	m2	44.73	70	3131.10			
51	08050501	硅晶板	600×600	m2	117.684	60	7061.04			
52	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	206.84976	5	1034.25			
53	08330109	大龙骨垂直吊件(轻钢)	50	只	236.28	0.67	158.31			
54	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	46.404	0.84	38.98			
55	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	92.808	1.15	106.73			
56	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	97.068	0.62	60.18			

承包人供应材料一览表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
57	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	749.868	0.71	532.41			
58	08350201	铝合金T型主龙骨		m	373.71276	4.6	1719.08			
59	11010304	无机涂料		kg	20.450444	7.99	163.40			
60	11030733	聚氨酯甲乙料		kg	167.205	12	2006.46			
61	11450342	成品腻子粉		kg	140.720895	2	281.44			
62	12310303	二甲苯		kg	8.946	6.03	53.94			
63	12333513	脱模剂		kg	0.54656	2.56	1.40			
64	12410163	干粉型粘结剂		kg	14.82	4.44	65.80			
65	12413518	901胶		kg	1.302525	2.28	2.97			
66	12413557	聚合物胶乳		kg	93.1968	8.36	779.13			
67	14310106	塑料管	dn20	m	0.912	3.15	2.87			
68	15372103	塑料卡子		个	146.4	0.23	33.67			
69	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	205.10568	0.58	118.96			
70	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.011715	17.15	0.20			
71	31110301	棉纱头		kg	2.2269	6.17	13.74			
72	31150101	水		m3	20.383966	4.59	93.56			
73	32010501	复合木模板		m2	10.736	35.49	381.02			
74	32020115	卡具		kg	2.68256	4.57	12.26			
75	32020132	钢管支撑		kg	7.20596	3.51	25.29			
76	32030105	工具式金属脚手		kg	14.051424	3.51	49.32			
77	32030303	脚手钢管		kg	4.08	3.51	14.32			
78	32030504	底座		个	0.0204	5.01	0.10			
79	32030513	脚手架扣件		个	0.6936	4.89	3.39			
80	32090101	周转木材		m3	0.301966	2751.31	830.80			
81	33012315	玻璃钢篦盖350*500		m2	2.205	350	771.75			
82	80010173	接浆层水泥砂浆		m3	0.02542	439.75	11.18			
83	80212114	(C15非泵送预拌砼)		m3	1.727936	334.48	577.96			
84	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	2.15556	347.79	749.68			

承包人供应材料一览表

工程名称：餐厅楼　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
85	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	1.985453	356.66	708.13			
86	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	2.264906	367.31	831.92			
87	0508200302	钢锯片		片	0.2106	325.87	68.63			
合　计							87745.94			

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	209922.52
1.1	大会议室	34289.81
1.2	接待室	11790.71
1.3	走廊	12190.69
1.4	外门、外窗	7631.66
1.5	土建	144019.65
2	措施项目	14914.31
2.1	其中：安全生产	7977.06
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	20235.31
合　　计		245072.14

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 大会议室			1	34289.81	34289.81	0.00
1	011104002001	竹、木(复合)地板	1.铺设木楞及毛地板水泥砂浆1:3坞龙骨(现拌砂浆) 2.复合木地板 悬浮安装 3.木地板压口钉铜条	m2	6.73	342.70	2306.37	0.00
2	011103003001	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	87.1	50.00	4355.00	0.00
3	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	83.42	114.35	9539.08	0.00
4	010810002001	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	18.42	67.65	1246.11	0.00
5	011205001005	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	47.26	4.92	232.52	0.00
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	43.58	27.50	1198.45	0.00
7	010809001001	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	1.54	436.71	672.53	0.00
8	011205001001	医疗板	1.铲除墙、柱梁面磁面砖(铲至地面） 2.附墙卡式轻钢龙骨 3.墙面石膏基高性能纤维板基层钉在龙骨上(设计钉在钢龙骨上) 4.医疗板 5.1.2厚拉丝不锈钢饰面 6.不锈钢收边条	m2	31.69	295.82	9374.54	0.00
9	011205001002	纤维板	1.铲除墙、柱梁面磁面砖(铲至地面） 2.附墙卡式轻钢龙骨 3.墙面石膏基高性能纤维板基层钉在龙骨上(设计钉在钢龙骨上) 4.纤维板饰面	m2	19.08	208.66	3981.23	0.00
10	011105006001	金属踢脚线	成品不锈钢镜面踢脚线	m	31.81	35.64	1133.71	0.00
11	011102001001	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.72	347.60	250.27	0.00
		A 接待室			1	11790.71	11790.71	0.00
本页小计							34289.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	011103003002	地面打磨出新	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)	m2	21.02	50.00	1051.00	0.00
13	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊筋规格Φ8(mm) H=750mm 2.矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 3.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	m2	20.42	114.35	2335.03	0.00
14	010810002003	窗帘盒	1.暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍(柱、梁、天棚面上批腻子) 3.无机涂料 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆)	m	2.99	67.65	202.27	0.00
15	011205001006	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	32.07	4.92	157.78	0.00
16	011404001002	墙面喷刷涂料	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.无机涂料 2遍	m2	31.47	27.50	865.43	0.00
17	010809001002	窗台板	窗台板 石材（含磨边）	m2	0.51	436.71	222.72	0.00
18	011205001003	医疗板	1.铲除墙、柱梁面磁面砖(铲至地面） 2.附墙卡式轻钢龙骨 3.墙面石膏基高性能纤维板基层钉在龙骨上(设计钉在钢龙骨上) 4.医疗板 5.1.2厚拉丝不锈钢饰面 6.不锈钢收边条	m2	20.94	295.82	6194.47	0.00
19	011105006002	金属踢脚线	成品不锈钢镜面踢脚线	m	19.04	35.64	678.59	0.00
20	011102001002	门槛石	灰色大理石门槛 零星项目 干粉型粘结剂（含止水坎）	m2	0.24	347.60	83.42	0.00
		A 走廊			1	12190.69	12190.69	0.00
21	011102003001	块料楼地面	1.铲除地面地砖装饰面层 2.混凝土楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆 3.600*600防滑地砖 干硬性水泥砂浆	m2	19.83	192.42	3815.69	0.00
22	011302001003	平面吊顶天棚	PE塑木长城板吊顶（铝合金龙骨，吊筋）	m2	83.75	100.00	8375.00	0.00
本页小计							23981.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 外门、外窗			1	7631.66	7631.66	0.00
23	010802001003	拆除旧门	拆除单扇塑钢、铝合金门框	樘	1	31.60	31.60	0.00
24	010802001004	拆除旧窗	拆除塑钢、铝合金窗 1-2扇	m2	6	25.21	151.26	0.00
25	010802001001	成品铝合金平开门	成品铝合金平开门	m2	5.76	280.00	1612.80	0.00
26	010802001002	成品铝合金平开门+固定窗	成品铝合金平开门+固定窗	m2	2.6	300.00	780.00	0.00
27	010807001001	铝合金中空玻璃推拉窗	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）	m2	12.64	400.00	5056.00	0.00
		A 土建			1	144019.65	144019.65	0.00
28	010401002001	拆除墙体	1.拆除灰泥砂浆实砌墙、柱 2.锯缝机锯缝	m3	1.81	231.08	418.25	0.00
29	010402001001	多孔砖墙	1砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	8.86	667.64	5915.29	0.00
30	010401001001	过梁板	过梁板	个	3	150.00	450.00	0.00
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙外墙(现拌砂浆)	m2	75.51	43.62	3293.75	0.00
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙内墙(现拌砂浆)	m2	2.13	40.41	86.07	0.00
33	011203003001	铲除墙砖（外墙）	铲除墙、柱梁面磁面砖	m2	39.04	26.52	1035.34	0.00
34	011205001004	修复墙面	水泥砂浆找平(现拌砂浆)	m2	39.04	34.95	1364.45	0.00
35	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚线 水泥砂浆(现拌砂浆)	m	43.38	28.92	1254.55	0.00
36	011403001001	外墙涂料	外墙涂料	m2	283.66	30.00	8509.80	0.00
37	011205001007	铲除涂料	铲除墙面腻子、涂料	m2	181.37	4.92	892.34	0.00
38	011503001001	不锈钢护栏	不锈钢栏杆	m	32.04	280.00	8971.20	0.00
本页小计							39822.70	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010902004001	屋面	1.屋面保温隔热 泡沫混凝土 平均厚50mm 2.屋面保温隔热 干铺岩棉保温板 厚80mm 3.找平层 细石混凝土 非泵送 厚30mm 4.2.0厚合成高分子防水涂料 平面 5.找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(现拌砂浆) 6.高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 7.高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面 8.隔离层 石灰砂浆 9.(C30非泵送预拌砼)刚性屋面 细石混凝土面层 厚度50mm 10.Φ4.100钢筋网片 11.屋面泛水 铝板	m2	140.78	314.65	44296.43	0.00
40	010902005001	屋面排水管	1.PVC水落管Φ110 2.PVC水斗Φ110 3.女儿墙铸铁弯头落水口	m	16.8	71.03	1193.30	0.00
41	010502011001	钢筋混凝土梁	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)矩形梁	m3	4.87	556.27	2709.03	0.00
42	010505006001	梁模板	1.现浇构件模板 矩形梁复合木模板(支模高度3.6m以内) 扣件式钢管支撑 2.现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	53.53	143.56	7684.77	0.00
43	010502022001	圈梁	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)圈梁	m3	2.98	686.21	2044.91	0.00
44	010505012001	圈梁模板	现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	31.89	79.81	2545.14	0.00
45	010502013001	实心楼板	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)实心楼板	m3	17.28	558.64	9653.30	0.00
46	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	现浇构件模板 现浇板厚度≤20cm 盘扣式钢管支撑 支撑高度≤3.6m 复合木模板	m2	126.8	87.05	11037.94	0.00
本页小计							81164.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010502025001	零星现浇构件	现浇构件 (C25非泵送预拌砼)钢筋混凝土水塔 钢筋混凝土圈梁及压顶	m3	4.17	670.17	2794.61	0.00
48	010505014001	零星现浇构件模板	现浇构件模板 钢筋混凝土水塔 圈梁及压顶	m2	69.62	182.83	12728.62	0.00
49	010506001001	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ6HRB400	t	0.144	5426.30	781.39	0.00
50	010506001002	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ8HRB400	t	1.538	5263.61	8095.43	0.00
51	010506001003	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ10HRB400	t	0.152	5168.56	785.62	0.00
52	010506001004	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ12HRB400	t	0.171	5168.56	883.82	0.00
53	010506001005	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ14HRB400	t	0.106	4948.65	524.56	0.00
54	010506001006	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ16HRB400	t	0.031	4904.78	152.05	0.00
55	010506001007	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ18HRB400	t	0.61	4904.78	2991.92	0.00
56	010506001008	钢筋	现浇构件 带肋钢筋Φ25HRB400	t	0.023	4904.78	112.81	0.00
57	010506024001	机械连接	直螺纹接头Φ25以内	个	24	13.04	312.96	0.00
58	010506024002	打孔、植筋	打孔、植筋	项	1	500.00	500.00	0.00
本页小计							30663.79	0.00
合　　计							209922.52	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		11430.30	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	7977.06	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1259.54	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2099.23	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				11335.83	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	94.47	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		3484.01	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3484.01	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				3578.48	—

措施项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				14914.31	—

其他项目清单计价表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
1	99	外墙涂料		m2	283.66	30	8509.80			
2	99	过梁板		个	3	150	450.00			
3	99	成品铝合金平开门+固定窗		m2	2.6	300	780.00			
4	99	不锈钢栏杆		m	32.04	280	8971.20			
5	99	成品铝合金平开门		m2	5.76	280	1612.80			
6	99	打孔、植筋		项	1	500	500.00			
7	99	地面打磨出新(粗磨→细磨→锂基密封固化剂→镜面抛光)		m2	108.12	50	5406.00			
8	99	PE塑木长城板吊顶（铝合金龙骨，吊筋）		m2	83.75	100	8375.00			
9	99	铝合金中空玻璃推拉窗-（80系列，5+9+5中空玻璃，含辅材及安装一切费用）		m2	12.64	400	5056.00			
10	2359300	回库修理、保养费		元	52.659246	1	52.66			
11	2359300	其他材料费		元	389.687995	1	389.69			
12	01010100	钢筋	综合	t	0.283515	3072.66	871.15			
13	01010100	钢筋	Φ8HRB400	t	1.56876	3072.66	4820.27			
14	01010100	钢筋	Φ6HRB400	t	0.14688	3232.16	474.74			
15	01010100	钢筋	Φ14HRB400	t	0.10812	2979.47	322.14			
16	01010100	钢筋	Φ16HRB400	t	0.03162	2936.46	92.85			
17	01010100	钢筋	Φ12HRB400	t	0.17442	2979.47	519.68			
18	01010100	钢筋	Φ25HRB400	t	0.02346	2936.46	68.89			
19	01010100	钢筋	Φ18HRB400	t	0.6222	2936.46	1827.07			
20	01010100	钢筋	Φ10HRB400	t	0.15504	2979.47	461.94			
21	01090101	圆钢		kg	40.80912	3.94	160.79			
22	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	16.6144	3.3447	55.57			
23	01270101	型钢		kg	23.23404	3.3447	77.71			
24	01450108	铝板		m2	12.94165	60	776.50			
25	01510705	角铝	∟25×25×1	m	67.08064	5.5	368.94			
26	02070261	橡皮垫圈		百个	1.79275	35.49	63.62			
27	02090101	塑料薄膜		m2	150.8879	0.71	107.13			
28	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	12.9078	0.28	3.61			
29	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	4.82496	0.81	3.91			
30	03031201	自攻螺钉		十个	75.2955	0.6	45.18			

承包人供应材料一览表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
31	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	36.93225	0.25	9.23			
32	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	179.9921	0.44	79.20			
33	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	179.275	0.32	57.37			
34	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	137.69184	0.78	107.40			
35	03110106	螺杆	L=250 Φ8	根	137.69184	0.36	49.57			
36	03270202	砂纸		张	16.7228	0.98	16.39			
37	03270205	水砂纸		张	3.34456	0.8	2.68			
38	03410205	电焊条	J422	kg	0.27	5.93	1.60			
39	03510201	钢钉		kg	4.2805	7.1	30.39			
40	03510701	铁钉		kg	50.635346	5.66	286.60			
41	03510705	铁钉	70mm	kg	0.6102	5.66	3.45			
42	03511511	水泥钉		kg	0.36285	8.3	3.01			
43	03512000	射钉		百个	1.07565	17.43	18.75			
44	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	25.128438	5	125.64			
45	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	17.391398	6.08	105.74			
46	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	24.48	4.67	114.32			
47	03652403	合金钢切割锯片		片	0.074925	64.02	4.80			
48	04010132	水泥	42.5级	kg	2900.068	0.2848	825.94			
49	04010611	水泥	32.5级	kg	3101.503938	0.22	682.33			
50	04010701	白水泥		kg	3.1612	0.6	1.90			
51	04030107	中砂		t	14.668409	154.46	2265.68			
52	04090120	石灰膏		m3	0.404643	240	97.11			
53	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	29.7696	75	2232.72			
54	04132702	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	百块	1.329	50	66.45			
55	05030600	普通木成材		m3	0.133255	2751.31	366.63			
56	05092101	石膏基高性能纤维板		m2	5.33925	18	96.11			
57	05092103	细木工板	δ18mm	m2	9.012968	49.28	444.16			
58	05092103	石膏基高性能纤维板		m2	75.2955	18	1355.32			
59	05250502	锯(木)屑		m3	0.163782	52.29	8.56			
60	06650101	踢脚地砖		m2	4.426972	60	265.62			

承包人供应材料一览表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
61	06650101	600*600地砖		m2	20.2266	60	1213.60			
62	07112130	灰色大理石门槛		m2	1.12992	180	203.39			
63	07133122	成品石材窗台板	16mm厚	m2	2.1525	280	602.70			
64	07411001	毛地板		m2	7.0665	40	282.66			
65	07510105	复合地板	1818×303×8	m2	7.0665	80	565.32			
66	08010200	纸面石膏板	12	m2	9.012968	11.14	100.40			
67	08090300	纤维板饰面		m2	20.034	70	1402.38			
68	08090300	医疗板		m2	55.2615	90	4973.54			
69	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	138.83408	5	694.17			
70	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	270.77696	5.5	1489.27			
71	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	128.21748	5	641.09			
72	08310155	边龙骨	30×20	m	18.28605	2	36.57			
73	08330109	大龙骨垂直吊件(轻钢)	50	只	155.76	0.67	104.36			
74	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	31.152	0.84	26.17			
75	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	62.304	1.15	71.65			
76	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	238.832	0.71	169.57			
77	08350201	铝合金T型主龙骨		m	196.67296	4.6	904.70			
78	08350202	铝合金T型副龙骨		m	188.9888	3.8	718.16			
79	10030715	成品铜条	2×50	m	12.0624	28.39	342.45			
80	10031501	不锈钢收边条		m	50.2425	12	602.91			
81	10031503	钢压条		kg	7.9495	5.02	39.91			
82	10031509	1.2厚拉丝不锈钢饰面		m	50.2425	15	753.64			
83	10130706	不锈钢踢脚线(成品)	δ=1mm	m2	5.337114	180	960.68			
84	11010304	无机涂料		kg	24.114278	7.99	192.67			
85	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	565.37248	12	6784.47			
86	11450342	成品腻子粉		kg	165.931983	2	331.86			

承包人供应材料一览表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
87	11571701	高聚物改性沥青自粘卷材	3mm	m2	362.466625	18.19	6593.27			
88	11591103	玻璃胶	350g	支	0.882935	11.53	10.18			
89	11592508	冷底子油		kg	74.144375	7.29	540.51			
90	12060334	防腐油		kg	3.79277	7.13	27.04			
91	12333513	脱模剂		kg	1.5945	2.56	4.08			
92	12333561	发泡剂		kg	15.4858	14.2	219.90			
93	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	2.3555	14.64	34.48			
94	12410163	干粉型粘结剂		kg	5.76	4.44	25.57			
95	12413501	胶水		kg	0.4104	10.72	4.40			
96	12413518	901胶		kg	0.689031	2.28	1.57			
97	12413535	万能胶		kg	0.26799	20.58	5.52			
98	12413546	地板水胶粉		kg	0.5384	2.66	1.43			
99	13050321	矿棉板	600×600×12	m2	109.032	35	3816.12			
100	13123509	复合地板泡沫垫		m2	7.403	5.32	39.38			
101	13190311	保温岩棉板		m3	11.487648	350	4020.68			
102	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	17.136	20.14	345.12			
103	15054503	铸铁弯头出水口		套	4.04	57.33	231.61			
104	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	8.6832	5	43.42			
105	15170916	PVC塑料管135°弯头	dn110	个	0.9576	7.46	7.14			
106	15372103	塑料卡子		个	732.33	0.23	168.44			
107	15372507	PVC塑料抱箍	Φ110	副	21.888	2.84	62.16			
108	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	137.69184	0.58	79.86			
109	30090307	PVC塑料落水斗	Φ110	只	4.08	18.63	76.01			
110	31110301	棉纱头		kg	0.34987	6.17	2.16			
111	31130316	盘扣式钢管支撑使用费		t·10天	23.9652	22.18	531.55			
112	31150101	水		m3	80.002419	4.59	367.21			
113	31150301	电		kW·h	0.82246	0.59	0.49			
114	32010501	复合木模板		m2	53.7042	35.49	1905.96			
115	32020115	卡具		kg	17.39094	4.57	79.48			

承包人供应材料一览表

工程名称：西楼会议房　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
116	32020132	钢管支撑		kg	49.38575	3.51	173.34			
117	32020138	盘扣式钢管支撑		kg	5.3256	7.54	40.16			
118	32030105	工具式金属脚手		kg	7.082811	3.51	24.86			
119	32030303	脚手钢管		kg	32.43075	3.51	113.83			
120	32030504	底座		个	0.15748	5.01	0.79			
121	32030513	脚手架扣件		个	5.522096	4.89	27.00			
122	32090101	周转木材		m3	2.205995	2751.31	6069.38			
123	80212115	(C20非泵送预拌砼)		m3	4.251556	347.79	1478.65			
124	80212116	(C25非泵送预拌砼)		m3	7.31385	356.66	2608.56			
125	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	29.716468	367.31	10915.16			
126	0508200302	钢锯片		片	0.1131	325.87	36.86			
合　计							125891.09			

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：室外土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	128829.71
1.1	庭院	47494.60
1.2	围墙	55366.14
1.3	其他	25968.97
2	措施项目	25383.26
2.1	其中：安全生产	4895.53
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	13879.17
合　　计		168092.14

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 庭院			1	47494.60	47494.60	0.00
1	040203006001	沥青混凝土	1.机械摊铺细粒式沥青混凝土 厚度4cm 2.水泥混凝土 乳化沥青0.3kg/m2	m2	980	48.27	47304.60	0.00
2	040202001001	碎砖回填	碎砖回填 15cm厚（利用场内拆除的旧砖、瓦等）	m2	200	0.95	190.00	0.00
		A 围墙			1	55366.14	55366.14	0.00
3	010101001001	挖单独土方	1.挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲不装车(挖掘机挖一、二类土方) 2.人工挖单独土方 一、二类土(配合机械挖土)	m3	60.06	9.86	592.19	0.00
4	010102007001	回填方	槽(坑)回填土 夯填	m3	47.48	36.38	1727.32	0.00
5	010103002001	余方弃置	1.挖掘机挖槽坑土(斗容量0.6m3以内)反铲装车(挖掘机挖一、二类土方) 2.自卸汽车运土 运距在5km以内	m3	12.58	15.85	199.39	0.00
6	010401001001	砖基础	实心砖基础 240×115×53(现拌砂浆)	m3	4.28	699.34	2993.18	0.00
7	010501001001	基础垫层	现浇构件 (C15非泵送预拌砼)基础垫层	m3	2.58	568.99	1467.99	0.00
8	010505001001	垫层模板	现浇构件模板 基础垫层复合木模板	m2	6.02	100.42	604.53	0.00
9	010502001001	独立基础	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)独立基础	m3	0.86	514.50	442.47	0.00
10	010505002001	基础模板	1.现浇构件模板 独立基础复合木模板 2.现浇构件模板 条形基础复合木模板	m2	2.88	527.48	1519.14	0.00
11	010502002001	条形基础	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)条形基础	m3	4.91	515.98	2533.46	0.00
12	010505002002	基础模板	现浇构件模板 条形基础复合木模板	m2	16.38	77.63	1271.58	0.00
13	010401006001	多孔砖柱	1砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	0.93	667.64	620.91	0.00
14	010401003001	多孔砖墙	1砖KP1型多孔砖实砌墙 240×115×90(现拌砂浆)	m3	13.76	667.64	9186.73	0.00
15	010502025001	零星现浇构件	现浇构件 (C30非泵送预拌砼)零星现浇构件	m3	2.64	661.63	1746.70	0.00
16	010505014001	零星现浇构件模板	现浇构件模板 零星现浇构件复合木模板	m2	17.1	110.37	1887.33	0.00
17	010506001001	现浇混凝土钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm以内	t	0.244	5263.61	1284.32	0.00
本页小计							75571.84	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.抹水泥砂浆 砖墙外墙(现拌砂浆) 2.专用聚合物砂浆 厚度3mm(现拌砂浆)	m2	141.92	50.19	7122.96	0.00
19	011202001001	零星项目一般抹灰	抹水泥砂浆 门窗套、窗台、压顶(现拌砂浆)	m2	24.38	142.59	3476.34	0.00
20	011403001001	外墙涂料	外墙涂料	m2	156.32	30.00	4689.60	0.00
21	010804005001	铝合金平开大门（含安装五金辅材等一切费用）	铝合金平开大门、装轨道（含安装五金辅材等一切费用）	m2	15	800.00	12000.00	0.00
		A 其他			1	25968.97	25968.97	0.00
22	010101001002	传达室、厕所、旧围墙、日间照料楼屋面、会议室屋面拆除	传达室、厕所、旧围墙、日间照料楼屋面、会议室屋面拆除	项	1	8000.00	8000.00	0.00
23	010101001003	垃圾清运	垃圾清运（整个项目）	项	1	7968.97	7968.97	0.00
24	010810001001	零星修补	零星修补（整个项目如墙面、地面砂浆修补等）	项	1	10000.00	10000.00	0.00
本页小计							53257.87	0.00
合　　计							128829.71	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7014.78	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4895.53	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	772.98	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1288.30	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				6956.81	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	57.97	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		18368.48	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	2368.48	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				2426.45	—

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	16000.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				16000.00	—
合　　计				25383.26	—

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：室外土建　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
1	99	传达室、厕所、旧围墙、日间照料楼屋面、会议室屋面拆除		项	1	8000	8000.00			
2	99	垃圾清运（整个项目）		项	1	7968.97	7968.97			
3	99	零星修补（整个项目如墙面、地面砂浆修补等）		项	1	10000	10000.00			
4	99	铝合金平开大门、装轨道（含安装五金辅材等一切费用）		m2	15	800	12000.00			
5	99	外墙涂料		m2	156.32	30	4689.60			
6	2359300	其他材料费		元	249.264456	1	249.26			
7	2359300	回库修理、保养费		元	9.396439	1	9.40			
8	01010100	钢筋	综合	t	0.24888	3072.66	764.72			
9	02090101	塑料薄膜		m2	28.1414	0.71	19.98			
10	03052109	对拉螺栓		kg	6.42096	5.66	36.34			
11	03510701	铁钉		kg	17.959576	5.66	101.65			
12	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.16992	5	0.85			
13	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.87102	6.08	11.38			
14	04010611	水泥	32.5级	kg	2347.490538	0.22	516.45			
15	04030107	中砂		t	11.16542	154.46	1724.61			
16	04090120	石灰膏		m3	0.08153	240	19.57			
17	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	49.3584	75	3701.88			
18	04132702	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	百块	2.2035	50	110.18			
19	04132703	混凝土实心砖M20	240×115×53 MU15	百块	22.6412	50	1132.06			
20	05030600	普通木成材		m3	0.028384	2751.31	78.09			
21	11550503	乳化沥青		t	0.29988	3080	923.63			
22	12010301	柴油		t	0.0392	7010	274.79			
23	12333513	脱模剂		kg	0.9576	2.56	2.45			
24	12413557	聚合物胶乳		kg	34.34464	8.36	287.12			
25	14310106	塑料管	dn20	m	6.552	3.15	20.64			
26	15372103	塑料卡子		个	158.22	0.23	36.39			
27	31150101	水		m3	20.266581	4.59	93.02			
28	32010501	复合木模板		m2	13.8677	35.49	492.16			
29	32020115	卡具		kg	4.82836	4.57	22.07			

承包人供应材料一览表

工程名称：室外土建　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
30	32020132	钢管支撑		kg	14.48338	3.51	50.84			
31	32020138	盘扣式钢管支撑		kg	1.828008	7.54	13.78			
32	32030105	工具式金属脚手		kg	1.094184	3.51	3.84			
33	32090101	周转木材		m3	0.351024	2751.31	965.78			
34	80212114	(C15非泵送预拌砼)		m3	2.6187	334.48	875.90			
35	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	8.5782	367.31	3150.86			
36	80250300	细粒式沥青混凝土	AC-13C	t	68.2962	418.69	28594.94			
37	80250300	细粒式沥青混凝土		t	22.7654	418.69	9531.65			
合　计							96474.85			

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：室内安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	555889.94
1.1	北楼	373349.68
1.2	东南楼日间照料	53224.80
1.3	厨房、餐厅	44664.61
1.4	西楼会议室	29224.72
1.5	消防维修	55426.13
2	措施项目	22385.69
2.1	其中：安全生产	16120.81
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	52044.81
合　　计		630320.44

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 北楼			1	373349.68	373349.68	0.00
		C.4 电气设备安装工程			1	217861.44	217861.44	0.00
1	030412004001	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	8054.86	4.04	32541.63	0.00
2	030412004004	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 ZN-RYJS-2*2.5mm2	m	296.19	7.75	2295.47	0.00
3	030412004002	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-4mm2	m	2583.02	5.89	15213.99	0.00
4	030412001001	配管	砖、混凝土结构明配JDG管敷设 外径20mm	m	820	18.32	15022.40	0.00
5	030412001028	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管敷设 外径20mm	m	1514	9.91	15003.74	0.00
6	030412001002	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径20mm	m	620.76	9.60	5959.30	0.00
7	030412001003	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径25mm	m	10.66	14.15	150.84	0.00
8	030412001004	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN20	m	158.93	19.90	3162.71	0.00
9	030412001005	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN25	m	152.16	25.78	3922.68	0.00
10	030412001006	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN50	m	24.93	48.99	1221.32	0.00
11	030412001007	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN100	m	10.88	107.26	1166.99	0.00
12	031301001001	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	800	7.29	5832.00	0.00
13	031301002001	开孔打洞	混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	个	80	22.51	1800.80	0.00
14	030409001001	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-3*4mm2	m	39.49	22.80	900.37	0.00
15	030409001002	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-4*35+1*16mm2	m	12.77	184.74	2359.13	0.00
16	030409001003	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-5*10mm2	m	8.83	56.13	495.63	0.00
17	030409001004	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-5*16mm2	m	11.43	82.27	940.35	0.00
18	030409001006	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) YJV-4*70mm2	m	12.65	285.26	3608.54	0.00
19	030409003001	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤10mm2	个	10	66.71	667.10	0.00
20	030409003002	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤25mm2	个	4	130.46	521.84	0.00
本页小计							112786.83	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030409003003	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤50mm2	个	10	161.78	1617.80	0.00
22	030412003001	桥架	1.钢制槽式桥架安装 200*100mm 2.一般铁构件制作 3.一般铁构件安装	m	130.2	145.56	18951.91	0.00
23	030413001001	普通灯具	LED防水密闭灯安装	套	44	115.47	5080.68	0.00
24	030413001002	普通灯具	LED平板灯安装	套	100	85.17	8517.00	0.00
25	030413001004	普通灯具	红外感应筒灯安装	套	47	95.27	4477.69	0.00
26	030413001005	一体化浴霸	一体化浴霸安装	套	34	337.67	11480.78	0.00
27	030413002001	装饰灯	安全出口灯安装	套	1	89.96	89.96	0.00
28	030413002002	装饰灯	楼层标志灯安装	套	4	89.96	359.84	0.00
29	030413002003	装饰灯	疏散指示灯安装	套	4	89.96	359.84	0.00
30	030413002004	装饰灯	应急照明灯安装	套	35	89.96	3148.60	0.00
31	030413002005	装饰灯	脚灯安装	套	35	108.14	3784.90	0.00
32	030413013001	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 单联开关	套	131	23.14	3031.34	0.00
33	030413013003	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 双联开关	套	38	25.18	956.84	0.00
34	030413013004	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 三联开关	套	3	27.22	81.66	0.00
35	030413013002	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 单联双控开关	套	2	24.67	49.34	0.00
36	030413013005	照明开关、按钮	浴霸开关安装	套	34	24.16	821.44	0.00
37	030413014001	插座	空调挂机插座安装	套	38	33.33	1266.54	0.00
38	030413014004	插座	空调柜机插座安装	套	1	51.43	51.43	0.00
39	030413014002	插座	五孔插座安装	套	226	25.17	5688.42	0.00
40	030413014003	插座	五孔带开关插座安装	套	73	28.23	2060.79	0.00
41	030405015001	风扇	民用电器风扇安装 排气扇	台	1	312.53	312.53	0.00
42	030412006001	接线盒	暗装接线盒安装	个	758	8.18	6200.44	0.00
43	030412006002	接线盒	暗装开关(插座)盒安装	个	77	8.58	660.66	0.00
本页小计							79050.43	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	030402011001	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 ALf	台	35	295.25	10333.75	0.00
45	030402011002	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 ALxf	台	1	695.25	695.25	0.00
46	030402011003	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 AL	台	1	2695.25	2695.25	0.00
47	030402011004	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 AL1	台	1	1995.25	1995.25	0.00
48	030402011005	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 AL2	台	1	1995.25	1995.25	0.00
49	030402011006	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 AL3	台	1	1395.25	1395.25	0.00
50	030402011007	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 DT	台	1	695.25	695.25	0.00
51	030402011008	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 AEL	台	1	695.25	695.25	0.00
52	030410007001	等电位端子箱、测试板	总等电位联结箱安装	台	2	119.18	238.36	0.00
53	030410007002	等电位端子箱、测试板	局部等电位联结箱安装	台	36	99.08	3566.88	0.00
54	030410002001	接地母线	户内接地母线敷设 40*4	m	58.75	29.25	1718.44	0.00
		C.5 建筑智能化工程			**1**	**66293.36**	**66293.36**	**0.00**
55	030504005001	119电话插座	119电话插座安装	个	1	43.78	43.78	0.00
56	030504005002	信息+电话插座	信息+电话插座安装	个	8	41.76	334.08	0.00
57	030504005003	信息插座	信息插座安装	个	38	26.61	1011.18	0.00
58	030501021001	无线设备	无线AP安装	台	8	228.64	1829.12	0.00
59	030506010001	监控摄像设备	安装、调试半球型摄像机	台	2	458.38	916.76	0.00
60	030506010002	监控摄像设备	安装、调试枪式摄像机	台	12	403.76	4845.12	0.00
61	030607002001	对讲系统门机	对讲系统门机安装	台	0	0.00	0.00	0.00
62	030607002002	对讲系统床头单元	对讲系统床头单元安装	台	100	46.41	4641.00	0.00
63	030505016001	显示设备	过道显示器安装	台	2	601.07	1202.14	0.00
64	030607002003	呼叫主机	呼叫主机安装	台	2	1026.41	2052.82	0.00
65	030904003002	按钮	普通按钮安装	个	33	23.47	774.51	0.00
本页小计							43674.69	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030402013001	监控机柜	监控机柜安装（机柜包含监控所需全部后端设备）	台	1	4211.38	4211.38	0.00
67	030412005001	接线箱	接线箱安装	个	1	245.71	245.71	0.00
68	030412005002	通讯接线箱	通讯接线箱安装	个	2	295.71	591.42	0.00
69	030502003001	双绞线缆	双绞线缆管内穿放 RVV-2*1.0mm	m	579.14	5.41	3133.15	0.00
70	030502003002	双绞线缆	双绞线缆管内穿放 RVV-2*1.5mm	m	472.2	6.09	2875.70	0.00
71	030502003004	双绞线缆	管/暗槽内穿放超5类屏蔽线	m	2172.34	3.44	7472.85	0.00
72	030502005001	光缆	皮线光缆管内穿放	m	10.29	13.76	141.59	0.00
73	030412001008	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 外径20mm	m	1227.15	9.71	11915.63	0.00
74	030412001009	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 外径25mm	m	31.96	14.08	450.00	0.00
75	030412001010	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN50	m	16.9	48.99	827.93	0.00
76	031301001003	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	300	7.29	2187.00	0.00
77	031301002015	开孔打洞	混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	个	70	22.51	1575.70	0.00
78	030412003002	桥架	1.钢制槽式桥架安装 100*50mm 2.一般铁构件制作 3.一般铁构件安装	m	130.2	99.96	13014.79	0.00
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			**1**	**89194.88**	**89194.88**	**0.00**
79	031001008001	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De20	m	94.87	23.57	2236.09	0.00
80	031001008002	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De25	m	213.45	26.88	5737.54	0.00
81	031001008003	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De32	m	5.14	31.79	163.40	0.00
82	031001008004	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De40	m	7.2	38.83	279.58	0.00
本页小计							57059.46	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	031001008005	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De50	m	10.8	53.12	573.70	0.00
84	031001008006	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De63	m	17.57	65.07	1143.28	0.00
85	031001008007	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De75	m	28.73	70.12	2014.55	0.00
86	031001008008	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De50	m	55.03	35.65	1961.82	0.00
87	031001008009	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De110	m	288.9	68.63	19827.21	0.00
88	031301001002	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	100	7.29	729.00	0.00
89	031301002002	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	个	66	14.82	978.12	0.00
90	031301002004	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径83mm以内	个	75	20.51	1538.25	0.00
91	031301002003	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	个	104	37.42	3891.68	0.00
92	031002001001	金属阀门	螺纹截止阀安装 DN25	个	38	73.84	2805.92	0.00
93	031002001003	金属阀门	螺纹闸阀安装 DN75	个	38	284.60	10814.80	0.00
94	031003014001	给、排水附件	地漏安装 DN50	个	37	25.26	934.62	0.00
95	031003003001	洗脸盆	台上式洗脸盆 冷热水	组	38	327.14	12431.32	0.00
96	031003006001	大便器	坐式大便器安装 水箱	组	38	494.49	18790.62	0.00
97	030910001001	灭火器	灭火器安装 手提式	具	26	90.13	2343.38	0.00
		A 东南楼日间照料			**1**	**53224.80**	**53224.80**	**0.00**
		C.4 电气设备安装工程			**1**	**37979.67**	**37979.67**	**0.00**
98	030412004005	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 BV-1.5mm2	m	45.81	3.21	147.05	0.00
99	030412004006	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1761.89	4.04	7118.04	0.00
100	030412004007	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-4mm2	m	33.08	5.89	194.84	0.00
本页小计							88238.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	030412004008	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 ZN-RYJS-2*2.5mm2	m	31.17	7.75	241.57	0.00
102	030412001011	配管	砖、混凝土结构明配KBG管敷设 外径20mm	m	210	18.01	3782.10	0.00
103	030412001029	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径20mm	m	371.44	9.60	3565.82	0.00
104	030412001012	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径25mm	m	10.64	14.15	150.56	0.00
105	030412001013	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN15	m	21.74	18.06	392.62	0.00
106	030412001014	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN20	m	31.17	19.90	620.28	0.00
107	031301001005	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	1000	7.29	7290.00	0.00
108	031301002011	开孔打洞	混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	个	17	22.51	382.67	0.00
109	030413001006	普通灯具	LED防水密闭灯安装	套	4	115.47	461.88	0.00
110	030413001007	普通灯具	LED筒灯安装	套	68	64.97	4417.96	0.00
111	030413001008	普通灯具	红外感应筒灯安装	套	12	95.27	1143.24	0.00
112	030413002006	装饰灯	应急照明灯安装	套	7	89.96	629.72	0.00
113	030413013006	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 双联开关	套	2	25.18	50.36	0.00
114	030413013007	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 三联开关	套	12	27.22	326.64	0.00
115	030413014005	插座	空调挂机插座安装	套	9	33.33	299.97	0.00
116	030413014006	插座	空调柜机插座安装	套	1	51.43	51.43	0.00
117	030413014007	插座	五孔插座安装	套	40	25.17	1006.80	0.00
118	030405015002	风扇	民用电器风扇安装 排气扇	台	2	312.53	625.06	0.00
119	030412006003	接线盒	暗装接线盒安装	个	143	8.18	1169.74	0.00
120	030412006004	接线盒	暗装开关(插座)盒安装	个	14	8.58	120.12	0.00
121	030904004001	声光报警器	声光报警器安装	个	1	114.07	114.07	0.00
122	030904003001	按钮	求助呼叫按钮安装	个	2	108.15	216.30	0.00
123	030402011013	成套配电箱	残疾人卫生间求助箱安装	台	1	495.25	495.25	0.00
本页小计							27554.16	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
124	030402011014	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 2AL1	台	1	1695.25	1695.25	0.00
125	030402011015	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 2AEL	台	1	695.25	695.25	0.00
126	030410007003	等电位端子箱、测试板	总等电位联结箱安装	台	1	119.18	119.18	0.00
127	030410002002	接地母线	户内接地母线敷设 40*4	m	8.93	29.25	261.20	0.00
128	030410002003	接地母线	户内接地母线敷设 50*50*5	m	5	38.94	194.70	0.00
		C.5 建筑智能化工程			**1**	**10236.24**	**10236.24**	**0.00**
129	030504005004	信息+电话插座	信息+电话插座安装	个	2	41.76	83.52	0.00
130	030504005005	信息插座	信息插座安装	个	1	26.61	26.61	0.00
131	030506010003	监控摄像设备	安装、调试枪式摄像机	台	4	403.76	1615.04	0.00
132	030501021002	无线设备	无线AP安装	台	2	228.64	457.28	0.00
133	030402013002	监控机柜	监控机柜安装（机柜包含监控所需全部后端设备）	台	1	4211.38	4211.38	0.00
134	030412005003	通讯接线箱	通讯接线箱安装	个	1	295.71	295.71	0.00
135	030502003005	双绞线缆	双绞线缆管内穿放 RVV-2*1.0mm	m	74.72	5.41	404.24	0.00
136	030502003006	双绞线缆	管/暗槽内穿放超5类屏蔽线	m	213.4	3.44	734.10	0.00
137	030412001015	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 外径20mm	m	161.36	9.71	1566.81	0.00
138	031301001006	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	100	7.29	729.00	0.00
139	031301002012	开孔打洞	混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	个	5	22.51	112.55	0.00
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			**1**	**5008.89**	**5008.89**	**0.00**
140	031001008010	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De20	m	5.76	23.57	135.76	0.00
141	031001008011	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De25	m	11.64	26.88	312.88	0.00
142	031001008012	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De32	m	2.85	31.79	90.60	0.00
本页小计							13741.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	031001008013	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De50	m	12.03	35.65	428.87	0.00
144	031001008015	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De75	m	0.49	51.42	25.20	0.00
145	031001008014	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De110	m	10.25	68.63	703.46	0.00
146	031301001004	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	15	7.29	109.35	0.00
147	031301002005	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	个	2	14.82	29.64	0.00
148	031301002006	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径83mm以内	个	6	20.51	123.06	0.00
149	031301002007	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	个	3	37.42	112.26	0.00
150	031002001002	金属阀门	螺纹截止阀安装 DN25	个	1	73.84	73.84	0.00
151	031002001004	金属阀门	螺纹截止阀安装 DN32	个	1	94.69	94.69	0.00
152	031003014002	给、排水附件	地漏安装 DN50	个	2	25.26	50.52	0.00
153	031003003002	洗脸盆	台上式洗脸盆 冷热水	组	2	327.14	654.28	0.00
154	031003006002	大便器	坐式大便器安装 水箱	组	2	494.49	988.98	0.00
155	031003007001	小便器	壁挂式小便器	组	2	357.49	714.98	0.00
156	030910001002	灭火器	灭火器安装 手提式	具	4	90.13	360.52	0.00
		A 厨房、餐厅			**1**	**44664.61**	**44664.61**	**0.00**
		C.4 电气设备安装工程			**1**	**30145.84**	**30145.84**	**0.00**
157	030412004009	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	568.05	4.04	2294.92	0.00
158	030412004010	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-4mm2	m	193.69	5.89	1140.83	0.00
159	030412001016	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径20mm	m	130.26	9.60	1250.50	0.00
160	030412001030	配管	砖、混凝土结构明配KBG管敷设 外径20mm	m	56	18.01	1008.56	0.00
161	030412001017	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径25mm	m	64.28	14.15	909.56	0.00
本页小计							11074.02	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
162	030412001019	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN20	m	47.1	19.90	937.29	0.00
163	030412001018	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN50	m	50.81	48.99	2489.18	0.00
164	031301001012	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	100	7.29	729.00	0.00
165	031301002013	开孔打洞	混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	个	8	22.51	180.08	0.00
166	030409001007	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-3*4mm2	m	51.28	22.80	1169.18	0.00
167	030409001008	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-4*35mm2	m	6.69	166.24	1112.15	0.00
168	030409001009	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-5*10mm2	m	55.89	56.13	3137.11	0.00
169	030409003004	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤10mm2	个	16	66.71	1067.36	0.00
170	030409003006	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤50mm2	个	6	161.78	970.68	0.00
171	030413001009	普通灯具	LED防水密闭灯安装	套	24	115.47	2771.28	0.00
172	030413001010	普通灯具	红外感应筒灯安装	套	5	95.27	476.35	0.00
173	030413001011	普通灯具	吸顶灯具安装	套	2	85.17	170.34	0.00
174	030413002007	装饰灯	安全出口灯安装	套	2	89.96	179.92	0.00
175	030413002008	装饰灯	应急照明灯安装	套	8	89.96	719.68	0.00
176	030413013008	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 单联开关	套	1	23.14	23.14	0.00
177	030413013009	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 双联开关	套	3	25.18	75.54	0.00
178	030413013010	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 四联开关	套	1	33.28	33.28	0.00
179	030413014008	插座	空调挂机插座安装	套	2	33.33	66.66	0.00
180	030413014009	插座	五孔插座安装	套	12	25.17	302.04	0.00
181	030405015003	风扇	民用电器风扇安装 排气扇	台	3	312.53	937.59	0.00
182	030412006005	接线盒	暗装接线盒安装	个	91	8.18	744.38	0.00
本页小计							18292.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	030412006006	接线盒	暗装开关(插座)盒安装	个	14	8.58	120.12	0.00
184	030402011016	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 4AL	台	1	1695.25	1695.25	0.00
185	030402011017	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 4AL1	台	1	795.25	795.25	0.00
186	030402011018	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 4AL2	台	1	695.25	695.25	0.00
187	030402011019	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 APcf	台	1	495.25	495.25	0.00
188	030402011020	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 AEL	台	1	695.25	695.25	0.00
189	030410007004	等电位端子箱、测试板	总等电位联结箱安装	台	1	119.18	119.18	0.00
190	030410007005	等电位端子箱、测试板	局部等电位联结箱安装	台	2	99.08	198.16	0.00
191	030410002004	接地母线	户内接地母线敷设 40*4	m	14.89	29.25	435.53	0.00
		C.5 建筑智能化工程			**1**	**8649.76**	**8649.76**	**0.00**
192	030506010004	监控摄像设备	安装、调试半球型摄像机	台	2	458.38	916.76	0.00
193	030506010005	监控摄像设备	安装、调试枪式摄像机	台	2	403.76	807.52	0.00
194	030402013003	监控机柜	监控机柜安装（机柜包含监控所需全部后端设备）	台	1	4211.38	4211.38	0.00
195	030412005004	通讯接线箱	通讯接线箱安装	个	1	295.71	295.71	0.00
196	030502003007	双绞线缆	双绞线缆管内穿放 RVV-2*1.0mm	m	53.82	5.41	291.17	0.00
197	030502003008	双绞线缆	管/暗槽内穿放超5类屏蔽线	m	81.94	3.44	281.87	0.00
198	030412001020	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 外径20mm	m	79.35	9.71	770.49	0.00
199	030412001021	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN50	m	14.5	48.99	710.36	0.00
200	031301001009	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	50	7.29	364.50	0.00
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			**1**	**5869.01**	**5869.01**	**0.00**
201	031001008016	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De20	m	26.43	23.57	622.96	0.00
本页小计							14521.96	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
202	031001008017	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De25	m	10.7	26.88	287.62	0.00
203	031001008018	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De32	m	3.31	31.79	105.22	0.00
204	031001008019	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De40	m	2.85	38.83	110.67	0.00
205	031001008023	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De50	m	10.8	53.12	573.70	0.00
206	031002001005	金属阀门	螺纹截止阀安装 DN50	个	1	158.35	158.35	0.00
207	031002001007	金属阀门	螺纹截止阀安装 DN40	个	1	123.54	123.54	0.00
208	031002001006	金属阀门	螺纹截止阀安装 DN32	个	1	94.69	94.69	0.00
209	031001008020	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De50	m	23.93	35.65	853.10	0.00
210	031001008021	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De75	m	4.41	51.42	226.76	0.00
211	031001008022	塑料管	给排水、采暖管道 室内塑料给水管(热熔连接) De110	m	12.46	68.63	855.13	0.00
212	031301001007	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	25	7.29	182.25	0.00
213	031301002008	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径63mm以内	个	22	14.82	326.04	0.00
214	031301002009	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径83mm以内	个	2	20.51	41.02	0.00
215	031301002010	开孔打洞	混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	个	2	37.42	74.84	0.00
216	031003014003	给、排水附件	地漏安装 DN50	个	6	25.26	151.56	0.00
217	030910001003	灭火器	灭火器安装 手提式	具	12	90.13	1081.56	0.00
		A 西楼会议室			**1**	**29224.72**	**29224.72**	**0.00**
		C.4 电气设备安装工程			**1**	**19774.17**	**19774.17**	**0.00**
218	030412004011	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	821.84	4.04	3320.23	0.00
本页小计							8566.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
219	030412004012	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 ZN-RYJS-2*2.5mm2	m	27.48	7.75	212.97	0.00
220	030412004013	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 导线截面 WDZ-BYJ-4mm2	m	160.78	5.89	946.99	0.00
221	030412001022	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径20mm	m	194.83	9.60	1870.37	0.00
222	030412001031	配管	砖、混凝土结构明配KBG管敷设 外径20mm	m	76	18.01	1368.76	0.00
223	030412001023	配管	砖、混凝土结构暗配KBG管敷设 外径25mm	m	34.59	14.15	489.45	0.00
224	030412001024	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN20	m	45.57	19.90	906.84	0.00
225	031301001013	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	100	7.29	729.00	0.00
226	031301002014	开孔打洞	混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	个	5	22.51	112.55	0.00
227	030409001010	电力电缆	室内敷设电力电缆(铜芯) WDZ-YJV-3*4mm2	m	2.3	22.80	52.44	0.00
228	030409003007	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤10mm2	个	2	66.71	133.42	0.00
229	030413001012	普通灯具	LED筒灯安装	套	43	64.97	2793.71	0.00
230	030413001013	普通灯具	红外感应筒灯安装	套	5	95.27	476.35	0.00
231	030413002009	装饰灯	射灯安装	套	5	109.98	549.90	0.00
232	030413001014	普通灯具	吸顶灯具安装	套	2	85.17	170.34	0.00
233	030413002010	装饰灯	安全出口灯安装	套	2	89.96	179.92	0.00
234	030413002011	装饰灯	应急照明灯安装	套	5	89.96	449.80	0.00
235	030413014010	插座	空调挂机插座安装	套	1	33.33	33.33	0.00
236	030413014011	插座	五孔插座安装	套	11	25.17	276.87	0.00
237	030413014012	插座	地插座安装	套	4	74.13	296.52	0.00
238	030413013012	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 三联开关	套	2	27.22	54.44	0.00
239	030413013011	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 四联开关	套	1	33.28	33.28	0.00
本页小计							12137.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
240	030402011021	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 3AL	台	1	2695.25	2695.25	0.00
241	030402011022	成套配电箱	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 AEL	台	1	695.25	695.25	0.00
242	030410007006	等电位端子箱、测试板	总等电位联结箱安装	台	1	119.18	119.18	0.00
243	030410002005	接地母线	户内接地母线敷设 40*4	m	27.59	29.25	807.01	0.00
		C.5 建筑智能化工程			1	9450.55	9450.55	0.00
244	030504005006	信息+电话插座	信息+电话插座安装	个	1	41.76	41.76	0.00
245	030504005007	信息插座	信息插座安装	个	1	26.61	26.61	0.00
246	030504005008	信息插座	信息地插安装	个	4	82.16	328.64	0.00
247	030501021003	无线设备	无线AP安装	台	1	228.64	228.64	0.00
248	030506010006	监控摄像设备	安装、调试半球型摄像机	台	2	458.38	916.76	0.00
249	030506010007	监控摄像设备	安装、调试枪式摄像机	台	2	403.76	807.52	0.00
250	030402013004	监控机柜	监控机柜安装（机柜包含监控所需全部后端设备）	台	1	4211.38	4211.38	0.00
251	030412005005	通讯接线箱	通讯接线箱安装	个	1	295.71	295.71	0.00
252	030502003009	双绞线缆	双绞线缆管内穿放 RVV-2*1.0mm	m	44.95	5.41	243.18	0.00
253	030502003010	双绞线缆	管/暗槽内穿放超5类屏蔽线	m	138.57	3.44	476.68	0.00
254	030412001025	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 外径20mm	m	81.31	9.71	789.52	0.00
255	030412001026	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 外径25mm	m	8.21	14.08	115.60	0.00
256	030412001027	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN50	m	12.33	48.99	604.05	0.00
257	031301001011	凿(压、切割)槽	砖结构剔堵槽、沟 宽×深40×40mm以内	m	50	7.29	364.50	0.00
		A 消防维修			1	55426.13	55426.13	0.00
258	030901003001	水喷淋(雾)喷头	水喷淋(雾)喷头 DN15	个	100	60.98	6098.00	0.00
259	030904001001	点型探测器	点型探测器安装 感烟	个	100	69.05	6905.00	0.00
260	030901001001	水喷淋钢管	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) DN25	m	100	48.10	4810.00	0.00
本页小计							31580.24	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
261	030901001004	水喷淋钢管	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) DN32	m	50	59.47	2973.50	0.00
262	030901001005	水喷淋钢管	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) DN40	m	50	76.94	3847.00	0.00
263	030901001002	水喷淋钢管	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) DN50	m	100	87.61	8761.00	0.00
264	030901001003	水喷淋钢管	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) DN100	m	50	140.84	7042.00	0.00
265	030901002001	消火栓钢管	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) DN100	m	100	94.28	9428.00	0.00
266	030807003001	低压法兰阀门	低压法兰闸阀安装 DN50	个	5	328.33	1641.65	0.00
267	030807003003	低压法兰阀门	低压法兰闸阀安装 DN100	个	5	508.82	2544.10	0.00
268	030807003002	低压法兰阀门	低压法兰闸阀安装 DN150	个	2	687.94	1375.88	0.00
本页小计							37613.13	0.00
合　　计							555889.94	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		22385.69	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	16120.81	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2779.45	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3335.34	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				22235.60	—

措施项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	150.09	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				150.09	—

措施项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				22385.69	—

未来软件编制

其他项目清单计价表

工程名称：室内安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第1页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
1	50	安装、调试枪式摄像机		台	20	280	5600.00			
2	50	对讲系统门机安装		台	0	300	0.00			
3	50	无线AP安装		套	11	200	2200.00			
4	50	安装、调试半球型摄像机		台	6	320	1920.00			
5	50	求助呼叫按钮安装		个	2	20	40.00			
6	50	残疾人卫生间求助箱		台	1	300	300.00			
7	50	对讲系统床头单元安装		台	100	20	2000.00			
8	50	呼叫主机安装		台	2	1000	2000.00			
9	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	AL	台	1	2500	2500.00			
10	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	AL1	台	1	1800	1800.00			
11	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	ALf	台	35	100	3500.00			
12	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	ALxf	台	1	500	500.00			
13	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	DT	台	1	500	500.00			
14	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	AEL	台	3	500	1500.00			
15	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	AL2	台	1	1800	1800.00			
16	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	AL3	台	1	1200	1200.00			
17	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	4AL2	台	1	500	500.00			
18	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	4AL1	台	1	600	600.00			
19	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	4AL	台	1	1500	1500.00			
20	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	APcf	台	1	300	300.00			
21	50	过道显示器安装		台	2	400	800.00			
22	50	点型探测器安装 感烟		个	100	20	2000.00			
23	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	3AL	台	1	2500	2500.00			
24	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	2AL1	台	1	1500	1500.00			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第2页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
25	50	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式	2AEL	台	1	500	500.00			
26	2359300	其他材料费		元	837.650736	1	837.65			
27	01130201	镀锌扁钢		kg	58.864	6.24	367.31			
28	01130202	镀锌扁钢 40*4		m	115.668	5.68	656.99			
29	01130202	镀锌角钢 50*50*5		m	5.25	14.9	78.23			
30	01270101	型钢		kg	243.495	3.3	803.53			
31	01295519	中厚钢板		kg	34.456759	3.96	136.45			
32	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.704363	23.95	16.87			
33	02010101	橡胶板		kg	1.022	7.98	8.16			
34	02010105	橡胶板	δ1～3	kg	0.887437	7.98	7.08			
35	02010531	无石棉橡胶板	低压 δ0.8～6	kg	1.76	17.74	31.22			
36	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.100665	26.02	2.62			
37	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	633.784	0.22	139.43			
38	02270104	白布		kg	12.875166	5.32	68.50			
39	02270142	细白布	宽900	m	10.2	4.07	41.51			
40	02270403	脱脂棉		kg	0.91	13.31	12.11			
41	02290103	线麻		kg	0.53	10.65	5.64			
42	03030232	镀锌半圆头螺钉	M3×30	十个	54.704	0.56	30.63			
43	03030233	镀锌半圆头螺钉	M4×20	十个	20.808	0.48	9.99			
44	03031310	镀锌自攻螺钉	M4×65	十个	338.4906	1.22	412.96			
45	03031314	镀锌自攻螺钉	M5×50	十个	0.306	1.26	0.39			
46	03031331	镀锌自攻螺钉	M3×40	十个	361.112	0.65	234.72			
47	03050939	六角螺栓带螺母、垫圈	（综合）	kg	10.222508	5.99	61.23			
48	03051327	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	M10×100	套	119.4285	0.75	89.57			
49	03051339	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	M16×70	套	0.8	1.33	1.06			
50	03051346	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	M20×80	套	1.6	2.54	4.06			
51	03051349	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	M22×90	套	0.64	3.28	2.10			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第3页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
52	03070108	膨胀螺栓	M6×50	套	36.677167	0.19	6.97			
53	03070120	膨胀螺栓	M10×80	套	3.365642	0.62	2.09			
54	03070140	膨胀螺栓	M16×150	套	94.76	2.28	216.05			
55	03070804	塑料膨胀管	Φ6×35	十个	648.5196	0.53	343.72			
56	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.23436	1.33	0.31			
57	03210211	砂轮片	Φ400	片	13.569529	11.98	162.56			
58	03270102	铁砂布		张	12.206295	0.89	10.86			
59	03270103	铁砂布	0～2#	张	5.7975	0.89	5.16			
60	03410909	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	17.2071	6.97	119.93			
61	03430911	松香焊锡丝	Φ2	m	2.652	1.06	2.81			
62	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	3.736	39.92	149.14			
63	03450403	焊锡膏		kg	0.428	53.23	22.78			
64	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	0.4	5	2.00			
65	03570227	镀锌铁丝	14#～18#	kg	40.82151	5	204.11			
66	03590421	平垫铁		kg	7.956	5.32	42.33			
67	03632106	钻头	Φ6～13	根	87.35	2.54	221.87			
68	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	43.134	2.4	103.52			
69	03633107	冲击钻头	Φ8～16	根	1.092	4.44	4.85			
70	03633113	冲击钻头	Φ8	根	0.246895	2.66	0.66			
71	03633115	冲击钻头	Φ12	根	0.02177	3.11	0.07			
72	03633321	合金钢钻头	Φ10	根	0.181197	8.52	1.54			
73	03652409	合金钢切割片	Φ160	片	97.68	26.62	2600.24			
74	03652422	钢锯条		根	150.2418	0.44	66.11			
75	11030303	防锈漆		kg	3.17608	12.69	40.30			
76	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.100665	16.86	1.70			
77	11111504	醇酸清漆		kg	2.51021	13.45	33.76			
78	11112503	调和漆		kg	2.07264	11.53	23.90			
79	11112521	银粉漆		kg	0.905	14.2	12.85			
80	11112525	铅油		kg	12.35444	5.46	67.46			
81	11450524	酚醛树脂稀释剂		kg	5.304	16.48	87.41			
82	11592106	F130密封胶	300ml	支	28.14	13.31	374.54			
83	12010132	汽油	92#	kg	89.640628	8.2	735.05			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第4页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
84	12030107	油漆溶剂油		kg	0.85826	4.35	3.73			
85	12050311	机油		kg	2.02	6.51	13.15			
86	12050315	机油	15#	kg	7.084	8.43	59.72			
87	12070109	电力复合脂		kg	22.94	17.55	402.60			
88	12300342	二硫化钼		kg	0.076	26.62	2.02			
89	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.100665	12.08	1.22			
90	12310308	丙酮		kg	11.165432	5.94	66.32			
91	12331306	多功能上光清洁剂		盒	5.076	17.74	90.05			
92	12370305	氧气		m3	9.471015	3.89	36.84			
93	12370335	乙炔气		kg	3.633005	15.01	54.53			
94	12410101	粘结剂		kg	7.844975	17.74	139.17			
95	12413581	粘合剂		kg	1.58934	2.57	4.08			
96	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	5.304	5.64	29.91			
97	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	114.77559	3.11	356.95			
98	14010305	焊接钢管	SC25	m	156.7248	8.67	1358.80			
99	14010305	焊接钢管	SC50	m	123.0541	17.66	2173.14			
100	14010305	焊接钢管	SC100	m	111.2064	35.49	3946.72			
101	14010305	焊接钢管	SC15	m	22.3922	4.18	93.60			
102	14010305	焊接钢管	SC20	m	291.2531	5.97	1738.78			
103	14010311	焊接钢管	DN20	m	0.64733	7.13	4.62			
104	14030303	热镀锌钢管	DN25	m	100.5	9.94	998.97			
105	14030303	热镀锌钢管	DN32	m	50.25	13.86	696.47			
106	14030303	热镀锌钢管	DN40	m	50.25	14.93	750.23			
107	14030303	热镀锌钢管	DN50	m	100.5	20.41	2051.21			
108	14030303	热镀锌钢管	DN100	m	49.75	43.39	2158.65			
109	14050112	无缝钢管	Φ22×2	m	0.438	5.31	2.33			
110	14050114	无缝钢管	Φ22×2.5	m	0.12	6.47	0.78			
111	14310102	塑料管	PC20	m	1642.1202	1.5	2463.18			
112	14310102	塑料管	PC25	m	42.5802	1.72	73.24			
113	14310103	塑料管		kg	6.916	11.98	82.85			
114	14310201	PPR给水管	De63	m	17.85112	23.47	418.97			
115	14310201	PPR给水管	De50	m	21.9456	18.63	408.85			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第5页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
116	14310201	PPR给水管	De70	m	29.18968	26.08	761.27			
117	14310201	PPR给水管	De20	m	129.09296	3.15	406.64			
118	14310201	PPR给水管	De25	m	239.56264	4.84	1159.48			
119	14310201	PPR给水管	De32	m	11.4808	7.54	86.57			
120	14310201	PPR给水管	De40	m	10.2108	11.09	113.24			
121	14310391	U-PVC排水管	De75	m	4.802	12.6	60.51			
122	14310391	U-PVC排水管	De110	m	296.0295	22.26	6589.62			
123	14310391	U-PVC排水管	De50	m	92.08188	7.43	684.17			
124	14312531	输水软管	dn25	m	1.116	6.6	7.37			
125	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.053	1.21	0.06			
126	14370505	橡胶软管	Φ20	m	0.284815	9.79	2.79			
127	15020351	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN25	个	58	3.52	204.16			
128	15020352	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN32	个	35.25	5.45	192.11			
129	15020353	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN40	个	43.05	6.99	300.92			
130	15020354	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN50	个	80.8	10.31	833.05			
131	15020357	水喷淋镀锌钢管接头管件	DN100	个	26	49.53	1287.78			
132	15021107	镀锌活接头	DN25	个	39.39	7.22	284.40			
133	15021108	镀锌活接头	DN32	个	2.02	8.91	18.00			
134	15021109	镀锌活接头	DN40	个	1.01	10.53	10.64			
135	15021110	镀锌活接头	DN50	个	1.01	16.63	16.80			
136	15021113	镀锌活接头	DN80	个	38.38	34.16	1311.06			
137	15021306	镀锌管箍	DN20	个	789.138468	1.3	1025.88			
138	15021308	镀锌管箍	DN32	个	42.942297	3.08	132.26			
139	15021310	镀锌管箍	DN50	个	19.736444	6.25	123.35			
140	15021314	镀锌管箍	DN100	个	1.688576	21.29	35.95			
141	15021503	镀锌异径管箍	DN25×15	个	101	2.01	203.01			
142	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	100	0.89	89.00			
143	15022307	镀锌弯头	DN25	个	202	3.19	644.38			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第6页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
144	15022707	镀锌六角外丝	DN25	个	31.512	2.09	65.86			
145	15022708	镀锌六角外丝	DN32	个	1.616	3.1	5.01			
146	15022709	镀锌六角外丝	DN40	个	0.808	3.87	3.13			
147	15022710	镀锌六角外丝	DN50	个	0.808	5.7	4.61			
148	15022713	镀锌六角外丝	DN80	个	30.704	13.54	415.73			
149	15023122	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	个	125.579924	0.2	25.12			
150	15023127	镀锌锁紧螺母	DN20×3	个	2212.16	0.2	442.43			
151	15023131	镀锌锁紧螺母	DN50×3	个	19.139094	0.6	11.48			
152	15023134	镀锌锁紧螺母	DN100×3	个	1.742976	1.2	2.09			
153	15023155	镀锌锁紧螺母	DN15×3	个	108.15	0.17	18.39			
154	15173595	室内塑料排水管粘接管件	Φ50	个	62.7831	1.07	67.18			
155	15173596	室内塑料排水管粘接管件	Φ75	个	4.3365	2.6	11.27			
156	15173597	室内塑料排水管粘接管件	Φ110	个	360.22116	4.78	1721.86			
157	15210101	室内塑料给水管热熔管件	Φ20	个	193.1312	1.88	363.09			
158	15210102	室内塑料给水管热熔管件	Φ25	个	288.84275	2.08	600.79			
159	15210103	室内塑料给水管热熔管件	Φ32	个	12.2153	2.9	35.42			
160	15210104	室内塑料给水管热熔管件	Φ40	个	8.91435	4.37	38.96			
161	15210105	室内塑料给水管热熔管件	Φ50	个	16.0272	9.36	150.01			
162	15210106	室内塑料给水管热熔管件	Φ63	个	11.57863	17.15	198.57			
163	15210107	室内塑料给水管热熔管件	Φ75	个	17.32419	21.29	368.83			
164	15271943	沟槽直接头(含胶圈)	DN100	套	16.67	54	900.18			
165	15272321	压力表补芯		个	0.24	3.06	0.73			
166	15370326	镀锌管卡(电线管用)	DN20	个	1677.2308	1.22	2046.22			
167	15372105	塑料管卡	Φ15	个	63.53	0.28	17.79			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第7页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
168	15372106	塑料管卡	Φ20	个	94.316	0.31	29.24			
169	15372107	塑料管卡	Φ25	个	4.52	0.43	1.94			
170	15372108	塑料管卡	Φ32	个	4.02	0.8	3.22			
171	15372110	塑料管卡	Φ50	个	22.7475	2.07	47.09			
172	15372113	塑料管卡	DN100	个	93.483	4.61	430.96			
173	15372114	塑料管卡	Φ75	个	1.225	2.73	3.34			
174	15430305	透气帽	DN50	个	0.09099	2.57	0.23			
175	15430306	透气帽	DN75	个	0.0392	3.7	0.15			
176	15430307	透气帽	DN100	个	6.2322	5.06	31.53			
177	16010505	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	0.24	12.58	3.02			
178	16250101	法兰闸阀	DN100	个	5	391	1955.00			
179	16250101	法兰闸阀	DN150	个	2	530	1060.00			
180	16250101	法兰闸阀	DN50	个	5	270	1350.00			
181	16310101	螺纹截止阀	DN25	个	39.39	38	1496.82			
182	16310101	螺纹阀门	DN40	个	1.01	58	58.58			
183	16310101	螺纹截止阀	DN50	个	1.01	68	68.68			
184	16310101	螺纹闸阀	DN70	个	38.38	110	4221.80			
185	16310101	螺纹截止阀	DN32	个	2.02	49	98.98			
186	16310103	螺纹阀门	DN15	个	0.876	10.65	9.33			
187	16310104	螺纹阀门	DN20	个	0.188635	15.97	3.01			
188	18052502	喷头	DN15	个	101	20	2020.00			
189	18090101	洗面盆		套	40.4	200	8080.00			
190	18150322	连体坐便器		套	40.4	350	14140.00			
191	18170112	挂式小便器		套	2.02	280	565.60			
192	18430305	普通地漏	DN50	个	45.45	10	454.50			
193	18553533	大便器排水接头		个	40.4	3.97	160.39			
194	20010100	灭火器		个	42	70	2940.00			
195	21110305	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.97105	31.05	30.15			
196	21110308	弹簧压力表	Y-100 0～6MPa	块	0.24	39.04	9.37			
197	21110321	弹簧压力表	0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.9	60.33	54.30			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第8页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
198	21590315	压力表表弯		个	0.97321	6.1	5.94			
199	22470111	LED筒灯		套	112.11	30	3363.30			
200	22470111	射灯		套	5.05	80	404.00			
201	22470111	楼层标志灯		套	4.04	50	202.00			
202	22470111	疏散指示灯		套	4.04	50	202.00			
203	22470111	红外感应筒灯		套	69.69	60	4181.40			
204	22470111	LED平板灯	600*600	套	101	50	5050.00			
205	22470111	LED防水密闭灯		套	72.72	80	5817.60			
206	22470111	安全出口灯		套	5.05	50	252.50			
207	22470111	脚灯		套	35.35	68	2403.80			
208	22470111	一体化浴霸		套	34.34	300	10302.00			
209	22470111	应急照明灯		套	55.55	50	2777.50			
210	22470111	吸顶灯具		套	4.04	50	202.00			
211	23210104	成套按钮		套	33.66	10	336.60			
212	23230131	照明开关	四联开关	只	2.04	15	30.60			
213	23230131	照明开关	单联开关	只	134.64	9	1211.76			
214	23230131	照明开关	三联开关	只	17.34	13	225.42			
215	23230131	浴霸开关		只	34.68	10	346.80			
216	23230131	照明开关	单联双控开关	只	2.04	10.5	21.42			
217	23230131	照明开关	双联开关	只	43.86	11	482.46			
218	23412504	空调柜机插座		套	2.04	35	71.40			
219	23412504	空调挂机插座		套	51	20	1020.00			
220	23412504	地插		套	4.08	60	244.80			
221	23412504	五孔带开关插座		套	74.46	15	1116.90			
222	23412504	五孔插座		套	294.78	12	3537.36			
223	24170305	塑料胶带		m	5.616	0.35	1.97			
224	25010739	镀锡裸铜软绞线	TJRX16mm2	kg	7.228	60.95	440.55			
225	25010755	硬铜绞线	TJ-2.5～4mm2	m	166.14	2.27	377.14			
226	25030104	绝缘电线	BV2.5	m	475.023	1.79	850.29			
227	25030105	绝缘电线	BV4	m	28.044	2.93	82.17			
228	25030108	绝缘电线	BV16	m	8.08	11.11	89.77			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第9页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
229	25030508	绝缘电线	BVR4	m	976.51433	4.25	4150.19			
230	25030509	绝缘电线	BVR6	m	49.84056	6.25	311.50			
231	25036204	绝缘电线	ZR-RVS2×1.5	m	15.759	2.68	42.23			
232	25253501	光缆		m	10.4958	12	125.95			
233	25350342	镀锌地线夹	20	套	3488.734698	0.35	1221.06			
234	25350345	镀锌地线夹	32	套	196.589912	0.53	104.19			
235	25350347	镀锌地线夹	50	套	76.413012	0.8	61.13			
236	25350350	镀锌地线夹	100	套	6.730368	2.4	16.15			
237	25430136	电力电缆	WDZ-YJV-4*35	m	6.7569	151.73	1025.22			
238	25430136	电力电缆	WDZ-YJV-3*4	m	94.0007	16.25	1527.51			
239	25430136	电力电缆	WDZ-YJV-5*16	m	11.5443	71.16	821.49			
240	25430136	电力电缆	WDZ-YJV-5*10	m	65.3672	49.25	3219.33			
241	25430136	电力电缆	YJV-4*70	m	12.7765	266.87	3409.66			
242	25430136	电力电缆	WDZ-YJV- 4*35+1*16	m	12.8977	170.05	2193.25			
243	25430330	绝缘电线	WDZ-BYJ-4	m	3267.627	4	13070.51			
244	25430330	绝缘电线	ZN-RYJS-2*2.5	m	411.6144	5.5	2263.88			
245	25430330	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	12999.7024	2.3	29899.32			
246	25430330	绝缘电线	BV-1.5	m	53.1396	1.59	84.49			
247	25430507	双绞线缆	RVV-2*1.0mm	m	790.2615	3.68	2908.16			
248	25430507	管/暗槽内穿放超5类屏蔽线		m	2736.5625	1.8	4925.81			
249	25430507	双绞线缆	RVV-2*1.5mm	m	495.81	4.32	2141.90			
250	26012501	桥架	200*100	m	131.502	80	10520.16			
251	26012501	桥架	100*50mm	m	131.502	35	4602.57			
252	26060351	扣压式镀锌电线钢管	KBG20	m	1709.0687	3.2	5469.02			
253	26060351	扣压式镀锌电线钢管	KBG25	m	123.7751	4.5	556.99			
254	26060351	紧定式镀锌电线钢管	JDG20	m	2404.02	3.5	8414.07			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第10页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
255	26064106	塑料护口(钢管用)	dn15～20	个	2440.929924	0.11	268.50			
256	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	22.854432	0.16	3.66			
257	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	18.541744	0.58	10.75			
258	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	1.688576	0.86	1.45			
259	26064126	塑料护口(电线管用)	dn15～20	个	1646.832796	0.12	197.62			
260	26064129	塑料护口(电线管用)	dn25～32	个	18.650384	0.26	4.85			
261	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	9.7886	8.38	82.03			
262	26066537	套接管		m	16.2951	0.2	3.26			
263	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	505.47	0.99	500.42			
264	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	130.94572	1.18	154.52			
265	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	105.28	2.49	262.15			
266	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	8.08	3.2	25.86			
267	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	15.04	4.05	60.91			
268	26090511	铜接线端子	DT-50mm2	个	60.16	5.06	304.41			
269	26093513	局部等电位联结箱		个	38.19	80	3055.20			
270	26093513	总等电位联结箱		个	5.025	100	502.50			
271	26093910	塑料接线柱	双线	个	106.09	0.89	94.42			
272	26110101	信息地插		只	4.04	70	282.80			
273	26110101	119电话插座		只	1.01	32	32.32			
274	26110101	信息+电话插座		只	11.11	30	333.30			
275	26110101	信息插座		只	40.4	15	606.00			
276	26110101	接线盒		只	1118.94	1	1118.94			
277	26110301	通讯接线箱		个	5	150	750.00			
278	26110301	接线箱		个	1	100	100.00			
279	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	22.710024	1.77	40.20			
280	26250329	铜接线卡	1.0～2.5	个	215.18	0.03	6.46			
281	26250377	固定卡子	Φ90	个	66.732	3.79	252.91			
282	26250711	镀锌电缆吊挂	3×50	套	5.315838	5.77	30.67			
283	31052503	锡基钎料		kg	14.57786	36.48	531.80			
284	31110301	棉纱头		kg	40.02535	6.17	246.96			

承包人供应材料一览表

工程名称：室内安装　　标段：　　第11页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
285	31110306	塑料手套ST型		个	50.4	5	252.00			
286	31110311	棉纱		kg	37.62517	8.87	333.74			
287	31150101	水		m3	51.836004	4.26	220.82			
288	31170103	标志牌		个	1	0.38	0.38			
289	31170104	标志牌	塑料扁形	个	5.818437	0.38	2.21			
290	34130342	监控机柜		个	4	4000	16000.00			
291	50350103	轴流排气扇		台	6	200	1200.00			
292	80010524	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	13.86	397.47	5508.93			
293	80010525	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	4.62	439.69	2031.37			
合　计							315546.28			

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：室外安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	77781.18
1.1	通讯及安防系统	16147.49
1.2	室外照明	4096.76
1.3	室外给排水	57536.93
2	措施项目	3132.25
2.1	其中：安全生产	2255.65
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	7282.21
合　　计		88195.64

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 通讯及安防系统			1	16147.49	16147.49	0.00
1	030412001002	配管	钢管埋地敷设DN25	m	58	21.78	1263.24	0.00
2	030412001003	配管	钢管埋地敷设DN50	m	192	40.24	7726.08	0.00
3	030506010001	监控摄像设备	安装、调试半球型摄像机	台	2	1138.38	2276.76	0.00
4	030506010002	监控摄像设备	安装、调试枪式摄像机	台	2	623.76	1247.52	0.00
5	040504002002	手控井-0.4*0.5*0.6	1.非定型井 垫层 碎石 2.(C25预拌混凝土)非定型井混凝土平基 混凝土 3.混凝土基础 模板 4.非定型井 砖砌 矩形(现拌砂浆) 5.砖墙抹灰 井内侧(现拌砂浆) 6.混凝土井盖及井座安装	座	5	498.57	2492.85	0.00
6	040101002002	挖沟槽土方	人工挖沟、槽一、二类土 深度2m以内	m3	10.3	58.59	603.48	0.00
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	人工槽、坑填土夯实	m3	10.3	52.19	537.56	0.00
		A 室外照明			1	4096.76	4096.76	0.00
8	040805001001	常规照明灯	1.太阳能路灯安装（40W h=4米 LED灯具） 2.路灯基础	套	4	924.49	3697.96	0.00
9	040101002004	挖沟槽土方	人工挖沟、槽一、二类土 深度2m以内	m3	3.6	58.59	210.92	0.00
10	040103001004	沟槽、基坑回填方	人工槽、坑填土夯实	m3	3.6	52.19	187.88	0.00
		A 室外给排水			1	57536.93	57536.93	0.00
11	031001008001	塑料管	给排水、采暖管道 室外HDPE双壁波纹管 DN300	m	310.86	77.72	24160.04	0.00
12	031001008003	塑料管	给排水、采暖管道 室外HDPE双壁波纹管 DN110	m	29.45	39.98	1177.41	0.00
13	031001008008	塑料管	给排水、采暖管道 室内钢丝骨架复合管(热熔连接) DN70	m	5.3	83.45	442.29	0.00
14	031001008004	污水井	污水井	套	24	700.00	16800.00	0.00
15	031001008005	雨水井	雨水井	套	3	700.00	2100.00	0.00
16	031001008006	雨水口	雨水口	套	6	400.00	2400.00	0.00
17	031002011001	水表	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径100mm	组	1	7151.35	7151.35	0.00
18	030901011001	室外试验消火栓	室外试验消火栓(明装)	套	1	586.67	586.67	0.00
19	030807003001	低压法兰阀门	法兰闸阀安装 DN70	个	1	379.63	379.63	0.00
20	031001008007	阀门井	阀门井	套	1	700.00	700.00	0.00
本页小计							76141.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040101002005	挖沟槽土方	人工挖沟、槽一、二类土 深度2m以内	m3	14.8	58.59	867.13	0.00
22	040103001005	沟槽、基坑回填方	人工槽、坑填土夯实	m3	14.8	52.19	772.41	0.00
本页小计							1639.54	0.00
合　　计							77781.18	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3132.25	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2255.65	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	388.91	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	466.69	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				3111.25	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	21.00	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				21.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				3132.25	—

其他项目清单计价表

工程名称：室外安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

承包人供应材料一览表

工程名称：室外安装　　标段：　　第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
1	50	安装、调试彩色、黑白摄像机		台	2	500	1000.00			
2	50	安装、调试半球型摄像机		台	2	1000	2000.00			
3	99	雨水井		套	3	700	2100.00			
4	99	污水井		套	24	700	16800.00			
5	99	雨水口		套	6	400	2400.00			
6	99	路灯基础		套	4	200	800.00			
7	99	阀门井		套	1	700	700.00			
8	2359300	其他材料费		元	39.630859	1	39.63			
9	01030108	钢丝	Φ2	kg	0.2036	3.89	0.79			
10	01130201	镀锌扁钢		kg	0.7	6.24	4.37			
11	01295519	中厚钢板		kg	2.255625	3.96	8.93			
12	02010101	橡胶板		kg	2.891	7.98	23.07			
13	02010105	橡胶板	δ1～3	kg	0.04117	7.98	0.33			
14	02010531	无石棉橡胶板	低压 δ0.8～6	kg	0.13	17.74	2.31			
15	02090101	塑料薄膜		m2	0.348312	1.33	0.46			
16	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2.24	0.22	0.49			
17	02270131	破布		kg	0.228	4.44	1.01			
18	02270403	脱脂棉		kg	0.132	13.31	1.76			
19	03050939	六角螺栓带螺母、垫圈	（综合）	kg	3.21285	5.99	19.24			
20	03051066	精制六角带帽螺栓	M12×55	套	16.32	0.75	12.24			
21	03051339	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	M16×70	套	0.32	1.33	0.43			
22	03051340	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	M16×80	套	131.84	1.49	196.44			
23	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	4.12	0.32	1.32			
24	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.758	1.33	1.01			
25	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.29	11.98	3.47			
26	03270102	铁砂布		张	0.38312	0.89	0.34			
27	03410909	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	2.990895	6.97	20.85			
28	03515100	圆钉		kg	0.0216	5.66	0.12			
29	03570227	镀锌铁丝	14#～18#	kg	1	5	5.00			
30	03652422	钢锯条		根	6.92	0.44	3.04			
31	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	167.243217	0	0.00			
32	04030107	中砂		t	0.907224	0	0.00			
33	04050217	碎石	40mm	t	0.41769	146.19	61.06			

承包人供应材料一览表

工程名称：室外安装　　标段：　　第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
34	04135500	标准砖	240mm×115mm×53mm	百块	10.887102	75.04	816.97			
35	05033701	板枋材		m3	0.0027	1996.23	5.39			
36	11030763	煤焦沥青漆	L01-17	kg	0.624575	10.47	6.54			
37	11111503	醇酸磁漆		kg	1.384	15.97	22.10			
38	11112525	铅油		kg	4.06	5.46	22.17			
39	12030107	油漆溶剂油		kg	1.134	4.35	4.93			
40	12050311	机油		kg	0.843	6.51	5.49			
41	12060318	清油	C01-1	kg	0.16	8.87	1.42			
42	12300342	二硫化钼		kg	0.006	26.62	0.16			
43	12310308	丙酮		kg	0.132525	5.94	0.79			
44	12330903	润滑剂		kg	9.94752	3.11	30.94			
45	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.734	17.74	13.02			
46	12333513	脱模剂		kg	0.09	19.88	1.79			
47	12370305	氧气		m3	1.47285	3.89	5.73			
48	12370335	乙炔气		kg	0.50595	15.01	7.59			
49	12410101	粘结剂		kg	0.338675	17.74	6.01			
50	14010311	焊接钢管	DN20	m	0.071915	7.13	0.51			
51	14010335	焊接钢管	DN100	m	1.46	47.33	69.10			
52	14030303	焊接钢管	SC50	m	197.76	17.66	3492.44			
53	14030303	焊接钢管	SC25	m	59.74	8.67	517.95			
54	14050112	无缝钢管	Φ22×2	m	0.057	5.31	0.30			
55	14050114	无缝钢管	Φ22×2.5	m	0.01	6.47	0.06			
56	14310201	HDPE双壁波纹管	DN110	m	29.89175	21.3	636.69			
57	14310201	钢丝骨架复合管	DN70	m	5.3848	39.2	211.08			
58	14310391	HDPE双壁波纹管	DN300	m	308.68398	45.39	14011.17			
59	14312531	输水软管	dn25	m	0.134	6.6	0.88			
60	14370505	橡胶软管	Φ20	m	0.030745	9.79	0.30			
61	15021308	镀锌管箍	DN32	个	9.5816	3.08	29.51			
62	15021310	镀锌管箍	DN50	个	31.7184	6.25	198.24			
63	15023129	镀锌锁紧螺母	DN32×3	个	4.6458	0.27	1.25			

承包人供应材料一览表

工程名称：室外安装　　标段：　　第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
64	15023131	镀锌锁紧螺母	DN50×3	个	15.3792	0.6	9.23			
65	15070724	碳钢三通	DN100	个	2	56.46	112.92			
66	15071511	压制弯头	DN100	个	2	25.51	51.02			
67	15210107	室内塑料给水管热熔管件	Φ75	个	3.1959	21.29	68.04			
68	15210367	室外塑料给水管粘接管件	Φ110	个	8.03985	13.36	107.41			
69	15272321	压力表补芯		个	0.02	3.06	0.06			
70	15410741	法兰挠性接头	DN100	个	2	160	320.00			
71	16010505	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	0.02	12.58	0.25			
72	16030701	法兰闸阀	DN100	个	4	396	1584.00			
73	16090301	法兰止回阀	DN100	个	2	630	1260.00			
74	16250101	法兰闸阀	DN70mm	个	1	290	290.00			
75	16310103	螺纹阀门	DN15	个	0.114	10.65	1.21			
76	16310104	螺纹阀门	DN20	个	0.02032	15.97	0.32			
77	17010151	碳钢平焊法兰	DN100	片	12	48	576.00			
78	20030106	室外试验消火栓	双栓65	套	1	400	400.00			
79	21010501	法兰水表	DN100	个	2	500	1000.00			
80	21110305	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.124425	31.05	3.86			
81	21110308	弹簧压力表	Y-100 0～6MPa	块	0.02	39.04	0.78			
82	21590315	压力表表弯		个	0.124425	6.1	0.76			
83	22520306	太阳能路灯		套	4	500	2000.00			
84	25030508	绝缘电线	BVR4	m	80.6934	4.25	342.95			
85	25350345	镀锌地线夹	32	套	28.101	0.53	14.89			
86	25350347	镀锌地线夹	50	套	122.8032	0.8	98.24			
87	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	4.7618	0.16	0.76			
88	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	15.7632	0.58	9.14			
89	31010315	橡胶密封圈	DN300	个	52.22448	13.86	723.83			
90	31012504	模板嵌缝料		kg	0.045	2.86	0.13			
91	31150101	水		m3	37.521543	4.26	159.84			
92	31150301	电		kW·h	0.091704	0.58	0.05			

承包人供应材料一览表

工程名称：室外安装　　标段：　　第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	厂家	品牌	备注
93	32011111	组合钢模板		kg	0.5733	4.85	2.78			
94	32030122	钢模板连接件		kg	1.1709	3.69	4.32			
95	32090508	钢支撑		kg	0.2259	4.81	1.09			
96	33012341	混凝土井盖及井座安装		套	5.05	100	505.00			
97	80212154	(C25预拌混凝土)		m3	0.1212	455.88	55.25			
合　计							56032.42			