工程造价咨询报告书

咨询项目全称：珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目

咨询业务类别：最高投标限价编制

咨询报告日期：2026年08月24日

江苏嘉泽项目管理有限公司

专业咨询报告书编号：嘉泽咨字[2026]112号

咨询项目委托方：泰兴市珊瑚镇卫生院

咨询企业全称：江苏嘉泽项目管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇双彭路71号

邮　　编：225400　　联系电话：17351647311

咨询作业期：2026年08月12日至2026年08月24日

法定代表人：桂彬　　技术负责人：石亚龙

项目负责人：石亚龙　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

专业咨询员：徐建鸿　　执业资格：注册造价师　　从事专业：安装

报告书目录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	最高投标限价编制报告	江苏嘉泽	1-4	原件
2	工程最高投标限价编制	江苏嘉泽	5	原件

江苏嘉泽项目管理有限公司

嘉泽咨字[2026]112号

珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目
最高投标限价编制报告

泰兴市珊瑚镇卫生院：

江苏嘉泽项目管理有限公司接受贵单位委托，为珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目编制最高投标限价。贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是根据贵单位提供的资料和国家的法规以及省、市建设行政主管部门的有关规定，客观、公正地编制最高投标限价。现将最高投标限价编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程为珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目，位于泰兴市珊瑚镇，项目内容包括门诊楼一层 6-9 交 B 轴窗户更换、1-2 轴卫生间改造、眼科、心电图室重新装修、换感应门，二层 1-2 轴卫生间改造、眼科、心电图室重新装修、三层 1-2 轴卫生间改造、本层吊顶、内墙面重新装修，病房楼一层、二层部分病房门由子母门更换为单扇门;走廊吊顶破损维修,，高低屋面节点防水重新处理，卫生大楼一层、二层卫生间拆除重新装修、三层新建药库、三楼吊顶、地面、墙面重新装修，新建毛坯辅助用房；安装部分：辅助用房水电铺设、防雷接地等；门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍给排水、强弱电改造（包含卫生洁具、给排水管道、淋浴器、灯具、开关插座、管线铺设、强弱电桥架、监控设备、网线敷设）等。

二、编制范围

本工程最高投标限价编制的范围是：门诊楼、病房楼、卫生大楼装修改造、新建毛坯辅助用房；安装部分：辅助用房水电铺设、防雷接地等；门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍给排水、强弱电改造（包含卫生洁具、给排水管道、淋浴器、灯具、开关插座、管线铺设、强弱电桥架、监控设备、网线敷设）等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的方案；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

（1）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）

（2）《江苏省修缮建筑定额》（2009）

（3）《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

（4）《江苏省修缮安装定额》（2009）

（5）《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

（6）《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

（7）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）

（8）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通

知》(苏建函价[2019]178 号)

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026 年第 06 期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制结果

贵单位委托编制的珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目最高投标限价为1296491.70元。

五、其他说明

本最高投标限价编制成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

六、本最高投标限价编制报告调整及解释权属江苏嘉泽项目管理有限公司。

附件：《最高投标限价编制》

项目负责人（签字盖章）：石亚龙

江苏嘉泽项目管理有限公司

2026 年 08 月 24 日

主题词：最高投标限价　编制　报告

抄送：泰兴市珊瑚镇卫生院

共印：4 份

珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目 工程

最高投标限价编制

最高投标限价编制（小写）：1296491.70元

（大写）：壹佰贰拾玖万陆仟肆佰玖拾壹元柒角零分

招　标人：	（单位盖章）	造价咨询人：	江苏嘉泽项目管理有限公司（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人或其授权人：	桂彬（签字或盖章）
专业咨询员：	徐建鸿（造价人员签字盖专用章）	项目负责人：	石亚龙（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026年08月24日	复核时间：	2026年08月24日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目

2、建设单位：泰兴市珊瑚镇卫生院

3、建设地点：泰兴市

4、工程概况：本工程为珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目，项目内容包括门诊楼一层6-9交B轴窗户更换、1-2轴卫生间改造、眼科、心电图室重新装修、换感应门，二层1-2轴卫生间改造、眼科、心电图室重新装修、三层1-2轴卫生间改造、本层吊顶、内墙面重新装修，病房楼一层、二层部分病房门由子母门更换为单扇门;走廊吊顶破损维修,，高低屋面节点防水重新处理，卫生大楼一层、二层卫生间拆除重新装修、三层新建药库、三楼吊顶、地面、墙面重新装修，新建毛坯辅助用房；安装部分：辅助用房水电铺设、防雷接地等；门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍给排水、强弱电改造（包含卫生洁具、给排水管道、淋浴器、灯具、开关插座、管线铺设、强弱电桥架、监控设备、网线敷设）等。

二、编制范围

贵单位委托最高投标限价编制的范围是：门诊楼、病房楼、卫生大楼装修改造、新建毛坯辅助用房；安装部分：辅助用房水电铺设、防雷接地等；门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍给排水、强弱电改造（包含卫生洁具、给排水管道、淋浴器、灯具、开关插座、管线铺设、强弱电桥架、监控设备、网线敷设）等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的方案；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）

(2)《江苏省修缮建筑定额》（2009）

(3)《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

(4)《江苏省修缮安装定额》（2009）

(5)《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

(6)《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

(8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第06期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、本工程暂列金按分部分项的3%计取；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施

工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

五、其余未尽事宜详见参考预算价。

二0二六年八月二十四日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目	1296491.70		37949.79
合　计		1296491.70		37949.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：珊瑚镇卫生院装修改造及设施维修项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	门诊改造	306538.49		9355.68
2	病房楼	136925.45		4298.11
3	卫生大楼	222643.30		6778.78
4	辅助用房	321715.07		9929.76
5	辅助用房-安装	41911.84		1029.45
6	门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装	266757.55		6558.01
合　计		1296491.70		37949.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：门诊改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	246202.16
1.1	一层改造	49621.88
1.2	二层改造	54054.06
1.3	三层改造	142526.22
2	措施项目	27639.75
2.1	其中：安全生产	9355.68
3	其他项目	7386.06
3.1	其中：暂列金额	7386.06
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	25310.52
合　计		306538.49

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一层改造					49621.88	
1	010802001001	铝合金安全玻璃平开门拆除	1、门窗洞口尺寸：M1621	樘	1	32.49	32.49	
2	010805001001	电子感应门	1、电子感应门M1621	m2	3.36	1434.73	4820.69	
3	010801004001	防火门拆除	1、门窗洞口尺寸：FM乙1121	樘	6	61.89	371.34	
4	010801004002	木质防火门	1、木质乙级防火门 2、含防火锁、闭门器、合页、顺序器、插销等五金，防火门应具有自闭功能，能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈的功能	m2	13.86	402.92	5584.47	
5	011302001001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚吊顶拆除	m2	31.75	11.11	352.74	
6	011102003001	平面块料拆除	1、地面拆除	m2	31.75	38.68	1228.09	
7	011203003001	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	87.59	22.79	1996.18	
8	010401002001	砖砌体拆除	1、砖墙拆除	m3	0.79	95.73	75.63	
9	011102003002	块料楼地面	卫生间 1、8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝,或1:1水泥砂浆勾逢 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4、刷素水泥浆(或界面剂)一道	m2	31.75	108.19	3435.03	
本页小计							17896.66	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010904002001	墙面地面防水	1、2厚聚合物防水涂料一布二涂	m2	83.35	73.45	6122.06	
11	011503003001	扶手	不锈钢靠墙扶手	m	2.4	73.71	176.90	
12	011503003002	扶手	残疾人L型扶手	个	7	80.00	560.00	
13	011207003001	成品隔断	1、卫生间成品隔断	间	3	1072.15	3216.45	
14	011203003002	块料墙、柱面	1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	82.59	131.70	10877.10	
15	011302001002	铝扣板吊顶	1、600x600金属板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	31.75	116.77	3707.45	
17	011403001001	铲除涂料面	1、大厅墙面涂料铲除	m2	243.5	4.22	1027.57	
18	011403001002	抹灰面油漆	1、大厅墙面批腻子乳胶漆2遍	m2	243.5	17.57	4278.30	
19	010103002001	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	13.02	135.13	1759.39	
		二层改造					54054.06	
本页小计							31725.22	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011302001004	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚吊顶拆除	m2	72.75	11.11	808.25	
21	011102003003	平面块料拆除	1、地面拆除	m2	31.75	38.68	1228.09	
22	011203003003	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	87.59	22.79	1996.18	
23	010401002002	砖砌体拆除	1、砖墙拆除	m3	0.6	95.73	57.44	
24	011102003004	块料楼地面	卫生间 1、8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝,或1:1水泥砂浆勾逢 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4、刷素水泥浆(或界面剂)一道	m2	31.75	108.19	3435.03	
25	010904002002	墙面地面防水	1、2厚聚合物防水涂料一布二涂	m2	93.35	73.45	6856.56	
26	011503003003	扶手	不锈钢靠墙扶手	m	2.4	73.71	176.90	
27	011503003004	扶手	残疾人L型扶手	个	7	80.00	560.00	
28	011207003002	成品隔断	1、卫生间成品隔断	间	3	1072.15	3216.45	
29	011203003004	块料墙、柱面	1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	87.59	131.70	11535.60	
本页小计							29870.50	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011302001005	铝扣板吊顶	1、600x600金属板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	31.75	116.77	3707.45	
31	011302001006	铝扣板吊顶	1、600x600矿棉板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	41	99.93	4097.13	
32	010801001001	木门拆除	1、门窗洞口尺寸：M1221	m2	2	61.89	123.78	
33	010801001002	木质门	1、实木复合免漆门 2、含门套 3、含合页、锁等五金	m2	7.56	549.35	4153.09	
34	011103003001	塑胶运动地板	1、原地面清理 2、4厚PVC卷材面层，专用胶黏剂黏铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3、表面上保护蜡	m2	41	76.87	3151.67	
本页小计							15233.12	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	011203003005	块料墙、柱面	墙裙 1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	34.5	131.70	4543.65	
36	011403001003	铲除涂料面	1、墙面涂料铲除	m2	113.62	4.22	479.48	
37	011403001004	抹灰面油漆	1、墙面批腻子乳胶漆2遍	m2	113.62	17.57	1996.30	
38	010103002002	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	14.29	135.13	1931.01	
		三层改造					142526.22	
40	011102003005	平面块料拆除	1、地面拆除	m2	31.75	38.68	1228.09	
41	011203003006	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	87.59	22.79	1996.18	
42	010401002003	砖砌体拆除	1、砖墙拆除	m3	0.79	95.73	75.63	
本页小计							12250.34	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	011102003006	块料楼地面	卫生间 1、8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝,或1:1水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4、刷素水泥浆(或界面剂)一道	m2	31.75	108.19	3435.03	
44	010904002003	墙面地面防水	1、2厚聚合物防水涂料一布二涂	m2	93.35	73.45	6856.56	
45	011503003005	扶手	不锈钢靠墙扶手	m	2.4	73.71	176.90	
46	011503003006	扶手	残疾人L型扶手	个	7	80.00	560.00	
47	011207003003	成品隔断	1、卫生间成品隔断	间	3	1072.15	3216.45	
48	011302001008	铝扣板吊顶	1、600x600金属板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	31.75	116.77	3707.45	
49	011403001005	铲除涂料面	1、墙面涂料铲除	m2	772.15	4.22	3258.47	
50	011403001006	抹灰面油漆	墙面墙纸铲除	m2	118.1	2.40	283.44	
51	011207001001	轻质隔墙	拆除轻钢龙骨隔墙	m2	33.99	13.50	458.87	
本页小计							21953.17	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011203003007	块料墙、柱面	1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	332.32	131.70	43766.54	
53	011403001007	抹灰面油漆	1、墙面批腻子乳胶漆2遍	m2	628.1	17.57	11035.72	
54	011302001009	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚吊顶拆除	m2	145.55	11.11	1617.06	
55	011302001010	铝扣板吊顶	1、600x600矿棉板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	278.9	99.93	27870.48	
56	011103003002	塑胶运动地板	1、原地面清理 2、4厚PVC卷材面层，专用胶黏剂黏铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3、表面上保护蜡	m2	278.9	76.87	21439.04	
57	010401002004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：240mm砌筑墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	6.91	587.49	4059.56	
本页小计							109788.40	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010801001003	木质门	1、实木复合免漆门 2、含门套 3、含合页、锁等五金	m2	5.04	549.35	2768.72	
59	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	0.55	852.52	468.89	
60	010103002003	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	31.43	135.13	4247.14	
本页小计							7484.75	
合计							246202.16	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17049.50	
1	011601009001	安全生产		9355.68	
2	011601007001	文明施工		2954.43	
3	011601008001	环境保护		1107.91	
4	011601006001	临时设施		3569.93	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		61.55	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		10590.25	
15	011601001001	脚手架		9000.05	
16	011601002001	垂直运输		1590.20	
本页小计				27639.75	-
合　计				27639.75	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	7386.06			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		7386.06			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：门诊改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	281227.97	9	25310.52
合计					25310.52

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：病房楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	113108.17
2	措施项目	9118.26
2.1	其中：安全生产	4298.11
3	其他项目	3393.25
3.1	其中：暂列金额	3393.25
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11305.77
合　计		136925.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：病房楼　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010801001001	木门拆除	1、门窗洞口尺寸：M1221	m2	36	61.89	2228.04	
2	010801001002	木质门	1、实木复合免漆门 2、含门套 3、含合页、锁等五金	m2	90.72	549.35	49837.03	
3	011302001001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚吊顶拆除	m2	82	11.11	911.02	
4	011302001002	铝扣板吊顶	1、600x600矿棉板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	50	99.93	4996.50	
5	011302001003	铝扣板吊顶	1、600x600金属板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	32	116.77	3736.64	
6	011203003001	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	171.2	22.79	3901.65	
7	011203003002	块料墙、柱面	1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	167.2	131.70	22020.24	
本页小计							87631.12	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：病房楼　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011102003001	平面块料拆除	1、地面拆除	m2	32	38.68	1237.76	
9	011102003002	块料楼地面	卫生间 1、8-10厚地砖楼面，干水泥擦缝，或1:1水泥砂浆勾逢 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（或建筑胶水泥砂浆）粘结层 4、刷素水泥浆（或界面剂）一道	m2	32	108.19	3462.08	
10	010904002001	墙面地面防水	1、2厚聚合物防水涂料一布二涂	m2	166.4	73.45	12222.08	
11	010902001001	防水层拆除	1、防水层种类：防水层铲除	m2	19.5	7.74	150.93	
12	010902004001	屋面刚性层	1、拆除刚性防水层（锯缝机锯缝）	m2	19.5	53.75	1048.13	
13	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：一遍	m2	19.5	58.60	1142.70	
14	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS 防水卷材 2、防水层数：单层 3、防水层做法：热熔满铺	m2	19.5	39.07	761.87	
15	010902004002	屋面刚性层	1、混凝土强度等级：5cmC25细石混凝土	m2	19.5	30.76	599.82	
16	010901008001	屋面变形缝	1、不锈钢伸缩缝	m	19.5	107.16	2089.62	
本页小计							22714.99	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：病房楼　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010103002001	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	20.44	135.13	2762.06	
本页小计							2762.06	
合计							113108.17	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：病房楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7832.75	
1	011601009001	安全生产		4298.11	
2	011601007001	文明施工		1357.30	
3	011601008001	环境保护		508.99	
4	011601006001	临时设施		1640.07	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		28.28	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		1285.51	
15	011601001001	脚手架		1285.51	
本页小计				9118.26	-
合　计				9118.26	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：病房楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3393.25			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		3393.25			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：病房楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	125619.68	9	11305.77
合计					11305.77

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：卫生大楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	178389.07
1.1	一层	23413.02
1.2	二层	16950.73
1.3	三层	128287.34
1.4	宿舍改造	9737.98
2	措施项目	20519.17
2.1	其中：安全生产	6778.78
3	其他项目	5351.67
3.1	其中：暂列金额	5351.67
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18383.39
合　计		222643.30

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一层					23413.02	
1	010802001001	铝合金安全玻璃平开门拆除	1、门窗洞口尺寸：M1621	樘	1	32.49	32.49	
2	010805001001	电子感应门	1、电子感应门M1621	m2	3.36	1434.73	4820.69	
3	010401002001	砖砌体拆除	1、拆除台阶	m2	0.96	30.94	29.70	
4	010502032001	台阶	1、10厚防滑地砖（带防滑条） 2、8厚1:1水泥细砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 5、70厚C15混凝土台阶面向外坡1% 6、200厚碎砖夯实，灌1:5水泥砂浆 7、素土夯实，表面夯实，压实系数≥0.94 8、台阶做法详见图纸	m2	0.96	235.42	226.00	
5	011506001001	装饰板雨篷	1、轻钢玻璃雨棚 2、6+0.76PV+6钢化玻璃 3、专业公司二次深化设计	m2	3	434.92	1304.76	
6	011302001001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚吊顶拆除	m2	14.97	11.11	166.32	
7	011102003001	平面块料拆除	1、地面拆除	m2	14.97	38.68	579.04	
8	011203003001	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	64.5	22.79	1469.96	
本页小计							8628.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031003008001	卫生洁具拆除	1、拆除蹲式大便器	组	2	78.76	157.52	
10	031003008003	卫生洁具拆除	1、拆除立式小便器	组	1	33.75	33.75	
11	031003008002	卫生洁具拆除	1、拆除面盆	组	1	84.39	84.39	
12	011102003002	块料楼地面	卫生间 1、8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝,或1:1水泥砂浆勾逢 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4、刷素水泥浆(或界面剂)一道	m2	14.97	108.19	1619.60	
13	010904002001	墙面地面防水	1、2厚聚合物防水涂料一布二涂	m2	25.3	73.45	1858.29	
14	011203003002	块料墙、柱面	1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	64.5	131.70	8494.65	
本页小计							12248.20	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011302001002	铝扣板吊顶	1、600x600金属板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板，预埋C6铁环双向@900~1200	m2	14.97	116.77	1748.05	
16	010103002001	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	5.83	135.13	787.81	
		二层					16950.73	
17	011302001003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚吊顶拆除	m2	14.97	11.11	166.32	
18	011102003003	平面块料拆除	1、地面拆除	m2	14.97	38.68	579.04	
19	011203003003	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	64.5	22.79	1469.96	
20	031003008004	卫生洁具拆除	1、拆除蹲式大便器	组	2	78.76	157.52	
21	031003008005	卫生洁具拆除	1、拆除立式小便器	组	1	33.75	33.75	
22	031003008006	卫生洁具拆除	1、拆除面盆	组	1	84.39	84.39	
本页小计							5026.84	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011102003004	块料楼地面	卫生间 1、8-10厚地砖楼面,干水泥擦缝,或1:1水泥砂浆勾逢 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆)粘结层 4、刷素水泥浆(或界面剂)一道	m2	14.97	108.19	1619.60	
24	010904002002	墙面地面防水	1、2厚聚合物防水涂料一布二涂	m2	25.3	73.45	1858.29	
25	011203003004	块料墙、柱面	1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	64.5	131.70	8494.65	
26	011302001004	铝扣板吊顶	1、600x600金属板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	14.97	116.77	1748.05	
本页小计							13720.59	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010103002002	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	5.47	135.13	739.16	
		三层					128287.34	
28	010807001001	金属门窗拆除	1、拆除铝合金窗户0.9*2.2m	樘	13	21.65	281.45	
29	010401002002	实心砖墙	1、封堵窗户	m3	7.49	587.49	4400.30	
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、界面处理剂一道 2、20厚混合砂浆	m2	72.48	32.80	2377.34	
31	010401002003	实心砖墙	1、砌筑隔墙	m3	1.21	587.49	710.86	
32	010801001001	木门拆除	1、门窗洞口尺寸：M0922、M1222	m2	19	61.89	1175.91	
33	010801001002	木质门	1、实木复合免漆门 2、含门套 3、含合页、锁等五金	m2	38.94	549.35	21391.69	
34	011103003001	塑胶运动地板	1、原地面清理 2、4厚PVC卷材面层，专用胶黏剂黏铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 3、表面上保护蜡	m2	455.4	76.87	35006.60	
35	011203003005	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	43.65	22.79	994.78	
36	011203003006	立面块料拆除	1、踢脚线拆除	m	303.8	2.74	832.41	
37	011403001001	铲除涂料面	1、墙面涂料铲除	m2	1009.42	4.22	4259.75	
38	011403001002	抹灰面油漆	1、墙面批腻子乳胶漆2遍	m2	613.11	17.57	10772.34	
本页小计							82942.59	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010401005001	砖砌体拆除		m2	4	30.94	123.76	
40	011203003007	块料墙、柱面	墙裙 1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	338.1	131.70	44527.77	
41	010103002003	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	10.6	135.13	1432.38	
		宿舍改造					9737.98	
42	011302001005	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚吊顶拆除	m2	7.04	11.11	78.21	
43	011302001006	铝扣板吊顶	1、600x600金属板 2、铝合金轻钢龙骨(不上人) 3、8钢筋吊杆双向@900~1200 4、现浇钢筋混凝土楼板,预埋C6铁环双向@900~1200	m2	7.04	116.77	822.06	
44	011203003008	立面块料拆除	1、墙砖拆除至结构层	m2	41.82	22.79	953.08	
本页小计							47937.26	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	011203003009	块料墙、柱面	1、5厚800x400釉面砖白水泥浆擦缝 2、2~3厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 4、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	41.82	131.70	5507.69	
46	010103002004	垃圾清理	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：施工单位自行考虑（含场内运输） 3、含垃圾处置费	m3	17.59	135.13	2376.94	
本页小计							7884.63	
合计							178389.07	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		12353.44	
1	011601009001	安全生产		6778.78	
2	011601007001	文明施工		2140.67	
3	011601008001	环境保护		802.75	
4	011601006001	临时设施		2586.64	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		44.60	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		8165.73	
15	011601001001	脚手架		8165.73	
本页小计				20519.17	-
合　计				20519.17	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	5351.67			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		5351.67			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：卫生大楼　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	204259.91	9	18383.39
合计					18383.39

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：辅助用房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	261309.41
1.1	土石方工程	16203.36
1.2	砌筑工程	47221.13
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	92579.03
1.4	门窗工程	40951.40
1.5	楼地面装饰工程	5264.67
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	12743.52
1.7	天棚	3600.22
1.8	屋面及防水工程	42219.58
1.9	其他装饰工程	526.50
2	措施项目	26002.75
2.1	其中：安全生产	9929.76
3	其他项目	7839.28
3.1	其中：暂列金额	7839.28
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26563.63
合　计		321715.07

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					16203.36	
1	010103001001	平整场地	1、土壤类别见本工程地勘报告 2、土方挖填、运输、找平	m2	192	12.39	2378.88	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方	m3	321.28	5.08	1632.10	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、回填夯实	m3	275.41	41.74	11495.61	
4	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：施工单位自行考虑	m3	45.87	15.19	696.77	
		砌筑工程					47221.13	
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：砖基础 3、砂浆强度等级、配合比：Ma10混合砂浆	m3	25	570.57	14264.25	
6	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：KP1多孔砖 2、墙体类型：砌筑墙 3、砂浆强度等级、配合比：Ma7.5混合砂浆	m3	75.33	437.50	32956.88	
		混凝土及钢筋混凝土工程					92579.03	
7	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板	m3	8.2	542.66	4449.81	
本页小计							67874.30	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010502002001	条形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：条形基础 4、含模板	m3	13.4	554.22	7426.55	
9	010502013001	实心楼板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	21.03	870.56	18307.88	
10	010502023001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	2.16	1199.22	2590.32	
11	010502021001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	13.92	1034.08	14394.39	
12	010502022001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m3	13.07	937.73	12256.13	
13	010502025001	零星现浇构件	1、构件的类型：挑檐 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	10.42	453.74	4727.97	
14	010506022001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12以内	t	7.029	4044.10	28425.98	
		门窗工程					40951.40	
本页小计							88129.22	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010802001001	金属(塑钢)门	普通铝合金塑钢门\型材、五金配件要求满足设计要求\洞口塞缝\按洞口面积计算	m2	26.86	587.54	15781.32	
16	010807001001	金属(塑钢)窗	普通铝合金推拉窗安装\型材、五金配件及玻璃要求满足设计要求\洞口塞缝\按洞口面积计算	m2	52.5	479.43	25170.08	
		楼地面装饰工程					5264.67	
17	011102003001	块料楼地面	1、80厚C15泥凝土，随捣随抹平 2、素士夯实，压实系数不小于0.94	m2	158.67	33.18	5264.67	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					12743.52	
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、刷界面剂	m2	384.42	33.15	12743.52	
		天棚					3600.22	
19	011301001001	天棚抹灰	(1)现浇钢筋混凝土板 (2)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)2.5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 (4)2.5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	158.67	22.69	3600.22	
		屋面及防水工程					42219.58	
本页小计							62559.81	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	010902004001	屋面刚性层	(1)20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(分格缝面积不大于1m2) (2)200g/M2聚酯无纺布隔离层 (3)3.0mm厚SBS聚酯胎(负20度)改性沥青防水卷材一层 (4)2.0mm厚热熔型橡胶沥青非固化涂料 (5)泡沫混凝土找坡=2%，最薄处了30厚，随浇随抹平	m2	230.91	182.84	42219.58	
		其他装饰工程					526.50	
21	010902005001	屋面排水管	1、屋面落水管Φ110	m	15	35.10	526.50	
本页小计							42746.08	
合计							261309.41	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：辅助用房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		18814.27	
1	011601009001	安全生产		9929.76	
2	011601007001	文明施工		3135.71	
3	011601008001	环境保护		1175.89	
4	011601006001	临时设施		4442.26	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		130.65	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		7188.48	
15	011601001001	脚手架		2486.73	
16	011601003001	大型机械设备进出场及安拆		4701.75	
本页小计				26002.75	-
合　计				26002.75	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：辅助用房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	7839.28			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		7839.28			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：辅助用房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	295151.44	9	26563.63
合计					26563.63

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	35498.36
1.1	通用安装工程	35498.36
2	措施项目	1887.92
2.1	其中：安全生产	1029.45
3	其他项目	1064.95
3.1	其中：暂列金额	1064.95
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3460.61
合　计		41911.84

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					35498.36	
		辅助用房-安装					27779.72	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：照明配电总箱 2、型号：AL 3、安装方式：暗装，底边距地1.5m	台	1	4939.29	4939.29	
2	030413001001	普通灯具	1.名称：LED面板灯 2.型号：600*600	套	18	193.53	3483.54	
3	030413005001	工厂灯	1.名称：防水防尘灯 2.型号：1*13W;LED	套	3	93.41	280.23	
4	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关	套	11	16.21	178.31	
5	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关	套	5	19.38	96.90	
6	030413014001	插座	1.名称：单相二、三级暗插座 2.材质：250V;10A	套	30	21.78	653.40	
7	030413014002	插座	1.名称：单相三极安全插座 2.材质：（防护：IP54）；250V，16A	套	3	21.78	65.34	
8	030413014003	插座	1.名称：单相三极安全插座（带开关） 2.材质：250V，16A	套	7	21.78	152.46	
9	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-4*25	m	60	116.83	7009.80	
本页小计							16859.27	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：BV-2.5 3.型号：穿管或桥架敷设	m	1600	3.55	5680.00	
11	030412004002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：BV-4 3.型号：穿管或桥架敷设	m	250	5.17	1292.50	
12	030412004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：BVR-1*25 3.型号：穿管或桥架敷设	m	3	32.44	97.32	
13	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：BVR-1*4 3.型号：穿管或桥架敷设	m	4.8	5.98	28.70	
14	030412001001	配管	1.名称：PC管 2.材质：DN20 3.规格：暗配	m	500	5.20	2600.00	
15	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：SC50 3.规格：暗配	m	60	19.94	1196.40	
16	030412001003	配管	1.名称：PC管 2.材质：DN32 3.规格：暗配	m	3	8.51	25.53	
		辅助用房-给排水					5258.42	
本页小计							10920.45	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN15（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	30	12.15	364.50	
18	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN25（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	30	17.12	513.60	
19	031001008003	塑料管（UPVC）	1、介质：污废水 2、材质、规格：U-PVC管 DN50 3、连接形式：承插式粘接	m	35	20.06	702.10	
20	031001008005	塑料管	1、介质：污废水 2、材质、规格：U-PVC管 DN75 3、连接形式：承插式粘接	m	22	46.43	1021.46	
21	031001008004	塑料管（UPVC）	1、介质：污废水 2、材质、规格：U-PVC管 DN100 3、连接形式：承插式粘接	m	30	48.78	1463.40	
本页小计							4065.06	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031002001004	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	47.72	47.72	
23	031002001005	金属阀门	1.类型：减压阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN25	个	1	90.54	90.54	
24	031002001006	金属阀门	1、名称：止回阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	90.54	90.54	
25	031003014001	给、排水附件	1.类型：87型钢制重力流雨水斗	个	4	94.92	379.68	
26	031301003001	套管	1.名称：A型刚性防水套管 2.规格：DN100	个	4	146.22	584.88	
		防雷接地					2460.22	
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱 2.材质 ：300*200*120	台	1	250.70	250.70	
28	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位联结端子箱 2.材质 ：156*75*50	台	3	130.10	390.30	
29	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称：预埋连接板及测试卡子(加接地标志盖板)	个	4	27.63	110.52	
30	030410004001	均压环	1.名称：柱内二根Φ16钢筋	m	120	4.04	484.80	
31	030410005001	接闪带	1.名称：在屋顶女儿墙上采用热镀锌圆钢Φ10作为接闪带沿四周敷设	m	120	8.21	985.20	
本页小计							3414.88	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030410002001	接地母线	1.名称：利用建筑物钢筋混凝土柱子内主筋(两根Φ16)通长焊接、绑扎	处	10	23.87	238.70	
本页小计							238.70	
合计							35498.36	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1748.29	
1	031401009001	安全生产		1029.45	
2	031401010001	文明施工		212.99	
3	031401011001	环境保护		106.50	
4	031401012001	临时设施		390.48	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		8.87	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		139.63	
15	031401001001	脚手架		139.63	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				1887.92	-
合　计				1887.92	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1064.95			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1064.95			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：辅助用房-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	38451.23	9	3460.61
合计					3460.61

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	226138.21
1.1	门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍改造-给排水	121094.43
1.2	门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍改造-电气	105043.78
2	措施项目	11809.34
2.1	其中：安全生产	6558.01
3	其他项目	6784.15
3.1	其中：暂列金额	6784.15
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22025.85
合　计		266757.55

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍改造-给排水					121094.43	
1	031003006001	大便器	1、名称：蹲便器拆除	组	22	90.92	2000.24	
2	031003006002	大便器	1、名称：坐式大便器拆除	组	14	34.10	477.40	
3	031003007001	小便器	1、名称：小便器拆除	组	10	24.36	243.60	
4	031003004001	洗涤盆	1、名称：拖把池拆除	组	8	97.42	779.36	
5	031003003001	洗脸盆	1、名称：洗手台拆除	组	26	56.83	1477.58	
6	031003010001	淋浴器	1、名称：淋浴器拆除	套	12	66.56	798.72	
7	031005013001	热水器、开水炉	1.名称：热水器拆除	台	12	20.22	242.64	
8	031001008001	塑料管	1、名称：给水排水管道拆除	m	460	6.33	2911.80	
9	031003006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、名称：蹲便器 3、组装形式：含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 4、品牌：九牧、箭牌、恒达	组	22	840.22	18484.84	
本页小计							27416.18	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031003006005	大便器	1.类型：陶瓷 2.材质：坐便器 3.规格：采用自闭式自动冲洗阀；大便器一次冲水用水量不大于5L。 4.安装方式：含配套节水型配件；含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 5.品牌：九牧、箭牌、恒达	组	14	997.95	13971.30	
11	031003007003	小便器	1.类型：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格：含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 4.品牌：九牧、箭牌、恒达	组	10	847.21	8472.10	
12	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型：拖把池 2.材质：陶瓷 3.规格：含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 4.安装方式：九牧、箭牌、恒达	组	8	594.56	4756.48	
13	031003003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、名称：洗脸盆 3、组装形式：含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 4、品牌：九牧、箭牌、恒达	组	26	1042.98	27117.48	
本页小计							54317.36	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	031003010003	淋浴器	1.材质：淋浴器 2、组装形式：含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 3、品牌：九牧、箭牌、恒达	套	12	1000.95	12011.40	
15	031005013002	热水器	1、名称：电热水器 2、型号、容积：80L 3、安装方式：壁挂式 4、品牌：美的、箭牌、恒达	台	12	1147.25	13767.00	
16	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN15（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	80	12.15	972.00	
17	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN25（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	50	17.12	856.00	
本页小计							27606.40	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN40（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	50	28.03	1401.50	
19	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	40	35.69	1427.60	
20	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热给水 3、材质、规格：PP-R耐高温热水管DN15；PN2.00MPa 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	57.6	19.40	1117.44	
本页小计							3946.54	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031001008007	塑料管（UPVC）	1、介质：污废水 2、材质、规格：U-PVC管 DN50 3、连接形式：承插式粘接	m	35	20.06	702.10	
22	031001008008	塑料管（UPVC）	1、介质：污废水 2、材质、规格：U-PVC管 DN100 3、连接形式：承插式粘接	m	106.5	38.21	4069.37	
23	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	3	47.72	143.16	
24	031002001002	金属阀门	1.类型：减压阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN25	个	3	90.54	271.62	
25	031002001003	金属阀门	1、名称：止回阀 2、规格、压力等级：DN25	个	3	90.54	271.62	
26	031003014001	给、排水附件	1、材质：不锈钢防溷式地漏(自带存水弯) 2、型号、规格：DN50	个	96	24.48	2350.08	
		门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍改造-电气					105043.78	
		公共卫生大楼、宿舍-强电					44341.32	
27	030413001001	普通灯具	1、名称：灯具拆除	套	40	34.10	1364.00	
28	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：开关拆除	套	25	4.87	121.75	
29	030413014001	插座	1、名称：插座拆除	套	80	3.24	259.20	
30	030412004001	配线	1、名称：配线拆除	m	2200	0.48	1056.00	
本页小计							10608.90	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	030412001001	配管	1、名称：配管拆除	m	780	4.79	3736.20	
32	030412003001	桥架	1.名称：封闭式金属线槽 2.型号：150*100	m	66	61.29	4045.14	
33	030413001002	普通灯具	1.名称：LED吸顶灯 2.型号：600*600	套	58	183.43	10638.94	
34	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关	套	7	16.21	113.47	
35	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关	套	15	19.38	290.70	
36	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：三联单控开关	套	3	23.97	71.91	
37	030413014002	插座	1.名称：单相二、三级暗插座 2.材质：250V;10A	套	81	21.78	1764.18	
38	030413014003	插座	1.名称：单相三极暗插座（壁挂空调用）	套	18	25.11	451.98	
39	030413014004	插座	1.名称：三相四极暗插座（三柜式空调用）	套	1	40.23	40.23	
40	030413014005	插座	1.名称：单相二三极防水暗插座(卫生间用)	套	2	58.48	116.96	
41	030413014006	插座	1.名称：单相三极防水暗插座(电热水器用)	套	2	40.23	80.46	
42	030405015001	风扇	1.名称：卫生间排气扇	台	2	275.00	550.00	
本页小计							21900.17	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030412004002	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.规格：暂估工程量，按实结算	m	3680	3.71	13652.80	
44	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：JDG20 3.配置形式：暂估工程量，按实结算	m	1020	5.87	5987.40	
		公共卫生大楼、宿舍-弱电					14717.70	
45	030412003002	桥架	1、名称：封闭式金属线槽 2、型号：200*100	m	33	75.93	2505.69	
本页小计							22145.89	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030506010001	监控摄像设备	1.名称：1080P枪型摄像机 2.规格：摄像机内置靶面尺寸为1/1.8。 最大分辨率2688x1520。 内置GPU芯片。 镜头光圈： F1.8，支持内置MIC 彩色：≤0.00041x（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。 支持自动变焦、自动调节光圈。 镜头焦距： 2.7mm~12mm 可将视频图像存储至SD卡、FTP、客户端，支持SD卡热拔插，最大支持256G SD卡。 网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据）	台	3	738.97	2216.91	
47	030502010001	信息、网络插座	1.名称：单口数据面板	个	18	19.41	349.38	
48	030502010002	信息、网络插座	1.名称：双口数据面板	个	4	20.54	82.16	
本页小计							2648.45	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030502010003	信息、网络插座	1.名称：双口数据语音面板	个	19	20.54	390.26	
50	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类非屏蔽网线 2.类别：UTP-CAT6	m	1300	5.74	7462.00	
51	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：PC管 3.规格：DN20	m	280	5.20	1456.00	
52	030412001004	配管	1.名称：配管 2.材质：PC管 3.规格：DN32	m	30	8.51	255.30	
		门诊-强电					32624.19	
53	030413002001	装饰灯	1.名称：原应急照明灯具保护性拆除及重装	套	80	21.31	1704.80	
54	030412003004	桥架	1.名称：封闭式金属线槽 2.型号：150*100	m	66	61.29	4045.14	
55	030413001003	普通灯具	1.名称：LED吸顶灯 2.型号：600*600	套	41	183.43	7520.63	
56	030413013005	照明开关、按钮	1.名称：单联单控开关	套	4	16.21	64.84	
57	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关	套	9	19.38	174.42	
58	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：三联单控开关	套	7	23.97	167.79	
59	030413014007	插座	1.名称：单相二、三级暗插座 2.材质 ：250V;10A	套	66	21.78	1437.48	
60	030413014008	插座	1.名称：单相三极暗插座（壁挂空调用）	套	13	25.11	326.43	
本页小计							25005.09	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	030413014009	插座	1.名称：三相四极暗插座（三柜式空调用）	套	2	40.23	80.46	
62	030412004003	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 4.规格：暂估工程量，按实结算	m	3299	3.71	12239.29	
63	030412004004	配线	1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZ-BYJ-4 4.规格：暂估工程量，按实结算	m	150	5.30	795.00	
64	030412001005	配管	1.名称：配管 2.材质：JDG20 3.配置形式：暂估工程量，按实结算	m	693	5.87	4067.91	
		门诊-弱电					13360.57	
65	030412003005	桥架	1、名称：封闭式金属线槽 2、型号：200*100	m	33	75.93	2505.69	
本页小计							19688.35	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030506010002	监控摄像设备	1.名称：1080P枪型摄像机 2.规格：摄像机内置靶面尺寸为1/1.8。 最大分辨率2688x1520。 内置GPU芯片。 镜头光圈： F1.8，支持内置MIC 彩色：≤0.00041x（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。 支持自动变焦、自动调节光圈。 镜头焦距： 2.7mm~12mm 可将视频图像存储至SD卡、FTP、客户端，支持SD卡热拔插，最大支持256G SD卡。 网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据）	台	3	738.97	2216.91	
67	030502010004	信息、网络插座	1.名称：单口数据面板	个	19	19.41	368.79	
68	030502010005	信息、网络插座	1.名称：双口数据面板	个	4	20.54	82.16	
本页小计							2667.86	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	030502010006	信息、网络插座	1.名称：双口数据语音面板	个	18	20.54	369.72	
70	030502003002	双绞线缆	1.名称：六类非屏蔽网线 2.类别：UTP-CAT6	m	1100	5.74	6314.00	
71	030412001006	配管	1.名称：配管 2.材质：PC管 3.规格：DN20	m	240	5.20	1248.00	
72	030412001007	配管	1.名称：配管 2.材质：PC管 3.规格：DN32	m	30	8.51	255.30	
本页小计							8187.02	
合计							226138.21	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		11137.30	
1	031401009001	安全生产		6558.01	
2	031401010001	文明施工		1356.83	
3	031401011001	环境保护		678.41	
4	031401012001	临时设施		2487.52	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		56.53	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		672.04	
15	031401001001	脚手架		672.04	
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				11809.34	-
合　计				11809.34	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	6784.15			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		6784.15			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：门诊、病房、公共卫生大楼、宿舍-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	244731.70	9	22025.85
合计					22025.85