

报告书封面

工程造价咨询报告书



咨询项目全称 西郊公园更新提质工程

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-10-23

江苏马洲项目管理有限公司



工程名称: 西郊公园更新提质工程

标段名称: _____

最高投标限价

最高投标限价(小写): 3500987.60

(大写) 叁佰伍拾万零玖佰捌拾柒元陆角零分

编制人:



(造价专业人员签字及盖章)

审核人:



(签字及盖章)

编制单位:

法定代表人

或其授权人:



(盖章)

(签字或盖章)

招标人:

法定代表人

或其授权人:

编制时间:

(盖章)

(签字或盖章)

靖江市西郊公园更新提质项目最高限价编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目
- 2、工程内容：西郊公园更新提质项目，主要建设内容包括绿化移植及栽植、新建阶梯式疏林草地、提升绿化公共空间，将原场地建筑物及硬质地面拆除，新建五人足球场、篮球场、儿童游乐区、石锁训练区，原部分破损沥青路面、彩色混凝土路面拆除、修复，增加场地亮化及监控，场地排水等。

编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
- 4、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
- 5、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
- 6、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；
- 7、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；
- 8、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；
- 9、《江苏省城镇排水管道非开挖修复工程估价表》（2025）；
- 10、2026 费用参考人工单价—苏建价[2026]76 号；
- 11、2026 费用参考台班人工单价—苏建价[2026]76 号；
- 12、主要材料价格按 2026 年《泰州工程造价管理》第 9 期材料信息指导价执行，无指导价的材料参照市场价。

三、编制说明：

- 1、原有道路及建筑物破碎拆除并外运，运距处置等自行考虑；
- 2、篮球场围网钢柱壁厚按 3mm 询价计入；
- 3、绿化苗木养护期按三级养护一年计入；
- 4、亮化配电箱 DJG1、DJG2 的电源引入由甲方定，预算暂按 50 米计入预算（两个配电箱就是 100 米）；
- 5、监控部分，8 芯光缆至机房，因机房位置不明确，机房内预留光缆 30 米；
- 6、摄像头等没有具体参数，按常规计入；

7、暂列金按分部分项费用的 5%取整计入。

四、取费表:

序号	费用名称	计算基础	景观、绿化工程	排水工程	亮化、监控工程
一	安全生产	分部分项合计-除税工程设备费	0.9%	1.9%	2.9%
	文明施工	分部分项合计-除税工程设备费	0.5%	1.05%	0.6%
	环境保护	分部分项合计-除税工程设备费	0.6%	1.2%	0.3%
	临时设施	分部分项合计-除税工程设备费	0.55%	1.65%	1.1%
	建筑工人实名制费用	分部分项合计-除税工程设备费	0.042%	0.03%	0.03%
二	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	9%	9%	9%

五、主要材料、设备生产厂家及品牌参考:

序号	材料、设备名称	参考品牌	规格、型号	备注
1	钢材	鞍钢、首钢、包钢、沙钢、苏钢、永钢、中天		
2	商品砼	由承包人上报不少于三家供发包人确定（中标后报发包人考察审核后确定）		
3	塑料管材（PVC-U 排水管、PE 管、HDPE 管）	日丰、中财、伟星		
4	热镀锌钢管、焊接钢管及配件	天津利达、华岐、金洲		
5	配电箱	合格产品	304 不锈钢	
6	元器件	正泰		
7	照明、监控	市场中高档		
8	电线电缆	江南、宝胜、远东、上上		

9	体育设施	篮球架、足球框（金陵、博森特、泰山），硅PU面层（沛琪、一诺威、扬名巅峰、杰锐、文叔）		
10	游乐设施	南京德力、浙江飞友、宁波再遇、华东游乐		

以上品牌仅为预算编制询价依据，具体品牌参数以甲方要求为准。

六、本工程暂列金额

序号	工程名称	暂列金额	备注
一	景观工程	119000	
二	绿化工程	14000	
三	排水工程	7000	
四	亮化工程	5000	
五	监控工程	5000	
	小 计	150000	

江苏马洲项目管理有限公司

2026年10月23日



表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2386915.88
1.1	园林绿化工程	2386915.88
2	措施项目	82169.67
2.1	其中：安全生产	21482.24
3	其他项目	119000.00
3.1	其中：暂列金额	119000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	232927.70
合 计		2821013.25

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					2386915.88	
		拆除、修复工程					77738.63	
1	041001001005	拆除路面	1. 材质：破碎硬质场地 2. 厚度：30cm 3. 装车外运，消纳费、运距、运输方式等自行考虑 4. 按实计量	m2	3190	10.10	32219.00	
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：现有建筑（钢筋混凝土+砖石结构） 2. 装车外运，消纳费、运距、运输方式等自行考虑 3. 按实计量	m2	343	44.26	15181.18	
3	01B020	原有围墙面层修复	1. 铲除原来抹灰层30厚 2. 灰色墙面砖贴面，规格200*100*5，30厚砂浆粘贴	m2	92	159.95	14715.40	
4	040504001001	砌筑井	1. 强电井修复，约20m2	座	1	1283.20	1283.20	
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 石碑现场破碎，约2.5t/座，共18座 2. 施工单位自行考虑处置方案 3. 包干价	项	1	14339.85	14339.85	
		篮球场					388490.41	
本页小计							77738.63	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土	m3	200.94	8.05	1617.57	
7	010501001002	基础垫层	1. 厚度：15cm 2. 材料品种、强度要求、配比：级配碎石	m3	19.5	375.48	7321.86	
8	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：100厚C20混凝土垫层 2. 含模板	m3	9.46	682.02	6451.91	
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板	m3	16.55	695.49	11510.36	
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板	m3	1.73	1785.40	3088.74	
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，Φ12以内	t	1.11	5859.03	6503.52	
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，Φ12以外	t	0.132	4692.78	619.45	
13	010506025001	预埋铁件	1. 铁件尺寸：200*200X10厚钢板，4Φ10，L=200	t	0.145	8224.29	1192.52	
14	010103001001	平整场地	1. 路床整形、碾压、素土夯实	m2	952.53	1.52	1447.85	
本页小计							39753.78	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第4页 共23页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段：

第5页 共23页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	050201004001	地面垫层	1. 垫层材料种类：C25透水混凝土 2. 垫层厚度：20cm 3. 含模板	m2	1081.5	173.35	187478.03	
33	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类：人工草坪+级配硅砂 2. 单丝草丝，草高50mm，密度10500 3. 背胶：丁苯乳胶 4. 底布：单层PP抗紫外线基布+特种网格布 5. 石英砂≥30KG/平方，TPE颗粒：高聚物含量≥20%，填充量≥6KG/m2 6. 包含安装、足球场划线 7. 详细参数见图纸设计说明	m2	1050	125.00	131250.00	
本页小计							318728.03	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	050201004006	地面垫层	1. 垫层材料种类：碎石 2. 垫层厚度：10cm	m2	642.6	38.35	24643.71	
40	050201004007	地面垫层	1. 垫层材料种类：C25非泵送商品砼 2. 垫层厚度：10cm 3. 内配Φ10@200，单层双向 4. 含模板	m2	585.73	90.50	53008.57	
41	050201005002	地面找平层	1. 找平层材料种类：25厚C25细石透水砼找平层	m2	568.67	25.13	14290.68	
42	011101005002	塑胶地面	1. 底胶种类、厚度：15厚粗EPDM塑胶颗粒（专业胶水粘结） 2. 面胶种类、厚度：10厚细EPDM塑胶颗粒（专业胶水粘结） 3. 素地接着剂 4. 含面层图案	m2	568.67	237.99	135337.77	
43	050201011001	路牙	1. 路牙材料种类、规格：50x4厚304不锈钢板，50x30x3厚304不锈钢角码 2. M6膨胀螺栓固定@600/个	m	131.98	45.90	6057.88	
		彩色沥青					98929.94	
本页小计							233338.61	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010103001004	平整场地	1. 路床整形、碾压、素土夯实	m2	362.3	1.52	550.70	
45	050201004008	地面垫层	1. 垫层材料种类：碎石 2. 垫层厚度：10cm	m2	362.3	38.35	13894.21	
46	050201004009	地面垫层	1. 垫层材料种类：C25非泵送商品砼 2. 垫层厚度：10cm 3. 内配Φ10@200，单层双向 4. 含模板	m2	330.79	93.93	31071.10	
47	050201003001	园路面层	1. 面层材料种类、规格：50mmAC-10F细粒式彩色沥青 2. 漆面图案喷涂+双丙聚氨酯密封处理	m2	266.39	162.60	43315.01	
48	040203003001	透层	1. 材料品种：乳化沥青透层	m2	266.39	2.13	567.41	
49	050201003002	园路面层	1. 面层材料种类、规格：600*200*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平石 2. 结合层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	48.65	195.92	9531.51	
		石锁训练区					46681.00	
本页小计							98929.94	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010506001005	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400，Φ12 以内	t	0.205	5859.03	1201.10	
59	010506001006	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400，Φ12 以外	t	0.036	4692.78	168.94	
60	020501002001	方柱	1. 构件名称、类别：入口门头 2. 构件规格： 25*25cm 3. 木材品种： 松木	m3	0.4	3195.98	1278.39	
61	020502002001	矩形梁	1. 构件规格： 100*250、 100*150、 80*150 2. 木材品种： 松木	m3	0.24	6798.25	1631.58	
62	020503001001	圆檩(桁)	1. 构件名称、类别：尾径不小于120檩条 2. 木材品种： 松木	m3	0.13	6413.18	833.71	
63	020603003001	小青瓦屋面	1. 屋面类型： 小青瓦，1:3水泥砂浆坐砌 2. 50x50顺水条，中距500 3. 空铺防水卷材一层 4. 20厚望板，满铺	m2	9.63	363.76	3503.01	
本页小计							8616.73	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目--景观

标段:

第14页 共23页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	040205007001	标线	1. 材料品种： 外圈跑道路面增加三色分线，100*1.5厚热熔线	m2	254.7	38.00	9678.60	
99	040205008001	标记	1. 类型：外圈跑道路面增加起始地面标识、百米里程地面标识	个	9	40.00	360.00	
		游乐设施					470000.00	
100	01B001	火箭主题主设备（中高龄）	1. 详YL1 2. 规格： 10100*9700*9000mm 3. 整体镀锌材质，滑桶为LLDPE食品级工程塑料	套	1	250000.00	250000.00	
101	01B002	星空主题摇摇乐	1. 详YL10-03 2. 规格：常规 3. PE板材，加强型弹簧	套	3	1000.00	3000.00	
102	01B003	星空主题跷跷板	1. 详YL10-04 2. 规格： 2100*330*900mm 3. PE板材，加强型弹簧	套	1	5000.00	5000.00	
103	01B004	星空主题跷跷板二	1. 详YL10-05 2. 规格： 2100*550*860mm 3. PE板材，加强型弹簧	套	1	5000.00	5000.00	
本页小计							273038.60	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	01B005	火箭滑梯（低龄）	1. 详YL10-02 2. 规格： 4000*2500*320 0mm 3. PE板材，镀锌骨架	套	1	35000.00	35000.00	
105	01B006	休闲座椅一	1. 详YL8 2. 规格： 2720*1150*590 mm 3. 镀锌材质	套	1	2000.00	2000.00	
106	01B007	休闲座椅二	1. 详YL9 2. 规格： 5100*4620*610 mm 3. 镀锌材质	套	1	4000.00	4000.00	
107	01B008	休闲座椅三	1. 详YL8 2. 规格： 2850*1630*590 mm 3. 镀锌材质	套	1	2000.00	2000.00	
108	01B009	多人互动造型秋千	1. 详YL2 2. 规格： 9300*3000*365 0mm 3. 114*2.5mm镀锌管	套	1	18000.00	18000.00	
109	01B010	勇气爬网	1. 详YL6 2. 规格： 6000*6000*135 0mm 3. 镀锌管，航海缆绳	套	1	45000.00	45000.00	
本页小计							106000.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
110	01B011	时光穿梭网	1. 详YL7 2. 规格： 2660*1650*200 0mm 3. 镀锌管，航海缆绳	套	1	11500.00	11500.00	
111	01B012	钻钻星球	1. 详YL4-01 2. 规格： 2200*2200*140 0mm 3. 镀锌材质	套	1	25000.00	25000.00	
112	01B013	星球跨越绳	1. 详YL3-01 2. 规格： 3500*300*2300 mm 3. 镀锌材质	套	1	8000.00	8000.00	
113	01B014	知识科普板	1. 详YL5 2. 规格： 6900*860*2300 mm 3. 镀锌材质	套	1	28000.00	28000.00	
114	01B015	打击鼓	1. 详YL3-02 2. 规格： 2100*2100*125 0mm 3. 镀锌材质	套	1	5500.00	5500.00	
115	01B016	益智板一	1. 详YL10-06 2. 规格： 1400*100*1000 mm 3. PE板材，镀锌骨架	套	1	3000.00	3000.00	
116	01B017	益智板二	1. 详YL10-07 2. 规格： 1250*100*1200 mm 3. PE板材，镀锌骨架	套	1	3000.00	3000.00	
本页小计							84000.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	01B018	多人互动转盘	1. 详YL10-01 2. 规格： Φ1900*600mm 3. LLDPE工程塑料	套	1	9500.00	9500.00	
118	01B019	星球漫步	1. 详YL4-02/03 2. 规格： Φ600*350mm*3个， Φ700*350mm*2个 3. 镀锌材质	套	1	7500.00	7500.00	
		标识标牌					80900.00	
119	050307008001	球场须知牌	1. 款式与材质 工艺：铝单板 烤漆立牌，场地使用规则、 开放时间、安全提示 2. 参考规格 (mm)：约 800×1200	块	2	1600.00	3200.00	
120	050307008002	游乐设施安全须知牌	1. 款式与材质 工艺：儿童友好造型立牌， 镀锌板烤漆+图文丝印；含适用 年龄、游玩规则、警示图 标、监护责任提示 2. 参考规格 (mm)：约 600×900	块	1	400.00	400.00	
本页小计							20600.00	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一景观

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		61868.86	
1	050406004001	安全生产		21482.24	
2	050406002001	文明施工		11934.58	
3	050406003001	环境保护		14321.50	
4	050406001001	临时设施		13128.04	
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		1002.50	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		20300.81	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机、压路机、沥青摊铺机	20300.81	
本页小计				82169.67	-
合 计				82169.67	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

标段:

第1页 共1页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第1页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000020	二类工	工日	8.832	124.00	1095.17
000602	普通工	工日	14.421572	128.00	1845.96
000603	木工（一册用）（一、三册用）	工日	59.731448	128.00	7645.63
000607	钢筋工	工日	192.220029	128.00	24604.16
000607~1		工日	0.004752	128.00	0.61
000608	抹灰工（一册用）（一、三册用）	工日	3.649824	128.00	467.18
000611	防水工	工日	0.83781	128.00	107.24
000613	砼工	工日	573.790992	128.00	73445.25
000621	瓦工	工日	5.59503	128.00	716.16
000624	油漆工	工日	8.8347	128.00	1130.84
000625	木工（二册用）	工日	13.79445	128.00	1765.69
000632	普通工	工日	3.8885	128.00	497.73
000640	砖瓦工	工日	28.58840	128.00	3659.32
000643	砼工	工日	50.96938	128.00	6524.08
00150101	普工	工日	300.567578	140.00	42079.46
00150101~1	普工	工日	0.3276	140.00	45.86
00150105	一般技工	工日	555.396225	250.00	138849.06
00150105~1	一般技工	工日	0.5824	250.00	145.60
00150109	高级技工	工日	23.274238	340.00	7913.24
	人工小计	元			312538.24
01010284~2	螺纹钢 Φ12以内 HRB400	kg	109.836	3.02	332.03
01010286~1	螺纹钢 Φ10 HRB400	kg	8297.375	3.02	25082.96
01150211	六角空心钢	kg	0.33248	5.19	1.73
01270100~1	镀锌角钢	t	0.01575	4050.00	63.79
01270101	型钢	kg	62.828	3.34	210.10
01290221	中厚钢板 δ 15以内	kg	304.196	3.10	942.40

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第2页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
0130070	钢筋（综合）	t	13.85670	3023.83	41900.31
0130070~1	钢筋 12以外	t	0.18870	2980.82	562.48
0130070~2	钢筋 Φ12以外	t	0.13464	2980.82	401.34
0130090	钢支撑（钢管）	kg	37.535947	3.51	131.75
0130140	零星卡具	kg	10.560476	3.60	38.02
0130161	型钢（综合）	t	0.002067	3344.44	6.91
02090101~1	塑料薄膜	m2	3463.3625	0.68	2355.09
02330105	草袋	只	20	1.20	24.00
03031007~1	M6膨胀螺栓 M6×20	十个	21.1168	3.50	73.91
0330040	复合木模板 18mm	m2	38.900461	35.49	1380.58
0330050	结构成材 枋板材	m3	0.572819	2315.38	1326.29
0330050~1	松木 枋板材	m3	0.4932	1600.00	789.12
0330110~1	杉木	m3	0.53298	1200.00	639.58
0330120~1	松木 梢径100~120	m3	0.01248	1600.00	19.97
0330145~1	松木	m3	0.21437	1600.00	342.99
03410205	电焊条 J422	kg	0.270	4.30	1.16
03412514	低碳钢焊条（综合）	kg	35.67086	6.00	214.03
03515100	圆钉	kg	2.307577	4.70	10.85
03570213	镀锌铁丝 4#	kg	7	5.15	36.05
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	54.115075	5.15	278.69
03590700	铁件	kg	33.170	5.15	170.83
03633309	合金钢钻头 Φ14	根	4.872	11.53	56.17
03633315	合金钢钻头 一字型	根	0.2078	8.91	1.85
03652402	金刚石锯片	片	0.308	68.60	21.13
04010611	水泥 32.5级	kg	1426.025512	0.29	413.55
04010701	白水泥	kg	33.3735	0.45	15.02

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第3页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
04030107	中砂	t	6.597808	156.40	1031.90
04033107	砂砾 5~80mm	t	697.021290	95.00	66217.02
04050200	碎石	t	260.95680	147.66	38532.88
04135500	标准砖 240×115×53	百块	8.39146	58.00	486.70
0417925	非泵送商品砼 C15	m3	0.39585	348.00	137.76
0417930	非泵送商品砼 C20	m3	20.48270	348.00	7127.98
0417935	非泵送商品砼 C25	m3	185.518740	357.57	66335.94
0417940	非泵送商品砼 C30	m3	39.6495	368.01	14591.41
0430061	白水泥	kg	5.761	0.45	2.59
0430080	水泥 32.5级	kg	18215.199216	0.29	5282.41
0530200	底瓦 19×20cm	百块	7.01064	31.09	217.96
0530210	盖瓦 16×17cm	百块	10.43892	24.29	253.56
0530300~1	600*200*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩平石 厚50mm以内	m2	49.6230	95.00	4714.19
0530300~2	青石板 厚50mm以内	m2	9.1392	155.00	1416.58
0530490	石灰膏	m3	0.037432	114.63	4.29
0530540	碎石 5-16mm	t	92.689583	147.66	13686.54
0530543	碎石 5-40mm	t	690.320638	147.66	101932.75
0530543~1	瓜子片 5-40mm	t	39.47790	90.00	3553.01
0530620~1	毛石	m2	4.7880	70.00	335.16
0530720	中砂	t	31.446706	156.40	4918.26
0630216	镀锌铁丝 22#	kg	95.583719	3.94	376.60
0630217	镀锌铁丝 8#	kg	0.58056	3.60	2.09
0630290	合金钢切割锯片	片	0.280266	52.95	14.84
0630351	铁钉	kg	27.056956	3.52	95.24
06612143~1	墙面砖 200×100	m2	96.60	40.00	3864.00

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第4页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
07112132~1	1000*200*50厚粗荔枝面芝麻灰花岗岩平石	m2	89.486	160.00	14317.76
07112132~2	600*200*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩平石	m2	33.0169	160.00	5282.70
07550105~1	硅PU地面 $\delta=7.5$	m2	859.8090	110.00	94578.99
07550113	全塑型塑胶地面 $\delta=13$	m2	580.0434	165.00	95707.16
10031513~1	50x4厚304不锈钢板, 50x30x3厚304不锈钢角码 50*80*3	m	132.77188	35.00	4647.02
11030763	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.481404	10.47	5.04
11450718	密封固化剂	kg	85.0	12.10	1028.50
11550503	乳化沥青	t	1.094942	2700.00	2956.34
12010301	柴油	t	0.084280	8430.00	710.48
12333513~1	脱模剂	kg	10.05883	2.56	25.75
12370305	氧气	m3	5.0162	4.30	21.57
12370335	乙炔气	kg	1.842804	15.00	27.64
12370336	乙炔气	m3	0.045	15.00	0.68
12410156	聚氨酯粘结剂 (非预制型)	kg	423.486	28.39	12022.77
12410314	强力植筋胶	L	1.98072	53.23	105.43
1430040	塑料薄膜	m2	67.7243	0.74	50.12
14570904~1	透水管 $\Phi 50$	m	367.2	8.50	3121.20
1530031	电焊条	kg	28.376709	4.12	116.91
1630165	防锈漆 (铁红)	kg	0.005966	17.58	0.10
1630170	酚醛调和漆	kg	3.91251	8.15	31.89
1630180	酚醛清漆各色	kg	0.33656	7.43	2.50
1630190	酚醛无光调和漆 (底漆)	kg	4.45942	5.70	25.42
1630450	石膏粉 325目	kg	0.88347	0.39	0.34
1630530	碳黑	kg	0.05778	4.29	0.25
1630610	油漆溶剂油	kg	1.978117	2.86	5.66

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第5页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
1730020	APP及SBS基层处理剂	kg	3.41865	3.94	13.47
1730030	SBS封口油膏	kg	0.6741	6.43	4.33
1730200	氧气	m3	0.085650	2.23	0.19
1730230	乙炔气	m3	0.037213	11.66	0.43
19450306	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.04156	23.07	0.96
2230030	SBS卷材	m2	13.24125	23.15	306.53
2230050	防腐油	kg	0.3162	1.47	0.46
2230060	改性沥青粘结剂	kg	12.9042	10.29	132.78
2330150	白布	m2	0.08414	3.09	0.26
2330250	锯(木)屑	m3	0.34566	8.96	3.10
2330360	棉纱头	kg	0.626716	4.55	2.85
2330430	砂纸	张	7.40432	0.87	6.44
2330450	水	m3	239.460992	3.98	953.05
2330520	纸筋	kg	0.140405	0.43	0.06
2359300	其它材料费	元	149.172730	0.86	127.92
2359997	回库修理、保养费	元	21.010938	1.00	21.01
2359999	其它材料费(调整)	元	-0.142736	0.86	-0.12
31110301	棉纱头	kg	0.92	50.00	46.00
31110311	棉纱	kg	1.3198	8.87	11.71
31130536	工、料具摊销费	元	60.33	0.97	58.52
31150101~1	水	m3	59.83	4.57	273.42
31150101~10	水	m3	0.000040	4.66	
31150101~2	水	m3	413.259265	4.57	1888.59
31150101~3	水	m3	0.408668	4.66	1.90
31150101~4	水	m3	0.105613	4.66	0.49
31150101~5	水	m3	0.000851	4.66	

人材机汇总表

工程名称: 靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第6页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
31150101~6	水	m3	0.000425	4.66	
31150101~7	水	m3	0.000965	4.66	
31150101~8	水	m3	0.000475	4.66	
31150101~9	水	m3	0.000894	4.66	
31150301~1	电	kW·h	93.86030	0.59	55.38
32010151	木模板	m3	0.564074	35.49	20.02
32010501	复合木模板	m2	26.921727	35.49	955.45
32011102~1	钢模板	kg	152.23678	4.85	738.35
32020119	零星卡具	kg	1.730682	10.86	18.80
32090508	钢支撑	kg	19.101606	3.22	61.51
33030101	土工布	m2	133.411376	3.50	466.94
34020901	木枕	m3	0.16	1845.40	295.26
80010183	预拌防水水泥砂浆 1:2(现拌砂浆)	m3	0.097830	657.67	64.34
80010556~1	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.5612	693.62	389.26
80213301	预拌混凝土路面(抗折45#)	m3	-114.2209	357.57	-40841.97
80213301~2	预拌混凝土路面(抗折45#) C25	m3	293.888	357.57	105085.53
80250300~1	细粒式彩色沥青混凝土	t	30.941198	1000.00	30941.20
80250300~2	细粒式沥青混凝土AC-10F	t	61.81503	414.91	25647.67
80250500~1	中粒式沥青混凝土AC-20C	t	106.16503	398.31	42286.59
80272508	透水混凝土C25粒径6-10(露骨料面层)	m3	17.1700	450.00	7726.50
80272509	透水混凝土C25粒径10-20	m3	244.218000	450.00	109898.10
902101	其他材料费	元	0.142736	0.86	0.12
CL-D00001	球场划线	m2	842.95	1.50	1264.43
CL-D00002	5m高成品围网(黑色)	m2	591	95.00	56145.00
CL-D00003	人工草坪+级配硅砂	m2	1050	125.00	131250.00

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第7页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
CL-D00004	足球场围网	m2	536	85.00	45560.00
CL-D00005	漆面图案喷涂+双丙聚氨酯密封处理	m2	266.39	35.00	9323.65
CL-D00006	三色分线, 100*1.5厚热熔线	m2	254.7	38.00	9678.60
CL-D00007	起始地面标识、百米里程地面标识	个	9	40.00	360.00
CL-D00008	喷涂烟青色涂料, 增加地面标识、图案及文字	m2	1943.31	20.00	38866.20
CL-D00009	假草皮, 塑料长钉固定	m2	119.63	45.00	5383.35
CL-D00010	50x1200x500生态木(石锁习武苑)	块	2	200.00	400.00
CL-D00011	塑木栏杆	m	40	300.00	12000.00
CL-D00012	火箭主题主设备(中高龄)	套	1	250000.00	250000.00
CL-D00013	星空主题摇摇乐	套	3	1000.00	3000.00
CL-D00014	星空主题跷跷板	套	1	5000.00	5000.00
CL-D00015	星空主题跷跷板二	套	1	5000.00	5000.00
CL-D00016	火箭滑梯(低龄)	套	1	35000.00	35000.00
CL-D00017	休闲座椅一	套	1	2000.00	2000.00
CL-D00018	休闲座椅二	套	1	4000.00	4000.00
CL-D00019	休闲座椅三	套	1	2000.00	2000.00
CL-D00020	多人互动造型秋千	套	1	18000.00	18000.00
CL-D00021	勇气爬网	套	1	45000.00	45000.00
CL-D00022	时光穿梭网	套	1	11500.00	11500.00
CL-D00023	钻钻星球	套	1	25000.00	25000.00
CL-D00024	星球跨越绳	套	1	8000.00	8000.00
CL-D00025	知识科普板	套	1	28000.00	28000.00
CL-D00026	打击鼓	套	1	5500.00	5500.00
CL-D00027	益智板一	套	1	3000.00	3000.00
CL-D00028	益智板二	套	1	3000.00	3000.00

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第8页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
CL-D00029	多人互动转盘	套	1	9500.00	9500.00
CL-D00030	星球漫步	套	1	7500.00	7500.00
CL-D00031	球场须知牌	块	2	1600.00	3200.00
CL-D00032	游乐设施安全须知牌	块	1	400.00	400.00
CL-D00033	区域标识立牌	块	7	2200.00	15400.00
CL-D00034	体育运动区门头	项	1	30000.00	30000.00
CL-D00035	多向指示牌	个	12	1200.00	14400.00
CL-D00036	邮票造型打卡装置	座	1	10000.00	10000.00
CL-D00037	草坪提示牌（花草牌）	块	50	150.00	7500.00
CL-D00038	成品户外坐凳	张	16	750.00	12000.00
CL-D00039	50厚加强型HDPE植草格 (500x500x50)	m2	248.16	12.00	2977.92
CL-D00040	成品篮球架	个	2	8000.00	16000.00
CL-D00041	足球门	个	2	1200.00	2400.00
CL-D00042	球场天网	m2	1050	10.00	10500.00
	材料小计	元			1840441.11
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量 1m3	台班	18.743269	1333.66	24997.15
99010305~1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量 1m3	台班	7.202210	1333.66	9605.30
99050152~1	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料 容量400L	台班	11.360250	221.63	2517.77
99050191	平口搅拌机	台班	1.68590	190.08	320.46
99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.077699	190.63	14.81
99050515	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.158890	213.39	33.91
99050516	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量 20~26m3	台班	0.0552	243.05	13.42
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	1.998551	1022.64	2043.80
99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	1.945180	1109.89	2158.94

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第9页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99070108	履带式推土机 功率105kW	台班	0.308490	1163.89	359.05
99070909	载重汽车 装载质量8t	台班	1.097430	626.98	688.07
99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	35.682278	740.96	26439.14
99071308	平板拖车组 装载质量20t	台班	1	1185.23	1185.23
99071311	平板拖车组 装载质量40t	台班	2	1626.35	3252.70
99071903~1	机动翻斗车 装载质量1t	台班	25.103383	255.16	6405.38
99090306	轮胎式起重机 提升质量16t	台班	2	940.57	1881.14
99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1	549.13	549.13
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.089739	840.43	75.42
99090506	汽车式起重机 提升质量12t	台班	3.0	943.72	2831.16
99130104~2	平地机 功率90kW	台班	2.3616	883.30	2086.00
99130106	平地机 功率120kW	台班	0.925470	1127.09	1043.09
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.156861	452.48	70.98
99130304~2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.38048	452.48	172.16
99130305	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	2.804984	593.97	1666.08
99130306~2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	2.11232	711.53	1502.98
99130307	钢轮内燃压路机 工作质量18t	台班	0.5	1048.43	524.22
99130314	钢轮振动压路机 工作质量8t	台班	0.308490	631.87	194.93
99130316	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	1.194168	924.70	1104.25
99130317	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	2.187934	1232.98	2697.68
99130340	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.540308	1066.42	576.20
99130705	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.121276	694.23	84.19
99130905	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.42576	1197.61	509.89
99130922	沥青混凝土摊铺机(带自动找平) 载重量12t	台班	0.5	2227.31	1113.66
99130923~1	透水混凝土摊铺整平机	台班	35.826875	345.65	12383.56
99150507	塑胶跑道喷涂机	台班	1.421675	56.22	79.93

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第10页 共11页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.02712	32.22	0.87
99170507~1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.817595	32.22	26.34
99170707~1	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	2.582305	18.63	48.11
99191741	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	0.0015	254.36	0.38
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.182042	22.55	4.11
99230127	石料切割机	台班	1.196	13.33	15.94
99230150~1	混凝土切缝机	台班	1.253	26.13	32.74
99250306	交流弧焊机 容量40kVA	台班	0.03375	94.06	3.17
99250327	直流弧焊机 功率32kW	台班	1.85772	77.46	143.90
99250327~1	直流弧焊机 功率32kW	台班	2.67135	77.46	206.92
99270911	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.185772	16.00	2.97
99270911~1	电焊条烘干箱 容积 45cm×35cm×45cm	台班	0.267135	16.00	4.27
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.593157	583.04	345.83
99330341~1	液压锤 HM960	台班	13.959482	44.91	626.92
99330704	风动凿岩机 手持式	台班	4.804336	11.73	56.35
99433308	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	3.0131	106.08	319.63
99433309	电动空气压缩机 排气量6m3/min	台班	0.00030	183.51	0.06
J1170	履带式推土机 75kW	台班	0.091380	977.73	89.34
J1198	夯实机(电动) 夯击能力20-62Nm	台班	31.088608	21.49	668.09
J1318	汽车式起重机 5t	台班	0.243345	665.55	161.96
J1470	载重汽车 4t	台班	0.347335	525.87	182.65
J1474	机动翻斗车 1t	台班	6.21563	252.52	1569.57
J1519	电动卷扬机 单筒慢速50kN	台班	8.443806	213.14	1799.71
J1523	卷扬机带塔 1t(H=40m)	台班	0.571858	233.80	133.70
J1610	灰浆拌和机 200L	台班	0.606105	188.35	114.16

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—景观

第11页 共11页

[illegible]

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称:靖江市西郊公园更新提质项目—绿化

标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	283551.71
1.1	苗木栽植	68122.22
1.2	苗木移栽	193618.92
1.3	其他	21810.57
2	措施项目	7349.66
2.1	其中：安全生产	2551.97
3	其他项目	14000.00
3.1	其中：暂列金额	14000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	27441.12
合 计		332342.49

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—绿化

标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		苗木栽植					68122.22	
1	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 水果兰 2. 冠径: P60cm 3. 养护期: 三级养护一年	株	5	120.59	602.95	
2	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类: 亮晶女贞球 2. 冠径: P80cm 3. 养护期: 三级养护一年	株	4	508.57	2034.28	
3	050103003001	片植灌木	1. 种类: 天蓝鼠尾草 2. 株高、冠径: 2加仑 3. 单位面积株数: 25株/m², 紧蓬满种, 不见黄土 4. 养护期: 三级养护一年	m2	3	138.41	415.23	
4	050103003002	片植灌木	1. 种类: 姬十二筋骨草 2. 株高、冠径: 1加仑 3. 单位面积株数: 64株/m², 紧蓬满种, 不见黄土 4. 养护期: 三级养护一年	m2	3	217.25	651.75	
本页小计							3704.21	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—绿化

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103003006	片植灌木	1. 种类: 八仙花 2. 株高、冠径: 1加仑 3. 单位面积株数: 36株/m ² , 紧蓬满种, 不见黄土 4. 养护期: 三级养护一年	m ²	4	184.87	739.48	
9	050103003007	片植灌木	1. 种类: 迷迭香 2. 株高、冠径: 1加仑 3. 单位面积株数: 36株/m ² , 紧蓬满种, 不见黄土 4. 养护期: 三级养护一年	m ²	1	184.87	184.87	
10	050103003008	片植灌木	1. 种类: 欧石竹 2. 株高、冠径: 120杯 3. 单位面积株数: 64株/m ² , 紧蓬满种, 不见黄土 4. 养护期: 三级养护一年	m ²	1	119.33	119.33	
11	050103003009	片植灌木	1. 种类: 阔叶山麦冬 2. 单位面积株数: 64株/m ² , 紧蓬满种, 不见黄土 3. 养护期: 三级养护一年	m ²	326	37.32	12166.32	
本页小计							13210.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一绿化

标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050102001009	移植乔木	1. 种类：榉树 2. 胸径/干径/米径/地径：D20-22cm 3. 支撑、绕杆 4. 养护期：三级养护一年	株	1	1704.44	1704.44	
26	050102002001	移植单株灌木	1. 种类：海桐球 2. 冠径：P200cm 3. 养护期：三级养护一年	株	1	269.23	269.23	
27	050102002002	移植单株灌木	1. 种类：海桐球 2. 冠径：P250cm 3. 养护期：三级养护一年	株	1	449.42	449.42	
28	050102002003	移植单株灌木	1. 种类：海桐球 2. 冠径：P300cm 3. 养护期：三级养护一年	株	6	661.02	3966.12	
29	050102002004	移植单株灌木	1. 种类：桂花 2. 冠径：P250cm 3. 养护期：三级养护一年	株	8	448.75	3590.00	
30	050102002005	移植单株灌木	1. 种类：红枫 2. 冠径：d10cm 3. 养护期：三级养护一年	株	1	219.59	219.59	
本页小计							10198.80	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一绿化

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7349.66	
1	050406004001	安全生产		2551.97	
2	050406002001	文明施工		1417.76	
3	050406003001	环境保护		1701.31	
4	050406001001	临时设施		1559.53	
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		119.09	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				7349.66	-
合 计				7349.66	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—绿化

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	14000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		14000.00			-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一绿化

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			14000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	14000.00			-
合 计		-	-	14000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—绿化

第1页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000602	普通工	工日	0.165	128.00	21.12
000614	园艺工	工日	1125.4046	128.00	144051.79
000616	养护工	工日	60.03024	128.00	7683.87
000632	普通工	工日	12.0183	128.00	1538.34
	人工小计	元			153295.12
0330130	树棍 长1200内	根	153.0	5.00	765.00
0330131	树棍 长2000内	根	239.85	8.00	1918.80
0630211	镀锌铁丝 12#	kg	14.1	5.15	72.62
0630217	镀锌铁丝 8#	kg	81.0	5.15	417.15
1430030	胶管	m	64.5	9.87	636.62
1730008~1	基肥	kg	417.17		
1730070	肥料	kg	409.704	1.77	725.18
1730210	药剂	kg	13.1388	22.30	293.00
2330008~1	草皮：中华结缕草 满铺	m ²	1652.4	10.00	16524.00
2330035	种植土	m ³	257.31		
2330180	草绳	kg	5254.0	0.33	1733.82
2330450	水	m ³	268.2638	4.77	1279.62
2360006~3	移栽苗木：龙抓槐 d10~11cm	株	32.55		
2360007~1	移栽苗木：龙抓槐 d12~13cm	株	21.0		
2360011~2	移栽苗木：香樟 Φ18~25cm	株	12.1		
2360011~3	移栽苗木：榉树 D20~22cm	株	1.1		
2360012~1	移栽苗木：丝棉木 Φ23cm	株	1.1		
2360013~1	移栽苗木：丝棉木 Φ24cm	株	1.1		
2360013~2	移栽苗木：丝棉木 Φ25cm	株	1.1		
2360013~3	移栽苗木：女贞 Φ25~28cm	株	13.2		
2360014~1	移栽苗木：中山杉 Φ30~35cm	株	19.8		

人材机汇总表

工程名称: 靖江市西郊公园更新提质项目一绿化

第2页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
2360039~1	水果兰 P60cm	株	5.10	100.00	510.00
2360039~2	亮晶女贞球 P80cm	株	4.08	480.00	1958.40
2360042~1	移栽苗木: 垂丝海棠 d8cm	株	16.80		
2360043~1	移栽苗木: 红枫 d10cm	株	1.05		
2360043~2	移栽苗木: 紫薇 d10cm	株	9.45		
2360044~1	移栽苗木: 海桐球 P200cm	株	1.05		
2360045~1	移栽苗木: 海桐球 P250cm	株	1.05		
2360045~2	移栽苗木: 桂花 P250cm	株	8.40		
2360045~3	移栽苗木: 鸡爪槭 d15cm	株	1.05		
2360046~1	移栽苗木: 海桐球 P300cm	株	6.6		
2360068~1	花叶络石 180杯, 49株/m ²	m ²	2.04	220.50	449.82
2360068~2	常绿鸢尾 2加仑, 36株/m ²	m ²	2.04	108.00	220.32
2360068~3	五色梅 2加仑, 36株/m ²	m ²	2.04	252.00	514.08
2360068~4	八仙花 1加仑, 36株/m ²	m ²	4.08	162.00	660.96
2360068~5	迷迭香 1加仑, 36株/m ²	m ²	1.02	162.00	165.24
2360068~6	春鹃 H30-35cm, 49株/m ²	m ²	12.24	78.40	959.62
2360068~7	大花萱草 H30-35cm, 49株/m ²	m ²	57.12	39.20	2239.10
2360069~1	天蓝鼠尾草 2加仑, 25株/m ²	m ²	3.06	112.50	344.25
2360072~1	细叶芒 H80cm, 4株/m ²	m ²	5.10	10.00	51.00
2360087~1	藤本月季 L≥1.2m	株	10.2	15.00	153.00
2361005~1	欧石竹 120杯, 64株/m ²	m ²	1.02	96.00	97.92
2361005~2	姬十二筋骨草 1加仑, 64株/m ²	m ²	3.06	192.00	587.52
2361005~3	阔叶山麦冬 64株/m ²	m ²	332.52	15.60	5187.31
CL-D00001	栽植土回填	m ³	300	40.00	12000.00
CL-D00002	松鳞	m ²	8	18.00	144.00
CL-D00003	移苗场内运输	项	1	5000.00	5000.00

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	156376.18
1.1	市政工程	156376.18
2	措施项目	9116.73
2.1	其中：安全生产	2971.15
3	其他项目	7000.00
3.1	其中：暂列金额	7000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	15524.36
合 计		188017.27

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					156376.18	
		管网工程					156376.18	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土（人机配合开挖，按图示开挖体积计算） 2. 挖土深度：2m内 3. 就近堆放，考虑利用	m3	134.74	10.93	1472.71	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 管道120°砂基础（含管底15cm砂垫层），详施工图要求 2. 中粗砂 3. 详见设计 4. 工程量暂估，按现场实测数据结算	m3	23.37	364.97	8529.35	
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土利用 2. 材料品种、规格：素土	m3	65.92	5.45	359.26	
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余方、弃料 2. 装车外运，运距自行考虑 3. 按实计量	m3	69.72	19.87	1385.34	
本页小计							11746.66	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础 材质及厚度： 管道包砂及垫层另计 2. 材质及规格： DN150PVC管 3. 连接形式： 胶水粘接 4. 连接雨水口、地漏 5. 按实计量	m	206	66.01	13598.06	
6	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础 材质及厚度： 管道包砂及垫层另计 2. 材质及规格： DN200HDPE管 3. 连接形式： 胶圈接口 4. 按实计量	m	24	78.52	1884.48	
7	040501005003	塑料管	1. 材质及规格： 多孔波纹管 Φ100， 250*250砾石滤水层，外裹土工布（容重200g/m2） 2. 足球场、草阶多孔波纹管 3. 按实计量	m	229.5	42.13	9668.84	
本页小计							25151.38	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005004	塑料管	1. 材质及规格： DN100PVC管 2. 连接形式： 胶水粘接 3. 雨水口至地漏间 4. 按实计量	m	22	18.84	414.48	
9	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格： 600*600*1000 雨水检查井， 平均井深1m 2. 垫层、基础 材质及厚度： 100厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级： M10水泥砂浆砌MU20砖 4. 勾缝、抹面要求： M10防水水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格： 混凝土井盖座	座	9	1396.89	12572.01	
本页小计							12986.49	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	04B001	室外绿地排水地漏	1、室外绿地排水地漏 2、C10砼卧牢 3、多孔PE排水管Φ100（竖向） 4、土工布料滤器结构（或塑料盲沟材） 5、Φ30~Φ40卵石层 6、塑料种植槽滤网/格栅	个	4	150.00	600.00	
本页小计							600.00	
合计							156376.18	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		9116. 73	
1	041201019001	安全生产		2971. 15	
2	041201017001	文明施工		1641. 95	
3	041201018001	环境保护		1876. 51	
4	041201016001	临时设施		2580. 21	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		46. 91	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				9116. 73	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	7000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		7000.00			-

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一排水

第1页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	45.288885	140.00	6340.44
00150101~1	普工	工日	3.146262	140.00	440.48
00150105	一般技工	工日	39.393671	250.00	9848.42
00150109	高级技工	工日	1.456490	340.00	495.21
	人工小计	元			17124.55
02050110~1	橡胶圈 DN200	个	4.944	12.86	63.58
03270101	砂布	张	16.9872	1.06	18.01
03515100	圆钉	kg	1.300602	4.98	6.48
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.011866	5.15	0.06
04030107	中砂	t	44.30952	156.40	6930.01
04030107~1	中砂	t	3.491269	156.40	546.03
04050212	碎石 50~80mm	t	21.945938	147.66	3240.54
04050217	碎石 40mm	t	31.702751	147.66	4681.23
04135500	标准砖 240×115×53	百块	73.949469	68.00	5028.56
11030763	煤焦沥青漆 L01-17	kg	4.242357	10.47	44.42
12050303	润滑油	kg	0.3384	8.87	3.00
12310308	丙酮	kg	1.442	5.94	8.57
12333513~1	脱模剂	kg	0.65920	17.15	11.31
12413583	粘接胶	kg	0.9888		
14310102-1~1	DN200HDPE塑料管 DN200	m	24.48	54.80	1341.50
14310102-1~2	DN150PVC塑料管 DN150	m	210.12	46.70	9812.60
14570904~1	多孔波纹管 Φ100	m	256.530	5.32	1364.74
31150101	水	m3	7.347880	4.77	35.05
31150301	电	kW·h	9.325227	0.59	5.50
32010151	木模板	m3	0.064338	1586.47	102.07
33011147~1	混凝土井盖井座 600*600	套	9.09	190.75	1733.92

人材机汇总表

工程名称: 靖江市西郊公园更新提质项目一排水

第2页 共3页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
33012341~1	树脂复合雨水井管 300*600	套	16.16	95.55	1544.09
33030101~1	土工布 200g/m2	m2	2.018039	4.62	9.32
80010183	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	2.082866	657.67	1369.84
80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	0.7100	377.23	267.83
80010342	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	3.102376	386.70	1199.69
80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.000791	400.13	0.32
80212152	C15预拌混凝土	m3	9.38088	338.43	3174.77
80212154	C25预拌混凝土	m3	1.265692	357.57	452.57
80212155	C30预拌混凝土	m3	1.678054	368.01	617.54
CL-D00001	成品树脂排水沟	m	232.2	50.00	11610.00
CL-D00002	成品球墨铸铁排水篦子	m	232.2	320.00	74304.00
CL-D00003	室外绿地排水地漏	个	4	150.00	600.00
	材料小计	元			130127.15
99010303~1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.590957	936.76	553.58
99010305~2	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.317880	1333.66	423.94
99050515	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.215829	213.54	46.09
99070106~1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.059143	1022.64	60.48
99070106~2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.060563	1022.64	61.93
99070909~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.005208	626.98	3.27
99071105~1	自卸汽车 装载质量8t	台班	1.024465	740.96	759.09
99071903	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.751401	255.16	191.73
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	1.560384	24.27	37.87
99130511~1	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	1.675629	24.27	40.67
99210103~1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.009361	22.79	0.21
99310103~1	洒水车 罐容量4000L	台班	0.026982	583.04	15.73

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一亮化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	114379.50
1.1	通用安装工程	114379.50
2	措施项目	6823.39
2.1	其中：安全生产	3131.41
3	其他项目	5000.00
3.1	其中：暂列金额	5000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11358.26
合 计		137561.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一亮化工程

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030413012003	景观灯	1. 名称：插泥射灯 2. 光源数量、技术要求：LED灯, IP65, 色温3000K, DC24V, 9*1W 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸、接地、附件等：详见设计及建设单位要求	套	5	409.91	2049.55	
15	030413012004	景观灯	1. 名称：草坪灯 2. 光源数量、技术要求：LED灯, IP65, 色温3000K, DC24V, 9*1W 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸、接地、附件等：详见设计及建设单位要求	套	5	396.86	1984.30	
16	030413012005	景观灯	1. 名称：暗藏灯带（成品铝合金灯带槽固定） 2. 型号：DC24V, 10W/m 3. 光源：LED灯, IP67, 色温3000K	米	44	64.60	2842.40	
17	030505006001	电源	1. 名称：防水开关电源	台	3	444.91	1334.73	
本页小计							8210.98	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目--亮化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5323.39	
1	031401009001	安全生产		3131.41	
2	031401010001	文明施工		647.88	
3	031401011001	环境保护		323.94	
4	031401012001	临时设施		1187.77	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		32.39	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		1500.00	
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备(挖机)进出场及安拆		1500.00	
本页小计				6823.39	-
合 计				6823.39	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一亮化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	5000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		5000.00			-

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一亮化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			5000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	5000.00			-
合 计		-	-	5000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

人材机汇总表

工程名称: 靖江市西郊公园更新提质项目一亮化工程

第1页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	26.905055	140.00	3766.71
00150105	一般技工	工日	32.899675	250.00	8224.92
00150109	高级技工	工日	4.698355	340.00	1597.44
	人工小计	元			13589.07
01050115	钢丝绳 $\Phi 14.1 \sim 15$	kg	2.355075	6.57	15.47
01130201	镀锌扁钢	kg	8.313	4.42	36.77
01130202~1	镀锌圆钢 $\phi 10$	m	44.10	3.22	142.00
01210701-1	热镀锌等边角钢	kg	192.15	4.50	864.68
01293507	钢垫板 $\delta 2.5 \sim 5$	kg	9.620	3.99	38.38
01430101	黄铜线	kg	0.314010	93.16	29.25
02090101	塑料薄膜	m ²	2.240	7.10	15.90
02130113	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷	0.575685	5.50	3.17
02270101	棉布	kg	0.314010	5.32	1.67
02270104	白布	kg	4.28	5.32	22.77
03031308	镀锌自攻螺钉 M4 $\times$ 12	十个	7.304	0.28	2.05
03050986	六角螺栓带螺母 M16 $\times$ 60	套	163.20	0.94	153.41
03051066	精制六角带帽螺栓 M12 $\times$ 55	套	61.20	0.75	45.90
03070112	膨胀螺栓 M8 $\times$ 60	套	40.80	0.91	37.13
03130533	弹簧垫圈 M16 $\sim$ 30	十个	16.880	12.00	202.56
03270103	铁砂布 0 $\sim$ 2#	张	14.40	3.00	43.20
03410226	电焊条 L-60 $\Phi 3.2$	kg	10.0	6.00	60.00
03410909	低碳钢焊条 J427 $\Phi 3.2$	kg	4.074	6.00	24.44
03430911	松香焊锡丝 $\Phi 2$	m	0.306	1.06	0.32
03430912	松香焊锡丝 $\Phi 2.3$	kg	0.116	39.92	4.63
03450403	焊锡膏	kg	0.024	53.23	1.28
03570200	镀锌铁丝	kg	0.575685	7.08	4.08

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—亮化工程

第2页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
03570227	镀锌铁丝 14#~18#	kg	2.8936	7.08	20.49
03590421	平垫铁	kg	0.612	3.50	2.14
03652422	钢锯条	根	29.654	2.22	65.83
11030303	防锈漆	kg	0.04	14.66	0.59
11030304	红丹防锈漆	kg	5.00	14.66	73.30
11030704	沥青清漆	kg	0.357	4.08	1.46
11111503	醇酸磁漆	kg	0.40	21.24	8.50
11111703	酚醛磁漆	kg	10.0	21.19	211.90
11112503	调和漆	kg	0.270	12.47	3.37
11112525	铅油	kg	1.0	10.00	10.00
11450524	酚醛树脂稀释剂	kg	0.612	16.48	10.09
12010132	汽油 92#	kg	12.273755	9.40	115.37
12030107	油漆溶剂油	kg	0.30	9.40	2.82
12070103	油脂	kg	11.880045	9.35	111.08
12070109	电力复合脂	kg	0.534	17.15	9.16
12300367	硬酯酸 一级	kg	0.314010	12.08	3.79
12370305	氧气	m3	2.0	2.83	5.66
12370335	乙炔气	kg	1.180	14.04	16.57
12430346	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	9.30495	5.64	52.48
12430363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	10.6712	3.11	33.19
14030303~2	钢管 SC32	m	103.0	12.09	1245.27
14210104	金属软管 Φ15	m	9.064	0.93	8.43
14310102-1~1	PE25	m	393.684	2.00	787.37
14310102-1~2	PE32	m	10.6	2.80	29.68
14310102-1~4	PE20	m	256.52	1.50	384.78
14310103	塑料管	kg	0.612	50.00	30.60

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一亮化工程

第3页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
15021308	镀锌管箍 DN32	个	16.520	3.08	50.88
15023129	镀锌锁紧螺母 DN32×3	个	8.010	0.27	2.16
15130306	金属软管接头 Φ15	个	45.32	1.60	72.51
22470101~1	插泥射灯	套	5.05	105.00	530.25
22470101~2	草坪灯	套	5.05	110.00	555.50
22470111~1	暗藏灯带（成品铝合金灯带槽固定）	套	35.552	30.00	1066.56
24170305	塑料胶带	m	0.268	0.35	0.09
24170308	黄腊带 20mm×10m	卷	5.40	4.57	24.68
25010739	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm ²	kg	0.408	60.95	24.87
25030104	绝缘电线 BV2.5	m	150.48	2.51	377.70
25030508	绝缘电线 BVR4	m	22.470	5.46	122.69
25350345	镀锌地线夹 32	套	48.450	0.53	25.68
25430136-1~1	YJV-0.6/1KV-3x4	m	427.5835	13.76	5885.60
25430136-1~2	YJV-0.6/1KV-5x4	m	101.0	23.27	2349.86
25430314~1	铜芯多股绝缘导线 RVV-0.45/0.75KV-3x2.5	m	265.356	10.05	2666.83
25430314~2	RVV-2x2.5	m	64.8	6.06	392.69
26064110	塑料护口(钢管用) dn32	个	8.210	1.00	8.21
26066513	钢管保护管 Φ40×400	根	3.570	8.38	29.92
26072521	热缩端帽（不带气门）	个	2.09340	0.23	0.48
26090503	铜接线端子 DT-4mm ²	个	26.796	3.00	80.39
26090507	铜接线端子 DT-10mm ²	个	106.480	4.00	425.92
26090508	铜接线端子 DT-16mm ²	个	91.440	6.00	548.64
26093910	塑料接线柱 双线	个	36.256	0.89	32.27
26250377	固定卡子 Φ90	个	3.924	3.79	14.87
31052503	锡基钎料	kg	0.3057	10.65	3.26

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一亮化工程

第4页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
31110301	棉纱头	kg	1.722	50.00	86.10
31110306-1	塑料手套ST型	个	4.20	16.00	67.20
31110311	棉纱	kg	0.8574	8.87	7.61
31150101	水	m3	6.3040	4.66	29.38
80212105	C30预拌混凝土(泵送型)	m3	8.160	425.40	3471.26
CL-D00001	砖砌A型手孔井(含井圈、井盖)	座	4	700.00	2800.00
CL-D00002	球场柱灯H=6.6m	套	16	3105.24	49683.84
CL-D00002~2	柱灯(单头)H=3.5m	套	4	1197.74	4790.96
CL-D00003	插泥射灯基础	套	5	100.00	500.00
CL-D00003~1	草坪灯基础	套	5	100.00	500.00
CL-D00004	配电箱基础	台	2	200.00	400.00
SB0001	景观照明配电柜	台	2	3200.00	6400.00
ZC0001	防水开关电源	台	3	350.00	1050.00
	材料小计	元			90071.84
98050114	工业用真有效值万用表	台班	0.15	5.72	0.86
99010341	拉铲挖掘机 斗容量0.5m3	台班	0.571485	697.69	398.72
99052107	混凝土震捣器 插入式	台班	0.560	7.90	4.42
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.061404	899.91	55.26
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.2490	442.17	110.10
99070907	载重汽车 装载质量5t	台班	0.261675	471.54	123.39
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	2.246	757.56	1701.48
99090506	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.261675	857.84	224.48
99193303	钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以内	台班	0.110	47.36	5.21
99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	7.095	51.41	364.75
99250325	直流弧焊机 功率20kW	台班	0.064	64.38	4.12
99370511	路灯高架工程车 14m	台班	0.5240	589.72	309.01

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—监控工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		监控工程					13171.88	
1	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：摄像头（含支架、镜头等） 2. 规格：400万全彩网络枪机	台	4	564.81	2259.24	
2	030411001001	电杆组立	1. 名称：监控立杆 2. 材质：3.5m热镀锌+户外喷塑 3. 含基础、地笼、法兰底盘、地笼预埋件、检修门、穿线孔、接地配件等	基	2	804.18	1608.36	
3	030502005001	光缆	1. 名称：8芯室外	m	138.5	4.61	638.49	
4	030412004003	配线	1. 配线形式：管内布线 2. 规格：RVV-3x2.5	m	45.7	12.54	573.08	
5	030412001002	配管	1. 材质：PE 2. 规格：PE32 3. 配置形式：埋地敷设	m	120.3	9.47	1139.24	
6	030502013001	光缆终端盒	1. 名称：光缆终端盒 2. 配SC法兰+尾纤	个	2	187.81	375.62	
7	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称：光模块	只	4	129.95	519.80	
8	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称：双芯SC-SC光纤跳线	条	4	28.30	113.20	
9	030502012001	光纤接续	1. 接续方式：光纤熔接	芯	16	79.53	1272.48	
本页小计							8499.51	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称: 靖江市西郊公园更新提质项目—监控工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		560.63	
1	031401009001	安全生产		329.78	
2	031401010001	文明施工		68.23	
3	031401011001	环境保护		34.12	
4	031401012001	临时设施		125.09	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		3.41	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		1500.00	
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备(挖机)进出场及安拆		1500.00	
本页小计				2060.63	-
合 计				2060.63	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目一监控工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			5000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	5000.00			-
合 计		-	-	5000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

人材机汇总表

工程名称: 靖江市西郊公园更新提质项目一监控工程

第1页 共2页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	4.057214	140.00	568.01
00150105	一般技工	工日	7.51987	250.00	1879.97
00150109	高级技工	工日	0.73179	340.00	248.81
	人工小计	元			2696.79
01130201	镀锌扁钢	kg	0.442	4.42	1.95
01130202~1	镀锌圆钢 ϕ 10	m	4.20	3.22	13.52
01210701-1	热镀锌等边角钢	kg	18.30	4.50	82.35
01293507	钢垫板 δ 2.5~5	kg	1.0	3.99	3.99
02270403	脱脂棉	kg	0.124	13.31	1.65
03130533	弹簧垫圈 M16~30	十个	1.22	12.00	14.64
03410909	低碳钢焊条 J427 Φ 3.2	kg	0.328	6.00	1.97
03570227	镀锌铁丝 14#~18#	kg	0.4812	7.08	3.41
03652422	钢锯条	根	3.243	2.22	7.20
11030303	防锈漆	kg	0.4	14.66	5.86
11030704	沥青清漆	kg	0.034	4.08	0.14
11111703	酚醛磁漆	kg	0.8	21.19	16.95
11112503	调和漆	kg	0.016	12.47	0.20
12010132	汽油 92#	kg	0.3199	9.40	3.01
12331306	多功能上光清洁剂	盒	0.724	17.74	12.84
12430363	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.7312	3.11	2.27
14310102-1~2	PE32	m	127.518	2.80	357.05
23412501~1	光模块	个	4.04	120.00	484.80
25253501~1	8芯室外单模光缆	m	141.270	3.00	423.81
25430314~1	铜芯多股绝缘导线 RVV-0.45/0.75KV-3x2.5	m	49.356	10.05	496.03
25430719	跳线	条	4	15.00	60.00
26066513	钢管保护管 Φ 40×400	根	0.340	8.38	2.85

人材机汇总表

工程名称：靖江市西郊公园更新提质项目—监控工程

第2页 共2页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
26110920	光缆终端盒	个	2.04	106.47	217.19
26190331~1	监控立杆	根	2	450.00	900.00
26251306	光纤连接器材	套	16.16	50.00	808.00
31052503	锡基钎料	kg	0.0457	10.65	0.49
31090144	打印纸 132行(381-1)	箱	0.1	95.82	9.58
31110301	棉纱头	kg	4.1695	50.00	208.48
31110311	棉纱	kg	0.0954	8.87	0.85
CL-D00001	砖砌A型手孔井(含井圈、井盖)	座	3	700.00	2100.00
CL-D00002	监控立杆基础	基	2	250.00	500.00
SB0002	400万全彩网络枪机	台	4	450.00	1800.00
	材料小计	元			8541.08
98050114	工业用真有效值万用表	台班	7.20	5.72	41.18
98150115	手持光损耗测试仪	台班	0.4	10.83	4.33
98370104	笔记本电脑	台班	3.5	9.60	33.60
98390101	彩色监视器	台班	3.9	4.41	17.20
99010341	拉铲挖掘机 斗容量0.5m³	台班	0.114297	697.69	79.74
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.012281	899.91	11.05
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.132	757.56	100.00
99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.390	51.41	20.05
99250941	光纤熔接机	台班	0.400	162.88	65.15
99451704	宽行打印机	台班	5.6	5.35	29.96
99451903	对讲机(一对)	台班	14.6925	4.24	62.30
	机械小计	元			464.56
	总合计	元			11702.43