巴城镇凤凰村大凤湾布展服务

采购合同

甲方（发包方）：昆山市巴城镇人民政府（昆山市巴城镇农村工作办公室）

地址：江苏省苏州市昆山市巴城镇祖冲之中路 3 号

乙方（供应方）：江苏新华报业时代江南传媒有限公司

地址：苏州市高新区科普路 36 号西楼 5 楼

丙方（代建方）：昆山市巴城镇城镇建设投资有限公司

地址：巴城镇新澄路 10 号

根据招标编号 JSZC-320583-SZGD-G2026-0004 的招标文件、乙方的投标文件及成交结果，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内容的相关事项协商一致，签订本合同书。

一、合同内容

1. 下列文件为本合同不可分割部分：

1.1 中标通知书；

1.2 投标文件；

1.3 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

1.4 招标文件及其附件。

2. 合同履行期限：90 日历日（具体进场日期以采购方通知为准）。

二、合同金额及付款方式

2.1 合同金额：3880981.32 元。其中，税率 6%，税金 219678.19 元，不含税金额 3661303.13 元。

2.1.1 合同总价款：人民币大写 叁佰捌拾捌万零玖佰捌拾壹元叁角贰分 ，小写 ￥3880981.32 元 。

2.1.2 本合同为固定综合单价合同，综合单价结算不调整。

2.1.3 工程量按实结算，最终价款按审计价结算。

2.1.4 本合同项目清单详见附件。

2.1.5 本合同价款均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括但不限于布展设备、货物、劳务、管理、材料、制作、设计、施工安装、垃圾清扫和搬运、成品保护、有关部门的检测、检验、整改、验收、维护、保险、利润、税金、代理服务费、设计费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、专利技术、质保等一切为实现本项目而产生的费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.1.6 本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.2 付款方式

2.2.1 付款步骤：竣工验收完成当年度支付合同总价的 50%，余款待审计结束后两年内付清。

2.2.2 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.2.3 支付方式：数字人民币支付。

2.2.4 账户信息：

乙方名称：江苏新华报业时代江南传媒有限公司

开户银行：江苏银行苏州新区支行

数字钱包编号：0092102746000002

2.2.5 采购合同履行验收报告（验收完成后提供）。

2.2.6 验收标准：

2.2.6.1 甲方与丙方成立验收小组或委托采购代理机构，在展览期满后 15 天内组织履约验收工作，按招标文件、供应商投标文件承诺、采购合同等为依据开展验收工作，验收时乙方须提供最终确认的布展方案、布展清单、现场落地照片、视频等佐证材料。

三、甲、乙、丙三方的责任

3.1 甲方与丙方责任：

3.1.1 通过丙方依本合同约定按期支付合同款项；

3.1.2 甲方委托丙方及时审核乙方提交的优化方案。

3.1.3 依本合同约定及时组织验收；

3.1.4 由丙方协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

3.1.5 如果发生延展，每延展一周甲方额外支付总合同金额的 2%，合计最多不超过总

合同金额的 10%。

3.2 乙方责任：

3.2.1 乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标文件以及合同约定的技术规范、标准实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

3.2.2 乙方在申请工程款项时，正式发票开给甲方由丙方进行支付，同时开具收据给丙方。

3.2.3 中标后项目方案，乙方要根据甲方的要求进行方案优化，优化后的方案，报请甲方审核，经甲方审批后，方案予以实施。

四、 违约责任

4.1 甲方违约责任：

4.1.1 在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

4.1.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超过总价款的 5%。

4.2 乙方的违约责任：

4.2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

4.2.2 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4.2.3 乙方必须自己完成合同内容，不得违法分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

4.2.4 乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

4.2.5 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

五、 不可抗力

5.1 如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

5.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方

的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

5.3 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

六、 争端的解决

6.1 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

6.2 如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地昆山市人民法院管辖。

6.3 诉讼费由败诉方负担。

6.4 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

七、 违约终止合同

7.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

7.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

7.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

7.1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

7.2 如果甲方根据以上规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

7.3 如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

八、 破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要

采取任何补救措施的权利。

九、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十、合同转让和分包：中标后不非法转包、违法分包。

十一、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十二、合同生效

12.1 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

12.2 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、成交单位的投标文件、中标通知书、中标单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

12.3 合同的生效：本合同在双方签字盖章之日起生效，合同须经网上公示。

12.4 本合同壹式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

12.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

12.6 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.9.18

丙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.9.18

巴城镇凤凰村大凤湾布展服务采购项目

序号	名称	金额（元）
1	文化布展	2901222.57
2	专业灯光及系统	282777.25
3	多媒体系统	516982.00
4	设计费	180000.00
5	合计	3880981.82

巴城镇凤凰村大凤湾布展服务采购项目--文化布展

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	全费用单价(元)	合价（元）
	1F 主展厅					
	顶面					
1	艺术造型吊顶天棚	1、Φ8 吊筋 2、60 系列人上型轻钢龙骨 3、单层 9mm 厚阻燃板造型基础 3、单层 9.5 厚纸面石膏板 4、嵌接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼	m2	104.49	205.00	21420.45
2	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子三遍 2、无机涂料喷涂，底漆一遍，面漆两遍 3、防裂处理 4、含叠级造型折弯及灯槽部分，喷涂面积按吊顶面积*系数 1.1	m2	114.94	44.00	5057.36
3	天棚喷刷涂料	1、原建筑顶面专用界面剂封闭 2、防裂处理 3、满刮及找补腻子二遍 4、无机涂料喷涂，底漆一遍，面漆两遍 5、顶面喷涂面积按系数 1.5	m2	399.3	52.00	20763.60
4	成品装饰带	1、9 厚阻燃板造型基层 2、9.5 厚纸面石膏板，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼	m	52.75	82.00	4325.50
5	轨道加固	1、40*20 钢架基础，竖向 1200mm 一档 2、轨道射灯专用加固基础	m	64	149.00	9536.00
6	成品装饰口	1、综合吊顶开灯孔（洞）	个	28	4.00	112.00
7	成品装饰口	1、成品定制 600*600 检修口安装	个	3	134.00	402.00
8	零星钢构件	1、空调风口采用 50 轻钢龙骨、零星钢结构加固	m	6	49.00	294.00

9	窗帘盒	1、12 厚阻燃板基层 2、9.5 厚纸面石膏板，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼	m	10.6	94.00	996.4
	地面					
10	细石混凝土楼地面	1、50 厚 C20 细石混凝土，随打随抹平，初凝收光细毛面	m2	308.3	51.00	15723.3
11	水泥砂浆楼地面	1、±5mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m2	10	14.00	140.00
12	自流平楼地面	1、水泥自流平 3mm 厚 2、定制 2mm 深灰色地胶铺设	m2	297.94	240.00	71505.6
13	块料楼地面	1、基层处理界面剂 1 道 2、40-60mm 厚干硬性 1:3 水泥砂浆找平 3、9 厚 750*1500mm 仿大理石砖 4、美缝处理	m2	89.53	220.00	19696.6
14	块料零星项目\地台地面	1、横纵向 50*50*3 镀锌方管@400mm 2、钢架焊接处刷防锈漆 3、12 厚阻燃板基层 4、水泥板面层 5、抬高 100mm	m2	10.36	250.00	2590.00
15	成品装饰线条	1、成品地面收口条	m	5	38.00	190.00
16	石材零星项目	1、定制门槛石	m2	0.44	400.00	176.00
	墙面					
17	石材墙、柱面	1、单排竖向 50*100*3 镀锌方管@600mm 一档，横向 50*50*3 镀锌方管@600mm 一档，中对中，化学锚栓锚固于结构墙体 2、钢架焊接处刷防锈漆 3、20mm 厚石材干挂 4、留工艺缝	m2	85.65	550.00	47107.5
18	金属门窗套	1、12mm 厚阻燃板基层 2、定制金属门套	m2	23.46	378.00	8867.88
19	金属门窗套	1、12mm 厚阻燃板基层 2、定制 1.2mm 不锈钢门套	套	3	627.00	1881.00
20	轻质隔墙	1、100 系列轻钢龙骨	m2	472.36	82.00	38733.52
21	墙、柱面装饰板	1、单面单层 9.5 厚石膏板基层，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼 2、满刮腻子三遍，打磨 3、标高线以上墙面，含穿眼堵洞等	m2	106.61	82.00	8742.02

22	墙、柱面装饰板	1、单面单层 12 厚造型阻燃板 2、单面单层 9.5 厚造型石膏板基层，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼 3、满刮腻子三遍，打磨 4、含造型、折弯、预埋槽、叠级等，面积系数按 1.1	m2	397.14	158.00	62748.12
23	金属踢脚线	1、单面单层 12 厚造型阻燃板基层 2、定制不锈钢踢脚线	m	115.24	49.00	5646.76
24	木质门	1、定制隐形门 2、含门体、面层、五金件	樘	1	1100.00	1100.00
25	木质门带套	1、定制木质门带套 2、含门体、面层、五金件	樘	1	2200.00	2200.00
26	木质门	1、定制成品暗门 2、含门体、面层、五金件	樘	4	1100.00	4400.00
	美工展陈					
27	美术字	1、定制发光字 2、金属围边面发光 3、规格 600*600mm	个	3	1200.00	3600.00
28	美术字	1、定制金属激光烤漆雕刻字 2、字厚 10-35mm 3、落地安装 3、规格 400*400mm	个	7	680.00	4760.00
29	织锦缎裱糊	1、涂刷基膜 2、数码高精度艺术进口宣绒布 uv 打印，糯米胶粘结粘贴 3、含造型折弯、叠级等，面积系数按 1.1	m2	392.43	135.00	52978.05
30	墙、柱面装饰板	1、定制高密度 pvc 展板，表面 UV 画面，以最长边*最宽边计算面积，不足 0.3 ㎡按 0.3 ㎡计算 2、侧边批原子灰烤漆或金属围边 3、展板厚度 5-15mm	m2	41.9	550.00	23045.00
31	美术字	1、定制亚克力激光烤漆雕刻字 2、字厚 2-15mm	cm	7372	5.50	40546.00
32	墙、柱面装饰板	1、成品定制立体造型展板，尺寸约：1500*3000mm 2、内置钢构，主体采用 1.5mm304#不锈钢激光切割，折型焊接框架 3、金属面层烤漆 4、上附定制亚克力激光烤漆雕刻字，字厚 2-20mm，背发光	个	5	6000.00	30000.00
33	墙、柱面装饰板	1、金属造型装置 2、金属面喷砂 3、展面定制高密度 pvc 展板，表面 UV 画面，磨砂膜 4、局部定制亚克力激光烤漆雕刻字	项	1	4000.00	4000.00

34	墙、柱面装饰板	1、成品定制展品亚克力说明牌 2、厚度 2-10mm 3、合计约 40 个	项	1	3000.00	3000.0
35	耐磨楼地面	参观动线地贴 1、高清写真、哑膜+UV 打印	项	1	500.00	500.0
	2F 临展及沙龙区					
	顶面					
36	艺术造型吊顶天棚	1、Φ8 吊筋 2、60 系列人上型轻钢龙骨 3、双层 9.5 厚纸面石膏板 4、嵌接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼	m2	236.88	183.00	43349.0
37	格栅吊顶	1、Φ8 吊筋 2、铝格栅配套轻钢龙骨 3、成品铝格栅 4、50*100 间隔 150	m2	70.95	280.00	19866.00
38	平面吊顶天棚	1、Φ8 全螺牙丝杆吊筋 2、矿棉板配套龙骨 3、矿棉板吊顶	m2	16.81	138.00	2319.78
39	天棚喷刷涂料	1、原建筑顶面专用界面剂封闭 2、防裂处理 3、满刮及找补腻子二遍 4、无机涂料喷涂，底漆一遍，面漆两遍 5、顶面喷涂面积按系数1.5	m2	106.43	52.00	5534.36
40	轻质隔墙	移动隔断轨道 1、钢架结构基础 2、专用轨道 3、12 厚阻燃板连接加固	m	43.75	173.00	7568.75
41	成品装饰口	1、综合吊顶开灯孔（洞）	个	55	4.00	220.00
42	成品装饰口	1、成品定制 600*600 检修口安装	个	8	134.00	1072.00
43	成品装饰口	1、空调风口采用 50 轻钢龙骨、零星钢结构加固	m	14	49.00	686.00
44	窗帘盒	1、9 厚阻燃板基层 2、9.5 厚纸面石膏板，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼	m	13.8	87.00	1200.60
45	窗帘	1、定制遮光卷帘	m2	41.4	108.00	4471.20

	地面					
46	细石混凝土楼地面	1、50 厚 C20 细石混凝土，随打随抹平，初凝收光细毛面	m2	345.42	51.00	17616.42
47	水泥砂浆楼地面	1、±5mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m2	10	14.00	140.00
48	自流平楼地面	1、水泥自流平 3mm 厚 2、定制 2mm 深灰色地胶铺设	m2	305.98	240.00	73435.20
49	块料零星项目\地台地面	1、横纵向 50*50*3 镀锌方管@400mm 2、钢架焊接处刷防锈漆 3、12 厚阻燃板基层 4、木饰面面层 5、地面抬高 400mm 一档，共 2 档 6、按投影面积	m2	20.81	505.00	10509.05
50	石材零星项目	1、定制门槛石	m2	0.22	400.00	88.00
	墙面					
51	金属门窗套	1、12mm 厚阻燃板基层 2、定制 1.2mm 不锈钢门套	套	1	627.00	627.00
52	轻质隔墙	1、100 系列轻钢龙骨	m2	281.7	82.00	23099.40
53	墙、柱面装饰板	1、单面单层 12 厚造型阻燃板 2、单面单层 9.5 厚造型石膏板基层，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼 3、满刮腻子三遍，打磨 4、含造型、折弯、预埋槽、叠级等，面积系数按 1.1	m2	380.52	158.00	60122.16
54	墙面喷刷涂料	1、无机涂料喷涂，底漆一遍，面漆两遍 2、防裂处理 3、面积系数按 1.1	m2	380.52	44.00	16742.88
55	墙、柱面装饰板	1、成品铝格栅 2、50*100 间隔 50	m2	9.15	348.00	3184.20
56	金属踢脚线	1、单面单层 9 厚阻燃板基层 2、成品不锈钢踢脚线 5mm	m	119.29	63.00	7534.17
57	轨道加固	1、成品挂画轨道 2、含小五金配件及吊丝	m	52.6	65.00	3419.00
58	轻质隔墙	1、定制移动隔断 2、内置钢结构，型材收边框 3、双面定制面层，横向拉槽轨道 4、结构固定件	m2	48	1200.00	57600.00

59	木质门	1、定制隐形门 2、含门体、面层、五金件	樘	2	1100.00	2200.0
60	木质门	1、定制成品暗门 2、含门体、面层、五金件	樘	4	1100.00	4400.0
	美工展陈					
61	织锦缎裱糊	1、涂刷基膜 2、数码高精度艺术进口宣纸布 uv 打印，糯米胶粘结粘贴 3、含造型折弯、叠级等，面积系数按 1.1	m2	38.2	135.00	5157.0
62	墙、柱面装饰板	1、定制高密度 pvc 展板，表面 UV 画面，以最长边*最宽边计算面积，不足 0.3 ㎡按 0.3 ㎡计算 2、侧边批原子灰烤漆或金属围边 3、展板厚度 5-15mm	m2	4.7	550.00	2585.00
63	美术字	1、定制亚克力激光烤漆雕刻字 2、字厚 2-15mm	cm	300	5.50	1650.00
	书房文创商店					
	拆除					
64	块料楼地面	拆除 1、原建筑内部装饰全部拆除 2、含墙、顶、地	m2	192.27	57.00	10959.39
	顶面					
65	跌级吊顶天棚	1、Φ8 吊筋 2、60 系列 U 型轻钢龙骨 3、双层 9.5 厚纸面石膏板 4、嵌接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼	m2	44.12	183.00	8073.96
66	平面吊顶天棚	1、Φ8 全螺牙丝杆吊筋 2、矿棉板配套龙骨 3、矿棉板吊顶	m2	15.3	138.00	2111.40
67	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子三遍 2、无机涂料喷涂，底漆一遍，面漆两遍 3、防裂处理 4、含叠级造型折弯及灯槽部分，喷涂面积按系数 1.2	m2	52.94	54.00	2858.76
68	天棚喷刷涂料	1、原建筑顶面专用界面剂封闭 2、防裂处理 3、满刮及找补腻子二遍 4、无机涂料喷涂，底漆一遍，面漆两遍 5、顶面喷涂面积按系数 1.5	m2	199.5	52.00	10374.00

69	成品装饰口	1、综合吊顶开灯孔（洞）	个	6	4.00	24.00
70	成品装饰口	1、成品定制 600*600 检修口安装	个	1	134.00	134.00
71	窗帘	1、定制遮光卷帘	m2	23.8	108.00	2570.40
	地面					
72	块料楼地面	1、基层处理界面剂 1 道 2、40-60mm 厚干硬性 1:3 水泥砂浆找平 3、9 厚 800*800mm 仿大理石砖 4、美缝处理、成品保护	m2	192.27	220.00	42299.40
	墙面					
73	轻质隔墙	1、100 系列轻钢龙骨	m2	31.67	82.00	2596.94
74	墙、柱面装饰板	1、单面单层 12 厚造型阻燃板 2、单面单层 9.5 厚造型石膏板基层，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼 3、满刮腻子三遍，打磨	m2	57.06	158.00	9015.48
75	墙面喷刷涂料	1、无机涂料喷涂，底漆一遍，面漆两遍	m2	167.61	44.00	7374.84
76	墙、柱面一般抹灰	1、原墙面基础处理，局部水泥砂浆找平 2、原建筑墙面专用界面剂封闭 3、防裂处理 4、满刮腻子三遍	m2	107.85	80.00	8628.00
77	成品柜、架、台	1、吧台上下水排布	项	1	1715.00	1715.00
78	金属踢脚线	1、单面单层 9 厚阻燃板基层 2、成品不锈钢踢脚线 5mm	m	75.31	63.00	4738.23
79	木质门	1、定制成品暗门 2、含门体、面层、五金件	樘	1	1100.00	1100.00
80	窗台板	1、定制窗台板	m2	2.7	457.00	1233.90
	美工展陈					
81	织锦缎裱糊	1、涂刷基膜 2、数码高精度艺术进口宣绒布 uv 打印，糯米胶粘结粘贴 3、含造型折弯、叠级等，面积系数按 1.1	m2	4.48	135.00	604.80

82	墙、柱面装饰板	1、定制高密度 pvc 展板，表面 UV 画面，以最长边*最宽边计算面积，不足 0.3 m²按 0.3 m²计算 2、侧边批原子灰烤漆或金属围边 3、展板厚度 5-15mm	m2	1.2	550.00	660.00
83	美术字	1、定制亚克力激光烤漆雕刻字 2、字厚 2-15mm	cm	80	5.50	440.00
	其他项目					
84	平面、箱式招牌	警示、标识牌 1、高清写真、哑膜/UV 打印 2、定制亚克力/金属牌 3、数量约 40 个	项	1	3000.00	3000.00
85	垃圾处置费	1. 垃圾外运、运距包干 2. 垃圾处置费	m3	90	150.00	13500.00
86	块料楼地面	完工精保洁	m2	959	5.50	5274.50
	展台展柜					
	1F 主展厅					
87	装饰柜	定制小型落地展柜，尺寸约：1.2*0.5m 1、多层板基础框架，钢骨架加固 2、表面烤漆 3、5mm+0.76PVB+5mm 夹胶超白玻璃 4、可调节水平脚 5、配套专用照明	个	7	8800.00	61600.00
88	装饰柜	定制造型展台，尺寸约：1.5*0.6m，H：0.9m 1、木制底座，面层老木板拼接成型 2、台面金属拉丝烤漆 3、附高密度 pvc 展板，uv 内容 4、丝印文字内容	个	1	10000.00	10000.00
89	装饰柜	定制内嵌展柜，尺寸约：1*1.6m 1、40*20*2 镀锌方管焊接框架结构，焊接处涂刷防锈漆 2、12 厚阻燃板基础打底 3、定制型材玻璃卡槽 4、5mm+0.76PVB+5mm 夹胶超白玻璃 5、按展面要求做内衬 6、侧开暗门 7、配套专用照明	个	2	9000.00	18000.00

90	装饰柜	定制通柜，尺寸约：进深约 1m，通高 3m 1、40*20*2 镀锌方管焊接框架结构，焊接处涂刷防锈漆 2、12 厚阻燃板四周及底板加固 3、表面特制金属板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理 4、定制型材玻璃卡槽 5、5mm+0.76PVB+5mm 夹胶超白玻璃 6、内衬硬包亚麻布 7、侧开暗门 8、配套专用照明	m	2.6	12000.00	31200.00
91	装饰台	1、定制积木台	m	13.6	1200.00	16320.00
	2F 临展及沙龙区					
92	装饰柜	定制玻璃橱窗 1、50*50*3 镀锌方管焊接框架，焊接处涂刷防锈漆 2、12 厚阻燃板四周及底板加固 3、定制型材玻璃卡槽 4、5mm+0.76PVB+5mm 夹胶超白玻璃 5、内看面 9.5 厚造型石膏板基层，接缝处刮专用石膏板嵌缝腻子、贴嵌缝纸带，板缝处补钉眼，满刮腻子三遍，打磨 6、侧开暗门 7、顶面拉膜灯箱	m	9.8	9800.00	96040.00
93	装饰柜	定制展示柜，进深约 300mm 1、实木多层板基底，定制贴面 2、定制前口灯带 3、局部高密度 pvc 展板，UV 画面封面	m2	7.95	1600.00	12720.00
94	成品柜、架、台	1、定制积木台	m	9.8	1200.00	11760.00
	书房文创商店					
95	装饰台	定制服务台，尺寸约：台面宽度 600mm，高度 1000mm 1、实木多层板基底 2、石英石台面 3、台下盆 1 个，含龙头水池五金	m	14	3000.00	42000.00
	艺术品定制场景及复制品					
	1F 主展厅艺术品定制场景					

96	墙、柱面装饰浮雕	艺术墙面战斗不止，整体尺寸：11.4m*6.6m 1、定制浮雕墙基底 2、根据场景定制玻璃钢翻模浮雕墙 3、局部人物雕塑突出墙体 4、表面根据场景需求哑光作色 5、具有高级雕塑师资质证书场景专业团队现场手工布置	项	1	550000.00	550000.00
97	墙、柱面装饰浮雕	艺术造景战斗演义，整体尺寸：墙面6.5m*3m+1.5m*3m 1、钢骨架基础仿真民房造型基础 2、局部阻燃版造型打底 3、综合材料塑性，局部采用实物构造 4、面层综合材料肌理及做旧处理 5、具有高级雕塑师资质证书场景专业团队现场手工布置	项	1	150000.00	150000.00
98	墙、柱面装饰浮雕	艺术地图苏南城市沦陷时间，尺寸约：2*1.5m 1、金属地图 2、金属导线及标识	项	1	10000.00	10000.00
99	墙、柱面装饰浮雕	艺术地图红军游击队整编，尺寸约：1.5*1.5m 1、立体模型地图 2、局部发光，跑光 3、金属围边 4、暗藏构件及变压器等	项	1	7800.00	7800.00
100	墙、柱面装饰浮雕	艺术地图新四军进江南，尺寸约：1.5*2m 1、立体模型地图 2、局部发光，跑光 3、金属围边 4、暗藏构件及变压器等	项	1	10000.00	10000.00
101	墙、柱面装饰浮雕	艺术地图新四军在昆山，尺寸约：1.5*1.5m 1、立体模型地图 2、局部发光，跑光 3、局部综合材料面层 4、金属围边 5、暗藏构件及变压器等	项	1	11000.00	11000.00
102	墙、柱面装饰浮雕	艺术地图江南义勇军东进，尺寸约：1.2*2m 1、立体模型地图 2、局部发光，跑光，互动按钮点亮路线 3、金属围边 4、暗藏构件及变压器等	项	1	13500.00	13500.00
103	墙、柱面装饰浮雕	艺术地图昆常太游击区，整体尺寸约：1320*3000mm 1、立体展板，综合框架基础 2、面层综合材料	项	1	20000.00	20000.00
104	墙、柱面装饰浮雕	艺术造景新四军之路，定制顶面艺术装置，整体尺寸:10.8*2.72m 1、金属板上固定安装 2、金属板面层烤漆 3、局部发光字，配置线性灯	项	1	72000.00	72000.00

105	墙、柱面装饰浮雕	艺术造景大凤湾战斗，整体尺寸：1650*80000mm 1、立体金属造型装置 2、表面烤漆 3、丝印内容	项	1	36500.00	36500.00
106	墙、柱面装饰浮雕	艺术造景浴血奋战，整体墙面尺寸：（500+7800+7900）*3000mm 1、根据场景要求定制基础肌理 2、综合材料仿真肌理及残垣断壁体现 3、内置隐藏仿真效果装置 4、地面仿真肌理 5、仿真造景，船体、枯树、芦苇、掩体等造景 6、具有高级雕塑师资质证书场景专业团队现场手工布置	项	1	285000.00	285000.00
107	墙、柱面装饰浮雕	小型造景，尺寸约：3㎡，地面布置 1、根据场景要求定制 2、综合材料仿真肌理 3、仿真造景，芦苇、箱体、沙包等 4、具有高级雕塑师资质证书场景专业团队现场手工布置	项	2	24800.00	49600.00
108	墙、柱面装饰浮雕	艺术地图新四军反攻形势图，尺寸约：1m*1m 1、立体模型地图 2、综合材料做底 3、金属围边 4、暗藏构件及变压器等	项	1	10000.00	10000.00
		2F 临展及沙龙区				
109	墙、柱面装饰浮雕	艺术造景凤栖梧桐，整体尺寸约：4000*4000mm*h3000mm 1、金属板顶面树叶造型 2、金属面烤漆树干造型	项	1	105000.00	105000.00
		书房文创商店				
110	灯箱	艺术造景下挂灯箱，规格：3*4m 下挂 600mm 1、钢结构基础 2、成品定制灯箱	项	1	35000.00	35000.00
111	墙、柱面装饰板	小型造景邮桶，实物/翻模	项	1	2500.00	2500.00
112	花盆/坛/箱	小型造景绿植花箱，定制绿植花箱尺寸约：400*1200mm*2；800*800mm*1 1、定制花箱 2、仿真绿植	项	1	12500.00	12500.00
		展品复刻				
113	墙、柱面装饰板	定制展品复刻 1、定向展品复刻 2、含收集、做旧、模型等	项	1	55000.00	55000.00

	定制家具					
	2F 临展及沙龙区					
114	成品柜、架、台	坐垫 1、定制一体式坐垫 2、尺寸约：坐垫整体直径 D=400mm 3、内芯海绵：采用高密度冷泡定型海绵，海绵密度≥35D，回弹性优异，久坐不塌陷、不变形、无异味；海绵切口平整，整体一体成型，不碎块、不掉渣，具备良好抗压性与耐老化性能，符合室内软装环保用料要求。需满足技术规范：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 4、外包面料：二选一选材，可选亚麻面料/皮质面料；①亚麻面料：面料厚实耐磨、透气亲肤，不起球、不褪色、不易起皱，面料经纬密度达标；②皮质面料：选用耐磨仿真皮/优质皮革，表面纹理均匀，无划痕、无裂纹、无色差，耐刮耐磨、防水易打理；所有面料缝合处双线缝制，内里加防滑底部，整体贴合牢稳不滑动。需满足技术规范：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、QB/T 4193-2011《皮革 色牢度试验 耐摩擦色牢度》 5、整体做工规整、缝线均匀、边角做工顺滑，无跳线、无开线、无歪扭变形，整体成品符合家具软装通用做工标准。需满足技术规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 第1部分：沙发》	个	9	62.00	558.00
115	成品柜、架、台	休闲桌 1、定制小圆休闲桌 2、尺寸约：整体直径 D=500mm，边缘圆润规整，厚薄均匀，无大小边、无尺寸偏差问题。 3、桌面：采用国标 E0 级实木多层板，贴三聚氰胺饰面，板面平整光滑、色泽均匀，边缘倒圆处理，无崩边、无脱胶；封边采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，高温热熔胶全自动封边机热压成型，封边严密无缝、无溢胶。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 3、桌腿与底座：采用黑色金属立柱 + 圆形 / 十字形金属底座，材质为优质钢材，表面喷塑处理，防锈耐腐蚀；立柱垂直无晃动，底座配重合理，放置平稳无倾倒风险；连接件牢固无松动，五金件无锈蚀、毛刺、尖锐刃口。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 4、整体结构稳固，桌面平整无翘曲，无毛刺、无划痕，成品做工规整。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、QB/T 2385-2013《深色名贵硬木家具》	个	2	336.00	672.00

116	成品柜、架、台	休闲椅 1、定制圆凳 2、尺寸约：整体直径 D=400mm 3、凳体结构：凳芯采用实木多层板 / 实木框架，支撑牢固；外层包裹高密度冷泡定型海绵，海绵密度≥35D，回弹性优异，久坐不塌陷、不变形、无异味，整体一体成型。执行规范：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 4、面料：采用与坐垫同色系的亚麻 / 皮质面料，面料厚实耐磨、亲肤透气，不起球、不褪色；表面无划痕、无裂纹、无色差，缝合处双线缝制，做工平整，边角过渡顺滑。执行规范：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、QB/T 4193-2011《皮革色牢度试验 耐摩擦色牢度》 底部处理：凳底加装防滑垫，防止滑动，不划伤地面；整体成品环保无异味，有害物质限量符合室内使用标准。执行规范：GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 5、整体造型圆润规整，无歪扭、无变形，做工精细，缝线均匀，无跳线、无开线。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》	个	2	314.00	628.00
117	成品柜、架、台	会议椅 1、会议培训椅 2、常规通用尺寸 3、主体框架与椅腿：采用优质冷轧钢管焊接框架，表面经静电喷塑处理，白色哑光涂层，防锈耐腐蚀；椅腿壁厚≥1.2mm，承重≥120kg，结构稳固，无晃动、无变形；底部配备防滑脚垫，放置平稳、不划伤地面。 执行规范：QB/T 2280-2016《办公椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 椅类强度和耐久性》 4、座垫与靠背：座垫采用高密度冷泡定型海绵，密度≥30D，回弹性良好，久坐不塌陷；座垫表面为灰色耐磨面料（PU / 网布），透气亲肤、易清洁；靠背为灰色透气网布材质，支撑性佳，贴合人体曲线，网布张力均匀、无松弛变形。 执行规范：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 5、扶手与写字板：扶手为白色 ABS 塑料材质，表面光滑无毛刺，安装牢固；左侧配备可翻转/ 固定的写字板，采用高强度工程塑料或三聚氰胺贴面面板，表面平整、无划痕、不易变形；写字板连接五金件锁紧牢固，翻转顺畅无卡顿，无松动异响。 6、整体为可堆叠式结构，外观简洁规整，无毛刺、无锐边、无歪扭变形，执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金连接件》、QB/T 2280-2016《办公椅》	个	64	428.00	27392.00

	书房文创商店					
118	成品柜、架、台	1、定制长条桌 2、尺寸约： 3000mm*1000mm 台面，常规高度 3、木制台面：采用国标 E0 级实木多层板（或同等级实木 / 集成材）为基材，表面贴三聚氰胺饰面（或同色系环保木皮），板面平整光滑、色泽均匀，无划痕、鼓包、开裂；边缘采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，经全自动封边机高温热压成型，封边严密无缝、无溢胶、无崩边；台面含水率控制在 8%~12%，不易变形开裂。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 4、木腿支撑：采用实木或同材质多层板桌腿，截面尺寸≥60×60mm（或直径≥60mm），材质与台面风格统一，结构稳固；桌腿与台面通过三合一连接件 + 角码双重固定，锁紧牢固无松动；桌腿底部加装防滑脚垫，防止滑动、不划伤地面；成品承重≥100kg/m²，水平度偏差≤2mm，摇晃度≤1mm。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 5、成品做工规整，无歪扭、无变形、无毛刺锐边，结构稳固。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》	个	1	6600.00	6600.00
119	成品柜、架、台	1、定制小圆桌 2、尺寸约：整体直径 D=500mm，边缘圆润规整，厚薄均匀，无大小边、无尺寸偏差问题。 3、桌面：采用国标 E0 级实木多层板，贴三聚氰胺饰面，板面平整光滑、色泽均匀，边缘倒圆处理，无崩边、无脱胶；封边采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，高温热熔胶全自动封边机热压成型，封边严密无缝、无溢胶。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 3、桌腿与底座：采用黑色金属立柱 + 圆形 / 十字形金属底座，材质为优质钢材，表面喷塑处理，防锈耐腐蚀；立柱垂直无晃动，底座配重合理，放置平稳无倾倒风险；连接件牢固无松动，五金件无锈蚀、毛刺、尖锐刃口。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 4、整体结构稳固，桌面平整无翘曲，无毛刺、无划痕，成品做工规整。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、QB/T 2385-2013《深色名贵硬木家具》	个	4	336.00	1344.00

120	成品柜、架、台	1、定制实木软包椅 2、常规尺寸 3、实木框架与椅腿：采用实木制作，表面为环保清漆涂装，色泽均匀、无气泡、无流挂；椅腿为四脚支撑结构，截面规整，底部加装防滑脚垫，放置平稳、不划伤地面；框架与椅腿连接牢固，无松动异响。执行规范：GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 4、座垫与靠背软包：座垫与靠背内芯采用高密度冷泡定型海绵，密度≥30D，回弹性良好，久坐不塌陷；外层采用灰色耐磨布艺面料，亲肤透气、易清洁，面料接缝均匀，无跳线、无开线；靠背与座垫贴合人体曲线，支撑性佳。执行规范：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 5、旋转机构与五金：连接五金件采用优质金属件，表面无锈蚀、毛刺、锐边，镀层完整光滑；整体承重≥100kg，结构强度符合办公 / 休闲座椅通用标准。执行规范：GB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 椅类强度和耐久性》 6、整体为带扶手的休闲椅造型，成品做工规整，无毛刺、无锐边、无歪扭变形，结构稳固。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、QB/T 2280-2016《办公椅》	个	22	547.00	12034.00
121	成品柜、架、台	1、定制休闲方桌 2、尺寸约：600mm*600mm 3、桌面：采用国标 E0 级实木多层板为基材，表面贴三聚氰胺饰面，板面平整光滑、色泽均匀，无划痕、鼓包、开裂；边缘采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，经全自动封边机高温热压成型，封边严密无缝、无溢胶、无崩边；台面含水率控制在 8%~12%，不易变形开裂。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 4、桌腿支撑：采用黑色金属立柱 + 方形金属底座，材质为优质冷轧钢管，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀；立柱垂直无晃动，底座配重合理，放置平稳无倾倒风险；连接件牢固无松动，五金件无锈蚀、毛刺、尖锐刃口。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 5、成品做工规整，无歪扭、无变形、无毛刺锐边，结构稳固。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》	张	2	360.00	720.00

122	成品柜、架、台	1、配套休闲座椅 2、常规尺寸 3、主体框架：采用优质实木制作，表面环保清漆涂装，色泽均匀、无气泡、无流挂；靠背采用多根竖条辐条结构，连接牢固无松动；座面为实木面板，板面平整光滑、无划痕、鼓包、开裂；整体含水率控制在 8%~12%，不易变形开裂。执行规范：GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 4、椅腿支撑：采用与整体框架同材质实木椅腿，截面规整，与框架通过榫卯 + 五金双重固定，锁紧牢固无松动；椅腿底部加装防滑脚垫，放置平稳、不划伤地面；成品承重≥100kg，摇晃度≤1mm，符合座椅通用强度标准。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 椅类强度和耐久性》 5、整体造型简约，成品做工规整，无毛刺、无锐边、无歪扭变形，结构稳固。执行规范：QB/T 2280-2016《办公椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 椅类强度和耐久性》	把	4	512.00	2048.0
123	成品柜、架、台	1、定制双人位休闲沙发 2、尺寸约：1800*800mm，常规高度 3、主体框架与支撑：沙发内部采用实木多层板 / 实木框架，含水率控制在 8%~12%，不易变形开裂；沙发底部配备黑色金属椅腿，材质为优质冷轧钢管，表面哑光静电喷塑处理，防锈耐腐蚀；椅腿壁厚≥1.2mm，结构稳固无晃动，底部加装防滑脚垫，放置平稳、不划伤地面。执行规范：GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 椅类强度和耐久性》 4、座垫与靠背：座垫与靠背内芯采用高密度冷泡定型海绵，密度≥35D，回弹性良好，久坐不塌陷；外层采用浅灰色耐磨布艺面料，亲肤透气、易清洁；扶手外侧搭配棕黄色皮质 / 仿皮面料，与整体风格协调；面料接缝均匀，无跳线、无开线，靠背与座垫贴合人体曲线，支撑性佳。执行规范：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 5、整体造型简约现代，成品做工规整，无毛刺、无锐边、无歪扭变形，结构稳固。执行规范：QB/T 1952.1-2023《软体家具 第 1 部分：沙发》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》	组	2	4480.00	8960.00

124	成品柜、架、台	1、定制岩板茶几 2、尺寸约：1200*600mm，常规高度 3、桌面：采用岩板台面，表面为仿大理石纹理，色泽均匀、无划痕、鼓包、开裂；岩板厚度≥12mm，边缘做圆角打磨处理，无崩边、磕碰；台面平整致密，耐刮耐磨、易清洁，防水防污性能优异。执行规范：JC/T 2665-2021《建筑用陶瓷岩板》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 4、桌腿支撑：采用金属立柱 + 四爪支撑结构，材质为优质冷轧钢管，表面哑光静电喷塑处理，防锈耐腐蚀；立柱与横梁连接牢固，整体无晃动、无变形；底部配备防滑脚垫，放置平稳、不划伤地面；成品承重≥100kg/m²，水平度偏差≤2mm，摇晃度≤1mm。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》 5、整体为圆角长方形结构，成品做工规整，无毛刺、无锐边、无歪扭变形，结构稳固。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》	个	1	1772.00	1772.00
125	成品柜、架、台	1、定制休闲吧台 2、尺寸约：400mm 宽台面，高度 1000mm 3、木制台面：采用国标 18mm 厚 E0 级实木多层板（或同等级实木 / 集成材）为基材，表面贴黄橡色三聚氰胺饰面（或同色系环保木皮），板面平整光滑、色泽均匀，无划痕、鼓包、开裂；边缘采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，经全自动封边机高温热压成型，封边严密无缝、无溢胶、无崩边；台面含水率控制在 8%~12%，不易变形开裂。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 4、木腿支撑：采用实木或同材质多层板桌腿板，材质与台面风格统一，结构稳固；桌腿与台面通过三合一连接件 + 角码双重固定，锁紧牢固无松动；桌腿底部加装防滑脚垫，防止滑动、不划伤地面；成品承重≥100kg/m²，水平度偏差≤2mm，摇晃度≤1mm。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》5、成品做工规整，无歪扭、无变形、无毛刺锐边，结构稳固。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》	m	4.85	994.00	4820.90

126	成品柜、架、台	1、定制吧椅 2、配套吧台常规尺寸 3、主体框架：采用优质实木制作，表面为环保清漆涂装，色泽均匀、无气泡、无流挂；靠背为实木一体成型，线条流畅，支撑性佳；整体含水率控制在 8%~12%，不易变形开裂。执行规范：GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 3、座垫软包：座垫内芯采用高密度冷泡定型海绵，密度≥30D，回弹性良好，久坐不塌陷；外层采用耐磨布艺/科技布/皮质面料，亲肤透气、易清洁；面料接缝均匀，无跳线、无开线。执行规范：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 4、椅腿与脚踏：采用与框架同材质实木椅腿，截面规整，四脚支撑结构；中部配备环形实木脚踏，提升使用舒适度；椅腿底部加装防滑脚垫，放置平稳、不划伤地面；成品承重≥100kg，符合座椅通用强度标准。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T10357.3-2013《家具力学性能试验 椅类强度和耐久性》 5、整体为带靠背高脚造型，成品做工规整，无毛刺、无锐边、无歪扭变形，结构稳固。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、QB/T 2280-2016《办公椅》	个	14	406.00	5684.00
127	成品柜、架、台	1、定制双面透半高书柜 2、尺寸约：350mm 宽台面，高度 800~1200mm 3、柜体基材：采用国标 E0 级实木多层板，贴三聚氰胺饰面，板面平整、色泽均匀、无划痕、鼓包；板材经合规防虫、防腐处理，结构强度高，不易变形；采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，搭配高温热熔胶，经全自动封边机热压成型，封边严密无缝、无溢胶、无崩边。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 4、连接五金与安装：柜体采用优质三合一偏心连接件 + 连接螺杆，锁紧牢固无松动；金属五金表面无锈蚀、毛刺、尖锐刃口，整体光滑平整、无起泡、起皮；吧台底部加装防滑垫，放置平稳无晃动，整体安装水平度偏差≤2mm。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》 5、整体结构稳固，外观平整，无毛刺、无锐边、无变形，成品做工规整。执行规范：GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 43003-2023《定制家具安装验收规范》	m	3.8	1126.00	4278.80

128	成品柜、架、台	1、定制满墙展示柜 2、尺寸约：400mm 宽进深，高度 3000mm 3、柜体基材：采用国标 E0 级实木多层板，贴三聚氰胺饰面，板面平整、色泽均匀，无划痕、鼓包；板材经合规防虫、防腐处理，结构强度高、不易变形；采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，搭配高温热熔胶，经全自动封边机热压成型，封边严密无缝、无溢胶、无崩边。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 4、连接五金与安装：柜体采用优质三合一偏心连接件 + 连接螺杆，锁紧牢固无松动；金属五金表面无锈蚀、毛刺、尖锐刃口，整体光滑平整、无起泡、起皮；吧台底部加装防滑垫，放置平稳无晃动，整体安装水平度偏差≤2mm。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 桌类强度和耐久性》 5、照明配置：层板内嵌 LED 灯带，色温 3000K-4000K，光线均匀柔和；灯带采用低压 12V/24V 供电，含驱动电源及接线附件，布线隐藏式安装，绝缘防护到位；电气安全符合相关标准，无安全隐患。 执行规范：GB 7000.1-2015《灯具 第 1 部分：一般要求与试验》、GB 19510.1-2020《灯具控制装置 第 1 部分：通用要求》 6、整体为模块化组合柜体，局部带边型，带内嵌灯位，成品做工规整，结构稳固，无毛刺、无锐边、无歪扭变形。执行规范：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 43003-2023《定制家具安装验收规范》	m2	40.8	1230.00	50184.00
129	成品柜、架、台	1、定制办公桌 2、尺寸约：1400*1400*800mm 3、基材：采用国标 E0 级实木多层板，贴三聚氰胺饰面，板面平整、色泽均匀，无划痕、鼓包；板材经合规防虫、防腐处理，结构强度高、不易变形；采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，搭配高温热熔胶，经全自动封边机热压成型，封边严密无缝、无溢胶、无崩边。执行规范：GB/T 9846-2015《胶合板》、GB 18580-2017《人造板甲醛释放限量》 4、桌架与五金：采用钢制桌架，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀；桌腿与横梁连接牢固，整体无晃动、无变形；侧柜/桌下柜采用同材质板材制作，带抽屉与开放式储物格，抽屉滑轨推拉顺畅无卡顿；屏风隔断为半透明 / 布艺材质，安装牢固。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 5、配件：桌上带铝合金线盖及底盒，可按要求安装电源插座与 USB 插座以及电话线网线插座等模块	张	2	1486.00	2972.00

130	成品柜、架、台	1、办公椅 2、常规尺寸 3、座垫与靠背：座垫与靠背内芯采用高密度冷泡定型海绵，密度≥30D，回弹性良好，久坐不塌陷；座垫外层采用耐磨布艺面料，靠背为透气网布材质，亲肤透气、支撑性佳；面料接缝均匀，无跳线、无开线。执行规范：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 4、机构与支撑：椅座底部配备气压升降杆，可调节座高，升降顺畅无卡顿；支持 360° 自由旋转，转动平稳无松动异响；椅脚为五星脚尼龙材质，配备万向静音轮，移动顺滑无噪音；整体承重≥120kg，符合办公座椅通用强度标准。执行规范：QB/T 2280-2016《办公椅》、QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》 5、整体为可升降旋转造型，成品做工规整，无毛刺、无锐边、无歪扭变形，结构稳固。执行规范：QB/T 2280-2016《办公椅》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 椅类强度和耐久性》	张	2	423.00	846.00
131	成品柜、架、台	1、成品文件柜 2、尺寸约：1200*2000mm 3、 柜体：采用优质冷轧钢板制作，厚度≥0.6mm，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，色泽均匀、无气泡、无流挂；板材焊接牢固，焊缝平整光滑，无虚焊、漏焊；整体承重≥80kg / 层，不易变形。 执行规范：GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架、文件柜通用技术条件》 4、柜门与五金：上部门为玻璃门，玻璃搭配金属边框，开合顺畅；下部门为钢制柜门，配备门锁，安全防盗；柜门铰链采用优质五金件，开合顺畅无卡顿；内部配备可调节层板，安装牢固。执行规范：QB/T 3826-2018《家具五金 连接件》、GB/T 13667.	个	2	1100.00	2200.00
132	合计					2901222.57

巴城镇凤凰村大凤湾布展服务采购项目--专业灯光及系统

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	全费用单价（元）	合价（元）
	专业灯光及系统					
1	装饰灯	1、名称：内嵌伸缩射灯（蓝牙调光） 2、功率：30W	套	14	900.00	12600.00
2	装饰灯	1、名称：博物馆专业轨道灯（单灯调光） 2、功率：20W	套	84	800.00	67200.00
3	装饰灯	1、三线单回路轨道 2、颜色：黑色 3、含电源连接件及I连接件	m	64	75.00	4800.00
4	装饰灯	1、名称：线条洗墙灯； 2、功率：32W/M	m	9.94	800.00	7952.00
5	电源	1、名称：开关电源； 2、功率：300W	台	1	350.00	350.00
6	装饰灯	1、名称：明装下挂筒灯； 2、功率：15W	套	16	268.00	4288.00
7	装饰灯	1、名称：筒灯1； 2、功率：25W	套	30	150.00	4500.00
8	装饰灯	1、名称：筒灯2； 2、功率：20W	套	45	135.00	6075.00
9	荧光灯	1、名称：平板灯； 2、功率：24W	套	24	350.00	8400.00
10	荧光灯	1、名称：面板灯； 2、功率：24W	套	5	300.00	1500.00
11	装饰灯	1、名称：灯带； 2、功率：10W/M	m	155.45	65.00	10104.25
12	装饰灯	1、名称：成品线性灯 2、功率：10W/M	m	51.33	100.00	5133.00
13	智能灯光控制系统	1、现场展陈灯具安装； 2、灯光场景设定； 3、轨道灯具位置调整及现场亮度调试设定	系统	1	9000.00	9000.00
14	成套配电箱	1、型号：配电箱AL1 2、箱内元件品牌按招标文件，参数按施工图纸选用 3、箱体采用喷涂热镀锌钢板 4、含无端子板外部接线接地极等电位联接 5、安装：底边距地1.5m	台	1	7000.00	7000.00

15	成套配电箱	1、型号：配电箱 AL2 2、箱内元件品牌按招标文件，参数按施工图纸选用 3、箱、体采用喷涂热镀锌钢板 4、含无端子板外部接线接地极等电位联接 5、安装：底边距地 1.5m	台	1	7000.00	7000.00
16	成套配电箱	1、型号：配电箱 AL3 2、箱内元件品牌按招标文件，参数按施工图纸选用 3、箱体采用喷涂热镀锌钢板 4、含无端子板外部接线接地极等电位联接 5、安装：底边距地 1.5m	台	1	7000.00	7000.00
17	专业布展灯光管线及系统	1、强弱电桥架 2、强弱电管线 3、各灯具配套变压器、调光器等安装	m2	959	125.00	119875.00
18	**合计**					**282777.25**

巴城镇凤凰村大凤湾布展服务采购项目--定制多媒体系统

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	全费用单价(元)	合价（元）
	1F 主展厅					
	大凤湾战斗					
1	显示设备	1、全彩 LED 显示屏：像素间距：1.86mm 2、配套固定 LED 专用结构，含包边 3、LED 控制软件	m2	7.37	6500.00	47905.00
2	显示设备	1、二合一屏体控制器 支持 2xHDMI1.4，1xDVI，1x3G-SDI(IN+LOOP)，1x3.5mm 音频输入接口 支持 3 个窗口。 支持音频输入输出 ，低延迟输出 视频输出最大带载高达 650 万像素（单台设备输出最大宽度:10240，高度:8192），10 路千兆网口 支持逐点亮色度校正。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存。 支持输入源画面任意截取。	台	1	5000.00	5000.00
3	控制设备	1、智能控制柜 10kw，带 PLC	台	1	4800.00	4800.00
4	控制设备	1、控制主机：内存 8G；硬盘 120G；2G 显卡	台	1	4000.00	4000.00
5	扬声器	1、音箱套装（吸顶） 2、2 只吸顶喇叭+1 台功放；吸顶喇叭 6.5 英寸，120W 立体声功放	台	1	1600.00	1600.00
6	软件	数字大屏接受 PAD 无线控制软件	套	1	1100.00	1100.00
7	软件	中控客户端	点	1	220.00	220.00
	收发电报体验					
8	显示设备	1、智能一体机（电容触摸） 2、27 寸，10 点电容屏，钣金后壳，圆角，LED 液晶屏 3、智能一体机配件：配套挂架、安装件、转接件、电源板	台	1	3200.00	3200.00
9	控制设备	1、内置配套主机：内存 4G；硬盘 128G	台	1	1880.00	1880.00
10	定制发报机	按需定制并改造摩斯密码发报设备，含联动控制模块等	套	1	2000.00	2000.00
11	UI 设计	界面美观的整体设计；美术界面风格设计制作；素材整合	套	1	2300.00	2300.00

			套
12	触摸查询软件	配套定制软件、程序与素材的分离，来实现只需通过简单的文字和图片修改就可完成多媒体触摸查询软件内容的更新和开发。	套
13	摩斯密码识别模块	通过定制发报机通讯数据识别摩斯密码，并匹配对应文字	点
14	软件	中控客户端	
	烽火凤湾		
15	显示设备	1、工程投影机：单片 DLP，0.67" DMD 数字微镜芯片；亮度：6500 ISO 流明（中心亮度可达 67001m）；标准分辨率：WUXGA 1920×1200（16:10），兼容 4K（4096×2160）信号输入；动态对比度：3,000,000:1；光源类型：MCL 多通道激光二极管模组，带光源备份冗余，单路故障画面不中断 2、投影机安装附件：投影吊架，电源线，连接线等辅材	台
16	信号处理设备	1、融合播放器 运行电压：110V-240V 10A 60W 机箱规格：1U 19" rack mount 操作系统：Windows 10 Embedded 定制版系统 CPU 处理器:主频 2.9 GHz、睿频 4.5 GHz 系统内存：16GB 系统硬盘：256G 输出接口：1 路 DP1.4 输出 、1 路 HDMI2.0 输出 机箱宽高深(mm)：428mm、44mm、350mm 无需设置默认支持网络唤醒，重置 Bios 也可一键唤醒	台
17	扬声器	1、吸顶扬声器套装：全频吸顶扬声器*4；低频吸顶扬声器*1	套
18	功率放大器	1、普通五分区定压功放：2U 标准机型，功率：350W	台
19	播放内容	60s 数字内容视频剪辑；加入的图片、背景音乐、特效、场景等素材与视频进行重混合，对视频源进行切割、合并，二次编码	分钟
20	软件	1、融合软件 GPU 边缘融合系统，要求结合 Unified Shader 模型和 Nvidia GPU 强大的处理能力，使系统的边缘融合运算速度和像素填充率达超越了普通边缘融合系统处理速度。要求具备较强的几何校正能力，保证投影在任意曲面上都能将失真图像进行校正、显示。无论是柱面、球面甚至是马鞍面等二次曲面，都可以通过系统进行校正。实现为桌面融合。	通道
21	软件	数字大屏接受 PAD 无线控制软件	套
22	软件	中控客户端	点

	游击区					
23	显示设备	1、工程投影机：单片 DLP，0.67" DMD 数字微镜芯片；亮度：6500 ISO 流明（中心亮度可达 6700lm）；标准分辨率：WUXGA 1920×1200（16:10），兼容 4K（4096×2160）信号输入；动态对比度：3,000,000:1；光源类型：MCL 多通道激光二极管模组，带光源备份冗余，单路故障画面不中断 2、投影机安装附件：投影吊架，电源线，连接线等辅材	台	1	22500.00	22500.00
24	控制设备	1、控制主机：内存 8G；硬盘 120G；2G 显卡	台	1	4000.00	4000.00
25	数字内容	与墙面喷绘叠加数字内容 约 30-60s	段	1	12000.00	12000.00
26	软件	数字大屏接受 PAD 无线控制软件	套	1	1100.00	1100.00
27	软件	中控客户端	点	2	220.00	440.00
	中控系统					0.00
28	服务器	1、中控控制系统 2、中控 4U 工控机箱，I3，8G，ssd 固态硬盘 256G，电源，2 串口，键盘鼠标，高清电脑屏幕，网络 WIFI 覆盖 300M，无线传输速率：300Mbps，网络标准：802.11b802.11g 802.11n，无线网络支持频率:2.4G，24 口交换机，3+6VGA 线\网线\音频连接线\电源线\控制线\无线触摸控制屏\拖线板等	台	1	24000.00	24000.00
29	控制箱	1、弱电控制箱 2、型号：MZKR-016，技术参数：1.DC12V 供电；2.16 路控制； 3.RS232 通讯协议；4.远程集中控制电脑主机开关机；	台	1	2800.00	2800.00
30	控制箱	1、强电控制箱 2、型号：MZKQ-830，技术参数：1、AC220V 供电；2、8 路控制，每回路工作电流 30A；3、RS485 通讯,Modbus-RTU 协议；4、远程集中控制与就地控制；5、消防联动；6、应急手动控制；7、掉电记忆，断电自锁；8、负载状态显示；9、场景设定；	台	1	3800.00	3800.00
31	插箱、机柜、台架	1、网络机柜 2、42U 机柜，2 米，服务器机柜 宽 600*高 2000*深 800 网络机柜	台	1	2800.00	2800.00
32	插箱、机柜、台架	1、网络机柜隔板 2、网络机柜托盘隔板 宽 488*深 500	片	4	90.00	360.00
33	插座	1、PDU 机柜专用插座 2、PDU 插座，机柜专用 MKD06 1U-S 六位带过载保护插排，10A 排插	套	3	70.00	210.00
34	软件	1、有线中控软件	套	1	12000.00	12000.00

35	软件	1、无线中控软件	套	1	18000.00	18000.00
	智慧讲解系统					
36	会议专用设备	1、团队智慧讲解接收机 2、数字无线传输技术，声音厚重、饱满、纯净； 多方位无线音频信号采集，不受场馆的建筑、陈展布局多路音频信号处理，信号优选算	台	6	3800.00	22800.00
37	信号源设备	1、播放器（吸顶式） 两单元同轴结构；合并 70V/100V 和低阻直通连接；8Ω 额定设置为 30W；	台	12	850.00	10200.00
38	信号源设备	1、通道自动适配器 实现团队智慧讲解发射机和团队智慧讲解接收机自动链接；讲解区域无缝自动切换	台	6	840.00	5040.00
39	会议专用设备	1、团队智慧讲解发射机 OLED 自发光液晶屏，显示分组编号、音量、电量指示等 独立音量调节快捷键，方便、实时的音量调节功能； 内置多通道设置，同一区域至少支持 4 台发射同时独立支持发射机功率可调，可针对不同环境调节最佳使用效果；	台	2	2500.00	5000.00
40	会议专用设备	1、智能讲解话筒 1）*通过团队智慧讲解发射机和智能讲解话筒链接模块的控制，可实现播放器与非专业讲解员（领导）手中智能讲解话筒的自动链接，达到非专业讲解员全自动讲解的效果，避免非专业讲解员由于不熟悉讲解区域编号和设备操作方式，所造成的不便； 2）*采用全数字低延迟无线传输技术，音质清晰、达到高保真效果；总传输延迟<0.5ms；采样率 64KHz、采样精度 24bit； 3）充电电池供电，待机大于 100 小时； 1）具有电量指示功能。	台	2	1400.00	2800.00
41	辅助材料	音响线缆、莲花头等	项	1	2800.00	2800.00
42	软件	1、团队智慧讲解系统 V1.0	套	1	18800.00	18800.00
	2F 临展及沙龙区					
	移动屏					
43	显示设备	1、显示器：显示屏尺寸：85 寸；分辨率：3840*2160 2、显示器配件：移动支架、无线投屏器	台	1	10500.00	10500.00
	会议屏系统					
44	显示设备	1、全彩 LED 显示屏：像素间距：1.86mm 2、配套固定 LED 专用结构，含包边	m2	9.32	6500.00	60580.00

45	显示设备	1、二合一屏体控制器 支持 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用。 支持输入源一键切换。 支持外置独立音频。 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。	台	1	3372.00	3372.00
46	控制设备	1、控制主机：内存 8G；硬盘 120G；2G 显卡	台	1	4000.00	4000.00
47	插箱、机柜、台架	1、1 米网络机柜	台	1	1166.00	1166.00
48	转换器	1、USB 投屏器	个	1	686.00	686.00
49	信息、网络插座	1、多媒体插座 2、多媒体插座板及 hdmi 延长线，USB 延长线等	个	1	595.00	595.00
50	扬声器	1、吸顶扬声器： 低频：1 x 3.5 英寸低频单元 高频：0.75 英寸钕磁同轴高音 技术：分散校准系统 频率响应：85Hz~19kHz(-3dB) 频率范围：75Hz~20kHz(-10dB)	套	4	2455.00	9820.00
51	功率放大器	1、功率放大器 输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD):8Ω:4*300W,4Ω:4*400W,桥接 8Ω：2*600W 电路放大类型：Class AB 阻尼系数（8Ω，100Hz）：≥150 频率响应： 20Hz-20KHz（±0.5dB,1Vrms 输入信号,1%输出功率）	台	1	6749.00	6749.00
52	周边设备	1、效果器	台	1	2810.00	2810.00
53	会议专用设备	1、一拖四无线话筒（2 手持+2 鹅颈）	台	1	5662.00	5662.00
54	辅助材料	音响线缆、莲花头等	项	1	2747.00	2747.00
55	软件	LED 控制软件	套	1	1100.00	1100.00
	安全配套					

56	服务器	1、边界流量过滤服务设备 软硬件平台基本系统，含硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务。硬件参数:桌面型，5XGE +1XGE(光)，交流单电源，外置电源适配器，不带硬盘;性能参数:吞吐 1G，并发 30 万，新建 1.3 万。默认自带防火墙、链路及应用负载均衡、IPSecVPN、SSLVPN、DDOS 攻击防护、应用识别及管控等安全模块，支持路由及网络三层交换功能。可额外增加 IPS 入侵防御模块、AV 防病毒模块、QOS 流量管理模块、Botnet 僵尸网络过滤等模块。设备在质保期内设备出现硬件故障后，除了电源和散热风扇返厂维修外，其他硬件损坏，一律提供免费换机服务;原厂 3 年免费软硬件质保服务，3 年免费系统版本、特征库升级及相关技术支持服务,需提供原厂商授权函原件及 3 年原厂商免费质保承诺函原件。	套	1	18000.00	18000.00
57	软件	1、机房终端安全管理系统 1、支持客户端安装包的定制及自动更新，且内置好客户端策略适用于隔离网客户端; 2、支持做有效的数据隔离和保护，把管理数据和日志数据做分库管理，一方面方面对数据进行维护管理（备份、清理等），另一方面极大减少因为日志数据数量大造成对管理操作的影响; 支持安全保护安装，在染毒环境下安装阻止病毒对安装的新文件进行感染，并对特殊的病毒进行内存清理（提供证明文件并加盖投标单位公章）。1、提供管理控制台、审计控制台两种视角控制台，对管理员自身在控制台的操作进行行为审计，审计控制台菜单可按子产品查看或按功能查看，方便用户了解购买的功能，并实时展示方便用户灵活管理（提供证明文件并加盖原厂公章）; 2、支持管理员三权分立、通过对产品功能和组进行写、读管理，满足等保权限管理要求，支持制作管理员 U 盘身份，此 U 盘可直接作为管理员密码使用（提供证明文件并加盖投标单位公章）; 支持设置自动入组规则，包括已安装的客户端以及未知计算机根据规则自动入组;自动入组规则可根据 IP 地址、操作系统、计算机名称、是否是虚拟机进行等于、不等于、包含于、不包含于的综合规则编辑。1、支持双引擎自由切换，且能在安装或后期使用过程中选择性使用，引擎切换无需重启 2、支持公有云、私有云查杀，病毒检测及清除能力达到公安部一级品认证标准; 3、支持共享监控，对共享文件的读写进行动态病毒查杀 4、支持华为 nas 存储系统的病毒扫描; 5、支持主流 linux 系统、国产系统反病毒引擎，能在断网环境下进行查杀病毒; 6、支持文件监控、邮件监控，共享监控，可远程集中查看监控状态及开关监控，对已染毒文件，管理员可以在中心控制台远程恢复可能误杀的文件; 7、支持 U 盘监控，可在 U 盘刚接入时就进行一次安全扫描，确保接入环境的 U 盘安全，并支持配置默认 U 盘查时的查杀目录深度; 8、智能的变频杀毒，支持办公模式、自动模式、高速模式三种模	点	1	5500.00	5500.00

		式，可按需选择杀毒模式最，大程度减少查杀毒时对用户使用计算机的影响； 9、支持制作绿色U盘版杀毒，方便在不能安装杀毒软件的环境下查杀病毒使用，或并可以在PE环境下运行达到更好的查杀效果； 10、病毒来源分析与跟踪，可以根据病毒的名称及ID分析病毒的传播途径与爆发方式，并可绘制网络传播图。				
58	软件	1、展馆能耗管理系统 系统采用智能化监测与集中管控架构，可实时采集展馆内照明、空调、设备等用电数据，实现能耗统计、节能策略管理。系统支持远程操控、数据报表生成，助力展馆优化用能结构、降低运营成本，提升智能化运维管理水平，打造绿色高效的智慧展馆。	套	1	15000.00	15000.00
	安装调试费					
59	计算机应用、网络系统联调及试运行	调试，培训	系统	1	15000.00	15000.00
60	**合计**					**516982.00**

巴城镇凤凰村大凤湾布展服务采购项目--设计费

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	全费用单价（元）	合价（元）
1	设计费	1、根据甲方要求优化设计方案，优化后的设计方案须经甲方最后确认。 2、在本项范围内满足甲方要求。	项	1	180000.00	180000.00