万福闸 20 孔闸门防腐及止水橡皮更换
施工合同

委托方（甲方）：江苏省江都水利工程管理处（江苏省南水北调水情教育中心）

住　所　地：江苏省扬州市江都区龙城路 133 号

委托代理人：匡正

项目联系人：马文韬

联系方式：

通讯地址：江苏省扬州市广陵区湾头镇万福闸路 100 号

电　　话：15952568071　　传　真：

电子信箱：382832296@qq.com

受托方（乙方）：江苏省水利机械制造有限公司

住　所　地：江苏省扬州市广陵区广盛 99 号

法定代表人：顾明如

项目联系人：陆春祥

联系方式：

通讯地址：江苏省扬州市广陵区广盛 99 号

电　　话：13952756060　　传　真：051487220050

电子信箱：834420226@qq.com

本合同甲方委托乙方提供专项施工，并支付相应的报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　甲方委托乙方进行施工的内容如下：

1.工程的目标和内容：详见附件清单。

2.施工方式：万福闸工程现场施工。

第二条　乙方应按下列要求完成工作：

1.项目地点：万福闸。

2.项目期限：项目签订之日起至 12 月 10 日。如乙方逾期完工且未与甲方协商一致的，每逾期一日应当承担合同总价万分之五的违约金。未经双方协商一致情况下，逾期完工超过【10】日的，甲方有权解除合同并要求乙方按照本合同约定承担违约责任。

扫描全能王 创建

3.项目进度：甲方与乙方以现场实际施工情况定期开展项目进度会。

4.项目施工质量要求：油漆防腐部分要求施工底漆、中间漆、面漆厚度达到项目文件要求，表面漆面光亮、不流挂、不起鼓；橡皮更换部分要求止水橡皮更换尺寸、材质符合甲方提供的止水橡皮参数表，施工完成后表面无明显漏水，止水密封面局部间隙不大于0.1mm。

5.项目施工质量期限要求：。

第三条　为保证乙方有效进行工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

(1)万福闸止水橡皮参数表；

(2)万福闸上下扉门闸门图纸。

2.提供工作条件：

(1)必要的工作衔接。

3.其他：无。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：必要时。

第四条　甲方向乙方支付项目报酬及支付方式为：

1.项目费用总额为：壹佰零陆万玖仟肆佰圆整（1069400.00 元）（包干使用）；

2.费用由甲方 分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

本项目签订合同后支付 30%预付款（供应商提供相应预付款保函），现场硬件设施安装结束后支付 30%进度款，待项目完成审计后，一次性支付尾款，支付时提供正式发票采取转账方式支付。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：交通银行扬州广陵支行

地　　址：江苏省扬州市广陵区广盛路 99 号

账　　号：395067200018120004883

第五条　双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

扫描全能王 创建

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方因投标、施工需要提供的技术信息和经营消息。

2.涉密人员范围：参与项目人员。

3.保密期限：永久。

4.泄密责任：双方共同商议。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方因施工必要提供给乙方的技术文件。

2.涉密人员范围：参与项目施工人员。

3.保密期限：永久。

4.泄密责任：双方共同商议。

第六条　本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 30 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条　双方确定以下标准及方法对乙方的项目施工工作成果进行验收：

1.乙方完成项目施工工作的形式：乙方完成工程现场全部施工工作后，向甲方发出正式通知。

2.施工工作成果的验收标准：

《水闸技术管理规程》 SL/T 75-2024；

《水利水电工程钢闸门设计规范》 SL74-2019；

《水工金属结构防腐蚀技术规范》 SL/T105-2025

《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》 GB/T14173-2008

3.施工工作成果的验收方法：乙方完成施工工作后，向甲方发出通知，双方共同进行施工工作成果验收。

4. 验收的时间和地点：根据工作进度安排。

5.项目施工质量期限要求：本项目质量保修期为【1】年，自项目最终验收合格之日起计算。在保修期内，因乙方施工质量问题导致的任何缺陷，乙方应在接到甲方通知后【24】小时内响应，并负责免费维修或更换。

第八条　双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 双 （甲、双）方所有。

扫描全能王 创建

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 双 （乙、双）方所有。

第九条　双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1. 乙 方违反本合同第 二 条约定，应当 视情况支付合同总价的25%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方继续承担赔偿责任。（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。（因甲方原因除外）

第十条　双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 日常联络。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条　双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；

1.因发生不可抗力或技术风险。

第十二条　双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：

1.提交扬州仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第十三条　双方确定：本合同及相关附件中涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. 无

第十四条　与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 书面 方式确认后，为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：万福闸20孔闸门防腐及止水橡皮更换工程技术方案
2. 可行性论证报告：无
3. 技术评价报告：无
4. 技术标准和规范：无
5. 原始设计和工艺文件：万福闸闸门图纸
6. 其他：无

第十五条　双方约定本合同其他相关事项为：乙方必须无条件接受甲方及甲方上级主管部门的延伸检查和审计。

第十六条　本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。

扫描全能王 创建

第十七条　本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：江苏省江都水利工程管理处（江苏省南水北调水情教育中心）（盖章）

委托代理人：　　（签名）

2026 年 10 月 14 日

乙方：江苏省水利机械制造有限公司（盖章）

法定代表人／委托代理人：　　（签名）

2026 年 10 月 14 日

万福闸20孔闸门防腐及止水橡皮更换合同清单

序号	名称	单位	数量	备注	单价	总价
一	20孔闸门防腐					
1	上、下扉门门叶结构除锈、油漆防腐	m^2	6000	上、下扉门门叶结构（包括面板、梁格、吊耳座等全部金属结构）单孔面积约300m^2（以现场实际情况为准），共计20孔。详见第三章技术要求。投标文件需提供选用油漆的品牌及对应产品技术参数说明，内容需包含固体体积含量、光泽度、闪点、比重、VOC等技术参数。	120	720000
二	工作便桥盖板防腐					
1	检修门槽盖板油漆防腐	m^2	244.8	盖板宽度0.85m，长度7.2m，共计20孔，正反两面。投标文件需提供选用油漆的品牌及对应产品技术参数说明，内容需包含固体体积含量、光泽度、闪点、比重、VOC等技术参数。	100	24480
三	止水橡皮更换					
1	下扉门止水维修更换	kg	3512	主要更换止水橡皮，每孔下扉门止水橡皮总重175.6kg，含侧、底及门顶止水，共计20孔。详见第三章技术要求	50	175600
2	下扉门止水维修更换紧固件	项	1		100000	100000
四	其他					
1	施工措施费	项	1		49320	49320
				合计		1069400

江苏省水利机械制造有限公司

扫描全能王 创建