报告书封面

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-09-07

江苏聿鹏建设项目管理有限公司

咨询报告书编号：聿鹏造字 [2026] 038 号

咨询项目委托方全称：泰兴市古溪镇人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市碧云商业广场 8 号楼 1005 室

邮　　编：　225400　　联系电话：　0523-87712368

咨询作业期：　2025 年 7 月 22 日至 2026 年 9 月 7 日

法定代表人：　白蓉　　技术负责人：曲雅君

项目负责人：夏伟波　　执业资格：注册造价工程师　　专业：公路

专业咨询员：曲雅君　　执业资格：注册造价工程师　　专业：公路

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文 件 作 者	页 码	备 注
1	2026 年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目的招标控制价编制的报告	江苏聿鹏建设项目管理有限公司		原 件
2	工程招标控制价	江苏聿鹏建设项目管理有限公司		原 件

江苏聿鹏建设项目管理有限公司

聿鹏造字[2026]_038_号

★

2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目招标控制价编制报告

泰兴市古溪镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，对2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目进行招标控制价编制，贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是依据所送资料，根据有关规定客观、公正地进行编制。现将编制结果报告如下：

一、 工程概况

2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目，包含拆除与恢复原破损的混凝土路面；土路肩培土；铣刨原沥青面层；在原混凝土路面及铣刨面上喷粘层后加铺细粒式沥青混凝土面层；增设道路交通标志、道路交通标线等工作。

二、 编制依据

1、业主提供的泰兴市 2026 年四好农村路建设增补项目(古溪镇）设计图纸。

2、《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）。

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）。

4、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG-3830-2018）。

5、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏

建涵价{2019}178 号）。

6、现行泰州市建设行政主管部门的文件及有关规定。

7、主要材料价格参照《泰州建设工程造价信息》（2026.07）以及市场询价取定。

8、施工现场及常规施工方案。

三、其他说明

贵单位委托编制的 2026 年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目工程招标控制价：2330175.01 元。

四、附件：

1、招标控制价壹份

2、编制说明

项目负责人：夏伟波

编制单位：江苏聿鹏建设项目管理有限公司

编制日期：二〇二六年九月七日

主题词：控制价　编制　报告

抄送：

共印 4 份

2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目 工程

招标控制价

招标控制价 （小写）：2330175.01

（大写）：贰佰叁拾叁万零壹佰柒拾伍元零角壹分

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2026年09月15日 复核时间： 2026年09月15日

【新点2013公路造价全国版 V10.4.7】

2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目编制说明

一、工程概况

2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目主要施工内容包括：拆除与恢复原破损的混凝土路面，土路肩培土，铣刨原沥青面层，在原混凝土路面及铣刨面上喷粘层后加铺细粒式沥青混凝土面层，增设道路交通标志、道路交通标线等工作。

二、编制依据

1、业主提供的泰兴市 2026 年四好农村路建设增补项目(古溪镇）设计图纸。

2、《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）。

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）。

4、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG-3830-2018）。

5、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建涵价{2019}178号）。

6、现行泰州市建设行政主管部门的文件及有关规定。

7、主要材料价格参照《泰州建设工程造价信息》（2026.7）以及市场询价取定。

8、施工现场及常规施工方案。

三、费率执行情况

（1）费率标准

1、本标段取费按照《公路工程建设项目概算预算编制办法》

(JTG3830-2018)。

2、雨季施工按照II区4个月计取。

3、施工费用计取。

4、利润按7.42%计取；税金按9%计取。

（2）、其他部分

1、甲供材料：无。

2、暂列金额:按工程量清单第100章至第700章合计金额的1.5%计取。

3、人工价格

普通人工费单价取128.17元/工日，机械人工费单价取128.17元/工日。

4、机械价格

机械价格参照《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)相关规定计取。

四、工程量清单计价规则

依据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）招标范本，针对本项目有关条款补充如下。如本说明与范本不一致的，按本说明执行，本说明未作专门表述的，按照范本有关条款执行

其余见招标清单特征：

招标控制价汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路　　第1页 共1页

序号	章次	科目名称	金额
1	100	清单 第100章 总则	33111.06
2	200	清单 第200章 路基	90491.31
3	300	清单 第300章 路面	1561613.36
4	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	37235.50
5	第100章至第700章合计--星火路		1722451.23
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1722451.23
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		26611.87
10	招标控制价		1749063.10

工程量清单汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路　　第1页 共1页

序号	科目名称	金额（元）
1	第100章至第700章合计--星火路	1722451.23
2	清单 第100章 总则	33111.06
3	清单 第200章 路基	90491.31
4	清单 第300章 路面	1561613.36
5	清单 第600章 安全设施及预埋管线	37235.50
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1722451.23
8	计日工合计	
9	暂列金额（不含计日工总额）	26611.87
10	招标控制价	1749063.10

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）	总额	1.00	2534.01	2534.01
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1.00	5236.95	5236.95
102-3	安全生产费	总额	1.00	25340.10	25340.10
清单 第100章 总则 合计 人民币 33111.06 元					

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场--清表	m3	397.752	14.32	5695.81
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除水泥混凝土路面	m3	156.900	32.78	5143.18
-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	m2	19287.600	3.01	58055.68
-c	拆除道路基层	m3	313.800	29.25	9178.65
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	借土填方--路肩外购土方回填	m3	331.500	37.46	12417.99
清单 第200章 路基 合计 人民币 90491.31 元					

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定碎石基层				
-a	厚160mm水泥稳定碎石基层	m2	1961.250	70.66	138581.93
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	19827.600	2.54	50362.10
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	细粒式沥青混凝土	m2	19827.600	62.55	1240216.38
-c	抗裂贴	m2	198.900	32.00	6364.80
-d	伸缩缝处理	m	3910.314	4.53	17713.72
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cmC30道路基层	m2	980.625	100.52	98572.43
312-2	钢筋				
-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	根	377	26.00	9802.00
314	路面及中央分隔带排水				
清单 第300章 路面 合计 人民币 1561613.36 元					

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	警告标志△700	套	5	802.34	4011.70
-b	指示标志600*600mm	套	2	855.81	1711.62
-c	指示标志600*600mm--换版	套	1	147.45	147.45
604-2	双柱式交通标志--换版				
-a	警告标志1600*600--换版	个	1	566.04	566.04
604-14	道口标注	根	38	197.79	7516.02
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	374.500	62.17	23282.67
清单 第600章 安全设施及预埋管线 合计 人民币 37235.50 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第100章 总则						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
101	通则				2534.01	2534.01
101-1	保险费				2534.01	2534.01
-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）		总额	1.00	2534.01	2534.01
102	工程管理				30577.05	30577.05
102-2	施工环保费		总额	1.00	5236.95	5236.95
102-3	安全生产费		总额	1.00	25340.10	25340.10
第100章 合计 人民币 33111.06 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第200章 路基						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				78073.32	78073.32
202-1	清理与掘除				5695.81	5695.81
-a	清理现场--清表	1、路肩处清表 2、清表后外运、运距投标方自行考	m3	397.752	14.32	5695.81
202-2	挖除旧路面				72377.51	72377.51
-a	拆除水泥混凝土路面	1、拆除水泥砼路面--断裂、破碎处 2、厚度16Cm 3、装车及外运，运距自行考虑	m3	156.900	32.78	5143.18
-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	1、铣刨沥青砼 3.5mm厚 2、装车及外运，运距自行考虑	m2	19287.600	3.01	58055.68
-c	拆除道路基层	1、拆除水泥砼路面的基层 2、装车及外运，运距自	m3	313.800	29.25	9178.65
204	填方路基				12417.99	12417.99
204-1	路基填筑（包括填前压实）				12417.99	12417.99
-b	借土填方--路肩外购土方回填	1、路肩土方回填 2、外购 3、包含场内运输	m3	331.500	37.46	12417.99
第200章 合计 人民币 90491.31 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第300章 路面						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				138581.93	138581.93
304-3	水泥稳定碎石基层				138581.93	138581.93
-a	厚160mm水泥稳定碎石基层	1、水泥稳定碎石：水泥含量5% 2、厚度：16cm 3、草袋养生 4、锯缝 5、模板安装及拆除	m2	1961.250	70.66	138581.93
308	透层和黏层				50362.10	50362.10
308-2	黏层	1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、沥青用量：0.3-0.6kg/m2	m2	19827.600	2.54	50362.10
309	热拌沥青混合料面层				1264294.90	1264294.90
309-1	细粒式沥青混凝土				1264294.90	1264294.90
-a	细粒式沥青混凝土	1、AC-13C 2、5Cm	m2	19827.600	62.55	1240216.38
-c	抗裂贴	1、抗裂贴性能及参数满足一般规范要求 2、缩缝、胀	m2	198.900	32.00	6364.80
-d	伸缩缝处理	1、缩缝及纵缝位置 2、铺设前，缝内杂物清理干净后灌注沥青	m	3910.314	4.53	17713.72
312	水泥混凝土面板				108374.43	108374.43
312-1	水泥混凝土面板				98572.43	98572.43

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
-a	16cmC30道路基层	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、草袋养生 4、锯缝 5、模板安装及拆除	m2	980.625	100.52	98572.43
312-2	钢筋				9802.00	9802.00
-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	1、植筋 2、新老路连接、道路病害处理与相邻板块间植筋连接 3、HRB400 16@70cm，长度35cm 4、包含钢筋费用	根	377	26.00	9802.00
314	路面及中央分隔带排水					
第300章 合计 人民币 1561613.36 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第600章 安全设施及预埋管线						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				6436.81	6436.81
604-1	单柱式交通标志				6436.81	6436.81
-a	警告标志△700	1、警告志△700 单柱式 2、600*600*800钢筋砼基础、预埋螺栓 3、3250*φ76*4热轧无缝钢管 4、2mm厚铝合金板 5、包括反光膜 6、详见设计图纸	套	5	802.34	4011.70
-b	指示标志600*600mm	1、指示标志600*600mm 2、600*600*800钢筋砼基础、预埋螺栓 3、3250*φ76*4热轧无缝钢管 4、2mm厚铝合金板 5、包括反光膜 6、详见设计图纸	套	2	855.81	1711.62

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
-c	指示标志600*600mm--换版	1、指示标志600*600mm--换版 2、2mm厚铝合金板 3、包括反光膜 4、详见设计图纸	套	1	147.45	147.45
604-2	双柱式交通标志--换版					
-a	警告标志1600*600--换版	1、警告标志1600*600 2、2mm厚铝合金板 3、包括反光膜 4、详见设计图纸	个	1	566.04	566.04
604-14	道口标注	1、道口标注 2、300*300*400钢筋砼基础、土方开挖及回填 3、1200*φ89*4钢管 4、包括反光膜 5、详见设计图纸	根	38	197.79	7516.02
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
-a	热熔标线	1、热熔标线	m2	374.500	62.17	23282.67
第600章 合计 人民币 37235.50 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则			2534.01	2534.01
101-1	保险费			2534.01	2534.01
-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）	总额	1.00	2534.01	2534.01
102	工程管理			30577.05	30577.05
102-2	施工环保费	总额	1.00	5236.95	5236.95
102-3	安全生产费	总额	1.00	25340.10	25340.10
第100章 合计 人民币 33111.06 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理			78073.32	78073.32
202-1	清理与掘除			5695.81	5695.81
-a	清理现场--清表	m3	397.752	14.32	5695.81
202-2	挖除旧路面			72377.51	72377.51
-a	拆除水泥混凝土路面	m3	156.900	32.78	5143.18
-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	m2	19287.600	3.01	58055.68
-c	拆除道路基层	m3	313.800	29.25	9178.65
204	填方路基			12417.99	12417.99
204-1	路基填筑（包括填前压实）			12417.99	12417.99
-b	借土填方--路肩外购土方回填	m3	331.500	37.46	12417.99
第200章 合计 人民币 90491.31 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层			138581.93	138581.93
304-3	水泥稳定碎石基层			138581.93	138581.93
-a	厚160mm水泥稳定碎石基层	m2	1961.250	70.66	138581.93
308	透层和黏层			50362.10	50362.10
308-2	黏层	m2	19827.600	2.54	50362.10
309	热拌沥青混合料面层			1264294.90	1264294.90
309-1	细粒式沥青混凝土			1264294.90	1264294.90
-a	细粒式沥青混凝土	m2	19827.600	62.55	1240216.38
-c	抗裂贴	m2	198.900	32.00	6364.80
-d	伸缩缝处理	m	3910.314	4.53	17713.72
312	水泥混凝土面板			108374.43	108374.43
312-1	水泥混凝土面板			98572.43	98572.43
-a	16cmC30道路基层	m2	980.625	100.52	98572.43
312-2	钢筋			9802.00	9802.00
-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	根	377	26.00	9802.00
314	路面及中央分隔带排水				
第300章 合计 人民币 1561613.36 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志			6436.81	6436.81
604-1	单柱式交通标志			6436.81	6436.81
-a	警告标志△700	套	5	802.34	4011.70
-b	指示标志600*600mm	套	2	855.81	1711.62
-c	指示标志600*600mm--换版	套	1	147.45	147.45
604-2	双柱式交通标志--换版				
-a	警告标志1600*600--换版	个	1	566.04	566.04
604-14	道口标注	根	38	197.79	7516.02
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	374.500	62.17	23282.67
第600章 合计 人民币 37235.50 元					

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
101-1-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）	总额	1.000	2534.01	1.000	841.90									2.000	1687.96
102-2	施工环保费	总额	1.000	5236.95	1.000	1739.94									2.000	3488.45
102-3	安全生产费	总额	1.000	25340.10	1.000	8419.04									2.000	16879.57
202-1-a	清理现场--清表	m3	397.752	14.32	187.584	14.32									585.336	14.32
202-2-a	拆除水泥混凝土路面	m3	156.900	32.78	91.800	32.78									248.700	32.78
202-2-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	m2	19287.600	3.01	22.000	3.03									19309.600	3.01
202-2-c	拆除道路基层	m3	313.800	29.25											313.800	29.25
204-1-b	借土填方--路肩外购土方回填	m3	331.500	37.46	147.200	37.46									478.700	37.46

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中[illegible]学										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
304-3-a	厚160mm水泥稳定碎石基层	m2	1961.250	70.66											1961.250	70.66
308-2	黏层	m2	19827.600	2.54	5941.500	2.54									25769.100	2.54
309-1-a	细粒式沥青混凝土	m2	19827.600	62.55	5941.500	63.13									25769.100	62.68
309-1-c	抗裂贴	m2	198.900	32.00	648.700	32.00									847.600	32.00
309-1-d	伸缩缝处理	m	3910.314	4.53	3470.914	4.53									7381.228	4.53
312-1-a	16cmC30道路基层	m2	980.625	100.52	943.750	100.52									1924.375	100.52
312-2-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	根	377.000	26.00	344.000	26.00									721.000	26.00
604-1-a	警告标志△700	套	5.000	802.34	4.000	803.02									9.000	802.64

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
604-1-b	指示标志600*600mm	套	2.000	855.81	2.000	855.81									4.000	855.81
604-1-c	指示标志600*600mm--换版	套	1.000	147.45											1.000	147.45
604-1-a	警告标志1600*600--换版	个	1.000	566.04											1.000	566.04
604-14	道口标注	根	38.000	197.79											38.000	197.79
600-a	热熔标线	m2	374.500	62.17	66.200	62.17									440.700	62.17
314-3	井盖提升	座			4.000	339.94									4.000	339.94
602-3-b	路侧波形梁钢护栏Gr-C-4E	m			44.000	142.61									44.000	142.61
602-3-c	波形梁钢护栏端头	个			2.000	42.73									2.000	42.73

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
604-14	道口标注	根			14.000	195.78									14.000	195.78
605-6	立面标记	m2			0.750	31.00									0.750	31.00

人材机单价及数量汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目一星火路

序号	代号	名称	单位	数量	定额价		市场价		价差
					单价	合价	单价	合价	
1	00010304	二类工(市政工程)	工日	49.790175	74	3684.47	128.17	6381.61	2697.14
2	1001001	人工	工日	274.162500	106.28	29137.99	128.17	35139.41	6001.42
3	03631906	合金钎头	个	0.064800	3344.44	216.72	3344.44	216.72	
4	04090600	石粉	kg	996.350810	0.04	39.85	0.04	39.85	
5	05250501	木柴	kg	25.026080	0.94	23.52	0.94	23.52	
6	11550107	石油沥青	t	1.001043	4716.52	4721.44	3590	3593.74	-1127.70
7	13010101	石棉	kg	985.401900	2.57	2532.48	2.57	2532.48	
8	1503009~1	C30普通混凝土32.5级水泥2cm碎石(商品砼)(非泵送)	m3	3.451680	234.9134	810.85	408.01	1408.32	597.47
9	1503034~2	C30普通混凝土32.5级水泥4cm碎石(商品砼)(非泵送)	m3	160.033920			369.97	59207.75	59207.75
10	2001001	HPB300钢筋	t	0.003922	3333.33	13.07	3333.33	13.07	
11	2001001~1	HRB400钢筋	t	0.091840	3333.33	306.13	3100	284.70	-21.43
12	2001022	20～22号铁丝	kg	0.456960	4.79	2.19	4.79	2.19	
13	2003004	型钢	t	0.042538	3504.27	149.06	3300	140.38	-8.68
14	2003015~1	热轧无缝钢管	t	0.225410	5128.21	1155.95	4300	969.26	-186.69
15	2003015~2	钢管立柱(89*4)	t	0.263925	5128.21	1353.46	3400	897.35	-456.11
16	2003026	组合钢模板	t	0.002369	4700.85	11.14	4700.85	11.14	
17	2009011	电焊条	kg	0.069750	5.73	0.40	5.73	0.40	
18	2009028	铁件	kg	1.116720	4.53	5.06	4.53	5.06	
19	2009029	镀锌铁件	kg	291.392250	5.73	1669.68	6.1	1777.49	107.81
20	3001001	石油沥青	t	0.081389	4529.91	368.68	3590	292.19	-76.49
21	3001005~1	乳化沥青	t	9.200006	4500	41400.03	4500	41400.03	
22	3005001	煤	t	0.015690	561.95	8.82	561.95	8.82	
23	3005004	水	m3	75.647000	2.72	205.76	4.42	334.36	128.60
24	31150702	煤	t	0.250261	943.3	236.07	943.3	236.07	
25	4003002	锯材	m3	0.068981	1504.42	103.78	2577.69	177.81	74.03

人材机单价及数量汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目一星火路

序号	代号	名称	单位	数量	定额价		市场价		价差
					单价	合价	单价	合价	
26	5009008	热熔涂料	kg	1756.405000	4.1	7201.26	7.5	13173.04	5971.78
27	5503005	中（粗）砂	m3		87.38		269.77		
28	5505012	碎石（2cm）	m3		88.35		219.12		
29	5505016	碎石	m3	465.553781	75.73	35256.39	236.26	109991.74	74735.35
30	5509001	32.5级水泥	t	35.409310	307.69	10895.09	264.72	9373.55	-1521.54
31	6007002	铝合金标志	t	0.027540	16666.67	459.00	23000	633.42	174.42
32	6007003	反光玻璃珠	kg	358.396500	3.33	1193.46	4.2	1505.27	311.81
33	CL-D00003	细粒式沥青混凝土厚50mm	t	2356.114500	420	989568.09	436	1027265.92	37697.83
34	CL-D00003~1	反光膜	m2	15.032600	260	3908.48	220	3307.17	-601.31
35	CL-D00004~1	抗裂贴	m2	198.900000	32	6364.80	32	6364.80	
36	CL-	反光膜	m2	1.152000	260	299.52	220	253.44	-46.08
37	CL-D00012	借土填方一外购土方回填	m3	331.500000	32	10608.00	32	10608.00	
38	8001027~1	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液	台班	3.399840	1195.01	4062.84	1164.63	3959.56	-103.28
39	8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机 ZL50	台班	0.843359	1249.79	1054.02	1157.68	976.34	-77.68
40	8001089	机械自身质量15t以内振动压路机	台班	3.471768	1078.27	3743.50	1049.19	3642.54	-100.96
41	8003011	生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备 WBC-300	台班	0.411873	1301.08	535.88	1223.82	504.06	-31.82
42	8003040~1	容量8000L以内沥青洒布车 LS-7500	台班	0.396552	833.88	330.68	806.90	319.98	-10.70
43	8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平) S1500,S1502	台班	4.064740	1882.78	7653.01	1880.39	7643.30	-9.71
44	8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 YZC-10	台班	11.420928	1095.48	12511.40	1085.40	12396.28	-115.12
45	8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	5.452700	765.52	4174.15	745.43	4064.61	-109.54

人材机单价及数量汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路

序号	代号	名称	单位	数量	定额价		市场价		价差
					单价	合价	单价	合价	
46	8003068	机械自身质量20～25t轮胎式压路机	台班	2.339704	953.74	2231.47	925.73	2165.93	-65.54
47	8003070~1	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	1.760150	792.97	1395.75	793.68	1397.00	1.25
48	8003079~1	混凝土电动真空吸水机组 含吸垫5m×5m	台班	2.422082	141.94	343.79	159.52	386.37	42.58
49	8003085~1	混凝土电动切缝机(含锯片摊销费用)	台班	2.437772	210.28	512.61	227.24	553.96	41.35
50	8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机 LX200	台班	4.050396	4414.54	17880.64	4269.77	17294.26	-586.38
51	8005002~1	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	4.157744	177.86	739.50	185.66	771.93	32.43
52	8007003~1	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	1.610350	470.10	757.03	459.42	739.83	-17.20
53	8007005~1	装载质量6t以内载货汽车	台班	0.269330	492.45	132.63	475.49	128.06	-4.57
54	8007014~1	装载质量8t以内自卸汽车 QD351	台班	9.258564	680.18	6297.49	653.11	6046.86	-250.63
55	8007016~1	装载质量12t以内自卸汽车 T138,SX360	台班	17.113152	841.46	14400.03	802.37	13731.08	-668.95
56	8007041	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	0.964380	697.93	673.07	687.25	662.77	-10.30
57	8007043~1	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1.494832	1104.87	1651.60	1074.49	1606.18	-45.42
58	8009025~1	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	0.238171	637.22	151.77	656.55	156.37	4.60
59	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	0.011625	184.23	2.14	183.86	2.14	
60	8099001	小型机具使用费	元	558.096800	1	558.10	1	558.10	
61	99330322~1	履带式液压岩石破碎机 HB30G	台班	2.616308	1467.24	3838.75	1460.12	3820.12	-18.63

招标控制价汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道　　第1页 共1页

序号	章次	科目名称	金额
1	100	清单 第100章 总则	11000.88
2	200	清单 第200章 路基	11276.17
3	300	清单 第300章 路面	531829.46
4	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	18163.82
5	第100章至第700章合计王庄中心大道（A、B段路）		572270.33
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		572270.33
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		8841.58
10	招标控制价		581111.91

工程量清单汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

序号	科目名称	金额（元）
1	第100章至第700章合计王庄中心大道（A、B段路）	572270.33
2	清单 第100章 总则	11000.88
3	清单 第200章 路基	11276.17
4	清单 第300章 路面	531829.46
5	清单 第600章 安全设施及预埋管线	18163.82
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	572270.33
8	计日工合计	
9	暂列金额（不含计日工总额）	8841.58
10	招标控制价	581111.91

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）	总额	1.00	841.90	841.90
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1.00	1739.94	1739.94
102-3	安全生产费	总额	1.00	8419.04	8419.04
清单 第100章 总则 合计 人民币 11000.88 元					

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场--清表	m3	187.584	14.32	2686.20
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除水泥混凝土路面	m3	91.800	32.78	3009.20
-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	m2	22.000	3.03	66.66
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	借土填方--路肩外购土方回填	m3	147.200	37.46	5514.11
清单 第200章 路基 合计 人民币 11276.17 元					

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	5941.500	2.54	15091.41
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	细粒式沥青混凝土	m2	5941.500	63.13	375086.90
-c	抗裂贴	m2	648.700	32.00	20758.40
-d	伸缩缝处理	m	3470.914	4.53	15723.24
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	16cmC30道路基层	m2	943.750	100.52	94865.75
312-2	钢筋				
-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	根	344	26.00	8944.00
314	路面及中央分隔带排水				
314-3	井盖提升	座	4	339.94	1359.76
清单 第300章 路面 合计 人民币 531829.46 元					

工程量清单表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-b	路侧波形梁钢护栏Gr-C-4E	m	44.000	142.61	6274.84
-c	波形梁钢护栏端头	个	2	42.73	85.46
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	警告标志△700	套	4	803.02	3212.08
-b	指示标志600*600mm	套	2	855.81	1711.62
604-14	道口标注	根	14	195.78	2740.92
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	66.200	62.17	4115.65
605-6	立面标记	m2	0.750	31.00	23.25
清单 第600章 安全设施及预埋管线 合计 人民币 18163.82 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第100章 总则						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
101	通则				841.90	841.90
101-1	保险费				841.90	841.90
-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）		总额	1.00	841.90	841.90
102	工程管理				10158.98	10158.98
102-2	施工环保费		总额	1.00	1739.94	1739.94
102-3	安全生产费		总额	1.00	8419.04	8419.04
第100章 合计 人民币 11000.88 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第200章 路基						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				5762.06	5762.06
202-1	清理与掘除				2686.20	2686.20
-a	清理现场--清表	1、路肩处清表 2、清表后外运、运距投标方自行考	m3	187.584	14.32	2686.20
202-2	挖除旧路面				3075.86	3075.86
-a	拆除水泥混凝土路面	1、拆除水泥砼路面--断裂、破碎处 2、厚度16Cm 3、装车及外运，运距自行考虑	m3	91.800	32.78	3009.20
-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	1、铣刨沥青砼 3.5mm厚 2、装车及外运，运距自行考虑	m2	22.000	3.03	66.66
204	填方路基				5514.11	5514.11
204-1	路基填筑（包括填前压实）				5514.11	5514.11
-b	借土填方--路肩外购土方回填	1、路肩土方回填 2、外购 3、包含场内运输	m3	147.200	37.46	5514.11
第200章 合计 人民币 11276.17 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第300章 路面						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				15091.41	15091.41
308-2	黏层	1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、沥青用量：0.3-0.6kg/m2	m2	5941.500	2.54	15091.41
309	热拌沥青混合料面层				411568.54	411568.54
309-1	细粒式沥青混凝土				411568.54	411568.54
-a	细粒式沥青混凝土	1、AC-13C 2、5Cm	m2	5941.500	63.13	375086.90
-c	抗裂贴	1、抗裂贴性能及参数满足一般规范要求 2、缩缝、胀	m2	648.700	32.00	20758.40
-d	伸缩缝处理	1、缩缝及纵缝位置 2、铺设前，缝内杂物清理干净后灌注沥青	m	3470.914	4.53	15723.24
312	水泥混凝土面板				105169.51	105169.51
312-1	水泥混凝土面板				94865.75	94865.75
-a	16cmC30道路基层	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：16cm 3、草袋养生 4、锯缝 5、模板安装及拆除	m2	943.750	100.52	94865.75
312-2	钢筋				10303.76	10303.76

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	1、植筋 2、新老路连接、道路病害处理与相邻板块间植筋连接 3、HRB400 16@70cm，长度35cm 4、包含钢筋费用	根	344	26.00	8944.00
314	路面及中央分隔带排水					
314-3	井盖提升	1、材料品种：MU15砖砌 2、检查井规格：综合 3、平均升（降）高度：5cm 4、包含井框周边混凝土切缝、拆除 5、井框边恢复的混凝土计入道路混凝土修复面积 6、1*0.8m方	座	4	339.94	1359.76
第300章 合计 人民币 531829.46 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第600章 安全设施及预埋管线						
子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
602	护栏				6360.30	6360.30
602-3	波形梁钢护栏				6360.30	6360.30
-b	路侧波形梁钢护栏Gr-C-4E	1、Gr-C-4E波形护栏 2、镀锌	m	44.000	142.61	6274.84
-c	波形梁钢护栏端头	1、波形护栏端头 2、包含反光膜	个	2	42.73	85.46
604	道路交通标志				7664.62	7664.62
604-1	单柱式交通标志				7664.62	7664.62
-a	警告标志△700	1、警告志△700 单柱式 2、600*600*800钢筋砼基础、预埋螺栓 3、3250*φ76*4热轧无缝钢管 4、2mm厚铝合金板 5、包括反光膜 6、详见设计图纸	套	4	803.02	3212.08

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

子目号	子目名称	子目特征	单位	数量	单价	合价
-b	指示标志600*600mm	1、指示标志600*600mm 2、600*600*800钢筋砼基础、预埋螺栓 3、3250*φ76*4热轧无缝钢管 4、2mm厚铝合金板 5、包括反光膜 6、详见设计图纸	套	2	855.81	1711.62
604-14	道口标注	1、道口标注 2、300*300*400钢筋砼基础、土方开挖及回填 3、1200*φ89*4钢管 4、包括反光膜 5、详见设计图纸	根	14	195.78	2740.92
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
-a	热熔标线	1、热熔标线	m2	66.200	62.17	4115.65
605-6	立面标记	1、立面警示漆	m2	0.750	31.00	23.25
第600章 合计 人民币 18163.82 元						

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则			841.90	841.90
101-1	保险费			841.90	841.90
-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）	总额	1.00	841.90	841.90
102	工程管理			10158.98	10158.98
102-2	施工环保费	总额	1.00	1739.94	1739.94
102-3	安全生产费	总额	1.00	8419.04	8419.04
第100章 合计 人民币 11000.88 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理			5762.06	5762.06
202-1	清理与掘除			2686.20	2686.20
-a	清理现场--清表	m3	187.584	14.32	2686.20
202-2	挖除旧路面			3075.86	3075.86
-a	拆除水泥混凝土路面	m3	91.800	32.78	3009.20
-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	m2	22.000	3.03	66.66
204	填方路基			5514.11	5514.11
204-1	路基填筑（包括填前压实）			5514.11	5514.11
-b	借土填方--路肩外购土方回填	m3	147.200	37.46	5514.11
第200章 合计 人民币 11276.17 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层			15091.41	15091.41
308-2	黏层	m2	5941.500	2.54	15091.41
309	热拌沥青混合料面层			411568.54	411568.54
309-1	细粒式沥青混凝土			411568.54	411568.54
-a	细粒式沥青混凝土	m2	5941.500	63.13	375086.90
-c	抗裂贴	m2	648.700	32.00	20758.40
-d	伸缩缝处理	m	3470.914	4.53	15723.24
312	水泥混凝土面板			105169.51	105169.51
312-1	水泥混凝土面板			94865.75	94865.75
-a	16cmC30道路基层	m2	943.750	100.52	94865.75
312-2	钢筋			10303.76	10303.76
-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	根	344	26.00	8944.00
314	路面及中央分隔带排水				
314-3	井盖提升	座	4	339.94	1359.76
第300章 合计 人民币 531829.46 元					

工程量清单表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏			6360.30	6360.30
602-3	波形梁钢护栏			6360.30	6360.30
-b	路侧波形梁钢护栏Gr-C-4E	m	44.000	142.61	6274.84
-c	波形梁钢护栏端头	个	2	42.73	85.46
604	道路交通标志			7664.62	7664.62
604-1	单柱式交通标志			7664.62	7664.62
-a	警告标志△700	套	4	803.02	3212.08
-b	指示标志600*600mm	套	2	855.81	1711.62
604-14	道口标注	根	14	195.78	2740.92
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	66.200	62.17	4115.65
605-6	立面标记	m2	0.750	31.00	23.25
第600章 合计 人民币 18163.82 元					

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
101-1-a	建筑（安装）工程一切险（业主控制使用，按实际缴纳金额列支）	总额	1.000	2534.01	1.000	841.90									2.000	1687.96
102-2	施工环保费	总额	1.000	5236.95	1.000	1739.94									2.000	3488.45
102-3	安全生产费	总额	1.000	25340.10	1.000	8419.04									2.000	16879.57
202-1-a	清理现场--清表	m3	397.752	14.32	187.584	14.32									585.336	14.32
202-2-a	拆除水泥混凝土路面	m3	156.900	32.78	91.800	32.78									248.700	32.78
202-2-b	拆除沥青混凝土路面--铣刨	m2	19287.600	3.01	22.000	3.03									19309.600	3.01
202-2-c	拆除道路基层	m3	313.800	29.25											313.800	29.25
204-1-b	借土填方--路肩外购土方回填	m3	331.500	37.46	147.200	37.46									478.700	37.46

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
304-3-a	厚160mm水泥稳定碎石基层	m2	1961.250	70.66											1961.250	70.66
308-2	黏层	m2	19827.600	2.54	5941.500	2.54									25769.100	2.54
309-1-a	细粒式沥青混凝土	m2	19827.600	62.55	5941.500	63.13									25769.100	62.68
309-1-c	抗裂贴	m2	198.900	32.00	648.700	32.00									847.600	32.00
309-1-d	伸缩缝处理	m	3910.314	4.53	3470.914	4.53									7381.228	4.53
312-1-a	16cmC30道路基层	m2	980.625	100.52	943.750	100.52									1924.375	100.52
312-2-a	带肋钢筋（HRB400）--植筋	根	377.000	26.00	344.000	26.00									721.000	26.00
604-1-a	警告标志△700	套	5.000	802.34	4.000	803.02									9.000	802.64

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
604-1-b	指示标志600*600mm	套	2.000	855.81	2.000	855.81									4.000	855.81
604-1-c	指示标志600*600mm--换版	套	1.000	147.45											1.000	147.45
604-1-a	警告标志1600*600--换版	个	1.000	566.04											1.000	566.04
604-14	道口标注	根	38.000	197.79											38.000	197.79
600-a	热熔标线	m2	374.500	62.17	66.200	62.17									440.700	62.17
314-3	井盖提升	座			4.000	339.94									4.000	339.94
602-3-b	路侧波形梁钢护栏Gr-C-4E	m			44.000	142.61									44.000	142.61
602-3-c	波形梁钢护栏端头	个			2.000	42.73									2.000	42.73

各标段主要项目数量单价表

编制范围：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道

编号	项目名称	单位	2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--星火路		2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道										合计数量	加权平均单价
			数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价		
604-14	道口标注	根			14.000	195.78									14.000	195.78
605-6	立面标记	m2			0.750	31.00									0.750	31.00

人材机单价及数量汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道　　第1页 共4页

序号	代号	名称	单位	数量	定额价		市场价		价差
					单价	合价	单价	合价	
1	00010304	二类工(市政工程)	工日	45.622764	74	3376.08	128.17	5847.47	2471.39
2	1001001	人工	工日	160.600790	106.28	17068.65	128.17	20584.20	3515.55
3	03631906	合金钎头	个	0.015165	3344.44	50.72	3344.44	50.72	
4	04010611	复合硅酸盐水泥	kg	46.812000	0.27	12.64	0.273	12.78	0.14
5	04030107	中(粗)砂	t	0.245904	67.39	16.57	179.85	44.23	27.66
6	04090600	石粉	kg	884.391690	0.04	35.38	0.04	35.38	
7	04130101~1	MU15	百块	2.640000	41.77	110.27	59.42	156.87	46.60
8	05250501	木柴	kg	22.213920	0.94	20.88	0.94	20.88	
9	11550107	石油沥青	t	0.888557	4716.52	4190.90	3590	3189.92	-1000.98
10	13010101	石棉	kg	874.673100	2.57	2247.91	2.57	2247.91	
11	1503009~1	C30普通混凝土32.5级水泥2cm碎石(商品砼)(非泵送)	m3	2.276640	234.9134	534.81	408.01	928.89	394.08
12	1503034~2	C30普通混凝土32.5级水泥4cm碎石(商品砼)(非泵送)	m3	154.028160			369.97	56985.80	56985.80
13	2001001	HPB300钢筋	t	0.003775	3333.33	12.58	3333.33	12.58	
14	2001001~1	HRB400钢筋	t	0.078720	3333.33	262.40	3100	244.03	-18.37
15	2001019	钢丝绳	t	0.003643	5970.09	21.75	5970.09	21.75	
16	2001022	20～22号铁丝	kg	0.391680	4.79	1.88	4.79	1.88	
17	2003004	型钢	t	0.040532	3504.27	142.04	3300	133.76	-8.28
18	2003005~1	柱帽含挂钩	t	0.006320	3547.01	22.42	5880	37.16	14.74
19	2003015~1	热轧无缝钢管	t	0.193209	5128.21	990.82	4300	830.80	-160.02
20	2003015~2	钢管立柱(89*4)	t	0.097236	5128.21	498.65	3400	330.60	-168.05
21	2003015~3	热镀锌钢管立柱	t	0.319160	5128.21	1636.72	6000	1914.96	278.24
22	2003017~1	热镀锌波形钢板	t	0.455106	5299.15	2411.67	6000	2730.64	318.97
23	2003017~2	波形钢板	t	0.004848	5299.15	25.69	5375.11	26.06	0.37
24	2003026	组合钢模板	t	0.001562	4700.85	7.34	4700.85	7.34	
25	2009011	电焊条	kg	1.558200	5.73	8.93	5.73	8.93	

人材机单价及数量汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道　　第2页 共4页

序号	代号	名称	单位	数量	定额价		市场价		价差
					单价	合价	单价	合价	
26	2009013	螺栓	kg	24.363900	7.35	179.07	7.35	179.07	
27	2009028	铁件	kg	0.736560	4.53	3.34	4.53	3.34	
28	2009029	镀锌铁件	kg	172.955400	5.73	991.03	6.1	1055.03	64.00
29	2009032~1	铸铁箅子	套	4.000000	120	480.00	120	480.00	
30	3001001	石油沥青	t	0.078335	4529.91	354.85	3590	281.22	-73.63
31	3001005~1	乳化沥青	t	2.756856	4500	12405.85	4500	12405.85	
32	3005001	煤	t	0.015101	561.95	8.49	561.95	8.49	
33	3005004	水	m3	26.273400	2.72	71.46	4.42	116.13	44.67
34	31150101	水	m3	0.046800	4.57	0.21	4.77	0.22	0.01
35	31150702	煤	t	0.222139	943.3	209.54	943.3	209.54	
36	4003002	锯材	m3	0.066289	1504.42	99.73	2577.69	170.87	71.14
37	5009008	热熔涂料	kg	310.478000	4.1	1272.96	7.5	2328.59	1055.63
38	5009014	反光油漆	kg	0.375000	34.19	12.82	34.19	12.82	
39	5503005	中（粗）砂	m3	0.108000	87.38	9.44	269.77	29.14	19.70
40	5505012	碎石（2cm）	m3		88.35		219.12		
41	5509001	32.5级水泥	t	0.061600	307.69	18.95	264.72	16.31	-2.64
42	6007002	铝合金标志	t	0.014280	16666.67	238.00	23000	328.44	90.44
43	6007003	反光玻璃珠	kg	63.353400	3.33	210.97	4.2	266.08	55.11
44	80010105~1	水泥砂浆 M7.5	m3	0.120000	170.0789	20.41	351.8685	42.22	21.81
45	80010123~1	水泥砂浆 1:2	m3	0.036000	250.4200	9.02	416.7924	15.00	5.98
46	CL-D00009	版面	m2	0.166700	220	36.67	265	44.18	7.51
47	CL-D00003	细粒式沥青混凝土厚50mm	t	706.028700	420	296532.05	436	307828.51	11296.46
48	CL-D00003~1	反光膜	m2	6.390700	260	1661.58	220	1405.95	-255.63
49	CL-D00004~1	抗裂贴	m2	648.700000	32	20758.40	32	20758.40	
50	CL-D00012	借土填方--外购土方回填	m3	147.200000	32	4710.40	32	4710.40	

人材机单价及数量汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道　　第3页 共4页

序号	代号	名称	单位	数量	定额价		市场价		价差
					单价	合价	单价	合价	
51	8001027~1	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液	台班	0.582576	1195.01	696.18	1164.63	678.49	-17.69
52	8001089	机械自身质量15t以内振动压路机	台班	0.003960	1078.27	4.27	1049.19	4.15	-0.12
53	8003040~1	容量8000L以内沥青洒布车 LS-7500	台班	0.118830	833.88	99.09	806.90	95.88	-3.21
54	8003057	最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)	台班	2.252018	1310.54	2951.36	1312.68	2956.18	4.82
55	8003063~1	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 YZC-10	台班	4.052444	1095.48	4439.37	1085.40	4398.52	-40.85
56	8003066~1	机械自身质量9～16t轮胎式压路机 YL16	台班	2.026222	650.94	1318.95	639.57	1295.91	-23.04
57	8003067	机械自身质量16～20t轮胎式压路机	台班	1.729122	765.52	1323.68	745.43	1288.94	-34.74
58	8003070~1	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	0.311140	792.97	246.72	793.68	246.95	0.23
59	8003079~1	混凝土电动真空吸水机组 含吸垫5m×5m	台班	2.331186	141.94	330.89	159.52	371.87	40.98
60	8003085~1	混凝土电动切缝机(含锯片摊销费用)	台班	2.346287	210.28	493.38	227.24	533.17	39.79
61	8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机 LX200	台班	0.004620	4414.54	20.40	4269.77	19.73	-0.67
62	8005002~1	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	4.001712	177.86	711.74	185.66	742.96	31.22
63	8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	0.116920	342.11	40.00	344.87	40.32	0.32
64	8007003~1	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	0.311984	470.10	146.66	459.42	143.33	-3.33
65	8007005~1	装载质量6t以内载货汽车	台班	0.158260	492.45	77.94	475.49	75.25	-2.69
66	8007014~1	装载质量8t以内自卸汽车 QD351	台班	2.415390	680.18	1642.90	653.11	1577.52	-65.38
67	8007016~1	装载质量12t以内自卸汽车 T138,SX360	台班	1.387148	841.46	1167.23	802.37	1113.01	-54.22
68	8007041	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	0.001100	697.93	0.77	687.25	0.76	-0.01
69	8007043~1	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1.175896	1104.87	1299.21	1074.49	1263.49	-35.72

人材机单价及数量汇总表

工程名称：2026年古溪镇交通强市四好农村路危桥改建项目--王庄中心大道　　第4页 共4页

序号	代号	名称	单位	数量	定额价		市场价		价差
					单价	合价	单价	合价	
70	8009025~1	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	0.139952	637.22	89.18	656.55	91.89	2.71
71	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	0.180700	184.23	33.29	183.86	33.22	-0.07
72	8099001	小型机具使用费	元	207.421680	1	207.42	1	207.42	
73	99330322~1	履带式液压岩石破碎机 HB30G	台班	0.612306	1467.24	898.40	1460.12	894.04	-4.36