

工程名称：直港河东侧滨河步道工程

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1918313.48

(大写)：壹佰玖拾壹万捌仟叁佰壹拾叁元肆角捌分

编制人：	(造价专业人员签字及盖章)
审核人：	(签字及盖章)
编制单位：	(盖章)
法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)

招标人：	(盖章)
法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2026年8月3日

最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：直港河东侧滨河步道工程

第1页 共1页

编制说明

一、编制依据：

1. 本预算根据直港河两侧滨河景观绿化工程图纸进行编制；
2. 根据2024年《建设工程工程量清单计价标准》、2026版《江苏省市政工程消耗量》、2007版《江苏省仿古与园林工程计价表》、《江苏省建设工程费用参考》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省安装工程消耗量》（2026）及现行有关规定进行编制；
3. 材料价格按照2026年《泰州工程造价管理》第6期指导价，兴化地区没有的通过了解市场行情确定；
4. 安全文明施工费措施费按省、市有关规定执行动态计价。
5. 人工单价按照苏建函价【2026】27号文件。
6. 税金按照苏建价函【2025】2号文件。

二、具体说明：

1. 绿化养护按三级两年包成活；现场如有苗木死损，补栽苗木养护期自栽植之日起重新计算；
2. 现场用石材需定制部分费用已包含在清单单价中；
3. 本工程安全文明施工措施费包含喷雾防尘等措施费用；
4. 预算内的景观照明灯具需按业主提供图册采购（安装需接入路灯处现有的三遥控制系统加智能经纬控制），其余灯具等主要材料施工前需报业主同意后，方可进场施工。
5. 本工程量按设计图纸提供的工程量进行编制，图纸尺寸未明确的为暂定量，竣工结算时按实际工程量调整；
6. 项目特征未尽说明的，按图纸要求施工，图纸要求不明确的，施工单位须与甲方、设计协商一致；
7. 现场已有排水设施处理、围堰等费用已在预算中考虑（包干使用不调整）；
8. 符合合同条款规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单所列的各子目之中，工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，请投标单位在下浮率综合考虑，慎重报价，结算时不作调整；

单项工程汇总表

工程名称：直港河东侧滨河步道工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 步道工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 步道工程

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 架空步道			1	859085.91	859085.91	0.00
1	040101002001	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	593.27	3.61	2141.70	0.00
	1-1-211	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车		1000m3	0.5933	3611.90	2142.94	0.00
2	010301005001	截(凿)桩头	凿桩头 预制桩	根	231	80.65	18630.15	0.00
	3-109	凿桩头 预制桩		10根	23.1	806.45	18629.00	0.00
3	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. (C30预拌混凝土)横梁 混凝土 2. 横梁 模板	m3	155.9	1235.89	192675.25	0.00
	3-3-25	(C30预拌混凝土)横梁 混凝土		10m3	15.59	4675.32	72888.24	0.00
	3-3-26	横梁 模板		10m2	118.2377	1013.12	119788.98	0.00
4	040303012001	混凝土连续板	1. (C30预拌混凝土)矩形实体连续板 混凝土 2. 矩形实体连续板 模板	m3	140.54	820.27	115280.75	0.00
	3-3-50	(C30预拌混凝土)矩形实体连续板 混凝土		10m3	14.054	5227.39	73465.74	0.00
	3-3-51	矩形实体连续板 模板		10m2	75.8692	551.16	41816.07	0.00
5	040901001001	构件钢筋	带肋钢筋直径10mm以内	t	7.21	5185.43	37386.95	0.00
	9-1-4	带肋钢筋直径10mm以内		t	7.21	5185.43	37386.95	0.00
6	040901001002	构件钢筋	带肋钢筋直径18mm以内	t	15.993	4903.12	78415.60	0.00
	9-1-5	带肋钢筋直径18mm以内		t	15.993	4903.12	78415.60	0.00
7	040203007001	透水混凝土—架空步道	人行步道透水混凝土铺装 上面层 厚度6cm	m2	1036.5	73.11	75778.52	0.00
	2-4-25+2-4-26*3	人行步道透水混凝土铺装 上面层 厚度6cm		100m2	10.365	7312.72	75796.34	0.00
8	040203008001	烧面芝麻黑花岗岩—架空步道	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	m2	134.7	246.09	33148.32	0.00
	2-4-12	人行道块料铺设 花岗岩人行道板		100m2	1.347	24608.43	33147.56	0.00
9	060302007001	排水管	1. 塑料管安装(粘接)管外径110mm以内 2. 热镀锌钢丝网	m	27	39.26	1060.02	0.00
本页小计							554517.26	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	5-1-291	塑料管安装(粘接)管外径110mm以内		10m	2.7	358.42	967.73	0.00
	10-67	热镀锌钢丝网		10m2	0.5063	181.54	91.91	0.00
10	040402018001	变形缝	1. 铁件制安 预埋铁件 2. 伸缝内灌沥青砂 缝面 3. 地面变形缝缝宽50mm以内硬塑料板5厚	m	30	253.37	7601.10	0.00
	9-1-36	铁件制安 预埋铁件		t	0.6594	8525.22	5621.53	0.00
	2-3-51	伸缝内灌沥青砂缝面		每10m2缝面	0.12	408.38	49.01	0.00
	9-159	地面变形缝缝宽50mm以内 硬塑料板5厚		10m	3	643.45	1930.35	0.00
11	011503001001	扶手栏杆	扶手栏杆详见图纸（含预埋件制作安装）	m	300	500.00	150000.00	0.00
	DLF99	扶手栏杆		m	300	500.00	150000.00	0.00
12	011303005001	不锈钢冲孔板	1. 4厚圆孔冲孔铝板（白色氟碳漆饰面） 2. 50*50*3角钢固定 3. 做法详见图纸	m2	193.95	757.76	146967.55	0.00
	13-210	4厚不锈钢冲孔板（白色烤漆面）		10m2	19.395	7316.08	141895.37	0.00
	13-194	型钢骨架制作		t	0.5139	4619.13	2373.77	0.00
	13-195	型钢骨架安装		t	0.5139	5254.14	2700.10	0.00
		A 新建步道			1	299200.75	299200.75	0.00
13	041001002001	拆除人行道	液压岩石破碎锤破碎岩石 较硬岩	m2	99.97	13.03	1302.61	0.00
	1-2-25	液压岩石破碎锤破碎岩石 较硬岩		1000m3	0.015	86875.93	1303.14	0.00
14	040103003001	余方弃置	1. 履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2. 自卸汽车(载重8t以内)运石碴 3km以内	m3	15	27.95	419.25	0.00
本页小计							306290.51	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	1-2-51	履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖 碴 装车		1000m3	0.015	10815.31	162.23	0.00
	1-2-53+1-2-54*2	自卸汽车(载重8t以内)运石碴 3km以内		1000m3	0.015	17128.70	256.93	0.00
15	040101001001	挖一般土方	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	518.07	3.61	1870.23	0.00
	1-1-211	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车		1000m3	0.5181	3611.90	1871.33	0.00
16	040202010001	碎石	1.路床碾压检验 2.摊铺碎石厚度15cm	m2	580.83	52.83	30685.25	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	5.8083	171.99	998.97	0.00
	2-2-28+2-2-29*-5	摊铺碎石厚度15cm		100m2	5.8083	5111.45	29688.84	0.00
17	040203007002	透水混凝土	1.人行步道透水混凝土铺装 下面层 厚度8cm	m2	580.83	51.09	29674.60	0.00
	2-4-27+2-4-28*2	人行步道透水混凝土铺装 下面层 厚度8cm		100m2	5.8083	5108.52	29671.82	0.00
18	040203007007	透水混凝土	1.人行步道透水混凝土铺装 上面层 厚度5cm	m2	517.13	64.38	33292.83	0.00
	2-4-25+2-4-26*2	人行步道透水混凝土铺装 上面层 厚度5cm		100m2	5.1713	6437.57	33290.61	0.00
19	040203008002	烧面芝麻黑花岗岩	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	m2	63.7	246.09	15675.93	0.00
	2-4-12	人行道块料铺设 花岗岩人行道板		100m2	0.637	24608.43	15675.57	0.00
20	010202004001	圆木桩	简易打桩机打基础圆木桩 陆上	m	1452	28.39	41222.28	0.00
	3-1-115	简易打桩机打基础圆木桩 陆上		10m3	2.5646	16069.62	41212.15	0.00
本页小计							152421.12	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：步道工程

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040305004001	砖砌挡墙	1. 路床碾压检验 2. (C20预拌混凝土) 垫层 混凝土 3. 混凝土基础 模板 4. (C30预拌混凝土) 横梁 混凝土 5. 横梁 模板 6. 砖砌体 墩、台、墙 7. 圆钢直径10mm以内 8. 圆钢直径18mm以内 9. 外墙真石漆 不分格	m	49.68	296.58	14734.09	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0.3478	171.99	59.82	0.00
	3-3-2	(C20预拌混凝土) 垫层 混凝土		10m3	0.2981	4412.65	1315.41	0.00
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	0.9936	513.23	509.95	0.00
	3-3-25	(C30预拌混凝土) 横梁 混凝土		10m3	0.3974	4675.32	1857.97	0.00
	3-3-26	横梁 模板		10m2	1.9872	1013.12	2013.27	0.00
	3-5-21	砖砌体 墩、台、墙		10m3	0.6707	5924.41	3973.50	0.00
	9-1-1	圆钢直径10mm以内		t	0.157	5866.55	921.05	0.00
	9-1-2	圆钢直径18mm以内		t	0.1765	4807.59	848.54	0.00
	15-189	外墙真石漆 不分格		10m2	2.7324	1183.75	3234.48	0.00
22	040303015001	混凝土挡墙	1. 路床碾压检验 2. (C20预拌混凝土) 垫层 混凝土 3. 混凝土基础 模板 4. (C30预拌混凝土) P6挡墙墙身 混凝土 5. 挡墙墙身 模板 6. 圆钢直径18mm以内 7. 外墙真石漆 不分格	m3	58.45	1430.29	83600.45	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	1.0697	171.99	183.98	0.00
本页小计							98334.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：步道工程

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	3-3-2	(C20预拌混凝土) 垫层 混凝土		10m3	1.0697	4412.65	4720.21	0.00
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	1.5282	513.23	784.32	0.00
	3-3-54	(C30预拌混凝土) P6挡墙墙身 混凝土		10m3	5.845	4907.62	28685.04	0.00
	3-3-55	挡墙墙身 模板		10m2	27.6006	808.00	22301.28	0.00
	9-1-2	圆钢直径18mm以内		t	5.2246	4807.59	25117.73	0.00
	15-189	外墙真石漆 不分格		10m2	1.5282	1183.75	1809.01	0.00
23	040303015002	混凝土挡墙—桥台处	1. 路床碾压检验 2. (C20预拌混凝土) 垫层 混凝土 3. 混凝土基础 模板 4. (C30预拌混凝土) P6挡墙墙身 混凝土 5. 挡墙墙身 模板 6. 圆钢直径18mm以内 7. 外墙真石漆 不分格 8. PVC管道铺设Φ<150mm(胶水粘接) 9. 弹软土基土工布一般软土 10. 碎石滤料铺设	m3	25.76	1813.79	46723.23	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0.3681	171.99	63.31	0.00
	3-3-2	(C20预拌混凝土) 垫层 混凝土		10m3	0.3681	4412.65	1624.30	0.00
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	0.5258	513.23	269.86	0.00
	3-3-54	(C30预拌混凝土) P6挡墙墙身 混凝土		10m3	2.576	4907.62	12642.03	0.00
	3-3-55	挡墙墙身 模板		10m2	12.1641	808.00	9828.59	0.00
	9-1-2	圆钢直径18mm以内		t	3.0069	4807.59	14455.94	0.00
	15-189	外墙真石漆 不分格		10m2	6.5725	1183.75	7780.20	0.00
本页小计							46723.23	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	6-193	PVC管道铺设Φ<150mm(胶水粘接)		100m	0.0131	1439.98	18.86	0.00
	2-22	弹软土基土工布一般软土		1000m2	0.0016	11445.62	18.31	0.00
	6-1250	碎石滤料铺设		10m3	0.0053	4064.58	21.54	0.00
		A 新建广场			1	34242.87	34242.87	0.00
24	040101001002	挖一般土方	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	82.58	3.61	298.11	0.00
	1-1-211	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车		1000m3	0.0826	3611.90	298.34	0.00
25	010103001001	石材栏杆、栏板拆除	石材栏杆、栏板拆除、外运弃置	m	12	100.00	1200.00	0.00
	DLF99	石材栏杆、栏板拆除		m	12	100.00	1200.00	0.00
26	040202010002	碎石	1.路床碾压检验 2.摊铺碎石厚度15cm	m2	125.06	52.83	6606.92	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	1.2506	171.99	215.09	0.00
	2-2-28+2-2-29*-5	摊铺碎石厚度15cm		100m2	1.2506	5111.45	6392.38	0.00
27	040203007008	透水混凝土	1.人行步道透水混凝土铺装下面层 厚度8cm	m2	125.06	51.09	6389.32	0.00
	2-4-27+2-4-28*2	人行步道透水混凝土铺装 下面层厚度8cm		100m2	1.2506	5108.52	6388.72	0.00
28	040203007009	透水混凝土	1.人行步道透水混凝土铺装上面层 厚度5cm	m2	102.75	64.38	6615.05	0.00
	2-4-25+2-4-26*2	人行步道透水混凝土铺装 上面层厚度5cm		100m2	1.0275	6437.57	6614.60	0.00
29	040203008003	烧面芝麻黑花岗岩	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	m2	22.31	246.09	5490.27	0.00
	2-4-12	人行道块料铺设 花岗岩人行道板		100m2	0.2231	24608.43	5490.14	0.00
本页小计							26599.67	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：步道工程

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040305004002	砖砌挡墙	1. 路床碾压检验 2. (C20预拌混凝土) 垫层 混凝土 3. 混凝土基础 模板 4. (C30预拌混凝土) 横梁 混凝土 5. 横梁 模板 6. 砖砌体 墩、台、墙 7. 现浇构件 (C30泵送预拌砼) 构造柱 8. 现浇构件模板 构造柱复合木模板 9. 圆钢直径10mm以内 10. 圆钢直径18mm以内	m	23.15	330.16	7643.20	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0.1621	171.99	27.88	0.00
	3-3-2	(C20预拌混凝土) 垫层 混凝土		10m3	0.1621	4412.65	715.29	0.00
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	0.463	513.23	237.63	0.00
	3-3-25	(C30预拌混凝土) 横梁 混凝土		10m3	0.3241	4675.32	1515.27	0.00
	3-3-26	横梁 模板		10m2	1.4855	1013.12	1504.99	0.00
	3-5-21	砖砌体 墩、台、墙		10m3	0.2502	5924.41	1482.29	0.00
	5-11	现浇构件 (C30泵送预拌砼) 构造柱		m3	0.1368	670.15	91.68	0.00
	5-367	现浇构件模板 构造柱复合木模板		10m2	0.1518	977.03	148.31	0.00
	9-1-1	圆钢直径10mm以内		t	0.1413	5866.55	828.94	0.00
	9-1-2	圆钢直径18mm以内		t	0.2269	4807.59	1090.84	0.00
		A 桥下空间			1	32821.79	32821.79	0.00
31	040203007005	透水混凝土	人行步道透水混凝土铺装 上面层 厚度5cm	m2	170.06	64.38	10948.46	0.00
本页小计							18591.66	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 步道工程

标段:

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	2-4-25+2-4-26*2	人行步道透水混凝土铺装 上面层厚度5cm		100m2	1. 7006	6437. 57	10947. 73	0. 00
32	040203007006	透水混凝土--加宽	1. 路床碾压检验 2. (C20预拌混凝土) 垫层 混凝土 3. 混凝土基础 模板 4. 摊铺碎石厚度15cm 5. 人行步道透水混凝土铺装上面层 厚度5cm	m2	28. 34	169. 90	4814. 97	0. 00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0. 2834	171. 99	48. 74	0. 00
	3-3-2	(C20预拌混凝土) 垫层 混凝土		10m3	0. 2834	4412. 65	1250. 55	0. 00
	3-3-5	混凝土基础 模板		10m2	0. 4724	513. 23	242. 45	0. 00
	2-2-28+2-2-29*-5	摊铺碎石厚度15cm		100m2	0. 2834	5111. 45	1448. 58	0. 00
	2-4-25+2-4-26*2	人行步道透水混凝土铺装 上面层厚度5cm		100m2	0. 2834	6437. 57	1824. 41	0. 00
33	011403001001	墙面彩绘	1. 外墙弹性涂料 2遍 2. 墙面彩绘	m2	118. 1	144. 44	17058. 36	0. 00
	15-172	外墙弹性涂料 2遍		10m2	11. 81	444. 39	5248. 25	0. 00
	DLF99	墙面彩绘		m2	118. 1	100. 00	11810. 00	0. 00
		A 排水			1	186866. 02	186866. 02	0. 00
34	040101002002	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0. 6m3) 不装车	m3	259. 16	3. 61	935. 57	0. 00
	1-1-211	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0. 6m3) 不装车		1000m3	0. 2592	3611. 90	936. 20	0. 00
本页小计							22808. 90	0. 00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040201022001	排水沟、截水沟	1. 路床碾压检验 2. 管道(渠)碎石、砂石基础 碎石天然级配 3. (C20预拌混凝土)管道(渠) 混凝土平基 混凝土 4. 渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌 5. 渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面 6. 铁件制安 预埋铁件 7. 600*300*20不锈钢格栅 8. 摊铺卵石厚度6cm	m	265	398.23	105530.95	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	1.855	171.99	319.04	0.00
	5-1-16	管道(渠)碎石、 砂石基础 碎石天然级配		10m3	1.855	4965.40	9210.82	0.00
	5-1-18	(C20预拌混凝土) 管道(渠)混凝土平基 混凝土		10m3	1.855	4233.51	7853.16	0.00
	5-1-626	渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌		10m3	2.544	6180.13	15722.25	0.00
	5-1-640	渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面		100m2	2.12	4345.30	9212.04	0.00
	9-1-36	铁件制安 预埋铁件		t	1.2349	8525.22	10527.79	0.00
	DLF99	600*300*20不锈钢格栅		m	265	150.00	39750.00	0.00
	2-2-26+2-2-27*-14	摊铺卵石厚度6cm		100m2	1.325	9763.45	12936.57	0.00
36	010401007001	集水井	1. 路床碾压检验 2. 管道(渠)碎石、砂石基础 碎石天然级配 3. (C20预拌混凝土)管道(渠) 混凝土平基 混凝土 4. 渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌 5. 渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面	座	1	1075.48	1075.48	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0.0392	171.99	6.74	0.00
本页小计							106606.43	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	5-1-16	管道(渠)碎石、砂石基础 碎石天然级配		10m3	0.0392	4965.40	194.64	0.00
	5-1-18	(C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土		10m3	0.0392	4233.51	165.95	0.00
	5-1-626	渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌		10m3	0.1053	6180.13	650.77	0.00
	5-1-640	渠道(方沟) 抹灰砖墙立面		100m2	0.0132	4345.30	57.36	0.00
37	040501005001	塑料管-DN200双壁波纹管	塑料管安装(胶圈接口)管外径250mm以内	m	94	101.13	9506.22	0.00
	5-1-299	塑料管安装(胶圈接口)管外径250mm以内		10m	9.4	1011.33	9506.50	0.00
38	040201022002	桥下盖板沟	1. 路床碾压检验 2. (C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土 3. 渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌 4. 渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面 5. 人行道块料铺设 花岗岩人行道板	m	150	218.98	32847.00	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0.9	171.99	154.79	0.00
	5-1-18	(C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土		10m3	0.9	4233.51	3810.16	0.00
	5-1-626	渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌		10m3	1.44	6180.13	8899.39	0.00
	5-1-640	渠道(方沟) 抹灰砖墙立面		100m2	1.2	4345.30	5214.36	0.00
	2-4-12	人行道块料铺设 花岗岩人行道板		100m2	0.6	24608.43	14765.06	0.00
本页小计							42353.22	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040201022003	盖板集水井	1. 路床碾压检验 2. (C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土 3. 渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌 4. 渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面 5. 人行道块料铺设 花岗岩人行道板	座	2	268.90	537.80	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0.0098	171.99	1.69	0.00
	5-1-18	(C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土		10m3	0.0098	4233.51	41.49	0.00
	5-1-626	渠道(方沟) 砌筑墙身 砖砌		10m3	0.0432	6180.13	266.98	0.00
	5-1-640	渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面		100m2	0.032	4345.30	139.05	0.00
	2-4-12	人行道块料铺设 花岗岩人行道板		100m2	0.0036	24608.43	88.59	0.00
40	010401007002	泵坑	1. 路床碾压检验 2. 管道(渠)碎石、砂石基础 碎石天然级配 3. (C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土 4. 现浇构件 (C30泵送预拌砼)筏形基础 5. 现浇构件 (C30泵送预拌砼)挡土墙、地下室外墙混凝土 6. 现浇构件 (C30泵送预拌砼)其他板 7. 现浇构件模板 其它板复合木模板 8. 现浇构件模板 地下室外墙复合木模板 9. 现浇构件模板 筏形基础复合木模板 10. 圆钢直径10mm以内 11. SMC下沉式草盆井	座	1	6433.00	6433.00	0.00
	2-2-1	路床碾压检验		100m2	0.0567	171.99	9.75	0.00
本页小计							6970.80	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	5-1-16	管道(渠)碎石、砂石基础 碎石天然级配		10m3	0.0567	4965.40	281.54	0.00
	5-1-18	(C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土		10m3	0.0567	4233.51	240.04	0.00
	5-5	现浇构件 (C30泵送预拌砼)筏形基础		m3	0.95	421.63	400.55	0.00
	5-13	现浇构件 (C30泵送预拌砼)挡土墙、地下室外墙混凝土		m3	2.772	480.70	1332.50	0.00
	5-32	现浇构件 (C30泵送预拌砼)其他板		m3	0.788	514.23	405.21	0.00
	5-401	现浇构件模板 其它板复合木模板		10m2	0.6336	1028.29	651.52	0.00
	5-377	现浇构件模板 地下室外墙复合木模板		10m2	2.0845	688.26	1434.68	0.00
	5-352	现浇构件模板 筏形基础复合木模板		10m2	0.0494	696.99	34.43	0.00
	9-1-1	圆钢直径10mm以内		t	0.1948	5866.55	1142.80	0.00
	DLF99	SMC下沉式草盆井		座	1	500.00	500.00	0.00
41	010103001002	现状排水处理	现场已有井、排水管等设施的处理	项	1	30000.00	30000.00	0.00
	DLF99	现状排水处理		项	1	30000.00	30000.00	0.00
		A.1 土石方工程			1	39594.26	39594.26	0.00
42	040101001003	挖一般土方	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	2251.6	3.61	8128.28	0.00
	1-1-211	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)不装车		1000m3	2.2516	3611.90	8132.55	0.00
本页小计							38128.28	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：步道工程

标段：

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	040103002001	一般回填方	1. 反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)装车 2. 自卸汽车(载重8t以内)运土 1km以内	m3	956.8	12.06	11539.01	0.00
	1-1-214	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)装车		1000m3	0.9568	5112.36	4891.51	0.00
	1-1-303	自卸汽车(载重8t以内)运土 1km以内		1000m3	0.9568	6955.55	6655.07	0.00
44	040103003002	余方弃置	1. 反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)装车 2. 自卸汽车(载重8t以内)运土 3km以内	m3	1294.8	15.39	19926.97	0.00
	1-1-214	反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量0.6m3)装车		1000m3	1.2948	5112.36	6619.48	0.00
	1-1-303+1-1-304*2	自卸汽车(载重8t以内)运土 3km以内		1000m3	1.2948	10281.84	13312.93	0.00
本页小计							31465.98	0.00
合 计							1451811.60	0.00

措施项目清单计价表

工程名称： 步道工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		57012.64	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	27584.42	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	13066.30	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	15969.93	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				56620.65	—

措施项目清单计价表

工程名称：步道工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	391.99	
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。	0.00	
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		22535.09	
16	041201001001	脚手架	1. 清理场地2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网3. 材料运输	0.00	
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理2. 支架、平台的搭设、使用及拆除3. 材料运输	0.00	
本页小计				391.99	—

措施项目清单计价表

工程名称：步道工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理2. 支架的搭设、使用及拆除3. 支架预压4. 材料运输	0.00	
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
21	041201006001	围堰	1. 清理基底2. 打、拔工具桩3. 堆筑、填心、夯实4. 拆除清理5. 材料运输	20000.00	
22	041201007001	筑岛	1. 清理基底2. 堆筑、填心、夯实3. 拆除清理	0.00	
23	041201008001	便道	1. 平整场地2. 材料运输、铺设、夯实3. 拆除、清理	0.00	
24	041201009001	便桥	1. 清理基底2. 材料运输、便桥搭设3. 拆除、清理	0.00	
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1. 管道铺设2. 线路架设3. 设备安装4. 保养维护5. 拆除、清理6. 材料运输	0.00	
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设2. 保养维护3. 拆除、清理4. 材料运输	0.00	
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	2535.09	
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固2. 防护3. 其他	0.00	
本页小计				22535.09	—

措施项目清单计价表

工程名称: 步道工程

标段:

第4页 共4页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	050103015001	铺种草皮（百慕大+黑麦草）	1. 铺种草皮满铺(百慕大+黑麦草) 2. 草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型(成活率养护期的绿化养护工程)	m2	5460	32. 58	177886. 80	0. 00
	3-210换2	铺种草皮满铺(购买草皮)		10m2	546	292. 19	159535. 74	0. 00
	3-456说3	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型(成活率养护期的绿化养护工程)		10m2	546	33. 40	18236. 40	0. 00
2	050103003001	片植灌木（八角金盘）	1. 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(八角金盘 H40-50 P35-40 36盆/m2 3-5株/盆) 2. 片植绿篱类(III级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)	m2	260	67. 02	17425. 20	0. 00
	3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)(八角金盘 H40-50 P35-40 36盆/m2 3-5株/盆)		10m2	26	624. 15	16227. 90	0. 00
	3-433说3	片植绿篱类(III级)高度50cm以内(成活率养护期的绿化养护工程)		10m2	26	46. 03	1196. 78	0. 00
3	050101005001	整理绿化用地	1. 绿地平整(人工) 2. 绿地平整(机械)	m2	5720	1. 51	8637. 20	0. 00
	3-267	绿地平整(人工)		10m2	57. 2	71. 07	4065. 20	0. 00
	3-268	绿地平整(机械)		10m2	514. 8	8. 76	4509. 65	0. 00
本页小计							203949. 20	0. 00
合 计							203949. 20	0. 00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5376.10	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3875.03	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	815.80	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	611.85	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				5302.68	—

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	73.42	
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。	0.00	
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
16	041201001001	脚手架	1. 清理场地2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网3. 材料运输	0.00	
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理2. 支架、平台的搭设、使用及拆除3. 材料运输	0.00	
本页小计				73.42	—

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理2. 支架的搭设、使用及拆除3. 支架预压4. 材料运输	0.00	
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
21	041201006001	围堰	1. 清理基底2. 打、拔工具桩3. 堆筑、填心、夯实4. 拆除清理5. 材料运输	0.00	
22	041201007001	筑岛	1. 清理基底2. 堆筑、填心、夯实3. 拆除清理	0.00	
23	041201008001	便道	1. 平整场地2. 材料运输、铺设、夯实3. 拆除、清理	0.00	
24	041201009001	便桥	1. 清理基底2. 材料运输、便桥搭设3. 拆除、清理	0.00	
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1. 管道铺设2. 线路架设3. 设备安装4. 保养维护5. 拆除、清理6. 材料运输	0.00	
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设2. 保养维护3. 拆除、清理4. 材料运输	0.00	
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固2. 防护3. 其他	0.00	
本页小计				0.00	—

措施项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第4页 共4页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030412001001	配管	埋地塑料管敷设 外径25mm	m	50	10.71	535.50	0.00
	4-1261	埋地塑料管敷设 外径25mm		10m	5	107.06	535.30	0.00
2	030412001002	配管	埋地塑料管敷设 外径32mm	m	300	11.45	3435.00	0.00
	4-1261	埋地塑料管敷设 外径32mm		10m	30	114.48	3434.40	0.00
3	030409001001	电力电 缆YJV3*2.5mm2	电力电缆YJV3*2.5mm2	m	50	9.96	498.00	0.00
	4-1307	管内穿多芯软导 线四芯 单芯导线 截面≤2.5mm2		10m	5	99.54	497.70	0.00
4	030409001002	电力电 缆YJV4*2.5mm2	电力电缆YJV4*2.5mm2	m	100	12.48	1248.00	0.00
	4-1307	管内穿多芯软导 线四芯 单芯导线 截面≤2.5mm2		10m	10	124.82	1248.20	0.00
5	030409001003	电力电 缆YJV5*2.5mm2	电力电缆YJV5*2.5mm2	m	200	15.22	3044.00	0.00
	4-1307	管内穿多芯软导 线四芯 单芯导线 截面≤2.5mm2		10m	20	152.14	3042.80	0.00
6	030413002001	装饰灯	投光灯安装 30W(含支架)	套	5	478.20	2391.00	0.00
	4-1680	投光灯安装 30W(含支架)		套	5	478.20	2391.00	0.00
7	030402011001	成套配电箱	悬挂嵌入式配电箱安装(含时 控、接地等)	台	1	1949.32	1949.32	0.00
	4-106	悬挂嵌入式配电 箱安装(含时控、 接地等)		台	1	1949.32	1949.32	0.00
8	030109001001	泵	潜水泵1.1KW(含各类阀门、 出水管)	台	1	5390.52	5390.52	0.00
	1-697	潜水泵1.1KW(含 各类阀门、出水 管)		台	1	5390.52	5390.52	0.00
本页小计							18491.34	0.00
合 计							18491.34	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		744.65	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	536.25	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	92.46	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	110.95	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				739.66	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4.99	
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				4.99	—

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

第3页 共3页

[illegible]