

工程名称: 2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

标段名称: 2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:



审 核 人:

常熟市信昌工程造价咨询
有限责任公司

编 制 单 位:

常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

招 标 人:

常熟高新技术产业开发区管理委员会

(盖章)

法定代表人
或其授权人:

朱俊锋

(签字或盖章)

编 制 时 间:

2026年10月22日

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湖钢路、通新路污水管道工程

标段：2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	锯缝	锯缝	m	378			
2	041001001001	拆除路面	破碎拆除砼面层及基层 总厚约50cm	m2	380			
		土石方工程						
3	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方2m内 机挖人辅 不装车 土质及开挖方式综合考虑	m3	162			
4	040103001004	沟槽、基坑回填方	沟槽中粗砂回填 夯实 含垫层 密实度满足设计要求	m3	76.07			
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	沟槽级配碎石 回填夯实 密实度满足设计要求	m3	301.27			
6	040103001006	沟槽、基坑回填方	井内管周C25细石砼包封	m3	25.01			
7	040103001005	沟槽、基坑回填方	沟槽原土回填 夯实 密实度满足设计要求	m3	2.6			
8	040103003001	余方弃置	余方外运3km	m3	939.88			
		管网工程						
		E.1 管道铺设						
本页小计								

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年湖钢路、通新路污水管道工程

标段：2026年高新区湖钢路、通新路污水管道工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504001002	砌筑井	砖砌800*800矩形流槽式检查井，均深2.8m 10cmC20砼垫层 15cmC30钢筋砼底板 M10水泥砂浆砌筑MU20砖井壁370厚 20厚聚合物水泥砂浆内抹面 C30预制钢筋砼井盖板 防坠板及安装 井盖座另计 详见苏S01-2021-P136	座	10			
14	040504001003	砌筑井	Φ700重型球墨铸铁D400级防沉降井盖座	座	10			
15	040504001004	砌筑井	Φ700轻型球墨铸铁井座C250级钢纤维砼井盖	座	4			
16	040504001005	砌筑井	Φ700C250级钢纤维砼井盖座	座	5			
		工作坑						
17	040101003001	挖基坑土方	挖基坑土方4m内 不装车	m3	590.48			
18	040601006001	现浇混凝土池底垫层	10cmC20素砼垫层	m3	19.36			
19	040601006002	现浇混凝土池底	40cmC30钢筋砼底板	m3	77.44			
本页小计								

[illegible]

