

高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目 工程

预算价

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2026年10月08日

高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目 工程

预算价

预算价（小写） 2354342.56

（大写） 贰佰叁拾伍万肆仟叁佰肆拾贰元伍角陆分

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位盖章)

法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年10月08日 复 核 时 间： 2026年10月08日

工程项目总价表

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

工程项目总价表

合同编号：-

第1页 共2页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	438521.73
1	50	池塘与净化区土方工程	63244.21
1.1	5001	水利建筑工程	63244.21
1.1.1	500101	土方开挖工程	63244.21
2	50	进水管道（L=96m）	19167.50
2.1	5001	水利建筑工程	19167.50
2.1.1	500101	土方开挖工程	270.60
2.1.2	500103	土石方填筑工程	737.54
2.1.3	500114	其他建筑工程	18159.36
3	50	排水管道（L=270m）	38916.88
3.1	5001	水利建筑工程	38916.88
3.1.1	500101	土方开挖工程	676.51
3.1.2	500103	土石方填筑工程	1917.27
3.1.3	500114	其他建筑工程	36323.10
4	50	单侧排水井（4座）	43735.99
4.1	5001	水利建筑工程	43735.99
4.1.1	500101	土方开挖工程	275.62
4.1.2	500103	土石方填筑工程	754.94
4.1.3	500105	砌筑工程	8260.01
4.1.4	500109	混凝土工程	18291.40
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	6923.22
4.1.6	500114	其他建筑工程	9230.80
5	50	双侧进水口（1座）	5836.96
5.1	5001	水利建筑工程	5836.96
5.1.1	500101	土方开挖工程	34.45
5.1.2	500103	土石方填筑工程	94.41
5.1.3	500105	砌筑工程	1639.17
5.1.4	500109	混凝土工程	2122.91
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	753.22
5.1.6	500114	其他建筑工程	1192.80
6	50	竖井（1座）	5292.02
6.1	5001	水利建筑工程	5292.02
6.1.1	500101	土方开挖工程	35.24
6.1.2	500103	土石方填筑工程	101.48
6.1.3	500105	砌筑工程	1639.17
6.1.4	500109	混凝土工程	2122.91
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	753.22
6.1.6	500114	其他建筑工程	640.00

工程项目总价表

合同编号：-

第2页 共2页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
7	50	排水口（含节制闸）（1座）	3685.75
7.1	5001	水利建筑工程	3685.75
7.1.1	500101	土方开挖工程	20.88
7.1.2	500103	土石方填筑工程	56.58
7.1.3	500109	混凝土工程	2406.34
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	1201.95
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）	49505.73
8.1	5001	水利建筑工程	49505.73
8.1.1	500101	土方开挖工程	91.35
8.1.2	500103	土石方填筑工程	1326.00
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	2728.21
8.1.4	500109	混凝土工程	29651.00
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	12227.82
8.1.6	500112	预制混凝土工程	3481.35
9	50	过滤坝基础（2座）	6531.09
9.1	5001	水利建筑工程	6531.09
9.1.1	500101	土方开挖工程	25.24
9.1.2	500103	土石方填筑工程	1059.28
9.1.3	500105	砌筑工程	1545.35
9.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程	1509.80
9.1.5	500109	混凝土工程	2391.42
10	50	净化工程	202605.60
10.1	5001	水利建筑工程	202605.60
10.1.1	500114	其他建筑工程	202605.60
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	5021.00
1	50	排水口（含节制闸）（1座）	3094.18
1.1	5001	水利建筑工程	3094.18
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程	3094.18
2	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）	1926.82
2.1	5001	水利建筑工程	1926.82
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程	1926.82
三		措施项目	28241.79
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	471784.52

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第1页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	池塘与净化区土方工程			1		63244.21	
1.1	5001	水利建筑工程			1		63244.21	
1.1.1	500101	土方开挖工程			1		63244.21	
1.1.1.1	500101001	河坡清杂整坡			1		8512	
1.1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：对河坡两侧进行清杂（包含杂树、杂草、树根等）、整坡 3、弃置运距：投标人自行考虑	m2	3200	2.66	8512	总价承包
1.1.1.2	500101010	其他土方开挖			1		54732.21	
1.1.1.2.1	500101010001	挖淤泥	1、土类分级：河底淤泥 2、开挖厚度：详见设计图纸 3、工作内容：挖机清淤清杂堆置后再进行外运 4、含水面清杂（包括水草、生活垃圾等一切所需要清理的杂物） 5、部位：净化区河道	m3	3305.48	4.77	15767.14	
1.1.1.2.2	500101010002	淤泥外运	1、土类分级：淤泥 2、工作内容：考虑70%清淤量外运 3、弃置运距：投标人自行考虑 4、部位：净化区河道	m3	2313.84	16.84	38965.07	
2	50	进水管道（L=96m）			1		19167.5	
2.1	5001	水利建筑工程			1		19167.5	
2.1.1	500101	土方开挖工程			1		270.6	
2.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1		270.6	
2.1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1.土类分级：一、二类，人机配合 2.就近堆放	m3	103.68	2.61	270.6	
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1		737.54	
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		737.54	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第2页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.2 .1.1	500103001001	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	91.62	8.05	737.54	
2.1.3	500114	其他建筑工程			1		18159.36	
2.1.3 .1	500114001	其他建筑工程			1		18159.36	
2.1.3 .1.1	500114001001	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN400	m	96	189.16	18159.36	
3	50	排水管道（L=270m）			1		38916.88	
3.1	5001	水利建筑工程			1		38916.88	
3.1.1	500101	土方开挖工程			1		676.51	
3.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		676.51	
3.1.1 .1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1.土类分级：一、二类，人机配合 2.就近堆放	m3	259.2	2.61	676.51	
3.1.2	500103	土石方填筑工程			1		1917.27	
3.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		1917.27	
3.1.2 .1.1	500103001002	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	238.17	8.05	1917.27	
3.1.3	500114	其他建筑工程			1		36323.1	
3.1.3 .1	500114001	其他建筑工程			1		36323.1	
3.1.3 .1.1	500114001002	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN315	m	270	134.53	36323.1	
4	50	单侧排水井（4座）			1		43735.99	
4.1	5001	水利建筑工程			1		43735.99	
4.1.1	500101	土方开挖工程			1		275.62	
4.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		275.62	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第3页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	105.6	2.61	275.62	
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1		754.94	
4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		754.94	
4.1.2 .1.1	500103001003	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	85.4	8.84	754.94	
4.1.3	500105	砌筑工程			1		8260.01	
4.1.3 .1	500105006	砌砖			1		6150.8	
4.1.3 .1.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	9.12	674.43	6150.8	
4.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		2109.21	
4.1.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	84.2	25.05	2109.21	
4.1.4	500109	混凝土工程			1		18291.4	
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		18291.4	
4.1.4 .1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.28	668.07	2191.27	
4.1.4 .1.2	500109001002	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	7.52	717.7	5397.1	
4.1.4 .1.3	500109001003	混凝土墙身	1. 部位及类型：墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	5	1363.25	6816.25	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第4页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.4 .1.4	500109001004	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶、盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	2.96	1313.1	3886.78	
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		6923.22	
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		6923.22	
4.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	1.296	5341.99	6923.22	
4.1.6	500114	其他建筑工程			1		9230.8	
4.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1		9230.8	
4.1.6 .1.1	500114001003	UPVC管铺设	1、规格: UPVC管, 0.6Mpa 2、管径: DN300	m	32	99.4	3180.8	
4.1.6 .1.2	500114001004	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	4	1000	4000	
4.1.6 .1.3	500114001005	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	8	30	240	
4.1.6 .1.4	500114001006	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	4	150	600	总价承包
4.1.6 .1.5	500114001007	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	4.84	250	1210	
5	50	双侧进水口(1座)			1		5836.96	
5.1	5001	水利建筑工程			1		5836.96	
5.1.1	500101	土方开挖工程			1		34.45	
5.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		34.45	
5.1.1 .1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1. 土类分级: 一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	13.2	2.61	34.45	
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1		94.41	
5.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		94.41	
5.1.2 .1.1	500103001004	土方回填压实	1、土质及含水量: 素土 2、分层厚度及碾压遍数: 分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 满足设计要求 4、取土运距: 投标人自行考虑	m3	10.68	8.84	94.41	
5.1.3	500105	砌筑工程			1		1639.17	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第5页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1180.25	
5.1.3 .1.1	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.75	674.43	1180.25	
5.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		458.92	
5.1.3 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	18.32	25.05	458.92	
5.1.4	500109	混凝土工程			1		2122.91	
5.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		2122.91	
5.1.4 .1.1	500109001005	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.73	644.45	470.45	
5.1.4 .1.2	500109001006	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	1.88	690.53	1298.2	
5.1.4 .1.3	500109001007	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.25	1417.03	354.26	
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		753.22	
5.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		753.22	
5.1.5 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.141	5341.99	753.22	
5.1.6	500114	其他建筑工程			1		1192.8	
5.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1		1192.8	
5.1.6 .1.1	500114001008	UPVC管铺设	1、规格：UPVC管, 0.6Mpa 2、管径：DN300	m	12	99.4	1192.8	
6	50	竖井（1座）			1		5292.02	
6.1	5001	水利建筑工程			1		5292.02	
6.1.1	500101	土方开挖工程			1		35.24	
6.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		35.24	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第6页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.1 .1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1.土类分级:一、二类,人机配合 2.就近堆放	m3	13.5	2.61	35.24	
6.1.2	500103	土石方填筑工程			1		101.48	
6.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		101.48	
6.1.2 .1.1	500103001005	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、取土运距:投标人自行考虑	m3	11.48	8.84	101.48	
6.1.3	500105	砌筑工程			1		1639.17	
6.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1180.25	
6.1.3 .1.1	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级:MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比:M10	m3	1.75	674.43	1180.25	
6.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		458.92	
6.1.3 .2.1	500105010003	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度:20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	18.32	25.05	458.92	
6.1.4	500109	混凝土工程			1		2122.91	
6.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		2122.91	
6.1.4 .1.1	500109001008	混凝土垫层	1.部位及类型:垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.73	644.45	470.45	
6.1.4 .1.2	500109001009	混凝土底板	1.部位及类型:底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.88	690.53	1298.2	
6.1.4 .1.3	500109001010	混凝土上部结构	1.部位及类型:压顶 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:商品砼 4.模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.25	1417.03	354.26	
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		753.22	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第7页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		753.22	
6.1.5 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.141	5341.99	753.22	
6.1.6	500114	其他建筑工程			1		640	
6.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1		640	
6.1.6 .1.1	500114001009	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	2.56	250	640	
7	50	排水口 (含节制闸) (1座)			1		3685.75	
7.1	5001	水利建筑工程			1		3685.75	
7.1.1	500101	土方开挖工程			1		20.88	
7.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1		20.88	
7.1.1 .1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	8	2.61	20.88	
7.1.2	500103	土石方填筑工程			1		56.58	
7.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		56.58	
7.1.2 .1.1	500103001006	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	6.4	8.84	56.58	
7.1.3	500109	混凝土工程			1		2406.34	
7.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1		2406.34	
7.1.3 .1.1	500109001011	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.25	720.56	180.14	
7.1.3 .1.2	500109001012	混凝土垫层	1. 部位及类型：护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.38	580.09	220.43	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第8页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.3 .1.3	500109001013	混凝土格梗	1. 部位及类型:格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.07	1322.6	92.58	
7.1.3 .1.4	500109001014	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.48	794.18	381.21	
7.1.3 .1.5	500109001015	混凝土洞身及翼墙	1. 部位及类型:洞身翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.01	1461.1	1475.71	
7.1.3 .1.6	500109001016	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.04	1406.66	56.27	
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1		1201.95	
7.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		1201.95	
7.1.4 .1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.225	5341.99	1201.95	
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞(1座)			1		49505.73	
8.1	5001	水利建筑工程			1		49505.73	
8.1.1	500101	土方开挖工程			1		91.35	
8.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1		91.35	
8.1.1 .1.1	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	35	2.61	91.35	
8.1.2	500103	土石方填筑工程			1		1326	
8.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		1326	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第9页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.2 .1.1	500103001007	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	150	8.84	1326	
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1		2728.21	
8.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1		2728.21	
8.1.3 .1.1	500108009001	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	36.14	75.49	2728.21	
8.1.4	500109	混凝土工程			1		29651	
8.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		29651	
8.1.4 .1.1	500109001017	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.35	640.93	2147.12	
8.1.4 .1.2	500109001018	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	11.24	717.94	8069.65	
8.1.4 .1.3	500109001019	混凝土洞身	1. 部位及类型：洞身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.31	1248.01	5378.92	
8.1.4 .1.4	500109001020	混凝土挡墙	1. 部位及类型：翼墙、八字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	10.75	1253.89	13479.32	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第10页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.4 .1.5	500109001021	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁、排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.36	1599.96	575.99	
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		12227.82	
8.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		12227.82	
8.1.5 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	2.289	5341.99	12227.82	
8.1.6	500112	预制混凝土工程			1		3481.35	
8.1.6 .1	500112001	预制混凝土构件			1		374.23	
8.1.6 .1.1	500112001001	预制混凝土闸门	1. 构件结构尺寸:混凝土闸门预制及安装 2. 强度等级及配合比:C30	m3	0.18	2079.08	374.23	
8.1.6 .2	500112006	其他预制混凝土			1		3107.12	
8.1.6 .2.1	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	1. 规格:DN1000钢筋砼Ⅱ级排水涵管(承插口)	m	4	776.78	3107.12	
9	50	过滤坝基础(2座)			1		6531.09	
9.1	5001	水利建筑工程			1		6531.09	
9.1.1	500101	土方开挖工程			1		25.24	
9.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1		25.24	
9.1.1 .1.1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	9.67	2.61	25.24	
9.1.2	500103	土石方填筑工程			1		1059.28	
9.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		176.8	
9.1.2 .1.1	500103001008	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、取土运距:投标人自行考虑	m3	20	8.84	176.8	
9.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1		882.48	
9.1.2 .2.1	500103007001	碎石垫层	1、垫层材料:碎石垫层	m3	2.69	328.06	882.48	
9.1.3	500105	砌筑工程			1		1545.35	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第11页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1139.79	
9.1.3 .1.1	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.69	674.43	1139.79	
9.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		405.56	
9.1.3 .2.1	500105010004	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	16.19	25.05	405.56	
9.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1		1509.8	
9.1.4 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1		1509.8	
9.1.4 .1.1	500108009002	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	20	75.49	1509.8	
9.1.5	500109	混凝土工程			1		2391.42	
9.1.5 .1	500109001	普通混凝土			1		2391.42	
9.1.5 .1.1	500109001022	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	3.48	687.19	2391.42	
10	50	净化工程			1		202605.6	
10.1	5001	水利建筑工程			1		202605.6	
10.1. 1	500114	其他建筑工程			1		202605.6	
10.1. 1.1	500114001	其他建筑工程			1		202605.6	
10.1. 1.1.1	500114001010	除磷截滤坝	1、名称：1#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	180	260	46800	
10.1. 1.1.2	500114001011	除磷截滤坝	1、名称：2#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	180	260	46800	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第12页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.1.1.3	500114001012	生态围隔	1、名称：生态围隔 2、规格：1、宽30cm浮体;2、围隔幔涤纶长丝材质,表面做PVC涂塑处理;3、直径10cm配重,1-3cm碎石,配重 $\geq 3\text{kg/m}$;4、直径32mm镀锌钢管1根/5m;5、高度3m	m	19	360	6840	
10.1.1.1.4	500114001013	生物毛刷	1、名称：生物毛刷 2、外形尺寸：由尼龙绳、弹性填料、固定件等组成,单组尺寸:5*2m,每组含弹性填料单元100条,填料长度为1.0m	组	8	850	6800	
10.1.1.1.5	500114001014	生态浮床	1、名称：生态浮床 2、规格：采用UPVC框架、鱼结网等;锚固方式固定杆	m ²	60	115	6900	
10.1.1.1.6	500114001015	微氧生态基反应床	1、名称：微氧生态基反应床 2、外形尺寸：微氧生态基反应床,比表面积 $>250\text{m}^2/\text{m}^2$,附着生物量湿重 $>5\text{kg}/\text{m}^2$,框架安装,每组含10片MOBR膜	组	20	2350	47000	
10.1.1.1.7	500114001016	太阳能微纳米曝气系统	1、名称：太阳能微纳米曝气系统 2、型号、规格：P=1.5KW, 220V/380;含风机、浮体、沉水管等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱,带储电功能)	套	1	24000	24000	
10.1.1.1.8	500114001017	栽植水生植物	1、植物种类：苦草(沉水植物) 2、单位面积株数：50株/m ² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常III级养护1年	m ²	400	19.52	7808	
10.1.1.1.9	500114001018	栽植水生植物	1、植物种类：鸢尾、菖蒲、旱伞草等 2、单位面积株数：16株/m ² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常III级养护1年	m ²	80	26.97	2157.6	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第13页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	排水口 （含节制闸）（1座）			1				2431.91	662.27	3094.18	
1.1	5001	水利建筑工程			1				2431.91	662.27	3094.18	
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				2431.91	662.27	3094.18	
1.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1586.03	427.21	2013.24	
1.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：500*500 2、材质：ZMQF-500-1铸铁闸门	扇	1	1586.03	427.21	2013.24	1586.03	427.21	2013.24	
1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
1.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1.规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
2	50	Φ 1.0m*4.0m涵洞 （1座）			1				1691.76	235.06	1926.82	
2.1	5001	水利建筑工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
2.1.1.1	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				1691.76	235.06	1926.82	
2.1.1.1.1	500202009002	螺杆启闭机	1.规格：QL-3T手摇启闭机（含机罩）	台	1	1691.76	235.06	1926.82	1691.76	235.06	1926.82	
		合计									5021.00	

措施项目清单计价表

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第1页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
1	50	池塘与净化区土方工程		
1.1	5001	水利建筑工程		
1.1.1	500101	土方开挖工程		
1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	m2	2.66
1.1.1.2	500101010001	挖淤泥	m3	4.77
1.1.1.3	500101010002	淤泥外运	m3	16.84
2	50	进水管道的（L=96m）		
2.1	5001	水利建筑工程		
2.1.1	500101	土方开挖工程		
2.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	m3	2.61
2.1.2	500103	土石方填筑工程		
2.1.2.1	500103001001	土方回填压实	m3	8.05
2.1.3	500114	其他建筑工程		
2.1.3.1	500114001001	管道铺设	m	189.16
3	50	排水管道（L=270m）		
3.1	5001	水利建筑工程		
3.1.1	500101	土方开挖工程		
3.1.1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	m3	2.61
3.1.2	500103	土石方填筑工程		
3.1.2.1	500103001002	土方回填压实	m3	8.05
3.1.3	500114	其他建筑工程		
3.1.3.1	500114001002	管道铺设	m	134.53
4	50	单侧排水井（4座）		
4.1	5001	水利建筑工程		
4.1.1	500101	土方开挖工程		
4.1.1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	m3	2.61
4.1.2	500103	土石方填筑工程		
4.1.2.1	500103001003	土方回填压实	m3	8.84
4.1.3	500105	砌筑工程		
4.1.3.1	500105006001	砌砖	m3	674.43
4.1.3.2	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	25.05
4.1.4	500109	混凝土工程		
4.1.4.1	500109001001	混凝土垫层	m3	668.07
4.1.4.2	500109001002	混凝土底板	m3	717.7
4.1.4.3	500109001003	混凝土墙身	m3	1363.25
4.1.4.4	500109001004	混凝土上部结构	m3	1313.1
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
4.1.5.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	5341.99

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第2页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
4.1.6	500114	其他建筑工程		
4.1.6.1	500114001003	UPVC管铺设	m	99.4
4.1.6.2	500114001004	不锈钢网片	套	1000
4.1.6.3	500114001005	塑钢爬梯	个	30
4.1.6.4	500114001006	现状排水口封闭	处	150
4.1.6.5	500114001007	格栅盖板	m2	250
5	50	双侧进水口（1座）		
5.1	5001	水利建筑工程		
5.1.1	500101	土方开挖工程		
5.1.1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	m3	2.61
5.1.2	500103	土石方填筑工程		
5.1.2.1	500103001004	土方回填压实	m3	8.84
5.1.3	500105	砌筑工程		
5.1.3.1	500105006002	砌砖	m3	674.43
5.1.3.2	500105010002	砌体砂浆抹面	m2	25.05
5.1.4	500109	混凝土工程		
5.1.4.1	500109001005	混凝土垫层	m3	644.45
5.1.4.2	500109001006	混凝土底板	m3	690.53
5.1.4.3	500109001007	混凝土上部结构	m3	1417.03
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
5.1.5.1	500111001002	钢筋加工及安装	t	5341.99
5.1.6	500114	其他建筑工程		
5.1.6.1	500114001008	UPVC管铺设	m	99.4
6	50	竖井（1座）		
6.1	5001	水利建筑工程		
6.1.1	500101	土方开挖工程		
6.1.1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	m3	2.61
6.1.2	500103	土石方填筑工程		
6.1.2.1	500103001005	土方回填压实	m3	8.84
6.1.3	500105	砌筑工程		
6.1.3.1	500105006003	砌砖	m3	674.43
6.1.3.2	500105010003	砌体砂浆抹面	m2	25.05
6.1.4	500109	混凝土工程		
6.1.4.1	500109001008	混凝土垫层	m3	644.45
6.1.4.2	500109001009	混凝土底板	m3	690.53
6.1.4.3	500109001010	混凝土上部结构	m3	1417.03
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
6.1.5.1	500111001003	钢筋加工及安装	t	5341.99

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第3页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
6.1.6	500114	其他建筑工程		
6.1.6.1	500114001009	格栅盖板	m2	250
7	50	排水口（含节制闸）（1座）		
7.1	5001	水利建筑工程		
7.1.1	500101	土方开挖工程		
7.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m3	2.61
7.1.2	500103	土石方填筑工程		
7.1.2.1	500103001006	土方回填压实	m3	8.84
7.1.3	500109	混凝土工程		
7.1.3.1	500109001011	混凝土垫层	m3	720.56
7.1.3.2	500109001012	混凝土垫层	m3	580.09
7.1.3.3	500109001013	混凝土格梗	m3	1322.6
7.1.3.4	500109001014	混凝土底板	m3	794.18
7.1.3.5	500109001015	混凝土洞身及翼墙	m3	1461.1
7.1.3.6	500109001016	混凝土上部结构	m3	1406.66
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程		
7.1.4.1	500111001004	钢筋加工及安装	t	5341.99
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）		
8.1	5001	水利建筑工程		
8.1.1	500101	土方开挖工程		
8.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m3	2.61
8.1.2	500103	土石方填筑工程		
8.1.2.1	500103001007	土方回填压实	m3	8.84
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程		
8.1.3.1	500108009001	5%水泥石	m3	75.49
8.1.4	500109	混凝土工程		
8.1.4.1	500109001017	混凝土垫层	m3	640.93
8.1.4.2	500109001018	混凝土底板	m3	717.94
8.1.4.3	500109001019	混凝土洞身	m3	1248.01
8.1.4.4	500109001020	混凝土挡墙	m3	1253.89
8.1.4.5	500109001021	混凝土上部结构	m3	1599.96
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
8.1.5.1	500111001005	钢筋加工及安装	t	5341.99
8.1.6	500112	预制混凝土工程		
8.1.6.1	500112001001	预制混凝土闸门	m3	2079.08
8.1.6.2	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	m	776.78
9	50	过滤坝基础（2座）		
9.1	5001	水利建筑工程		

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第4页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

设备采购和安装工程单价汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

建筑工程单价费(税)率汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

设备采购和安装工程单价费(税)率汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1，堆积密度1.2 (不含进口水泥)	t	315	
2	碎石	密度2.7，堆积密度1.5	t	152	
3	MU15砼实心砖	240×115×53mm	千块	670	
4	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	426	
5	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(到工)		m3	414	
6	C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	426	
7	C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	426	
8	C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	426	
9	C30 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	435	
10	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	426	
11	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	426	
12	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	435	
13	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	435	
14	M10 砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	354	
15	原木	二、三等	m3	1951.87	
16	板枋材	一、二等	m3	1951.87	
17	板枋材	三等、枕木	m3	1951.87	
18	板枋材	三等、枕木	m3	1951.87	
19	枕木	160×220×2500mm	根	102.74	
20	木材	综合	m3	1951.87	
21	竹胶板		m2	43.3	
22	接头板材	PVC	kg	22.3	
23	清洁棉布		kg	5.15	
24	三级钢	Φ12	kg	3.13	
25	钢板	δ 3~30mm	kg	3.761	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
26	镀锌铁丝	8#	kg	7.12	
27	镀锌铁丝	20#	kg	8.86	
28	钢丝	Φ 1.6mm	kg	8.58	
29	铁钉	综合	kg	7.27	
30	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	4.004	
31	组合钢模板		kg	5.59	
32	组合钢模板		kg	5.59	
33	零星卡具		kg	4.35	
34	钢模支撑		kg	4.08	
35	型钢	综合	kg	4.004	
36	钢垫板	综合	kg	4.97	
37	钢管	搭脚手架用	kg	4.507	
38	扣件		只	6.83	
39	钢木组合脚手板		m2	186.69	
40	电焊条	Φ 4mm	kg	6.89	
41	电焊条	综合	kg	6.89	
42	氧气		m3	4.29	
43	乙炔气		m3	13.72	
44	平型橡皮止水		m	70.32	
45	P型橡皮止水		m	34.3	
46	油漆	综合	kg	12.86	
47	汽油	综合	kg	9.13	
48	机油		kg	25.73	
49	黄油		kg	8.58	
50	煤油		kg	6.78	
51	水		m3	4.57	
52	草袋		只	1.71	
53	棉纱头		kg	6.86	
54	破布		kg	5.57	
55	三氯乙烯		kg	6.31	
56	胶水		kg	10.72	
57	UPVC管	DN300	m	80	
58	鸢尾、菖蒲、旱伞草等	16株/m²	株	0.5	
59	苦草	50株/m²	株	0.08	
60	RDPE实壁管，0.6Mpa	DN400	m	155	
61	RDPE实壁管，0.6Mpa	DN315	m	110	
62	电		kW·h	0.8	
63	304不锈钢网片及卡槽		套	1000	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号： -

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kWh)	风 (m3)	水 (m3)	小计 (元)		
一	台时														
1	单斗挖掘机 液压1.0m3		30.98	22.94	2.18	56.1	0.3375		14.9				140.697		196.8
2	推土机 功率 59kW		9.39	11.73	0.49	21.61	0.3		8.4				87.132		108.74
3	自卸汽车 载重8.0t 柴 油型		19.64	12.21		31.85	0.1625		10.2				91.436	0.8	124.09
4	电动打夯机 2.8kW		0.18	1.11		1.29	0.25			1.87			19.296		20.59
5	推土机 功率 74kW		16.52	20.55	0.86	37.93	0.3		10.6				104.358		142.29
6	拖拉机 功率 74kW		8.39	10.25	0.54	19.18	0.3		9.9				98.877		118.06
7	刨毛机		4.41	5.06	0.22	9.69	0.3		7.4				79.302		88.99
8	灰浆搅拌机 0.4m3		0.72	2.05	0.2	2.97	0.1625			6.3			16.61		19.58
9	胶轮车		0.23	0.58		0.81									0.81
10	机动翻斗车 载重1.0t		1.06	1.1		2.16	0.1625		1.5				23.315		25.48
11	其他机械费														1.72
12	振捣器 插入 式 功率2.2kW		0.47	1.68		2.15				1.7			1.36		3.51
13	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型		11.23	11.19		22.42	0.3375	5.8					76.984	0.87	100.27
14	圆盘锯 MJ 106		0.35	1.05	0.05	1.45	0.3			7.1			27.04		28.49

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kWh)	风 (m3)	水 (m3)	小计 (元)		
15	风 （砂）水枪 耗风量6.0m3 /min		0.21	0.38		0.59					202.5	4.1	45.062		45.65
16	电焊机 交流 25~30kVA		0.29	0.27	0.09	0.65				14.5			11.6		12.25
17	对焊机 电阻 型 75kVA		0.82	2	0.45	3.27	0.1625			36.7			40.93		44.2
18	钢筋弯曲机 Φ6~40mm		0.46	1.31	0.24	2.01	0.1625			6			16.37		18.38
19	钢筋切断机 功率7.0kW		0.65	1.02	0.18	1.85	0.1625			6			16.37		18.22
20	汽车起重机 起重量8.0t 柴油型		18.17	13.21		31.38	0.3375		7.7				84.321	0.95	116.65
21	电焊机 直流 功率30kW		0.9	0.61	0.19	1.7				30			24		25.7
22	蛙式夯实机 功率2.8kW		0.15	0.91		1.06	0.25			2.5			19.8		20.86
23	洒水车 容量4.0m3		9.82	11.24		21.06	0.1625	6.8					73.654	0.58	95.29
24	混凝土搅拌 机 出料0.4m3		2.86	4.81	1.07	8.74	0.1625			8.6			18.45		27.19
25	振捣器 平板 式 功率2.2kW		0.37	1.12		1.49				1.7			1.36		2.85
26	载重汽车 载重5.0t 汽 油型		6.76	9.78		16.54	0.1625	7.2					77.306	0.58	94.43

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kWh)	风 (m3)	水 (m3)	小计 (元)		
27	汽车起重机 起重量25t 柴油型		64.9	36.32		101.22	0.3375		12.4				121.122	1.96	224.3
28	电钻 Φ20 mm 功率1.5kW		0.33	0.51		0.84				1.3			1.04		1.88
29	平板挂车 载 重40t		16.7	11.99		28.69									28.69
30	汽车拖车头 牵引量40t		35.06	21.94		57	0.3375		10.9				109.377	2.51	168.89
31	离心水泵 单 级 功率55kW		0.94	3.93	1.24	6.11	0.1625			50.2			51.73		57.84
二	台班														
1	汽车式起重 机 5t		54.79481 7	92.81817 8		147.6129 95	1.25	23.3					362.729	19.67	530.01
2	载重汽车 5t		26.88886 2	39.88349 9		66.77236 1	1.25		32.19				402.047 7	18.98	487.8
3	对接熔接机		49.88029 2	14.21187 4	1.923105	66.01527 1				8.12			6.496		72.51

人工费单价汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

工程项目总价表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	953014.33
1	50	池塘与净化区土方工程	187231.02
1.1	5001	水利建筑工程	187231.02
1.1.1	500101	土方开挖工程	137803.45
1.1.2	500103	土石方填筑工程	49427.57
2	50	排水管道（L=440m）	149520.88
2.1	5001	水利建筑工程	149520.88
2.1.1	500101	土方开挖工程	1722.60
2.1.2	500103	土石方填筑工程	4617.88
2.1.3	500114	其他建筑工程	143180.40
3	50	双侧排水井（3座）	45782.00
3.1	5001	水利建筑工程	45782.00
3.1.1	500101	土方开挖工程	206.71
3.1.2	500103	土石方填筑工程	566.20
3.1.3	500105	砌筑工程	12878.50
3.1.4	500109	混凝土工程	9120.12
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	3525.71
3.1.6	500114	其他建筑工程	19484.76
4	50	单侧排水井（4座）	32133.94
4.1	5001	水利建筑工程	32133.94
4.1.1	500101	土方开挖工程	137.81
4.1.2	500103	土石方填筑工程	377.47
4.1.3	500105	砌筑工程	8585.67
4.1.4	500109	混凝土工程	6092.67
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	2350.48
4.1.6	500114	其他建筑工程	14589.84
5	50	排水井1（1座）	11104.95
5.1	5001	水利建筑工程	11104.95
5.1.1	500101	土方开挖工程	68.90
5.1.2	500103	土石方填筑工程	188.73
5.1.3	500105	砌筑工程	2422.62
5.1.4	500109	混凝土工程	4164.38
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	1762.86
5.1.6	500114	其他建筑工程	2497.46
6	50	竖井（1座）	6474.56
6.1	5001	水利建筑工程	6474.56
6.1.1	500101	土方开挖工程	35.24
6.1.2	500103	土石方填筑工程	101.48

工程项目总价表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
6.1.3	500105	砌筑工程	2821.71
6.1.4	500109	混凝土工程	2122.91
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	753.22
6.1.6	500114	其他建筑工程	640.00
7	50	排水口（含节制闸）（1座）	3685.75
7.1	5001	水利建筑工程	3685.75
7.1.1	500101	土方开挖工程	20.88
7.1.2	500103	土石方填筑工程	56.58
7.1.3	500109	混凝土工程	2406.34
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程	1201.95
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）	55804.87
8.1	5001	水利建筑工程	55804.87
8.1.1	500101	土方开挖工程	91.35
8.1.2	500103	土石方填筑工程	7625.14
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	2728.21
8.1.4	500109	混凝土工程	29651.00
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	12227.82
8.1.6	500112	预制混凝土工程	3481.35
9	50	2.0m*2.5m节制闸（1座）	111144.67
9.1	5001	水利建筑工程	111144.67
9.1.1	500101	土方开挖工程	127.29
9.1.2	500103	土石方填筑工程	15868.92
9.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	3846.51
9.1.4	500109	混凝土工程	60063.39
9.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	26469.56
9.1.6	500114	其他建筑工程	4769.00
10	50	道路工程（210m长，3m宽）	51231.60
10.1	5001	水利建筑工程	51231.60
10.1.1	500114	其他建筑工程	51231.60
11	50	管理用房移建及其他	23500.00
11.1	5001	水利建筑工程	23500.00
11.1.1	500114	其他建筑工程	23500.00
12	50	过滤坝基础（2座）	6531.09
12.1	5001	水利建筑工程	6531.09
12.1.1	500101	土方开挖工程	25.24
12.1.2	500103	土石方填筑工程	1059.28
12.1.3	500105	砌筑工程	1545.35
12.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程	1509.80

工程项目总价表

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
12.1.5	500109	混凝土工程	2391.42
13	50	净化工程	268869.00
13.1	5002	水利安装工程	268869.00
13.1.1	500202	金属结构设备安装工程	268869.00
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	82256.65
1	50	双侧排水井（3座）	15139.26
1.1	5001	水利建筑工程	15139.26
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程	15139.26
2	50	单侧排水井（4座）	10092.84
2.1	5001	水利建筑工程	10092.84
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程	10092.84
3	50	排水井1（1座）	2523.21
3.1	5001	水利建筑工程	2523.21
3.1.1	500202	金属结构设备安装工程	2523.21
4	50	排水口（含节制闸）（1座）	3094.18
4.1	5001	水利建筑工程	3094.18
4.1.1	500202	金属结构设备安装工程	3094.18
5	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）	1926.82
5.1	5001	水利建筑工程	1926.82
5.1.1	500202	金属结构设备安装工程	1926.82
6	50	2.0m*2.5m节制闸（1座）	49480.34
6.1	5001	水利建筑工程	49480.34
6.1.1	500202	金属结构设备安装工程	49480.34
三		措施项目	56160.15
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	1091431.13

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第1页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	池塘与净化区土方工程			1		187231.02	
1.1	5001	水利建筑工程			1		187231.02	
1.1.1	500101	土方开挖工程			1		137803.45	
1.1.1.1	500101001	河坡清杂整坡			1		38987.2	
1.1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：对河坡两侧进行清杂（包含杂树、杂草、树根等）、整坡 3、弃置运距：投标人自行考虑	m2	6920	2.66	18407.2	总价承包
1.1.1.1.2	500101001002	水面清杂	1、工作内容：水面清杂（包括水草、生活垃圾等一切所需要清理的杂物） 2、弃置运距：投标人自行考虑	m2	21000	0.98	20580	总价承包
1.1.1.2	500101002	一般土方开挖			1		8433.6	
1.1.1.2.1	500101001003	拆除旧塘埂	1、土类分级：一、二类土	m3	3360	2.51	8433.6	
1.1.1.2.3	500101010	其他土方开挖			1		90382.65	
1.1.1.3.1	500101002001	挖淤泥	1、土类分级：塘口、育苗池淤泥 2、开挖厚度：详见设计图纸 3、工作内容：挖机清淤清杂，就近堆坡晒干处理，不外运 4、部位：塘口、育苗池清淤	m3	15038.71	6.01	90382.65	
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1		49427.57	
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		49427.57	
1.1.2.1.1	500103001001	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、部位：砂石路基及管理用房 5、取土运距：投标人自行考虑	m3	3694	7.52	27778.88	
1.1.2.1.2	500103001002	土方外购	1. 工作内容:土方外购	m3	742.92	29.14	21648.69	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第2页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	50	排水管道（L=440m）			1		149520.88	
2.1	5001	水利建筑工程			1		149520.88	
2.1.1	500101	土方开挖工程			1		1722.6	
2.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1		1722.6	
2.1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	660	2.61	1722.6	
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1		4617.88	
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		4617.88	
2.1.2.1.1	500103001003	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	573.65	8.05	4617.88	
2.1.3	500114	其他建筑工程			1		143180.4	
2.1.3.1	500114001	其他建筑工程			1		143180.4	
2.1.3.1.1	500114001001	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6Mpa 2、管径：DN500	m	440	325.41	143180.4	
3	50	双侧排水井（3座）			1		45782	
3.1	5001	水利建筑工程			1		45782	
3.1.1	500101	土方开挖工程			1		206.71	
3.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1		206.71	
3.1.1.1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	79.2	2.61	206.71	
3.1.2	500103	土石方填筑工程			1		566.2	
3.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		566.2	
3.1.2.1.1	500103001004	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	64.05	8.84	566.2	
3.1.3	500105	砌筑工程			1		12878.5	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第3页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.3 .1	500105006	砌砖			1		9752.26	
3.1.3 .1.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	14.46	674.43	9752.26	
3.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		3126.24	
3.1.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	124.8	25.05	3126.24	
3.1.4	500109	混凝土工程			1		9120.12	
3.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		9120.12	
3.1.4 .1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.18	657.29	2090.18	
3.1.4 .1.2	500109001002	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	7.95	705.86	5611.59	
3.1.4 .1.3	500109001003	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.05	1350.81	1418.35	
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		3525.71	
3.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		3525.71	
3.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.66	5341.99	3525.71	
3.1.6	500114	其他建筑工程			1		19484.76	
3.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		19484.76	
3.1.6 .1.1	500114001002	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6Mpa 2、管径：DN400	m	36	189.16	6809.76	
3.1.6 .1.2	500114001003	四通D400-D500 RDPE管	1、四通D400-D500 RDPE管	套	3	1200	3600	
3.1.6 .1.3	500114001004	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	6	1000	6000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第4页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.6 .1.4	500114001005	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	12	30	360	
3.1.6 .1.5	500114001006	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	6	150	900	总价承包
3.1.6 .1.6	500114001007	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	7.26	250	1815	
4	50	单侧排水井（4座）			1		32133.94	
4.1	5001	水利建筑工程			1		32133.94	
4.1.1	500101	土方开挖工程			1		137.81	
4.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		137.81	
4.1.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	52.8	2.61	137.81	
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1		377.47	
4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		377.47	
4.1.2 .1.1	500103001005	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	42.7	8.84	377.47	
4.1.3	500105	砌筑工程			1		8585.67	
4.1.3 .1	500105006	砌砖			1		6501.51	
4.1.3 .1.1	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	9.64	674.43	6501.51	
4.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		2084.16	
4.1.3 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm厚1:3防水砂浆抹面	m2	83.2	25.05	2084.16	
4.1.4	500109	混凝土工程			1		6092.67	
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		6092.67	
4.1.4 .1.1	500109001004	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.12	657.29	1393.45	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第5页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.4 .1.2	500109001005	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	5.3	705.86	3741.06	
4.1.4 .1.3	500109001006	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.72	1330.78	958.16	
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		2350.48	
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		2350.48	
4.1.5 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.44	5341.99	2350.48	
4.1.6	500114	其他建筑工程			1		14589.84	
4.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		14589.84	
4.1.6 .1.1	500114001008	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	24	189.16	4539.84	
4.1.6 .1.2	500114001009	三通D400-D500 RDPE管	1、三通D400-D500 RDPE管	套	4	1000	4000	
4.1.6 .1.3	500114001010	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	4	1000	4000	
4.1.6 .1.4	500114001011	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	8	30	240	
4.1.6 .1.5	500114001012	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	4	150	600	总价承包
4.1.6 .1.6	500114001013	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	4.84	250	1210	
5	50	排水井1(1座)			1		11104.95	
5.1	5001	水利建筑工程			1		11104.95	
5.1.1	500101	土方开挖工程			1		68.9	
5.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		68.9	
5.1.1 .1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1. 土类分级: 一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4	2.61	68.9	
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1		188.73	
5.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		188.73	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第6页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.2 .1.1	500103001006	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	21.35	8.84	188.73	
5.1.3	500105	砌筑工程			1		2422.62	
5.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1834.45	
5.1.3 .1.1	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72	674.43	1834.45	
5.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		588.17	
5.1.3 .2.1	500105010003	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48	25.05	588.17	
5.1.4	500109	混凝土工程			1		4164.38	
5.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		4164.38	
5.1.4 .1.1	500109001007	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53	657.29	348.36	
5.1.4 .1.2	500109001008	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08	738.2	1535.46	
5.1.4 .1.3	500109001009	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18	1330.78	239.54	
5.1.4 .1.4	500109001010	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48	1379.07	2041.02	
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		1762.86	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第7页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		1762.86	
5.1.5 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.33	5341.99	1762.86	
5.1.6	500114	其他建筑工程			1		2497.46	
5.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		2497.46	
5.1.6 .1.1	500114001014	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6Mpa 2、管径：DN400	m	6	189.16	1134.96	
5.1.6 .1.2	500114001015	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	1	1000	1000	
5.1.6 .1.3	500114001016	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	2	30	60	
5.1.6 .1.4	500114001017	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21	250	302.5	
6	50	竖井（1座）			1		6474.56	
6.1	5001	水利建筑工程			1		6474.56	
6.1.1	500101	土方开挖工程			1		35.24	
6.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		35.24	
6.1.1 .1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	13.5	2.61	35.24	
6.1.2	500103	土石方填筑工程			1		101.48	
6.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		101.48	
6.1.2 .1.1	500103001007	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	11.48	8.84	101.48	
6.1.3	500105	砌筑工程			1		2821.71	
6.1.3 .1	500105006	砌砖			1		2083.99	
6.1.3 .1.1	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	3.09	674.43	2083.99	
6.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		737.72	
6.1.3 .2.1	500105010004	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	29.45	25.05	737.72	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第8页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.4	500109	混凝土工程			1		2122.91	
6.1.4.1	500109001	普通混凝土			1		2122.91	
6.1.4.1.1	500109001011	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.73	644.45	470.45	
6.1.4.1.2	500109001012	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.88	690.53	1298.2	
6.1.4.1.3	500109001013	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.25	1417.03	354.26	
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		753.22	
6.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1		753.22	
6.1.5.1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:三级钢	t	0.141	5341.99	753.22	
6.1.6	500114	其他建筑工程			1		640	
6.1.6.1	500114001	其他建筑工程			1		640	
6.1.6.1.1	500114001018	格栅盖板	1、规格:5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	2.56	250	640	
7	50	排水口(含节制闸)(1座)			1		3685.75	
7.1	5001	水利建筑工程			1		3685.75	
7.1.1	500101	土方开挖工程			1		20.88	
7.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		20.88	
7.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	8	2.61	20.88	
7.1.2	500103	土石方填筑工程			1		56.58	
7.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		56.58	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第9页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.2 .1.1	500103001008	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	6.4	8.84	56.58	
7.1.3	500109	混凝土工程			1		2406.34	
7.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1		2406.34	
7.1.3 .1.1	500109001014	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.25	720.56	180.14	
7.1.3 .1.2	500109001015	混凝土护底	1. 部位及类型：护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.38	580.09	220.43	
7.1.3 .1.3	500109001016	混凝土格梗	1. 部位及类型：格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.07	1322.6	92.58	
7.1.3 .1.4	500109001017	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.48	794.18	381.21	
7.1.3 .1.5	500109001018	混凝土洞身及翼墙	1. 部位及类型：洞身翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.01	1461.1	1475.71	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第10页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.3 .1.6	500109001019	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.04	1406.66	56.27	
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1		1201.95	
7.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		1201.95	
7.1.4 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.225	5341.99	1201.95	
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞(1座)			1		55804.87	
8.1	5001	水利建筑工程			1		55804.87	
8.1.1	500101	土方开挖工程			1		91.35	
8.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1		91.35	
8.1.1 .1.1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	35	2.61	91.35	
8.1.2	500103	土石方填筑工程			1		7625.14	
8.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		7625.14	
8.1.2 .1.1	500103001009	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、取土运距:投标人自行考虑	m3	200	8.84	1768	
8.1.2 .1.2	500103001010	土方外购	1. 工作内容:土方外购	m3	201	29.14	5857.14	
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1		2728.21	
8.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1		2728.21	
8.1.3 .1.1	500108009001	5%水泥土	1、水泥含量: 5%	m3	36.14	75.49	2728.21	
8.1.4	500109	混凝土工程			1		29651	
8.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		29651	
8.1.4 .1.1	500109001020	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	3.35	640.93	2147.12	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第11页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.4 .1.2	500109001021	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	11.24	717.94	8069.65	
8.1.4 .1.3	500109001022	混凝土洞身	1. 部位及类型:洞身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.31	1248.01	5378.92	
8.1.4 .1.4	500109001023	混凝土挡墙	1. 部位及类型:翼墙、八字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	10.75	1253.89	13479.32	
8.1.4 .1.5	500109001024	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁、排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.36	1599.96	575.99	
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		12227.82	
8.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		12227.82	
8.1.5 .1.1	500111001006	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:三级钢	t	2.289	5341.99	12227.82	
8.1.6	500112	预制混凝土工程			1		3481.35	
8.1.6 .1	500112001	预制混凝土构件			1		374.23	
8.1.6 .1.1	500112001001	预制混凝土闸门	1. 构件结构尺寸:混凝土闸门预制及安装 2. 强度等级及配合比:C30	m3	0.18	2079.08	374.23	
8.1.6 .2	500112006	其他预制混凝土			1		3107.12	
8.1.6 .2.1	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	1. 规格:DN1000钢筋砼Ⅱ级排水涵管(承插口)	m	4	776.78	3107.12	
9	50	2.0m*2.5m节制闸(1座)			1		111144.67	
9.1	5001	水利建筑工程			1		111144.67	
9.1.1	500101	土方开挖工程			1		127.29	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第12页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1		127.29	
9.1.1 .1.1	500101002004	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	48.77	2.61	127.29	
9.1.2	500103	土石方填筑工程			1		15868.92	
9.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		15868.92	
9.1.2 .1.1	500103001011	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、取土运距:投标人自行考虑	m3	400	8.84	3536	
9.1.2 .1.2	500103001012	土方外购	1. 工作内容:土方外购	m3	423.23	29.14	12332.92	
9.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1		3846.51	
9.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1		3846.51	
9.1.3 .1.1	500108009002	6%水泥土	1、水泥含量:6%	m3	46.31	83.06	3846.51	
9.1.4	500109	混凝土工程			1		60063.39	
9.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		59762.48	
9.1.4 .1.1	500109001025	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	3.84	644.44	2474.65	
9.1.4 .1.2	500109001026	混凝土翼墙底板	1. 部位及类型:翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	6.18	719.5	4446.51	
9.1.4 .1.3	500109001027	混凝土箱涵	1. 部位及类型:箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	17.76	1034.24	18368.1	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第13页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.4 .1.4	500109001028	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	25.38	1173.44	29781.91	
9.1.4 .1.5	500109001029	混凝土上部结构	1. 部位及类型:排架工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	3.66	1281.78	4691.31	
9.1.4 .2	500109009	伸缩缝			1		300.91	
9.1.4 .2.1	500109009001	伸缩缝	1、填料的种类、规格: 2cm厚低泡板	m2	6.9	43.61	300.91	
9.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		26469.56	
9.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		26469.56	
9.1.5 .1.1	500111001007	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	4.955	5341.99	26469.56	
9.1.6	500114	其他建筑工程			1		4769	
9.1.6 .1	500111001	其他永久建筑工程			1		4769	
9.1.6 .1.1	500114001019	不锈钢栏杆	1. 工作内容: 不锈钢栏杆购置及安装	m	4.4	200	880	
9.1.6 .1.2	500114001020	砼栏杆	1. 工作内容: 砼栏杆购置及安装	m	16.9	210	3549	
9.1.6 .1.3	500114001021	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	6	30	180	
9.1.6 .1.4	500114001022	墙面反光漆	1. 工作内容: 涂刷墙面反光漆	m2	8	20	160	
10	50	道路工程 (210m长, 3m宽)			1		51231.6	
10.1	5001	水利建筑工程			1		51231.6	
10.1. 1	500114	其他建筑工程			1		51231.6	
10.1. 1.1	500114001	其他建筑工程			1		51231.6	
10.1. 1.1.1	500114001023	路床(槽)整形	1、原地面碾压	m2	630	2.15	1354.5	
10.1. 1.1.2	500114001024	泥结碎石	1、种类: 泥灰结石碎石 2、厚度: 15cm 3、配合比: 石灰、粘土、碎石质量比为10:30:60 4、含土方外购费用	m2	630	70.05	44131.5	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第14页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1. 1.1.3	500114001025	米砂	1、种类：米砂面层 2、厚度：2cm	m2	630	9.12	5745.6	
11	50	管理用房移建及其他			1		23500	
11.1	5001	水利建筑工程			1		23500	
11.1. 1	500114	其他建筑工程			1		23500	
11.1. 1.1	500114001	其他建筑工程			1		23500	
11.1. 1.1.1	500114001026	管理用房移建及其他	1、工作内容：管理用房移建及增加电缆线等，结算时按实计算	项	1	23500	23500	
12	50	过滤坝基础（2座）			1		6531.09	
12.1	5001	水利建筑工程			1		6531.09	
12.1. 1	500101	土方开挖工程			1		25.24	
12.1. 1.1	500101002	一般土方开挖			1		25.24	
12.1. 1.1.1	500101002005	一般土方开挖	1.土类分级：一、二类，人机配合 2.就近堆放	m3	9.67	2.61	25.24	
12.1. 2	500103	土石方填筑工程			1		1059.28	
12.1. 2.1	500103001	一般土方填筑			1		176.8	
12.1. 2.1.1	500103001013	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	20	8.84	176.8	
12.1. 2.2	500103007	垫层料填筑			1		882.48	
12.1. 2.2.1	500103007001	碎石垫层	1、垫层材料：碎石垫层	m3	2.69	328.06	882.48	
12.1. 3	500105	砌筑工程			1		1545.35	
12.1. 3.1	500105006	砌砖			1		1139.79	
12.1. 3.1.1	500105006005	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.69	674.43	1139.79	
12.1. 3.2	500105010	砌体砂浆抹面			1		405.56	
12.1. 3.2.1	500105010005	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	16.19	25.05	405.56	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第15页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
12.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1		1509.8	
12.1.4.1	500108009	其他防渗及地基加固			1		1509.8	
12.1.4.1.1	500108009003	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	20	75.49	1509.8	
12.1.5	500109	混凝土工程			1		2391.42	
12.1.5.1	500109001	普通混凝土			1		2391.42	
12.1.5.1.1	500109001030	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.48	687.19	2391.42	
13	50	净化工程			1		268869	
13.1	5002	水利安装工程			1		268869	
13.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1		268869	
13.1.1.1	500114001027	除磷截滤坝	1、名称：1#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米，含浸没式除磷反应器、固定件等，单组尺寸：1.0×0.1×0.1m，除磷量≥44g/组	组	180	260	46800	
13.1.1.2	500114001028	除磷截滤坝	1、名称：2#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米，含浸没式除磷反应器、固定件等，单组尺寸：1.0×0.1×0.1m，除磷量≥44g/组	组	180	260	46800	
13.1.1.3	500114001029	生态围隔	1、名称：生态围隔 2、规格：1、宽30cm浮体；2、围隔幔涤纶长丝材质，表面做PVC涂塑处理；3、直径10cm配重，1-3cm碎石，配重≥3kg/m；4、直径32mm镀锌钢管1根/5m；5、高度3m	m	14	360	5040	
13.1.1.4	500114001030	生物毛刷	1、名称：生物毛刷 2、外形尺寸：由尼龙绳、弹性填料、固定件等组成，单组尺寸：5*2m，每组含弹性填料单元100条，填料长度为1.0m	组	10	850	8500	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第16页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
13.1.1.5	500114001031	生态浮床	1、名称：生态浮床 2、规格：采用UPVC框架、鱼结网等；锚固方式固定杆	m2	108	115	12420	
13.1.1.6	500114001032	微氧生态基反应床	1、名称：微氧生态基反应床 2、外形尺寸：微氧生态基反应床，比表面积>250m2/m2，附着生物量湿重>5kg/m2，框架安装，每组含10片MOBR膜	组	44	2350	103400	
13.1.1.7	500114001033	太阳能微纳米曝气系统	1、名称：太阳能微纳米曝气系统 2、型号、规格：P=1.5KW, 220V/380;含风机、浮体、沉水管等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱，带储电功能)	套	1	24000	24000	
13.1.1.8	500114001034	栽植水生植物	1、植物种类：苦草（沉水植物） 2、单位面积株数：50株/m² 3、养护期：成活率养护期1年+日常III级养护1年	m2	600	19.52	11712	
13.1.1.9	500114001035	栽植水生植物	1、植物种类：鸢尾、菖蒲、旱伞草等 2、单位面积株数：16株/m² 3、养护期：成活率养护期1年+日常III级养护1年	m2	100	26.97	2697	
13.1.1.10	500114001036	太阳能负氧离子喷泉	1、名称：太阳能负氧离子喷泉 2、型号、规格：P=0.55KW, 220V/380V,含绳索等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱，带储电功能)	套	1	7500	7500	
		合计					953014.33	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	双侧排水井（3座）			1				11165.64	3973.62	15139.26	
1.1	5001	水利建筑工程			1				11165.64	3973.62	15139.26	
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				11165.64	3973.62	15139.26	
1.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				6090.36	2563.26	8653.62	
1.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	6	1015.06	427.21	1442.27	6090.36	2563.26	8653.62	
1.1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				5075.28	1410.36	6485.64	
1.1.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	6	845.88	235.06	1080.94	5075.28	1410.36	6485.64	
2	50	单侧排水井（4座）			1				7443.76	2649.08	10092.84	
2.1	5001	水利建筑工程			1				7443.76	2649.08	10092.84	
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				7443.76	2649.08	10092.84	
2.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				4060.24	1708.84	5769.08	
2.1.1.1.1	500202005002	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	4	1015.06	427.21	1442.27	4060.24	1708.84	5769.08	
2.1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				3383.52	940.24	4323.76	
2.1.1.1.2.1	500202009002	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	4	845.88	235.06	1080.94	3383.52	940.24	4323.76	
3	50	排水井1（1座）			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1	5001	水利建筑工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1015.06	427.21	1442.27	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
3.1.1.1.1	500202005003	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1	1015.06	427.21	1442.27	1015.06	427.21	1442.27	
3.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
3.1.1.2.1	500202009003	螺杆启闭机	1.规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
4	50	排水口（含节制闸）（1座）			1				2431.91	662.27	3094.18	
4.1	5001	水利建筑工程			1				2431.91	662.27	3094.18	
4.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				2431.91	662.27	3094.18	
4.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1586.03	427.21	2013.24	
4.1.1.1.1	500202005004	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：500*500 2、材质：ZMQF-500-1铸铁闸门	扇	1	1586.03	427.21	2013.24	1586.03	427.21	2013.24	
4.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
4.1.1.2.1	500202009004	螺杆启闭机	1.规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
5	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）			1				1691.76	235.06	1926.82	
5.1	5001	水利建筑工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
5.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
5.1.1.1	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				1691.76	235.06	1926.82	
5.1.1.1.1	500202009005	螺杆启闭机	1.规格：QL-3T手摇启闭机（含机罩）	台	1	1691.76	235.06	1926.82	1691.76	235.06	1926.82	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
6	50	2.0m*2.5m节制闸（1座）			1				42294	7186.34	49480.34	
6.1	5001	水利建筑工程			1				42294	7186.34	49480.34	
6.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				42294	7186.34	49480.34	
6.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				29605.8	4835.82	34441.62	
6.1.1.1.1	500202005005	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：2000*2500 2、材质：铸铁闸门	扇	1	29605.8	4835.82	34441.62	29605.8	4835.82	34441.62	
6.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				12688.2	2350.52	15038.72	
6.1.1.2.1	500202009006	螺杆启闭机	1.规格：QL-8T手电一体螺杆启闭机（含配套电机、开关箱、机罩、电缆线及保护管等所有费用）	台	1	12688.2	2350.52	15038.72	12688.2	2350.52	15038.72	
		合计									82256.65	

零星工作项目计价表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

[illegible]

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第1页 共6页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
1	50	池塘与净化区土方工程		
1.1	5001	水利建筑工程		
1.1.1	500101	土方开挖工程		
1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	m2	2.66
1.1.1.2	500101001002	水面清杂	m2	0.98
1.1.1.3	500101001003	拆除旧塘埂	m3	2.51
1.1.1.4	500101002001	挖淤泥	m3	6.01
1.1.2	500103	土石方填筑工程		
1.1.2.1	500103001001	土方回填压实	m3	7.52
1.1.2.2	500103001002	土方外购	m3	29.14
2	50	排水管道（L=440m）		
2.1	5001	水利建筑工程		
2.1.1	500101	土方开挖工程		
2.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	m3	2.61
2.1.2	500103	土石方填筑工程		
2.1.2.1	500103001003	土方回填压实	m3	8.05
2.1.3	500114	其他建筑工程		
2.1.3.1	500114001001	管道铺设	m	325.41
3	50	双侧排水井（3座）		
3.1	5001	水利建筑工程		
3.1.1	500101	土方开挖工程		
3.1.1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	m3	2.61
3.1.2	500103	土石方填筑工程		
3.1.2.1	500103001004	土方回填压实	m3	8.84
3.1.3	500105	砌筑工程		
3.1.3.1	500105006001	砌砖	m3	674.43
3.1.3.2	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	25.05
3.1.4	500109	混凝土工程		
3.1.4.1	500109001001	混凝土垫层	m3	657.29
3.1.4.2	500109001002	混凝土底板	m3	705.86
3.1.4.3	500109001003	混凝土上部结构	m3	1350.81
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
3.1.5.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	5341.99
3.1.6	500114	其他建筑工程		
3.1.6.1	500114001002	管道铺设	m	189.16
3.1.6.2	500114001003	四通D400-D500 RDPE管	套	1200
3.1.6.3	500114001004	不锈钢网片	套	1000
3.1.6.4	500114001005	塑钢爬梯	个	30

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第2页 共6页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
3.1.6.5	500114001006	现状排水口封闭	处	150
3.1.6.6	500114001007	格栅盖板	m2	250
4	50	单侧排水井（4座）		
4.1	5001	水利建筑工程		
4.1.1	500101	土方开挖工程		
4.1.1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	m3	2.61
4.1.2	500103	土石方填筑工程		
4.1.2.1	500103001005	土方回填压实	m3	8.84
4.1.3	500105	砌筑工程		
4.1.3.1	500105006002	砌砖	m3	674.43
4.1.3.2	500105010002	砌体砂浆抹面	m2	25.05
4.1.4	500109	混凝土工程		
4.1.4.1	500109001004	混凝土垫层	m3	657.29
4.1.4.2	500109001005	混凝土底板	m3	705.86
4.1.4.3	500109001006	混凝土上部结构	m3	1330.78
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
4.1.5.1	500111001002	钢筋加工及安装	t	5341.99
4.1.6	500114	其他建筑工程		
4.1.6.1	500114001008	管道铺设	m	189.16
4.1.6.2	500114001009	三通D400-D500 RDPE管	套	1000
4.1.6.3	500114001010	不锈钢网片	套	1000
4.1.6.4	500114001011	塑钢爬梯	个	30
4.1.6.5	500114001012	现状排水口封闭	处	150
4.1.6.6	500114001013	格栅盖板	m2	250
5	50	排水井1（1座）		
5.1	5001	水利建筑工程		
5.1.1	500101	土方开挖工程		
5.1.1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	m3	2.61
5.1.2	500103	土石方填筑工程		
5.1.2.1	500103001006	土方回填压实	m3	8.84
5.1.3	500105	砌筑工程		
5.1.3.1	500105006003	砌砖	m3	674.43
5.1.3.2	500105010003	砌体砂浆抹面	m2	25.05
5.1.4	500109	混凝土工程		
5.1.4.1	500109001007	混凝土垫层	m3	657.29
5.1.4.2	500109001008	混凝土底板	m3	738.2
5.1.4.3	500109001009	混凝土上部结构	m3	1330.78
5.1.4.4	500109001010	混凝土翼墙	m3	1379.07

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第3页 共6页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
5.1.5.1	500111001003	钢筋加工及安装	t	5341.99
5.1.6	500114	其他建筑工程		
5.1.6.1	500114001014	管道铺设	m	189.16
5.1.6.2	500114001015	不锈钢网片	套	1000
5.1.6.3	500114001016	塑钢爬梯	个	30
5.1.6.4	500114001017	格栅盖板	m2	250
6	50	竖井（1座）		
6.1	5001	水利建筑工程		
6.1.1	500101	土方开挖工程		
6.1.1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	m3	2.61
6.1.2	500103	土石方填筑工程		
6.1.2.1	500103001007	土方回填压实	m3	8.84
6.1.3	500105	砌筑工程		
6.1.3.1	500105006004	砌砖	m3	674.43
6.1.3.2	500105010004	砌体砂浆抹面	m2	25.05
6.1.4	500109	混凝土工程		
6.1.4.1	500109001011	混凝土垫层	m3	644.45
6.1.4.2	500109001012	混凝土底板	m3	690.53
6.1.4.3	500109001013	混凝土上部结构	m3	1417.03
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
6.1.5.1	500111001004	钢筋加工及安装	t	5341.99
6.1.6	500114	其他建筑工程		
6.1.6.1	500114001018	格栅盖板	m2	250
7	50	排水口（含节制闸）（1座）		
7.1	5001	水利建筑工程		
7.1.1	500101	土方开挖工程		
7.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m3	2.61
7.1.2	500103	土石方填筑工程		
7.1.2.1	500103001008	土方回填压实	m3	8.84
7.1.3	500109	混凝土工程		
7.1.3.1	500109001014	混凝土垫层	m3	720.56
7.1.3.2	500109001015	混凝土护底	m3	580.09
7.1.3.3	500109001016	混凝土格梗	m3	1322.6
7.1.3.4	500109001017	混凝土底板	m3	794.18
7.1.3.5	500109001018	混凝土洞身及翼墙	m3	1461.1
7.1.3.6	500109001019	混凝土上部结构	m3	1406.66
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程		

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第4页 共6页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
7.1.4.1	500111001005	钢筋加工及安装	t	5341.99
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）		
8.1	5001	水利建筑工程		
8.1.1	500101	土方开挖工程		
8.1.1.1	500101002003	一般土方开挖	m3	2.61
8.1.2	500103	土石方填筑工程		
8.1.2.1	500103001009	土方回填压实	m3	8.84
8.1.2.2	500103001010	土方外购	m3	29.14
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程		
8.1.3.1	500108009001	5%水泥土	m3	75.49
8.1.4	500109	混凝土工程		
8.1.4.1	500109001020	混凝土垫层	m3	640.93
8.1.4.2	500109001021	混凝土底板	m3	717.94
8.1.4.3	500109001022	混凝土洞身	m3	1248.01
8.1.4.4	500109001023	混凝土挡墙	m3	1253.89
8.1.4.5	500109001024	混凝土上部结构	m3	1599.96
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
8.1.5.1	500111001006	钢筋加工及安装	t	5341.99
8.1.6	500112	预制混凝土工程		
8.1.6.1	500112001001	预制混凝土闸门	m3	2079.08
8.1.6.2	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	m	776.78
9	50	2.0m*2.5m节制闸（1座）		
9.1	5001	水利建筑工程		
9.1.1	500101	土方开挖工程		
9.1.1.1	500101002004	一般土方开挖	m3	2.61
9.1.2	500103	土石方填筑工程		
9.1.2.1	500103001011	土方回填压实	m3	8.84
9.1.2.2	500103001012	土方外购	m3	29.14
9.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程		
9.1.3.1	500108009002	6%水泥土	m3	83.06
9.1.4	500109	混凝土工程		
9.1.4.1	500109001025	混凝土垫层	m3	644.44
9.1.4.2	500109001026	混凝土翼墙底板	m3	719.5
9.1.4.3	500109001027	混凝土箱涵	m3	1034.24
9.1.4.4	500109001028	混凝土翼墙	m3	1173.44
9.1.4.5	500109001029	混凝土上部结构	m3	1281.78
9.1.4.6	500109009001	伸缩缝	m2	43.61
9.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第5页 共6页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
9.1.5.1	500111001007	钢筋加工及安装	t	5341.99
9.1.6	500114	其他建筑工程		
9.1.6.1	500114001019	不锈钢栏杆	m	200
9.1.6.2	500114001020	砼栏杆	m	210
9.1.6.3	500114001021	塑钢爬梯	个	30
9.1.6.4	500114001022	墙面反光漆	m2	20
10	50	道路工程（210m长，3m宽）		
10.1	5001	水利建筑工程		
10.1.1	500114	其他建筑工程		
10.1.1.1	500114001023	路床（槽）整形	m2	2.15
10.1.1.2	500114001024	泥结碎石	m2	70.05
10.1.1.3	500114001025	米砂	m2	9.12
11	50	管理用房移建及其他		
11.1	5001	水利建筑工程		
11.1.1	500114	其他建筑工程		
11.1.1.1	500114001026	管理用房移建及其他	项	23500
12	50	过滤坝基础（2座）		
12.1	5001	水利建筑工程		
12.1.1	500101	土方开挖工程		
12.1.1.1	500101002005	一般土方开挖	m3	2.61
12.1.2	500103	土石方填筑工程		
12.1.2.1	500103001013	土方回填压实	m3	8.84
12.1.2.2	500103007001	碎石垫层	m3	328.06
12.1.3	500105	砌筑工程		
12.1.3.1	500105006005	砌砖	m3	674.43
12.1.3.2	500105010005	砌体砂浆抹面	m2	25.05
12.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程		
12.1.4.1	500108009003	5%水泥石	m3	75.49
12.1.5	500109	混凝土工程		
12.1.5.1	500109001030	混凝土底板	m3	687.19
13	50	净化工程		
13.1	500114001027	除磷截滤坝	组	260
13.2	500114001028	除磷截滤坝	组	260
13.3	500114001029	生态围隔	m	360
13.4	500114001030	生物毛刷	组	850
13.5	500114001031	生态浮床	m2	115
13.6	500114001032	微氧生态基反应床	组	2350
13.7	500114001033	太阳能微纳米曝气系统	套	24000

建筑工程单价汇总表

合同编号： -

第6页 共6页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

[illegible]

设备采购和安装工程单价汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	设备单价 (元)	安装工程单价 (元)	单价 (元)
1	50	池塘与净化区土方工程				
2	50	排水管道（L=440m）				
3	50	双侧排水井（3座）				
3.1	500202	金属结构设备安装工程				
3.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
3.1.2	500202009001	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
4	50	单侧排水井（4座）				
4.1	500202	金属结构设备安装工程				
4.1.1	500202005002	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
4.1.2	500202009002	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
5	50	排水井1（1座）				
5.1	500202	金属结构设备安装工程				
5.1.1	500202005003	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
5.1.2	500202009003	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
6	50	竖井（1座）				
7	50	排水口（含节制闸）（1座）				
7.1	500202	金属结构设备安装工程				
7.1.1	500202005004	闸门设备采购及安装	扇	1586.03	427.21	2013.24
7.1.2	500202009004	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）				
8.1	500202	金属结构设备安装工程				
8.1.1	500202009005	螺杆启闭机	台	1691.76	235.06	1926.82
9	50	2.0m*2.5m节制闸（1座）				
9.1	500202	金属结构设备安装工程				
9.1.1	500202005005	闸门设备采购及安装	扇	29605.8	4835.82	34441.62
9.1.2	500202009006	螺杆启闭机	台	12688.2	2350.52	15038.72
10	50	道路工程（210m长，3m宽）				
11	50	管理用房移建及其他				
12	50	过滤坝基础（2座）				
13	50	净化工程				
13.1	5002	水利安装工程				
13.1.1	500202	金属结构设备安装工程				

建筑工程单价费(税)率汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

[illegible]

设备采购和安装工程单价费(税)率汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

[illegible]

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1，堆积密度1.2 (不含进口水泥)	t	315	
2	黄砂	密度2.6，堆积密度1.5	t	169	
3	碎石	密度2.7，堆积密度1.5	t	152	
4	MU15砼实心砖	240×115×53mm	千块	670	
5	石屑		t	152	
6	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	426	
7	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(到工)		m3	414	
8	C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	426	
9	C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	426	
10	C30 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	435	
11	C30 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	435	
12	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	426	
13	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	426	
14	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	435	
15	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	435	
16	M10 砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	354	
17	原木	二、三等	m3	1951.87	
18	板枋材	一、二等	m3	1951.87	
19	板枋材	三等、枕木	m3	1951.87	
20	板枋材	三等、枕木	m3	1951.87	
21	枕木	160×220×2500mm	根	102.74	
22	木材	综合	m3	1951.87	
23	竹胶板		m2	43.3	
24	清洁棉布		kg	5.15	
25	三级钢	Φ12	kg	3.13	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
26	钢板	δ 3~30mm	kg	3.761	
27	镀锌铁丝	8#	kg	7.12	
28	镀锌铁丝	12#	kg	7.12	
29	镀锌铁丝	20#	kg	8.86	
30	钢丝	Φ 1.6mm	kg	8.58	
31	铁钉	综合	kg	7.27	
32	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	4.004	
33	组合钢模板		kg	5.59	
34	组合钢模板		kg	5.59	
35	零星卡具		kg	4.35	
36	钢模支撑		kg	4.08	
37	型钢	综合	kg	4.004	
38	钢垫板	综合	kg	4.97	
39	钢管	搭脚手架用	kg	4.507	
40	扣件		只	6.83	
41	钢木组合脚手板		m2	186.69	
42	钢木组合脚手板		m2	186.7	
43	扣件螺丝	包括垫、帽	kg	5.83	
44	电焊条	Φ 4mm	kg	6.89	
45	电焊条	综合	kg	6.89	
46	氧气		m3	4.29	
47	乙炔气		m3	13.72	
48	平型橡皮止水		m	70.32	
49	P型橡皮止水		m	34.3	
50	油漆	综合	kg	12.86	
51	防锈漆		kg	14.8	
52	汽油	综合	kg	9.13	
53	机油		kg	25.73	
54	黄油		kg	8.58	
55	煤油		kg	6.78	
56	水		m3	4.57	
57	粘土		m3	29.14	
58	草袋		只	1.71	
59	轻型井点总管	Φ 100mm	m	42.88	
60	轻型井点井管	Φ 40mm	m	20.83	
61	高压胶管		m	25.73	
62	聚乙烯泡沫板	δ 20mm	m2	11.71	
63	棉纱头		kg	6.86	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
64	破布		kg	5.57	
65	安全网	尼龙网	m2	5.15	
66	三氯乙烯		kg	6.31	
67	鸢尾、菖蒲、旱伞草等	16株/m²	株	0.5	
68	苦草	50株/m²	株	0.08	
69	RDPE实壁管，0.6Mpa	DN400	m	155	
70	RDPE实壁管，0.6Mpa	DN500	m	280	
71	电		kW·h	0.8	
72	土方外购		m3	29.14	
73	四通D400-D500 RDPE管		套	1200	
74	304不锈钢网片及卡槽		套	1000	
75	塑钢爬梯		个	30	
76	5cm厚玻璃钢格栅盖板		m2	250	
77	三通D400-D500 RDPE管		套	1000	
78	不锈钢栏杆购置及安装		m	200	
79	砼栏杆购置及安装		m	210	
80	墙面反光漆		m2	20	
81	管理用房移建及其他		项	23500	
82	QL-2T手摇启闭机 （含机罩）		台	800	
83	ZMQF-500-1铸铁闸门		扇	1500	
84	QL-3T手摇启闭机 （含机罩）		台	1600	
85	PGZ0.4*0.4铸铁闸门		扇	960	
86	铸铁闸门	2000*2500	扇	28000	
87	QL-8T手电一体螺杆启 闭机 （含配套电机、开关箱 、机罩、电缆线及保护 管等所有费用）		台	12000	
88	DN1000钢筋砼Ⅱ级排水 涵管（承插口）		m	628.96	
89	水		t	4.57	
90	水面清杂		m2	0.9	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第1页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kWh)	风 (m3)	水 (m3)	小计 (元)		
一	台时														
1	单斗挖掘机 液压1.0m3		30.98	22.94	2.18	56.1	0.3375		14.9				140.697		196.8
2	推土机 功率 59kW		9.39	11.73	0.49	21.61	0.3		8.4				87.132		108.74
3	自卸汽车 载重8.0t 柴 油型		19.64	12.21		31.85	0.1625		10.2				91.436	0.8	124.09
4	推土机 功率 74kW		16.52	20.55	0.86	37.93	0.3		10.6				104.358		142.29
5	拖拉机 功率 74kW		8.39	10.25	0.54	19.18	0.3		9.9				98.877		118.06
6	刨毛机		4.41	5.06	0.22	9.69	0.3		7.4				79.302		88.99
7	电动打夯机 2.8kW		0.18	1.11		1.29	0.25			1.87			19.296		20.59
8	灰浆搅拌机 0.4m3		0.72	2.05	0.2	2.97	0.1625			6.3			16.61		19.58
9	胶轮车		0.23	0.58		0.81									0.81
10	机动翻斗车 载重1.0t		1.06	1.1		2.16	0.1625		1.5				23.315		25.48
11	其他机械费														1.72
12	振捣器 插入 式 功率2.2kW		0.47	1.68		2.15				1.7			1.36		3.51
13	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型		11.23	11.19		22.42	0.3375	5.8					76.984	0.87	100.27
14	圆盘锯 MJ 106		0.35	1.05	0.05	1.45	0.3			7.1			27.04		28.49

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第2页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kWh)	风 (m3)	水 (m3)	小计 (元)		
15	风 （砂）水枪 耗风量6.0m3 /min		0.21	0.38		0.59					202.5	4.1	45.062		45.65
16	电焊机 交流 25~30kVA		0.29	0.27	0.09	0.65				14.5			11.6		12.25
17	对焊机 电阻 型 75kVA		0.82	2	0.45	3.27	0.1625			36.7			40.93		44.2
18	钢筋弯曲机 Φ6~40mm		0.46	1.31	0.24	2.01	0.1625			6			16.37		18.38
19	钢筋切断机 功率7.0kW		0.65	1.02	0.18	1.85	0.1625			6			16.37		18.22
20	汽车起重机 起重量8.0t 柴油型		18.17	13.21		31.38	0.3375		7.7				84.321	0.95	116.65
21	电焊机 直流 功率30kW		0.9	0.61	0.19	1.7				30			24		25.7
22	蛙式夯实机 功率2.8kW		0.15	0.91		1.06	0.25			2.5			19.8		20.86
23	洒水车 容量4.0m3		9.82	11.24		21.06	0.1625	6.8					73.654	0.58	95.29
24	混凝土搅拌 机 出料0.4m3		2.86	4.81	1.07	8.74	0.1625			8.6			18.45		27.19
25	振捣器 平板 式 功率2.2kW		0.37	1.12		1.49				1.7			1.36		2.85
26	载重汽车 载重5.0t 汽 油型		6.76	9.78		16.54	0.1625	7.2					77.306	0.58	94.43

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第3页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 （kg）	柴油 （kg）	电 （kWh）	风 （m3）	水 （m3）	小计 （元）		
27	汽车起重机 起重量25t 柴油型		64.9	36.32		101.22	0.3375		12.4				121.122	1.96	224.3
28	电钻 Φ20 mm 功率1.5kW		0.33	0.51		0.84				1.3			1.04		1.88
29	汽车起重机 起重量12t 柴油型		24.5	17.67		42.17	0.3375		8.6				91.368	1.36	134.9
30	压路机 内燃6.0~8. 0t		4.77	9.02		13.79	0.3		3.2				46.416		60.21
31	压路机 内燃12~15t		8.8	15.57		24.37	0.3		6.5				72.255		96.63
32	平板挂车 载 重40t		16.7	11.99		28.69									28.69
33	汽车拖车头 牵引量40t		35.06	21.94		57	0.3375		10.9				109.377	2.51	168.89
34	离心水泵 单 级 功率55kW		0.94	3.93	1.24	6.11	0.1625			50.2			51.73		57.84
35	钻机 XJ-100 轻便		1.17	2.09	0.22	3.48	0.1875		1.92				28.3836		31.86
36	离心水泵 单 级 功率5.0~10 kW		0.17	0.97	0.32	1.46	0.1625			9.1			18.85		20.31
37	卷扬机 起重量0.5t 单筒快速		0.28	0.12	0.01	0.41	0.125			2			10.5		10.91
38	射流井点泵 最大抽吸深 度9.5m		0.65	3.76	1.23	5.64	0.1625			7.25			17.37		23.01

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： -

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

第4页 共4页

单位:元/台时(班)

[illegible]

人工费单价汇总表

合同编号： -

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

[illegible]

工程项目总价表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	700629.67
1	50	池塘与净化区土方工程	54871.42
1.1	5001	水利建筑工程	54871.42
1.1.1	500101	土方开挖工程	54871.42
2	50	连接井1（3座）	32629.92
2.1	5001	水利建筑工程	32629.92
2.1.1	500101	土方开挖工程	206.71
2.1.2	500103	土石方填筑工程	566.20
2.1.3	500105	砌筑工程	7267.87
2.1.4	500109	混凝土工程	12493.15
2.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	5288.57
2.1.6	500114	其他建筑工程	6807.42
3	50	连接井2（3座）	33764.88
3.1	5001	水利建筑工程	33764.88
3.1.1	500101	土方开挖工程	206.71
3.1.2	500103	土石方填筑工程	566.20
3.1.3	500105	砌筑工程	7267.87
3.1.4	500109	混凝土工程	12493.15
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	5288.57
3.1.6	500114	其他建筑工程	7942.38
4	50	排水井1（1座）	13524.87
4.1	5001	水利建筑工程	13524.87
4.1.1	500101	土方开挖工程	68.90
4.1.2	500103	土石方填筑工程	188.73
4.1.3	500105	砌筑工程	2422.62
4.1.4	500109	混凝土工程	4164.38
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	1762.86
4.1.6	500114	其他建筑工程	4917.38
5	50	排水井2（1座）	11633.27
5.1	5001	水利建筑工程	11633.27
5.1.1	500101	土方开挖工程	68.90
5.1.2	500103	土石方填筑工程	188.73
5.1.3	500105	砌筑工程	2422.62
5.1.4	500109	混凝土工程	4164.38
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	1762.86
5.1.6	500114	其他建筑工程	3025.78
6	50	排水井3（1座）	12579.07
6.1	5001	水利建筑工程	12579.07

工程项目总价表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
6.1.1	500101	土方开挖工程	68.90
6.1.2	500103	土石方填筑工程	188.73
6.1.3	500105	砌筑工程	2422.62
6.1.4	500109	混凝土工程	4164.38
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	1762.86
6.1.6	500114	其他建筑工程	3971.58
7	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）	49121.73
7.1	5001	水利建筑工程	49121.73
7.1.1	500101	土方开挖工程	91.35
7.1.2	500103	土石方填筑工程	442.00
7.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	2728.21
7.1.4	500109	混凝土工程	30151.00
7.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	12227.82
7.1.6	500112	预制混凝土工程	3481.35
8	50	1.0m*2.0m节制闸（1座）	85575.45
8.1	5001	水利建筑工程	85575.45
8.1.1	500101	土方开挖工程	127.29
8.1.2	500103	土石方填筑工程	442.00
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	3601.48
8.1.4	500109	混凝土工程	51485.40
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程	21688.48
8.1.6	500114	其他建筑工程	8230.80
9	50	过滤坝基础（2座）	5618.06
9.1	5001	水利建筑工程	5618.06
9.1.1	500101	土方开挖工程	18.79
9.1.2	500103	土石方填筑工程	813.24
9.1.3	500105	砌筑工程	1545.35
9.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程	1509.80
9.1.5	500109	混凝土工程	1730.88
10	50	净化工程	401311.00
10.1	5002	水利安装工程	401311.00
10.1.1	500202	金属结构设备安装工程	401311.00
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	50105.12
1	50	连接井1（3座）	7569.63
1.1	5001	水利建筑工程	7569.63
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程	7569.63
2	50	连接井2（3座）	7569.63
2.1	5001	水利建筑工程	7569.63

工程项目总价表

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第1页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	池塘与净化区土方工程			1		54871.42	
1.1	5001	水利建筑工程			1		54871.42	
1.1.1	500101	土方开挖工程			1		54871.42	
1.1.1.1	500101001	河坡清杂整坡			1		35072.1	
1.1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：对河坡两侧进行清杂（包含杂树、杂草、树根等）、整坡 3、弃置运距：投标人自行考虑	m2	13185	2.66	35072.1	总价承包
1.1.1.2	500101010	其他土方开挖			1		19799.32	
1.1.1.2.1	500101010001	挖淤泥	1、土类分级：河底淤泥 2、开挖厚度：详见设计图纸 3、工作内容：挖机清淤清杂堆置后再进行外运 4、含水面清杂（包括水草、生活垃圾等一切所需要清理的杂物） 5、部位：净化区河道	m3	1195.75	4.77	5703.73	
1.1.1.2.2	500101010002	淤泥外运	1、土类分级：淤泥 2、工作内容：考虑70%清淤量外运 3、弃置运距：投标人自行考虑 4、部位：净化区河道	m3	837.03	16.84	14095.59	
2	50	连接井1（3座）			1		32629.92	
2.1	5001	水利建筑工程			1		32629.92	
2.1.1	500101	土方开挖工程			1		206.71	
2.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1		206.71	
2.1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	79.2	2.61	206.71	
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1		566.2	
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		566.2	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第2页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.2 .1.1	500103001001	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	64.05	8.84	566.2	
2.1.3	500105	砌筑工程			1		7267.87	
2.1.3 .1	500105006	砌砖			1		5503.35	
2.1.3 .1.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	8.16	674.43	5503.35	
2.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		1764.52	
2.1.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	70.44	25.05	1764.52	
2.1.4	500109	混凝土工程			1		12493.15	
2.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		12493.15	
2.1.4 .1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	1.59	657.29	1045.09	
2.1.4 .1.2	500109001002	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	6.24	738.2	4606.37	
2.1.4 .1.3	500109001003	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.54	1330.78	718.62	
2.1.4 .1.4	500109001004	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.44	1379.07	6123.07	
2.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		5288.57	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第3页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		5288.57	
2.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.99	5341.99	5288.57	
2.1.6	500114	其他建筑工程			1		6807.42	
2.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		6807.42	
2.1.6 .1.1	500114001001	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6Mpa 2、管径：DN400	m	12	189.16	2269.92	
2.1.6 .1.2	500114001002	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	3	1000	3000	
2.1.6 .1.3	500114001003	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	6	30	180	
2.1.6 .1.4	500114001004	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	3	150	450	总价承包
2.1.6 .1.5	500114001005	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	3.63	250	907.5	
3	50	连接井2（3座）			1		33764.88	
3.1	5001	水利建筑工程			1		33764.88	
3.1.1	500101	土方开挖工程			1		206.71	
3.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		206.71	
3.1.1 .1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	79.2	2.61	206.71	
3.1.2	500103	土石方填筑工程			1		566.2	
3.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		566.2	
3.1.2 .1.1	500103001002	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	64.05	8.84	566.2	
3.1.3	500105	砌筑工程			1		7267.87	
3.1.3 .1	500105006	砌砖			1		5503.35	
3.1.3 .1.1	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	8.16	674.43	5503.35	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第4页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		1764.52	
3.1.3 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	70.44	25.05	1764.52	
3.1.4	500109	混凝土工程			1		12493.15	
3.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		12493.15	
3.1.4 .1.1	500109001005	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.59	657.29	1045.09	
3.1.4 .1.2	500109001006	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	6.24	738.2	4606.37	
3.1.4 .1.3	500109001007	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.54	1330.78	718.62	
3.1.4 .1.4	500109001008	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.44	1379.07	6123.07	
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		5288.57	
3.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		5288.57	
3.1.5 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.99	5341.99	5288.57	
3.1.6	500114	其他建筑工程			1		7942.38	
3.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		7942.38	
3.1.6 .1.1	500114001006	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	18	189.16	3404.88	
3.1.6 .1.2	500114001007	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	3	1000	3000	
3.1.6 .1.3	500114001008	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	6	30	180	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第5页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.6 .1.4	500114001009	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	3	150	450	总价承包
3.1.6 .1.5	500114001010	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	3.63	250	907.5	
4	50	排水井1（1座）			1		13524.87	
4.1	5001	水利建筑工程			1		13524.87	
4.1.1	500101	土方开挖工程			1		68.9	
4.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		68.9	
4.1.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4	2.61	68.9	
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1		188.73	
4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		188.73	
4.1.2 .1.1	500103001003	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	21.35	8.84	188.73	
4.1.3	500105	砌筑工程			1		2422.62	
4.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1834.45	
4.1.3 .1.1	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72	674.43	1834.45	
4.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		588.17	
4.1.3 .2.1	500105010003	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48	25.05	588.17	
4.1.4	500109	混凝土工程			1		4164.38	
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		4164.38	
4.1.4 .1.1	500109001009	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53	657.29	348.36	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第6页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.4 .1.2	500109001010	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08	738.2	1535.46	
4.1.4 .1.3	500109001011	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18	1330.78	239.54	
4.1.4 .1.4	500109001012	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48	1379.07	2041.02	
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		1762.86	
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		1762.86	
4.1.5 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.33	5341.99	1762.86	
4.1.6	500114	其他建筑工程			1		4917.38	
4.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		4917.38	
4.1.6 .1.1	500114001011	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	18	189.16	3404.88	
4.1.6 .1.2	500114001012	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	1	1000	1000	
4.1.6 .1.3	500114001013	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	2	30	60	
4.1.6 .1.4	500114001014	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	1	150	150	总价承包
4.1.6 .1.5	500114001015	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21	250	302.5	
5	50	排水井2(1座)			1		11633.27	
5.1	5001	水利建筑工程			1		11633.27	
5.1.1	500101	土方开挖工程			1		68.9	
5.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		68.9	
5.1.1 .1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1. 土类分级: 一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4	2.61	68.9	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第7页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1		188.73	
5.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		188.73	
5.1.2 .1.1	500103001004	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	21.35	8.84	188.73	
5.1.3	500105	砌筑工程			1		2422.62	
5.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1834.45	
5.1.3 .1.1	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72	674.43	1834.45	
5.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		588.17	
5.1.3 .2.1	500105010004	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48	25.05	588.17	
5.1.4	500109	混凝土工程			1		4164.38	
5.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		4164.38	
5.1.4 .1.1	500109001013	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53	657.29	348.36	
5.1.4 .1.2	500109001014	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08	738.2	1535.46	
5.1.4 .1.3	500109001015	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18	1330.78	239.54	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第8页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.4 .1.4	500109001016	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48	1379.07	2041.02	
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		1762.86	
5.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		1762.86	
5.1.5 .1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.33	5341.99	1762.86	
5.1.6	500114	其他建筑工程			1		3025.78	
5.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		3025.78	
5.1.6 .1.1	500114001016	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	8	189.16	1513.28	
5.1.6 .1.2	500114001017	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	1	1000	1000	
5.1.6 .1.3	500114001018	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	2	30	60	
5.1.6 .1.4	500114001019	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	1	150	150	总价承包
5.1.6 .1.5	500114001020	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21	250	302.5	
6	50	排水井3(1座)			1		12579.07	
6.1	5001	水利建筑工程			1		12579.07	
6.1.1	500101	土方开挖工程			1		68.9	
6.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1		68.9	
6.1.1 .1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4	2.61	68.9	
6.1.2	500103	土石方填筑工程			1		188.73	
6.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		188.73	
6.1.2 .1.1	500103001005	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数: 分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 满足设计要求 4、取土运距: 投标人自行考虑	m3	21.35	8.84	188.73	
6.1.3	500105	砌筑工程			1		2422.62	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第9页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1834.45	
6.1.3 .1.1	500105006005	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72	674.43	1834.45	
6.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		588.17	
6.1.3 .2.1	500105010005	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48	25.05	588.17	
6.1.4	500109	混凝土工程			1		4164.38	
6.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		4164.38	
6.1.4 .1.1	500109001017	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53	657.29	348.36	
6.1.4 .1.2	500109001018	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08	738.2	1535.46	
6.1.4 .1.3	500109001019	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18	1330.78	239.54	
6.1.4 .1.4	500109001020	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48	1379.07	2041.02	
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		1762.86	
6.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		1762.86	
6.1.5 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.33	5341.99	1762.86	
6.1.6	500114	其他建筑工程			1		3971.58	
6.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1		3971.58	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第10页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.6 .1.1	500114001021	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN400	m	13	189.16	2459.08	
6.1.6 .1.2	500114001022	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	1	1000	1000	
6.1.6 .1.3	500114001023	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	2	30	60	
6.1.6 .1.4	500114001024	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	1	150	150	总价承包
6.1.6 .1.5	500114001025	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21	250	302.5	
7	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）			1		49121.73	
7.1	5001	水利建筑工程			1		49121.73	
7.1.1	500101	土方开挖工程			1		91.35	
7.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1		91.35	
7.1.1 .1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	35	2.61	91.35	
7.1.2	500103	土石方填筑工程			1		442	
7.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		442	
7.1.2 .1.1	500103001006	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	50	8.84	442	
7.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1		2728.21	
7.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1		2728.21	
7.1.3 .1.1	500108009001	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	36.14	75.49	2728.21	
7.1.4	500109	混凝土工程			1		30151	
7.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1		29651	
7.1.4 .1.1	500109001021	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.35	640.93	2147.12	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第11页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.4 .1.2	500109001022	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	11.24	717.94	8069.65	
7.1.4 .1.3	500109001023	混凝土洞身	1. 部位及类型:洞身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.31	1248.01	5378.92	
7.1.4 .1.4	500109001024	混凝土挡墙	1. 部位及类型:翼墙、八字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	10.75	1253.89	13479.32	
7.1.4 .1.5	500109001025	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁、排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.36	1599.96	575.99	
7.1.4 .2	500109010	混凝土凿除			1		500	
7.1.4 .2.1	500109010001	老涵洞拆除	1、凿除部位及断面尺寸:老涵洞拆除	项	1	500	500	总价承包
7.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		12227.82	
7.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		12227.82	
7.1.5 .1.1	500111001006	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:三级钢	t	2.289	5341.99	12227.82	
7.1.6	500112	预制混凝土工程			1		3481.35	
7.1.6 .1	500112001	预制混凝土构件			1		374.23	
7.1.6 .1.1	500112001001	预制混凝土闸门	1. 构件结构尺寸:混凝土闸门预制及安装 2. 强度等级及配合比:C30	m3	0.18	2079.08	374.23	
7.1.6 .2	500112006	其他预制混凝土			1		3107.12	
7.1.6 .2.1	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	1. 规格:DN1000钢筋砼Ⅱ级排水涵管(承插口)	m	4	776.78	3107.12	
8	50	1.0m*2.0m节制闸(1座)			1		85575.45	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第12页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1	5001	水利建筑工程			1		85575.45	
8.1.1	500101	土方开挖工程			1		127.29	
8.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1		127.29	
8.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	48.77	2.61	127.29	
8.1.2	500103	土石方填筑工程			1		442	
8.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1		442	
8.1.2.1.1	500103001007	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	50	8.84	442	
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1		3601.48	
8.1.3.1	500108009	其他防渗及地基加固			1		3601.48	
8.1.3.1.1	500108009002	6%水泥土	1、水泥含量：6%	m3	43.36	83.06	3601.48	
8.1.4	500109	混凝土工程			1		51485.4	
8.1.4.1	500109001	普通混凝土			1		47247.29	
8.1.4.1.1	500109001026	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.31	654.49	2166.36	
8.1.4.1.2	500109001027	混凝土翼墙底板	1. 部位及类型：翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	6.18	719.5	4446.51	
8.1.4.1.3	500109001028	混凝土箱涵	1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	12.84	1061.99	13635.95	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第13页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.4 .1.4	500109001029	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	20.08	1181.87	23731.95	
8.1.4 .1.5	500109001030	混凝土上部结构	1. 部位及类型:排架工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	2.54	1286.03	3266.52	
8.1.4 .2	500109009	伸缩缝			1		238.11	
8.1.4 .2.1	500109009001	伸缩缝	1、填料的种类、规格: 2cm厚低泡板	m2	5.46	43.61	238.11	
8.1.4 .3	500109010	混凝土凿除			1		4000	
8.1.4 .3.1	500109010002	老桥拆除	1、凿除部位及断面尺寸: 老桥拆除	项	1	3000	3000	总价承包
8.1.4 .3.2	500109010003	道路拆除	1、凿除部位及断面尺寸: 道路拆除	项	1	1000	1000	总价承包
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		21688.48	
8.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1		21688.48	
8.1.5 .1.1	500111001007	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	4.06	5341.99	21688.48	
8.1.6	500114	其他建筑工程			1		8230.8	
8.1.6 .1	500111001	其他永久建筑工程			1		8230.8	
8.1.6 .1.1	500114001026	不锈钢栏杆	1. 工作内容: 不锈钢栏杆购置及安装	m	3.4	200	680	
8.1.6 .1.2	500114001027	砼栏杆	1. 工作内容: 砼栏杆购置及安装	m	15.9	210	3339	
8.1.6 .1.3	500114001028	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	4	30	120	
8.1.6 .1.4	500114001029	墙面反光漆	1. 工作内容: 涂刷墙面反光漆	m2	4.37	20	87.4	
8.1.6 .1.5	500114001030	道路恢复	1. 基层: 10cm厚级配碎石垫层 2. 面层: 15cm厚C30砼路面	m2	30	133.48	4004.4	
9	50	过滤坝基础(2座)			1		5618.06	
9.1	5001	水利建筑工程			1		5618.06	
9.1.1	500101	土方开挖工程			1		18.79	
9.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1		18.79	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第14页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.1 .1.1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	7.2	2.61	18.79	
9.1.2	500103	土石方填筑工程			1		813.24	
9.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1		176.8	
9.1.2 .1.1	500103001008	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	20	8.84	176.8	
9.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1		636.44	
9.1.2 .2.1	500103007001	碎石垫层	1、垫层材料：碎石垫层	m3	1.94	328.06	636.44	
9.1.3	500105	砌筑工程			1		1545.35	
9.1.3 .1	500105006	砌砖			1		1139.79	
9.1.3 .1.1	500105006006	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.69	674.43	1139.79	
9.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1		405.56	
9.1.3 .2.1	500105010006	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	16.19	25.05	405.56	
9.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1		1509.8	
9.1.4 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1		1509.8	
9.1.4 .1.1	500108009003	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	20	75.49	1509.8	
9.1.5	500109	混凝土工程			1		1730.88	
9.1.5 .1	500109001	普通混凝土			1		1730.88	
9.1.5 .1.1	500109001031	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.5	692.35	1730.88	
10	50	净化工程			1		401311	
10.1	5002	水利安装工程			1		401311	
10.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1		401311	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第15页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.1.1	500114001031	除磷截滤坝	1、名称：1#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度4米，含浸没式除磷反应器、固定件等，单组尺寸：1.0×0.1×0.1m，除磷量≥44g/组	组	120	260	31200	
10.1.1.2	500114001032	除磷截滤坝	1、名称：2#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度4米，含浸没式除磷反应器、固定件等，单组尺寸：1.0×0.1×0.1m，除磷量≥44g/组	组	120	260	31200	
10.1.1.3	500114001033	生态围隔	1、名称：生态围隔 2、规格：1、宽30cm浮体；2、围隔幔涤纶长丝材质，表面做PVC涂塑处理；3、直径10cm配重，1-3cm碎石，配重≥3kg/m；4、直径32mm镀锌钢管1根/5m；5、高度3m	m	16	360	5760	
10.1.1.4	500114001034	生物毛刷	1、名称：生物毛刷 2、外形尺寸：由尼龙绳、弹性填料、固定件等组成，单组尺寸：5*2m，每组含弹性填料单元100条，填料长度为1.0m	组	18	850	15300	
10.1.1.5	500114001035	生态浮床	1、名称：生态浮床 2、规格：采用UPVC框架、鱼结网等；锚固方式固定杆	m2	96	115	11040	
10.1.1.6	500114001036	微氧生态基反应床	1、名称：微氧生态基反应床 2、外形尺寸：微氧生态基反应床，比表面积>250m2/m2，附着生物量湿重>5kg/m2，框架安装，每组含10片MOBR膜	组	92	2350	216200	
10.1.1.7	500114001037	太阳能微纳米曝气系统	1、名称：太阳能微纳米曝气系统 2、型号、规格：P=1.5KW, 220V/380;含风机、浮体、沉水管等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱，带储电功能)	套	2	24000	48000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第16页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.1.8	500114001038	栽植水生植物	1、植物种类：苦草（沉水植物） 2、单位面积株数：50株/m² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常Ⅲ级 养护1年	m2	1000	19.52	19520	
10.1.1.9	500114001039	栽植水生植物	1、植物种类：鸢尾、菖蒲、旱伞草等 2、单位面积株数：16株/m² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常Ⅲ级 养护1年	m2	300	26.97	8091	
10.1.1.10	500114001040	太阳能负氧离子喷泉	1、名称：太阳能负氧离子喷泉 2、型号、规格：P=0.55KW, 220V/380V, 含绳索等全部附件（配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱，带储电功能）	套	2	7500	15000	
		合计					700629.67	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	连接井1（3座）			1				5582.82	1986.81	7569.63	
1.1	5001	水利建筑工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
1.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				3045.18	1281.63	4326.81	
1.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	3	1015.06	427.21	1442.27	3045.18	1281.63	4326.81	
1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				2537.64	705.18	3242.82	
1.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	3	845.88	235.06	1080.94	2537.64	705.18	3242.82	
2	50	连接井2（3座）			1				5582.82	1986.81	7569.63	
2.1	5001	水利建筑工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
2.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				3045.18	1281.63	4326.81	
2.1.1.1.1	500202005002	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	3	1015.06	427.21	1442.27	3045.18	1281.63	4326.81	
2.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				2537.64	705.18	3242.82	
2.1.1.2.1	500202009002	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	3	845.88	235.06	1080.94	2537.64	705.18	3242.82	
3	50	排水井1（1座）			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1	5001	水利建筑工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1015.06	427.21	1442.27	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
3.1.1.1.1	500202005003	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1	1015.06	427.21	1442.27	1015.06	427.21	1442.27	
3.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
3.1.1.2.1	500202009003	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
4	50	排水井2（1座）			1				1860.94	662.27	2523.21	
4.1	5001	水利建筑工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
4.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
4.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1015.06	427.21	1442.27	
4.1.1.1.1	500202005004	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1	1015.06	427.21	1442.27	1015.06	427.21	1442.27	
4.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
4.1.1.2.1	500202009004	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
5	50	排水井3（1座）			1				1860.94	662.27	2523.21	
5.1	5001	水利建筑工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
5.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
5.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1015.06	427.21	1442.27	
5.1.1.1.1	500202005005	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1	1015.06	427.21	1442.27	1015.06	427.21	1442.27	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
5.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
5.1.1.2.1	500202009005	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
6	50	Φ 1.0m*4.0m涵洞（1座）			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1	5001	水利建筑工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1.1.1	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1.1.1.1	500202009006	螺杆启闭机	1. 规格：QL-3T手摇启闭机（含机罩）	台	1	1691.76	235.06	1926.82	1691.76	235.06	1926.82	
7	50	1.0m*2.0m节制闸（1座）			1				20618.33	4851.08	25469.41	
7.1	5001	水利建筑工程			1				20618.33	4851.08	25469.41	
7.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				20618.33	4851.08	25469.41	
7.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				12688.2	3299.78	15987.98	
7.1.1.1.1	500202005006	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：1000*2000 2、材质：铸铁闸门	扇	1	12688.2	3299.78	15987.98	12688.2	3299.78	15987.98	
7.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				7930.13	1551.3	9481.43	
7.1.1.2.1	500202009007	螺杆启闭机	1. 规格：QL-5T手电一体螺杆启闭机（含配套电机、开关箱、机罩、电缆线及保护管等所有费用）	台	1	7930.13	1551.3	9481.43	7930.13	1551.3	9481.43	
		合计									50105.12	

措施项目清单计价表

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第1页 共5页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
1	50	池塘与净化区土方工程		
1.1	5001	水利建筑工程		
1.1.1	500101	土方开挖工程		
1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	m2	2.66
1.1.1.2	500101010001	挖淤泥	m3	4.77
1.1.1.3	500101010002	淤泥外运	m3	16.84
2	50	连接井1（3座）		
2.1	5001	水利建筑工程		
2.1.1	500101	土方开挖工程		
2.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	m3	2.61
2.1.2	500103	土石方填筑工程		
2.1.2.1	500103001001	土方回填压实	m3	8.84
2.1.3	500105	砌筑工程		
2.1.3.1	500105006001	砌砖	m3	674.43
2.1.3.2	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	25.05
2.1.4	500109	混凝土工程		
2.1.4.1	500109001001	混凝土垫层	m3	657.29
2.1.4.2	500109001002	混凝土底板	m3	738.2
2.1.4.3	500109001003	混凝土上部结构	m3	1330.78
2.1.4.4	500109001004	混凝土翼墙	m3	1379.07
2.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
2.1.5.1	500111001001	钢筋加工及安装	t	5341.99
2.1.6	500114	其他建筑工程		
2.1.6.1	500114001001	管道铺设	m	189.16
2.1.6.2	500114001002	不锈钢网片	套	1000
2.1.6.3	500114001003	塑钢爬梯	个	30
2.1.6.4	500114001004	现状排水口封闭	处	150
2.1.6.5	500114001005	格栅盖板	m2	250
3	50	连接井2（3座）		
3.1	5001	水利建筑工程		
3.1.1	500101	土方开挖工程		
3.1.1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	m3	2.61
3.1.2	500103	土石方填筑工程		
3.1.2.1	500103001002	土方回填压实	m3	8.84
3.1.3	500105	砌筑工程		
3.1.3.1	500105006002	砌砖	m3	674.43
3.1.3.2	500105010002	砌体砂浆抹面	m2	25.05
3.1.4	500109	混凝土工程		

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第2页 共5页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
3.1.4.1	500109001005	混凝土垫层	m3	657.29
3.1.4.2	500109001006	混凝土底板	m3	738.2
3.1.4.3	500109001007	混凝土上部结构	m3	1330.78
3.1.4.4	500109001008	混凝土翼墙	m3	1379.07
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
3.1.5.1	500111001002	钢筋加工及安装	t	5341.99
3.1.6	500114	其他建筑工程		
3.1.6.1	500114001006	管道铺设	m	189.16
3.1.6.2	500114001007	不锈钢网片	套	1000
3.1.6.3	500114001008	塑钢爬梯	个	30
3.1.6.4	500114001009	现状排水口封闭	处	150
3.1.6.5	500114001010	格栅盖板	m2	250
4	50	排水井1（1座）		
4.1	5001	水利建筑工程		
4.1.1	500101	土方开挖工程		
4.1.1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	m3	2.61
4.1.2	500103	土石方填筑工程		
4.1.2.1	500103001003	土方回填压实	m3	8.84
4.1.3	500105	砌筑工程		
4.1.3.1	500105006003	砌砖	m3	674.43
4.1.3.2	500105010003	砌体砂浆抹面	m2	25.05
4.1.4	500109	混凝土工程		
4.1.4.1	500109001009	混凝土垫层	m3	657.29
4.1.4.2	500109001010	混凝土底板	m3	738.2
4.1.4.3	500109001011	混凝土上部结构	m3	1330.78
4.1.4.4	500109001012	混凝土翼墙	m3	1379.07
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
4.1.5.1	500111001003	钢筋加工及安装	t	5341.99
4.1.6	500114	其他建筑工程		
4.1.6.1	500114001011	管道铺设	m	189.16
4.1.6.2	500114001012	不锈钢网片	套	1000
4.1.6.3	500114001013	塑钢爬梯	个	30
4.1.6.4	500114001014	现状排水口封闭	处	150
4.1.6.5	500114001015	格栅盖板	m2	250
5	50	排水井2（1座）		
5.1	5001	水利建筑工程		
5.1.1	500101	土方开挖工程		
5.1.1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	m3	2.61

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第3页 共5页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
5.1.2	500103	土石方填筑工程		
5.1.2.1	500103001004	土方回填压实	m3	8.84
5.1.3	500105	砌筑工程		
5.1.3.1	500105006004	砌砖	m3	674.43
5.1.3.2	500105010004	砌体砂浆抹面	m2	25.05
5.1.4	500109	混凝土工程		
5.1.4.1	500109001013	混凝土垫层	m3	657.29
5.1.4.2	500109001014	混凝土底板	m3	738.2
5.1.4.3	500109001015	混凝土上部结构	m3	1330.78
5.1.4.4	500109001016	混凝土翼墙	m3	1379.07
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
5.1.5.1	500111001004	钢筋加工及安装	t	5341.99
5.1.6	500114	其他建筑工程		
5.1.6.1	500114001016	管道铺设	m	189.16
5.1.6.2	500114001017	不锈钢网片	套	1000
5.1.6.3	500114001018	塑钢爬梯	个	30
5.1.6.4	500114001019	现状排水口封闭	处	150
5.1.6.5	500114001020	格栅盖板	m2	250
6	50	排水井3（1座）		
6.1	5001	水利建筑工程		
6.1.1	500101	土方开挖工程		
6.1.1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	m3	2.61
6.1.2	500103	土石方填筑工程		
6.1.2.1	500103001005	土方回填压实	m3	8.84
6.1.3	500105	砌筑工程		
6.1.3.1	500105006005	砌砖	m3	674.43
6.1.3.2	500105010005	砌体砂浆抹面	m2	25.05
6.1.4	500109	混凝土工程		
6.1.4.1	500109001017	混凝土垫层	m3	657.29
6.1.4.2	500109001018	混凝土底板	m3	738.2
6.1.4.3	500109001019	混凝土上部结构	m3	1330.78
6.1.4.4	500109001020	混凝土翼墙	m3	1379.07
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
6.1.5.1	500111001005	钢筋加工及安装	t	5341.99
6.1.6	500114	其他建筑工程		
6.1.6.1	500114001021	管道铺设	m	189.16
6.1.6.2	500114001022	不锈钢网片	套	1000
6.1.6.3	500114001023	塑钢爬梯	个	30

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第4页 共5页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
6.1.6.4	500114001024	现状排水口封闭	处	150
6.1.6.5	500114001025	格栅盖板	m ²	250
7	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）		
7.1	5001	水利建筑工程		
7.1.1	500101	土方开挖工程		
7.1.1.1	500101002001	一般土方开挖	m ³	2.61
7.1.2	500103	土石方填筑工程		
7.1.2.1	500103001006	土方回填压实	m ³	8.84
7.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程		
7.1.3.1	500108009001	5%水泥土	m ³	75.49
7.1.4	500109	混凝土工程		
7.1.4.1	500109001021	混凝土垫层	m ³	640.93
7.1.4.2	500109001022	混凝土底板	m ³	717.94
7.1.4.3	500109001023	混凝土洞身	m ³	1248.01
7.1.4.4	500109001024	混凝土挡墙	m ³	1253.89
7.1.4.5	500109001025	混凝土上部结构	m ³	1599.96
7.1.4.6	500109010001	老涵洞拆除	项	500
7.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
7.1.5.1	500111001006	钢筋加工及安装	t	5341.99
7.1.6	500112	预制混凝土工程		
7.1.6.1	500112001001	预制混凝土闸门	m ³	2079.08
7.1.6.2	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	m	776.78
8	50	1.0m*2.0m节制闸（1座）		
8.1	5001	水利建筑工程		
8.1.1	500101	土方开挖工程		
8.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	m ³	2.61
8.1.2	500103	土石方填筑工程		
8.1.2.1	500103001007	土方回填压实	m ³	8.84
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程		
8.1.3.1	500108009002	6%水泥土	m ³	83.06
8.1.4	500109	混凝土工程		
8.1.4.1	500109001026	混凝土垫层	m ³	654.49
8.1.4.2	500109001027	混凝土翼墙底板	m ³	719.5
8.1.4.3	500109001028	混凝土箱涵	m ³	1061.99
8.1.4.4	500109001029	混凝土翼墙	m ³	1181.87
8.1.4.5	500109001030	混凝土上部结构	m ³	1286.03
8.1.4.6	500109009001	伸缩缝	m ²	43.61
8.1.4.7	500109010002	老桥拆除	项	3000

建筑工程单价汇总表

合同编号：-

第5页 共5页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
8.1.4.8	500109010003	道路拆除	项	1000
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程		
8.1.5.1	500111001007	钢筋加工及安装	t	5341.99
8.1.6	500114	其他建筑工程		
8.1.6.1	500114001026	不锈钢栏杆	m	200
8.1.6.2	500114001027	砼栏杆	m	210
8.1.6.3	500114001028	塑钢爬梯	个	30
8.1.6.4	500114001029	墙面反光漆	m2	20
8.1.6.5	500114001030	道路恢复	m2	133.48
9	50	过滤坝基础（2座）		
9.1	5001	水利建筑工程		
9.1.1	500101	土方开挖工程		
9.1.1.1	500101002003	一般土方开挖	m3	2.61
9.1.2	500103	土石方填筑工程		
9.1.2.1	500103001008	土方回填压实	m3	8.84
9.1.2.2	500103007001	碎石垫层	m3	328.06
9.1.3	500105	砌筑工程		
9.1.3.1	500105006006	砌砖	m3	674.43
9.1.3.2	500105010006	砌体砂浆抹面	m2	25.05
9.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程		
9.1.4.1	500108009003	5%水泥石	m3	75.49
9.1.5	500109	混凝土工程		
9.1.5.1	500109001031	混凝土底板	m3	692.35
10	50	净化工程		
10.1	500114001031	除磷截滤坝	组	260
10.2	500114001032	除磷截滤坝	组	260
10.3	500114001033	生态围隔	m	360
10.4	500114001034	生物毛刷	组	850
10.5	500114001035	生态浮床	m2	115
10.6	500114001036	微氧生态基反应床	组	2350
10.7	500114001037	太阳能微纳米曝气系统	套	24000
10.8	500114001038	栽植水生植物	m2	19.52
10.9	500114001039	栽植水生植物	m2	26.97
10.10	500114001040	太阳能负氧离子喷泉	套	7500

设备采购和安装工程单价汇总表

合同编号：-第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	设备单价 （元）	安装工程单价 （元）	单价（元）
1	50	池塘与净化区土方工程				
2	50	连接井1（3座）				
2.1	500202	金属结构设备安装工程				
2.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
2.1.2	500202009001	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
3	50	连接井2（3座）				
3.1	500202	金属结构设备安装工程				
3.1.1	500202005002	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
3.1.2	500202009002	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
4	50	排水井1（1座）				
4.1	500202	金属结构设备安装工程				
4.1.1	500202005003	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
4.1.2	500202009003	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
5	50	排水井2（1座）				
5.1	500202	金属结构设备安装工程				
5.1.1	500202005004	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
5.1.2	500202009004	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
6	50	排水井3（1座）				
6.1	500202	金属结构设备安装工程				
6.1.1	500202005005	闸门设备采购及安装	扇	1015.06	427.21	1442.27
6.1.2	500202009005	螺杆启闭机	台	845.88	235.06	1080.94
7	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）				
7.1	500202	金属结构设备安装工程				
7.1.1	500202009006	螺杆启闭机	台	1691.76	235.06	1926.82
8	50	1.0m*2.0m节制闸（1座）				
8.1	500202	金属结构设备安装工程				
8.1.1	500202005006	闸门设备采购及安装	扇	12688.2	3299.78	15987.98
8.1.2	500202009007	螺杆启闭机	台	7930.13	1551.3	9481.43
9	50	过滤坝基础（2座）				
10	50	净化工程				
10.1	5002	水利安装工程				
10.1.1	500202	金属结构设备安装工程				

建筑工程单价费(税)率汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]

设备采购和安装工程单价费(税)率汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 42.5级	密度3.1，堆积密度1.2 (不含进口水泥)	t	315	
2	黄砂	密度2.6，堆积密度1.5	t	169	
3	碎石	密度2.7，堆积密度1.5	t	152	
4	MU15砼实心砖	240×115×53mm	千块	670	
5	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	426	
6	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.5(商品砼)(到工)		m3	414	
7	C25 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	426	
8	C30 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	435	
9	C30 混凝土 碎石最大 粒径 40mm 水灰比 0.5 (商品砼)(入仓)		m3	435	
10	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	435	
11	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	426	
12	C25 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	426	
13	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	435	
14	C30 混凝土 碎石最大 粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)		m3	435	
15	M10 砂浆 (干拌(混)砂浆)		t	354	
16	原木	二、三等	m3	1951.87	
17	板枋材	一、二等	m3	1951.87	
18	板枋材	三等、枕木	m3	1951.87	
19	板枋材	三等、枕木	m3	1951.87	
20	枕木	160×220×2500mm	根	102.74	
21	木材	综合	m3	1951.87	
22	竹胶板		m2	43.3	
23	清洁棉布		kg	5.15	
24	三级钢	Φ12	kg	3.13	
25	钢板	δ 3~30mm	kg	3.761	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
26	镀锌铁丝	8#	kg	7.12	
27	镀锌铁丝	12#	kg	7.12	
28	镀锌铁丝	20#	kg	8.86	
29	钢丝	Φ 1.6mm	kg	8.58	
30	铁钉	综合	kg	7.27	
31	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	4.004	
32	组合钢模板		kg	5.59	
33	零星卡具		kg	4.35	
34	钢模支撑		kg	4.08	
35	型钢	综合	kg	4.004	
36	钢垫板	综合	kg	4.97	
37	钢管	搭脚手架用	kg	4.507	
38	扣件		只	6.83	
39	钢木组合脚手板		m2	186.69	
40	钢木组合脚手板		m2	186.7	
41	扣件螺丝	包括垫、帽	kg	5.83	
42	电焊条	Φ 4mm	kg	6.89	
43	电焊条	综合	kg	6.89	
44	氧气		m3	4.29	
45	乙炔气		m3	13.72	
46	沥青		kg	4.44	
47	平型橡皮止水		m	70.32	
48	P型橡皮止水		m	34.3	
49	油漆	综合	kg	12.86	
50	防锈漆		kg	14.8	
51	汽油	综合	kg	9.13	
52	机油		kg	25.73	
53	黄油		kg	8.58	
54	煤油		kg	6.78	
55	烟煤		kg	0.69	
56	木柴		kg	0.53	
57	水		m3	4.57	
58	草袋		只	1.71	
59	轻型井点总管	Φ 100mm	m	42.88	
60	轻型井点井管	Φ 40mm	m	20.83	
61	高压胶管		m	25.73	
62	聚乙烯泡沫板	δ 20mm	m2	11.71	
63	棉纱头		kg	6.86	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第1页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kWh)	风 (m3)	水 (m3)	小计 (元)		
一	台时														
1	单斗挖掘机 液压1.0m3		30.98	22.94	2.18	56.1	0.3375		14.9				140.697		196.8
2	推土机 功率 59kW		9.39	11.73	0.49	21.61	0.3		8.4				87.132		108.74
3	自卸汽车 载重8.0t 柴 油型		19.64	12.21		31.85	0.1625		10.2				91.436	0.8	124.09
4	电动打夯机 2.8kW		0.18	1.11		1.29	0.25			1.87			19.296		20.59
5	推土机 功率 74kW		16.52	20.55	0.86	37.93	0.3		10.6				104.358		142.29
6	拖拉机 功率 74kW		8.39	10.25	0.54	19.18	0.3		9.9				98.877		118.06
7	刨毛机		4.41	5.06	0.22	9.69	0.3		7.4				79.302		88.99
8	灰浆搅拌机 0.4m3		0.72	2.05	0.2	2.97	0.1625			6.3			16.61		19.58
9	胶轮车		0.23	0.58		0.81									0.81
10	机动翻斗车 载重1.0t		1.06	1.1		2.16	0.1625		1.5				23.315		25.48
11	其他机械费														1.72
12	振捣器 插入 式 功率2.2kW		0.47	1.68		2.15				1.7			1.36		3.51
13	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型		11.23	11.19		22.42	0.3375	5.8					76.984	0.87	100.27
14	圆盘锯 MJ 106		0.35	1.05	0.05	1.45	0.3			7.1			27.04		28.49

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第2页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替换设备费	安装拆卸费	小计	人工工时（日）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（kWh）	风（m3）	水（m3）	小计（元）		
15	风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min		0.21	0.38		0.59					202.5	4.1	45.062		45.65
16	电焊机 交流 25~30kVA		0.29	0.27	0.09	0.65				14.5			11.6		12.25
17	对焊机 电阻型 75kVA		0.82	2	0.45	3.27	0.1625			36.7			40.93		44.2
18	钢筋弯曲机 Φ6~40mm		0.46	1.31	0.24	2.01	0.1625			6			16.37		18.38
19	钢筋切断机 功率7.0kW		0.65	1.02	0.18	1.85	0.1625			6			16.37		18.22
20	汽车起重机 起重量8.0t 柴油型		18.17	13.21		31.38	0.3375		7.7				84.321	0.95	116.65
21	电焊机 直流 功率30kW		0.9	0.61	0.19	1.7				30			24		25.7
22	蛙式夯实机 功率2.8kW		0.15	0.91		1.06	0.25			2.5			19.8		20.86
23	洒水车 容量4.0m3		9.82	11.24		21.06	0.1625	6.8					73.654	0.58	95.29
24	混凝土搅拌机 出料0.4m3		2.86	4.81	1.07	8.74	0.1625			8.6			18.45		27.19
25	振捣器 平板式 功率2.2kW		0.37	1.12		1.49				1.7			1.36		2.85
26	载重汽车 载重5.0t 汽油型		6.76	9.78		16.54	0.1625	7.2					77.306	0.58	94.43

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：-

第3页 共4页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	第一类费用(元)				第二类费用(元)							第三类 费用(元)	合计（元）
			折旧费	修理及替 换设备费	安装拆卸 费	小计	人工工时 （日）	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kWh)	风 (m3)	水 (m3)	小计 (元)		
27	汽车起重机 起重量25t 柴油型		64.9	36.32		101.22	0.3375		12.4				121.122	1.96	224.3
28	电钻 Φ20 mm 功率1.5kW		0.33	0.51		0.84				1.3			1.04		1.88
29	压路机 内燃12~15t		8.8	15.57		24.37	0.3		6.5				72.255		96.63
30	平板挂车 载 重40t		16.7	11.99		28.69									28.69
31	汽车拖车头 牵引量40t		35.06	21.94		57	0.3375		10.9				109.377	2.51	168.89
32	离心水泵 单 级 功率55kW		0.94	3.93	1.24	6.11	0.1625			50.2			51.73		57.84
33	钻机 XJ-100 轻便		1.17	2.09	0.22	3.48	0.1875		1.92				28.3836		31.86
34	离心水泵 单 级 功率5.0~10 kW		0.17	0.97	0.32	1.46	0.1625			9.1			18.85		20.31
35	卷扬机 起重量0.5t 单筒快速		0.28	0.12	0.01	0.41	0.125			2			10.5		10.91
36	射流井点泵 最大抽吸深 度9.5m		0.65	3.76	1.23	5.64	0.1625			7.25			17.37		23.01
二	台班														
1	汽车式起重 机 5t		54.79481 7	92.81817 8		147.6129 95	1.25	23.3					362.729	19.67	530.01
2	载重汽车 5t		26.88886 2	39.88349 9		66.77236 1	1.25		32.19				402.047 7	18.98	487.8

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： -

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

第4页 共4页

单位:元/台时(班)

[illegible]

人工费单价汇总表

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]