

高邮经济开发区昌农村高林联合大站拆（新）
建及周边水系整治

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2026年09月16日

高邮经济开发区昌农村高林联合大站拆（新）
建及周边水系整治

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年09月16日

复 核 时 间：2026年09月16日

工程项目总价表

工程名称：高邮经济开发区昌农村高林联合大站拆（新）建及周边水系整治工程

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共7页

工程名称：泵站（水利）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	高林联合大站			1			
1.1	5001	水利建筑工程			1			
1.1.1	500101	土方开挖工程			1			
1.1.1.1	500101001	边坡清杂			1			
1.1.1.1.1	500101001001	河道边坡清杂	1. 工作内容：清杂及清杂物弃置 2. 运距：投标人自行考虑	m2	3000			
1.1.1.2	500101002	一般土方开挖			1			
1.1.1.2.1	500101002001	河道土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖 3. 河道利用方运至堆土区暂存 4. 运距：投标人自行考虑	m3	988.38			
1.1.1.2.2	500101002002	建筑物土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖，人工配合 3. 建筑物利用方运至堆土区暂存 4. 运距：投标人自行考虑	m3	2594.38			
1.1.1.2.3	500101002003	建筑物土方开挖	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖，人工配合 3. 就近堆放	m3	413.3			
1.1.1.2.4	500101002004	淤泥晒干后弃置	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖 3. 运距：投标人自行考虑	m3	11196.52			
1.1.1.2.5	500101002005	余方弃置	1. 土类分级：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖 3. 运距：投标人自行考虑	m3	120.35			
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共7页

工程名称：泵站（水利）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2 .1.1	500103001001	建筑物土方填筑	1. 土质及含水量：一、二类土 2. 分层厚度及碾压遍数：按规范要求分层夯实 3. 土源：利用方	m3	2934.25			
1.1.2 .1.2	500103001002	堆土区取土	1、土壤类别：一、二类土 2、运距：投标人自行考虑	m3	3462.42			
1.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
1.1.2 .2.1	500103007001	粗砂垫层	1. 垫层材料：粗砂垫层	m3	70.75			
1.1.2 .2.2	500103007002	碎石垫层	1. 垫层材料：碎石垫层	m3	71.15			
1.1.2 .2.3	500103005001	粗砂反滤层	1. 反滤层材料：粗砂	m3	0.04			
1.1.2 .3	500103014	土工合成材料铺设			1			
1.1.2 .3.1	500103014001	10kn/m土工布	1. 材料品种：10kn/m土工布	m2	524.92			
1.1.3	500104	疏浚和吹填工程			1			
1.1.3 .1	500104005	其他疏浚或吹填			1			
1.1.3 .1.1	500104005001	其他疏浚或吹填	1. 规格：Φ150mm泥浆泵，水力冲挖 2. 土方类别：一二类土 3. 弃置区投标人自行考虑	m3	11196.52			
1.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
1.1.4 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
1.1.4 .1.1	500108009001	12%水泥土	1. 基础处理类型：12%水泥土 2. 压实度：分层压实，压实度不小于0.95 3. 含土料费用	m3	364.78			
1.1.4 .1.2	500108009002	杉木桩	1. Φ14cm杉木桩（梢径） 2. 桩长4m 3. 含防腐、打桩	根	1430			
1.1.4 .1.3	500108009003	杉木桩	1. Φ14cm杉木桩（梢径） 2. 桩长5m 3. 含防腐、打桩	根	345			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共7页

工程名称：泵站（水利）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.4 .1.4	500108009004	钢板桩支护	1. 拉森钢板桩SP-IV型 2. 桩长：9m 3. 含打桩、拆桩 4. 使用时间按90天计算	t	143.435			
1.1.5	500109	混凝土工程			1			
1.1.5 .1	500109001	普通混凝土			1			
1.1.5 .1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	36.25			
1.1.5 .1.2	500109001002	混凝土U型墙底板	1. 部位及类型：U型墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	18.33			
1.1.5 .1.3	500109001003	混凝土U型墙	1. 部位及类型：U型墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	20.26			
1.1.5 .1.4	500109001004	混凝土翼墙底板	1. 部位及类型：翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	109.64			
1.1.5 .1.5	500109001005	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	68.46			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第4页 共7页

工程名称：泵站（水利）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.5 .1.6	500109001006	混凝土出水涵洞底板	1. 部位及类型:出水涵洞底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25, 抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	8.54			
1.1.5 .1.7	500109001007	混凝土出水池涵洞墙身	1. 部位及类型:出水池涵洞墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25, 抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	13.83			
1.1.5 .1.8	500109001008	混凝土箱涵	1. 部位及类型:箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25, 抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	66.61			
1.1.5 .1.9	500109001009	混凝土闸站底板	1. 部位及类型:闸站底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25, 抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	15.91			
1.1.5 .1.10	500109001010	混凝土闸墩	1. 部位及类型:闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25, 抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	42.47			
1.1.5 .1.11	500109001011	混凝土电机层	1. 部位及类型:电机层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25, 抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.01			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第5页 共7页

工程名称：泵站（水利）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.5 .1.12	500109001012	混凝土水泵梁	1. 部位及类型：水泵梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.6			
1.1.5 .1.13	500109001013	混凝土格梗	1. 部位及类型：格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	36.33			
1.1.5 .1.14	500109001014	混凝土护底	1. 部位及类型：护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼	m3	46.64			
1.1.5 .1.15	500109001015	混凝土护坡	1. 部位及类型：护坡 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25，抗冻等级F50 3. 级配、拌制要求：商品砼	m3	77.55			
1.1.5 .2	500109008	止水工程			1			
1.1.5 .2.1	500109008001	水平止水	1. 止水类型：紫铜片 水平止水宽20cm	m	13.5			
1.1.5 .2.2	500109008002	垂直止水	1. 止水类型：紫铜片 垂直止水宽18cm	m	26			
1.1.5 .2.3	500109008003	沥青盒	1. 止水类型：铸铁铁 皮沥青盒 (含内部填充沥青)	个	8			
1.1.5 .3	500109009	伸缩缝			1			
1.1.5 .3.1	500109009001	伸缩缝	1. 填料的种类、规格： 聚乙烯低发泡填缝板	m2	19.27			
1.1.5 .4	500109010	混凝土凿除			1			
1.1.5 .4.1	500109010001	原有建筑物拆除及弃置	1. 工作内容：原有建 筑物拆除及弃置 2. 弃置运距：投标人 自行考虑	项	1			总价承包
1.1.5 .4.2	500109010002	旧道路拆除及弃置	1. 工作内容：旧道路 拆除及弃置 2. 弃置运距：投标人 自行考虑	项	1			总价承包

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第6页 共7页

工程名称：泵站（水利）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.6	500111	钢筋加工及安装工程			1			
1.1.6 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
1.1.6 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	29.32			
1.1.7	500112	预制混凝土工程			1			
1.1.7 .1	500112001	预制混凝土构件			1			
1.1.7 .1.1	500112001001	预制混凝土盖板	1. 构件结构尺寸:预制混凝土盖板 2. 强度等级及配合比:C30	m3	0.17			
1.1.8	500114	其他建筑工程			1			
1.1.8 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
1.1.8 .1.1	500114001001	包塑铁爬梯	1. 包塑铁爬梯购置及安装	t	0.048			
1.1.8 .1.2	500114001002	砼栏杆	1. 砼栏杆购置及安装	m	78.1			
1.1.8 .1.3	500114001003	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆购置及安装	m	16.5			
1.1.8 .1.4	500114001004	鱼纹钢板	1. 鱼纹钢板购置及安装	kg	3.55			
1.1.8 .1.5	500114001005	搪瓷水尺	1. 搪瓷水尺购置及安装	个	1			
1.1.8 .1.6	500114001006	PVC排水管	1. 规格：DN50 PVC翼墙排水管	m	23.4			
1.1.8 .1.7	500114001007	PVC透水软管	1. 规格：DN100 PVC透水软管	m	59.2			
1.1.8 .1.8	500114001008	PVC冒水孔	1. 规格：DN50 PVC管	m	23.8			
1.1.8 .1.9	500114001009	不锈钢沉降测头	1. 不锈钢沉降测头购置及安装	个	16			
1.1.8 .1.10	500114001010	级配碎石	1. 厚度：8cm	m2	50			
1.1.8 .1.11	500114001011	12cm厚10%灰土	1. 厚度：12cm 2. 含灰量：10%灰土 3. 含土料费用	m2	56			
1.1.8 .1.12	500114001012	10cm厚5%灰土	1. 厚度：10cm 2. 含灰量：5%灰土 3. 含土料费用	m2	70			
1.1.8 .1.13	500114001013	14cm厚10%灰土	1. 厚度：14cm 2. 含灰量：10%灰土 3. 含土料费用	m2	28			
1.1.8 .1.14	500114001014	13cm厚5%灰土	1. 厚度：13cm 2. 含灰量：5%灰土 3. 含土料费用	m2	35			
1.1.8 .1.15	500114001015	18cm厚C30砼路面	1. 厚度：18cm 2. 材质：C30砼路面	m2	79			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第7页 共7页

工程名称：泵站（水利）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.8 .1.16	500114001016	15cm厚10%灰土	1. 厚度：15cm 2. 含灰量：10%灰土 3. 含土料费用	m2	59.4			
1.1.8 .1.17	500114001017	67cm厚5%灰土	1. 厚度：67cm 2. 含灰量：5%灰土 3. 含土料费用	m2	72			
1.1.8 .1.18	500114001018	独杆月季	1. 品种、规格：独杆月季，D3-4cm，H100-120cm，P80-100cm 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	18			
1.1.8 .1.19	500114001019	红叶石楠球	1. 品种、规格：红叶石楠球，高度100cm，冠幅100cm，球型优美、不脱脚 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	20			
1.1.8 .1.20	500114001020	紫薇	1. 品种、规格：紫薇，D7-8cm 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	5			
1.1.8 .1.21	500114001021	红梅	1. 品种、规格：红梅，D8cm 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	株	9			
1.1.8 .1.22	500114001022	果岭草草皮	1. 品种、规格：果岭草草皮 2. 养护期：成活率养护期（1年）+日常养护期Ⅲ级养护标准（1年）	m2	310			
		合计						

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-
工程名称：泵站（水利）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	高林联合大站			1							
1.1	5002	水利安装工程			1							
1.1.1	500201	机电设备安装工程			1							
1.1.1.1	500201003	大型泵站水泵设备采购及安装			1							
1.1.1.1.1	500201003001	大型泵站水泵设备采购及安装	1. 型号、规格：800ZLB-125型轴流泵（含基座、埋件、弯头、出水管、拍门、伸缩节、穿墙套管等）	台	1							
1.1.1.2	500201007	大型泵站电动机设备采购及安装			1							
1.1.1.2.1	500201007001	大型泵站电动机设备采购及安装	1. 型号、规格：95KW 配套电机（含联合试运转费）	台	1							
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程			1							
1.1.2.1	500202006	拦污栅设备采购及安装			1							
1.1.2.1.1	500202006001	拦污栅	1. 材质：拦污栅栅体（含栅槽）制作及除锈防腐	t	1.674							
1.1.2.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
1.1.2.2.1	500202009001	电动葫芦	1. 规格：5t电动葫芦（含限位器、滑触线、轨道、开关箱）	台	1							
		合计										

措施项目清单

工程名称：泵站（水利）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号： -

工程名称：泵站（水利）

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称: 泵房土建 (土建)

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号： -

工程名称: 泵房土建 (土建)

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号： -

工程名称: 泵房土建 (土建)

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称: 泵房土建 (土建)

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称: 泵房电气 (安装)

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

工程名称: 泵房电气 (安装)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：泵房电气（安装）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号： -

工程名称: 泵房电气 (安装)

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号：-

工程名称: 泵房电气 (安装)

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：配套交安设施（市政）

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号： -

工程名称：配套交安设施（市政）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号： -

工程名称：配套交安设施（市政）

第1页 共1页

[illegible]

