政 府 采 购 合 同

甲方：苏州工业园区斜塘街道办事处

联系人：罗秀月

单位地址：苏州工业园区华云路 1 号桑田岛科创园 2 号楼 3 楼

联系电话：0512-65238865

乙方：苏州天华信息科技股份有限公司

联系人：陆蕴芝

单位地址：苏州工业园区葑亭大道 668 号

联系电话：18751189932

邮箱：luyunzhi1991@163.com

依据甲方委托 苏州捷信招投标咨询有限公司 进行本项目政府采购（项目编号：JSZC-320591-SZJX-G2026-0057 号）一标段的招标结果，确定乙方为本标段中标单位，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件；

（二）合同条款；

（三）中标供应商投标文件；

（四）中标供应商做出的有关澄清、说明或者补正文件；

（五）确定中标供应商的文件（包括但不限于中标通知书、成交通知书等）；

（六）本合同附件；

（七）以上条款对同一内容的约定如有不一致，以顺序在先者为准。

二、服务内容

（一）本合同项下乙方所提供的服务内容为：提供斜塘街道所辖范围内道路监控系统维保服务。维保内容包括各类枪机、球机、半球、治安卡口抓拍设备以及配套设施（杆件、设备箱、传输设备、供电系统）、中心图像综合应用平台、存储设备、网络交换系统、机房配套等。

（二）具体服务内容与要求：

1.服务期限（合同履约期限）：两年（具体服务开始时间以甲方通知为准）。

2.维保清单

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位
1	摄像机	大华	DH-SD-60D223U-HN	3	台
2	摄像机	海康威视	DS-2CD2725CFV3-IZS(2.7-8)	1	台
3	室外高清星光级超低照度枪型摄像机	海康威视	DS-2CD4026FWD-M，1/2’’CMOS 200 万 1080P 像素星光级低照度宽动态枪型网络摄像机	53	台

4	镜头	海康威视	MV0840D-MP、f8-40mm/F1.8/3/4″/CS 接口	53	台
5	防护罩	海康威视	DS-1322HZ-C、枪机室外护罩、含支架	53	台
6	半球摄像机	海康威视	DS-2CD4124XH-8	1	台
7	200 万星光级枪型网络摄像机	海康威视	DS-2CD5026FWD，200 万星光级 1/1.8″CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机；	24	台
8	镜头	海康威视	焦距 8-40mm/CS 接口/镜头光圈 F1.8	24	台
9	防护罩	海康威视	枪机室外护罩、含支架	24	台
10	200 万星光级枪型网络摄像机	海康威视	DS-2CD5027GA、200 万星光级 1/1.8″CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机；	4	台
11	星光级网络高清智能枪机	海康威视	DS-2CD5047EFWD，400 万像素，星光级 1/1.8″CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机	18	台
12	星光级网络高清智能枪机	海康威视	DS-2DE743YJW-A	1	台
13	星光级网络高清智能枪机	海康威视	DS-2DF7120IW-A	7	台
14	室外一体化红外激光夜视高清高速智能球型摄像机	海康威视	DS-2DF7230I5-A 200 万/30 倍光学/超低照度/3D 降噪/低码率/ROI/三码流/透雾光抑制/Smart IR/电子防抖/智能运动跟踪/穿越警戒面、区域入侵、人脸侦测音频侦测/IP66/激光红外 500 米	157	台
15	星光级网络高清智能枪机	海康威视	DS-2DF72FT-6	16	台
16	星光级红外网络高清高速智能球机	海康威视	DS-2DF8223IW-A，200 万像素 8 寸红外； 23 倍光学；支持音频、报警；支持 120dB 宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D 数字降噪；200 米红外照射距离；焦距：5.9-135mm,	28	台
17	星光级红外网络高清高速智能球机	海康威视	DS-2DF8225I3H-N2K	4	台
18	星光级网络高清高速智能球机	宇视	HIC6622HX22	123	台
19	超低照度网络高清智能球机	海康威视	iDS-2DF8C425MHR-D(T5)，400 万像素，传感器类型：1/1.8＂；宽动态：120 dB 超宽动态；焦距：6 mm~150 mm，25×光学；红外照射距离：200 m；	3	台
20	高清红外日夜型枪型网络摄像机	海康威视	DS-2CD4A20F-IZ、CMOS 200 万 1080p 像素	96	台
21	高清红外日夜型半球网络摄像机	海康威视	DS-2CD4120F-I、CMOS 200 万 1080P 像素	45	台

22	避雷器	雷迅	二合一避雷器	93	个
23	避雷器	科比特	KBT-V2/RJ45/220 二合一避雷器	178	个
24	避雷器	雷迅	SV-3/220EP	75	台
25	工业交换机	恒信和安	EIB10-8E-1G 8 个百兆电口 1 个千兆光口工业交换机	29	个
26	千兆光模	恒信和安	千兆	29	台
27	4 口百兆工业交换机	恒信和安	EIB05-5E-1G	13	个
28	百兆光模块	恒信和安	155M(T3/R5)SFP 光模（20KM）	13	台
29	5 电百兆工业交换机	恒信和安	EIB12G-5E	16	对
30	光纤收发器	恒信和安	100M DDT-N-0100SSF	142	对
31	光端机	恒信和安	1V1D1N	4	台
32	工业交换机	恒信和安	DDT-N-8PSWITCH	14	只
33	工业交换机	恒信和安	EIB10-8E	6	根
34	摄像机立杆	定制	3 米枪机立杆	38	根
35	摄像机立杆	定制	4 米枪机立杆	40	根
36	球型摄像机立杆	中国	6 米*2 米~2.5 米 整体热镀锌 喷塑	112	根
37	球型摄像机吊装臂	中国	1-3 米 整体热镀锌 喷塑	10	根
38	球型摄像机立杆	国产	4 米 整体热镀锌 喷塑	8	根
39	球型摄像机立杆	国产	5-6 米 整体热镀锌 喷塑	33	根
40	枪型摄像机立杆	国产	2.7 米高 整体热镀锌 喷塑 含摄像机支架	18	根
41	枪机立杆	国产	整体镀锌、喷塑 定制高度 3 米，臂长 0.5-1 米、含基础 500*500*650	70	根
42	摄像机立杆 I	国产	整体镀锌、喷塑 定制高度 3 米，臂长 0.5-1 米、含基础 700*700*1000	51	根
43	摄像机立杆 II	国产	整体镀锌、喷塑 定制高度 5-6 米，臂长 0.5-3 米、含基础 700*700*1000	109	根
44	摄像机立杆III	国产	整体镀锌、喷塑 定制高度 6 米，臂长 4-6 米、含基础 1200*1200*1800	9	根
45	枪机支架	国产	整体热镀锌/喷塑/0.5 米-1 米	9	个
46	云控制箱	定制	挂式、不锈钢、散热、防雨、通风，410×330×130	254	个
47	自立式云台控制箱	定制	自立式、不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，670mm(高)×400mm（长）×350mm(宽)	8	台
48	云台控制箱	国产	458mm(高)*330(宽)*130mm(深)，	160	条

			散热、防雨、通风、整体喷塑		
49	光纤尾纤	新大诚	10 米	450	根
50	光纤尾纤	新大诚	3 米	289	只
51	熔接盒	国产		29	个
52	户外光接熔接包	国产		128	米
53	线槽	国产	3CM PVC 线槽敷设	10760	米
54	网线	国产	超五类	21295	米
55	电源线	七星	RVV2*1	10900	米
56	电源线	七星	RVV2*1.5	26570	米
57	电源线	七星	RVV2*2.5	19517	米
58	电源线	七星	RVV3*1.5	1180	米
59	电源线	七星	RVV3*4	3820	米
60	信号控制线	明鑫	RVSP2*1	2200	米
61	光缆	康宁贝尔	4 芯	2400	米
62	硅芯管(HDPE)	定制	Φ40/33	41395	个
63	整体窨井	定制	500mm*900mm*300mm 公安专用字样	407	个
64	窨井	定制	400mm*400mm*350mm 具有公安专用字样	60	台
65	NVR 高清网络硬盘录像机	海康威视	DS-9664N-XT、可接 32 路 1080P 视频	8	块
66	硬盘	希捷	3T	128	台
67	NVR 高清网络硬盘录像机	海康威视	DS-9664N-I16、可接 32 路 1080P 视频	12	块
68	硬盘	希捷	3T	192	台
69	NVR 高清网络硬盘录像机	海康威视	DS-9664N-M16、可接 32 路 1080P 视频	1	块
70	硬盘	希捷	3T	16	台
71	NVR 高清网络硬盘录像机	海康威视	DS-9664N-M16R、可接 32 路 1080P 视频	1	块
72	硬盘	希捷	3T	16	台
73	NVR	海康威视	DS-9632N-ST、可接 16 路 1080P 视频	2	只
74	硬盘	希捷	3T 监控级硬盘	12	台
75	硬盘录像机	海康威视	DS-9116HF-ST	1	只
76	硬盘	希捷	2T 监控级硬盘	8	台
77	NVR	海康威视	DS-96128N-E16、可接 32 路 1080P 视频	2	只
78	硬盘	希捷	3T 7 天*24 小时数字监控专用全天候运行硬盘	32	台
79	汇聚交换机	华为	S5700-28P-LI-AC	10	台
80	交换机	华为	S5720-32X-EI-AC	7	台
81	交换机	H3C	LS-S5024E-CN	1	台
82	8 电 16 光百兆网管型光接收交换一体机	恒信和安	MIB28-8E-16F-4G	1	个
83	光纤收发器接收箱	恒信和	DDT-R-E2U14S	13	个

		安			
84	理线架	国产	定制	4	台
85	显示器	三星	19 寸	7	台
86	图形工作站	HP	HP EliteDesk 880 G1（i7-4770）英特尔 Q87 芯片组/ Intel Core i7-4770/4G 内存（DDR3 1333)/1TB 硬盘（7200 转 SATA 硬盘）/ DVD 刻录（16 倍速）/1G 独立显存	4	台
87	应用服务器	HP	DL580G7，1TB 硬盘 8 块	1	台
88	平台服务器	联想	LX RQ940	1	块
89	运维服务器	联想	LX X3850X6	1	个
90	机柜	三凌	800*800*2000	5	台
91	机柜	三凌	600*600*1200	5	台
92	机柜	三凌	600*600*2000	4	台
93	避雷多功能插座	CLEVER	E2220W1-08AHZNHB 8 位带防雷模块	26	个

3. 维保点位

序号	点位名称	设备类型	备注
1	斜塘办事处	球机	斜塘所道路监控
2	金堰路与东旺路	球机	斜塘所道路监控
3	车斜路与联丰广场北路	球机	斜塘所道路监控
4	莲花菜场门口	球机	斜塘所道路监控
5	莲花商业街	球机	斜塘所道路监控
6	东旺路宝时德主门口	球机	斜塘所道路监控
7	金鸡湖大道星塘街西球场东北	枪机	斜塘所道路监控
8	普惠路永庆路东北朝南	枪机	斜塘所道路监控
9	东景警务站	球机	斜塘所道路监控
10	东景大酒店	球机	斜塘所道路监控
11	中南锦苑幼儿园北门	枪机	斜塘所道路监控
12	斜塘医院对面公交站台	球机	斜塘所道路监控
13	荷花公园内部	球机	斜塘所道路监控
14	荷韵新村南区门口	球机	斜塘所道路监控
15	荷韵新村北区门口	球机	斜塘所道路监控
16	莲花七区南区北门	球机	斜塘所道路监控
17	蝴蝶湾 7 幢南侧	球机	斜塘所道路监控
18	松涛街莲花五区门口对面	球机	斜塘所道路监控
19	金色尚城荷韵街灯杆号 012	球机	斜塘所道路监控
20	东延路莲花六区南门口	球机	斜塘所道路监控
21	华新路莲花六区东门口	球机	斜塘所道路监控
22	华新路荷韵南区东门口	球机	斜塘所道路监控
23	莲葑路敦煌三区西门口	球机	斜塘所道路监控
24	墩头村南门敦煌四区北门口	球机	斜塘所道路监控
25	莲花二区西门口	球机	斜塘所道路监控
26	莲花四区东门口	球机	斜塘所道路监控
27	莲花四区南门	球机	斜塘所道路监控
28	东景公司	球机	斜塘所道路监控

29	莲花三区北门	球机	斜塘所道路监控
30	莲花一三区总门卫	球机	斜塘所道路监控
31	莲花三区东门	球机	斜塘所道路监控
32	莲花二区南门	球机	斜塘所道路监控
33	莲花一区北门	球机	斜塘所道路监控
34	荷韵新村东区西门	球机	斜塘所道路监控
35	莲香新村南门	球机	斜塘所道路监控
36	莲香新村西门	球机	斜塘所道路监控
37	莲香新村北门	球机	斜塘所道路监控
38	莲香北区门口	球机	斜塘所道路监控
39	敦煌一区北门	球机	斜塘所道路监控
40	园区斜塘学校	球机	斜塘所道路监控
41	金鸡湖大道莲葑路	球机	斜塘所道路监控
42	新平街普惠路东南角	球机	斜塘所道路监控
43	星塘街停车场北侧	球机	斜塘所道路监控
44	朝前路实验学校南门东侧	球机	斜塘所道路监控
45	文荟苑一区北门	球机	斜塘所道路监控
46	车坊邮政储蓄对面	球机	斜塘所道路监控
47	东方大道车翔路	球机	斜塘所道路监控
48	金尚路文景东路路口	球机	斜塘所道路监控
49	桑田岛科创园北门内	枪机	斜塘所道路监控
50	独墅湖大道星华街	球机	斜塘所道路监控
51	金堰路东延路东北角	球机	斜塘所道路监控
52	菜市场	球机	斜塘所道路监控
53	淞泽一区西门	球机	斜塘所道路监控
54	淞泽二区南门	球机	斜塘所道路监控
55	淞泽二区西门	球机	斜塘所道路监控
56	淞泽三区东门	球机	斜塘所道路监控
57	淞泽三区北门	球机	斜塘所道路监控
58	淞泽四区东门	球机	斜塘所道路监控
59	淞泽四区南门	球机	斜塘所道路监控
60	淞泽五区北门	球机	斜塘所道路监控
61	淞泽五区东门	球机	斜塘所道路监控
62	园区莲花学校	球机	斜塘所道路监控
63	淞泽六区南门	球机	斜塘所道路监控
64	淞泽七区东北门	球机	斜塘所道路监控
65	苏州工业园区仁爱学院	球机	斜塘所道路监控
66	淞泽八区东南门	球机	斜塘所道路监控
67	金浦路东富路	球机	斜塘所道路监控
68	淞泽九区北门	球机	斜塘所道路监控
69	欧尚东北角	球机	斜塘所道路监控
70	淞泽 8 区幼儿园	球机	斜塘所道路监控
71	文荟苑幼儿园	球机	斜塘所道路监控
72	淞泽 8 区中门	球机	斜塘所道路监控
73	淞泽 8 区西门	球机	斜塘所道路监控
74	财富广场	球机	斜塘所道路监控
75	文荟商业区 1	球机	斜塘所道路监控
76	文荟商业区 2	球机	斜塘所道路监控
77	朝前路西上段路路口	球机	斜塘所道路监控

78	斜塘菜场南	球机	斜塘所道路监控
79	斜塘菜场西北入口	球机	斜塘所道路监控
80	淞江路金色尚城处路口	球机	斜塘所道路监控
81	荷韵西区门口	球机	斜塘所道路监控
82	莲花八区门口	球机	斜塘所道路监控
83	莲花五区西北角	球机	斜塘所道路监控
84	顺达广场东北角	球机	斜塘所道路监控
85	顺达大门	球机	斜塘所道路监控
86	甬旺广场	球机	斜塘所道路监控
87	星塘街敦煌路	球机	斜塘所道路监控
88	星华街东延路	球机	斜塘所道路监控
89	东延路莲池街东路口	球机	斜塘所道路监控
90	欧尚西北角	球机	斜塘所道路监控
91	莲花商业街对面小商业街	球机	斜塘所道路监控
92	文荟苑一区西门	球机	斜塘所道路监控
93	文荟苑二区东门	球机	斜塘所道路监控
94	文荟苑三区西门	球机	斜塘所道路监控
95	联丰广场正门	球机	斜塘所道路监控
96	欧尚北出入口	球机	斜塘所道路监控
97	欧尚西出入口	球机	斜塘所道路监控
98	莲香幼儿园	球机	斜塘所道路监控
99	荷韵幼儿园	球机	斜塘所道路监控
100	莲花幼儿园二区	球机	斜塘所道路监控
101	莲花幼儿园分院	球机	斜塘所道路监控
102	车坊中心幼儿园	球机	斜塘所道路监控
103	淞泽六区东门	球机	斜塘所道路监控
104	橄榄湾幼儿园	球机	斜塘所道路监控
105	联丰社区门口	球机	斜塘所道路监控
106	惠成街普惠路	球机	斜塘所道路监控
107	联丰广场南门	球机	斜塘所道路监控
108	敦煌菜场	球机	斜塘所道路监控
109	玉皇宫门口与淞江路口	球机	斜塘所道路监控
110	金堰路与东宏路东北角	球机	斜塘所道路监控
111	莲花商业街北出口	球机	斜塘所道路监控
112	莲花一区西门	球机	斜塘所道路监控
113	甬旺农贸市场	球机	斜塘所道路监控
114	顺达东南角	球机	斜塘所道路监控
115	淞泽七区西北门	球机	斜塘所道路监控
116	金堰路江韵路	球机	斜塘所道路监控
117	普惠路超市南面	球机	斜塘所道路监控
118	好易购超市广场	球机	斜塘所道路监控
119	柏亿佳超市	球机	斜塘所道路监控
120	柏亿佳西侧	球机	斜塘所道路监控
121	苏州人家门口	球机	斜塘所道路监控
122	荣域南出口	球机	斜塘所道路监控
123	莲花七区幼儿园	球机	斜塘所道路监控
124	金鸡湖大道石莲街西北角	球机	斜塘所道路监控
125	星塘街民生路口	球机	斜塘所道路监控
126	欧尚超市西南角	球机	斜塘所道路监控

127	东延路金浦路口	球机	斜塘所道路监控
128	普惠路淞泽二区门口	球机	斜塘所道路监控
129	星塘街普惠路西南角	球机	斜塘所道路监控
130	永庆路南转弯处	球机	斜塘所道路监控
131	普惠路淞泽一区门口	球机	斜塘所道路监控
132	金鸡湖大道长阳街西南角	球机	斜塘所道路监控
133	车坊公交首末站	球机	斜塘所道路监控
134	星湖街蔺谊路东南角	球机	斜塘所道路监控
135	邮政储蓄银行	球机	斜塘所道路监控
136	永庆路方苑小区	球机	斜塘所道路监控
137	淞泽四区 26 幢主干道	球机	斜塘所道路监控
138	淞泽三区 71 幢东	球机	斜塘所道路监控
139	淞泽三区 49 幢	球机	斜塘所道路监控
140	普惠路淞涛街西北角	球机	斜塘所道路监控
141	普惠路永庆路东北角	球机	斜塘所道路监控
142	玉皇宫停车场东	球机	斜塘所道路监控
143	星湖街独墅湖大道	球机	斜塘所道路监控
144	车郭路星湖幼儿园南	球机	斜塘所道路监控
145	车郭路新平街路口	球机	斜塘所道路监控
146	淞泽三区北门路北侧	球机	斜塘所道路监控
147	普惠路惠淞街路口	球机	斜塘所道路监控
148	金元路润泽街路口	球机	斜塘所道路监控
149	财富广场中	球机	斜塘所道路监控
150	普惠路邮政储蓄北侧	球机	斜塘所道路监控
151	星坊便利中心	球机	斜塘所道路监控
152	车郭路星坊街路口	球机	斜塘所道路监控
153	启慧路长阳街东南角	球机	斜塘所道路监控
154	方中街淞北路西北角	球机	斜塘所道路监控
155	四方工业坊门口	球机	斜塘所道路监控
156	莲花七区北区南门	球机	斜塘所道路监控
157	派出所户籍大厅门口	球机	斜塘所道路监控
158	东方大道星湖街东北角	球机	斜塘所道路监控
159	华云路新庆东路东南角	球机	斜塘所道路监控
160	东方大道松涛街东南角	球机	斜塘所道路监控
161	星塘街东方大道路口西南角	球机	斜塘所道路监控
162	财富广场西北侧路口	球机	斜塘所道路监控
163	东方大道新平街东南角	球机	斜塘所道路监控
164	车郭路新平街	球机	斜塘所道路监控
165	车郭路惠成街	球机	斜塘所道路监控
166	新平街润泽路	球机	斜塘所道路监控
167	江田大桥北侧	球机	斜塘所道路监控
168	滨江公园入口	球机	斜塘所道路监控
169	滨江公园篮球场	球机	斜塘所道路监控
170	星塘街普惠路口东北角	球机	斜塘所道路监控
171	普惠路永庆路东北角	球机	斜塘所道路监控
172	普惠路星湖街西侧	球机	斜塘所道路监控
173	普惠路惠淞街	球机	斜塘所道路监控
174	桑田岛科创园西门	球机	斜塘所道路监控
175	东方大道林泉街西南角	球机	斜塘所道路监控

176	东方大道金堰路西南角	球机	斜塘所道路监控
177	普惠路公交首末站	球机	斜塘所道路监控
178	星湖街普惠路东北角	球机	斜塘所道路监控
179	普惠路新平街路口	球机	斜塘所道路监控
180	普惠路惠成街	球机	斜塘所道路监控
181	普惠路淞涛街东北角	球机	斜塘所道路监控
182	普惠路朝前路东南角	球机	斜塘所道路监控
183	车郭路永庆路东南角	球机	斜塘所道路监控
184	车郭路林泉街南延	球机	斜塘所道路监控
185	星塘街蔺谊路西北角	球机	斜塘所道路监控
186	车坊农贸菜场停车场南向北	球机	斜塘所道路监控
187	钱家田路星塘街东侧	球机	斜塘所道路监控
188	星湖街南到底江滨公园停车场	球机	斜塘所道路监控
189	车坊实验小学	球机	斜塘所道路监控
190	新平街金园路	球机	斜塘所道路监控
191	斜塘街道办事处门口	球机	斜塘所道路监控
192	松涛街蔺谊路西南角	球机	斜塘所道路监控
193	金鸡湖大道星塘街西南角篮球场	球机	斜塘所道路监控
194	车斜路最北面桥边	球机	斜塘所道路监控
195	金色尚城南门口	球机	斜塘所道路监控
196	金色尚城西门口	球机	斜塘所道路监控
197	中旅蓝岸南门口朝东	枪机	斜塘所道路监控
198	中旅蓝岸南门口朝南	枪机	斜塘所道路监控
199	荷韵高层门口	球机	斜塘所道路监控
200	星湖街东延路	球机	斜塘所道路监控
201	莲花七区北门	球机	斜塘所道路监控
202	莲花七区北门马路对面	球机	斜塘所道路监控
203	莲花五区北门公交站	球机	斜塘所道路监控
204	莲花六区南门公交站	球机	斜塘所道路监控
205	莲花 3 区北门公交站	球机	斜塘所道路监控
206	莲花 4 区南门公交站	球机	斜塘所道路监控
207	莲花商业街 1	球机	斜塘所道路监控
208	莲花商业街 2	枪机	斜塘所道路监控
209	莲花商业街 3	球机	斜塘所道路监控
210	莲花商业街 4	球机	斜塘所道路监控
211	莲花商业街 5	球机	斜塘所道路监控
212	莲花商业街 6	球机	斜塘所道路监控
213	莲花商业街阳光车行	球机	斜塘所道路监控
214	莲花商业街 8	球机	斜塘所道路监控
215	莲花商业街公交站台近二区	球机	斜塘所道路监控
216	莲花商业街莲花浴场门口	球机	斜塘所道路监控
217	莲花商业街北区南门朝西	球机	斜塘所道路监控
218	莲花商业街北区南门朝东	球机	斜塘所道路监控
219	莲香北区西南桥	球机	斜塘所道路监控
220	星塘街沿线绿化带 1	球机	斜塘所道路监控
221	星塘街欧尚西公交站台西	球机	斜塘所道路监控
222	星塘街欧尚西公交站台东	球机	斜塘所道路监控
223	敦煌路星塘街路口	球机	斜塘所道路监控
224	敦煌公交首末站 1	球机	斜塘所道路监控

225	敦煌公交首末站 2	球机	斜塘所道路监控
226	敦煌菜场 1	球机	斜塘所道路监控
227	星塘街沿线绿化带 4	枪机	斜塘所道路监控
228	星塘街朝阳路西南角	球机	斜塘所道路监控
229	星塘街东延路西北角	球机	斜塘所道路监控
230	星塘街沿线绿化带 5	枪机	斜塘所道路监控
231	联丰广场东门口	球机	斜塘所道路监控
232	敦煌三区西门外朝北	枪机	斜塘所道路监控
233	敦煌路四季名居房产朝南	枪机	斜塘所道路监控
234	莲葜路莲花四区	球机	斜塘所道路监控
235	莲花二区西门公交站	球机	斜塘所道路监控
236	莲花商业街 13	枪机	斜塘所道路监控
237	莲花商业街南区东南角朝北	枪机	斜塘所道路监控
238	莲花商业街 15	枪机	斜塘所道路监控
239	莲池街莲苑桥	球机	斜塘所道路监控
240	莲花一三区舞台	球机	斜塘所道路监控
241	莲池街莲花一区 40 幢	枪机	斜塘所道路监控
242	东景便利中心顺丰门口朝西	枪机	斜塘所道路监控
243	东景便利中心顺丰门口朝东	枪机	斜塘所道路监控
244	东景便利中心北门口	枪机	斜塘所道路监控
245	东景便利中心 4	枪机	斜塘所道路监控
246	东景便利中心 5	球机	斜塘所道路监控
247	东景便利中心 6	枪机	斜塘所道路监控
248	东景便利中心 7	枪机	斜塘所道路监控
249	东景便利中心 8	球机	斜塘所道路监控
250	东景便利中心 9	球机	斜塘所道路监控
251	东景便利中心 10	球机	斜塘所道路监控
252	东景便利中心 11	球机	斜塘所道路监控
253	东景便利中心 12	枪机	斜塘所道路监控
254	东景便利中心 13	枪机	斜塘所道路监控
255	东景便利中心 14	球机	斜塘所道路监控
256	敦煌路-车斜路	球机	斜塘所道路监控
257	荷花公园 1	球机	斜塘所道路监控
258	荷花公园 2	球机	斜塘所道路监控
259	荷韵新村公交站 1	球机	斜塘所道路监控
260	荷韵新村公交站 2	球机	斜塘所道路监控
261	绿洲别墅门口	球机	斜塘所道路监控
262	金鸡湖大道-莲塘路	球机	斜塘所道路监控
263	莲花六区北面绿化带 1	球机	斜塘所道路监控
264	莲花六区北面绿化带 2	枪机	斜塘所道路监控
265	莲花六区北面绿化带 3	枪机	斜塘所道路监控
266	新派出所 1	球机	斜塘所道路监控
267	莲花新村六区公交站台	枪机	斜塘所道路监控
268	独墅湖隧道南绿化带	球机	斜塘所道路监控
269	独墅湖大道-星华街	枪机	斜塘所道路监控
270	独墅湖大道 1	枪机	斜塘所道路监控
271	独墅湖大道 2	球机	斜塘所道路监控
272	独墅湖大道-园区公交公司	球机	斜塘所道路监控
273	独墅湖大道 3	球机	斜塘所道路监控

274	莲花新村五区公交站台朝南	球机	斜塘所道路监控
275	莲花新村五区公交站台东朝北	球机	斜塘所道路监控
276	莲香新村公交站台 1	球机	斜塘所道路监控
277	莲香新村公交站台 2	球机	斜塘所道路监控
278	荷韵南区公交站台	球机	斜塘所道路监控
279	莲花六区东门公交站台朝南	球机	斜塘所道路监控
280	莲花六区东门公交站台朝北	球机	斜塘所道路监控
281	东延路-松涛街	枪机	斜塘所道路监控
282	金田路-东旺路	球机	斜塘所道路监控
283	东延路-嘉延路	球机	斜塘所道路监控
284	东延路-星华街	枪机	斜塘所道路监控
285	金鸡湖大道星华街高架	球机	斜塘所道路监控
286	圆通大厦	球机	斜塘所道路监控
287	星塘街垃圾中转站	球机	斜塘所道路监控
288	朝阳路沙浜路	球机	斜塘所道路监控
289	荷花桥西堍	球机	斜塘所道路监控
290	东景工业坊 1	球机	斜塘所道路监控
291	东景工业坊 2	球机	斜塘所道路监控
292	东景工业坊 3	球机	斜塘所道路监控
293	东景工业坊 4	球机	斜塘所道路监控
294	东景工业坊 5	枪机	斜塘所道路监控
295	东景工业坊 6	枪机	斜塘所道路监控
296	金鸡湖大道莲葑路东南角	球机	斜塘所道路监控
297	金鸡湖大道车斜路	球机	斜塘所道路监控
298	金鸡湖大道星塘街	球机	斜塘所道路监控
299	独墅湖大道-星湖街	球机	斜塘所道路监控
300	独墅湖大道-车斜路	球机	斜塘所道路监控
301	独墅湖大道-星塘街	球机	斜塘所道路监控
302	星塘街-淞江路	球机	斜塘所道路监控
303	橄榄湾小区门口	球机	斜塘所道路监控
304	莲葑路-敦煌路	球机	斜塘所道路监控
305	顺达广场人才市场门口	球机	斜塘所道路监控
306	斜塘老街 2	球机	斜塘所道路监控
307	欧尚超市 1	球机	斜塘所道路监控
308	欧尚超市 2	球机	斜塘所道路监控
309	欧尚超市 3	球机	斜塘所道路监控
310	联丰广场 1	球机	斜塘所道路监控
311	派出所院内球机	球机	斜塘所道路监控
312	派出所北通道东朝西	球机	斜塘所道路监控
313	淞涛街西侧路灯杆 228 号北 1 米处	球机	斜塘所道路监控
314	金色尚城东南角	球机	斜塘所道路监控
315	金鸡湖大道李公堤三期桥西路北-拆除	球机	斜塘所道路监控
316	莲葑路老正大门口	枪机	斜塘所道路监控
317	莲葑路朝阳路东北角朝北	枪机	斜塘所道路监控
318	金鸡湖大道中石化加油站对面	球机	斜塘所道路监控
319	老街南民房	球机	斜塘所道路监控
320	金鸡湖大道 888 号湖滨世纪	球机	斜塘所道路监控
321	朝阳路莲花幼儿园门口	球机	斜塘所道路监控
322	斜塘老街 1	球机	斜塘所道路监控

323	斜塘老街 3	球机	斜塘所道路监控
324	莲花四区东门公交站	球机	斜塘所道路监控
325	荷花公园	球机	斜塘所道路监控
326	斜塘菜场	球机	斜塘所道路监控
327	顺达广场西北角	球机	斜塘所道路监控
328	独墅湖大道金堰路	球机	斜塘所道路监控
329	金鸡湖大道星湖街西北角	球机	斜塘所道路监控
330	金鸡湖大道敦煌路	球机	斜塘所道路监控
331	金鸡湖大道淞涛街	球机	斜塘所道路监控
332	金鸡湖大道金堰路东南角	球机	斜塘所道路监控
333	东延路星塘街	球机	斜塘所道路监控
334	星塘街松江路东北角	球机	斜塘所道路监控
335	敦煌路莲葑路东南角	球机	斜塘所道路监控
336	敦煌路车斜路东北角	球机	斜塘所道路监控
337	敦煌路荷韵街	球机	斜塘所道路监控
338	星湖街淞江路东南角	球机	斜塘所道路监控
339	淞江路莲葑路西南角	球机	斜塘所道路监控
340	东延路莲池街	球机	斜塘所道路监控
341	东延路松涛街东北角	球机	斜塘所道路监控
342	东延路莲塘路	球机	斜塘所道路监控
343	金鸡湖大道莲塘路	球机	斜塘所道路监控
344	星湖街东延路东南角	球机	斜塘所道路监控
345	联丰广场东出入口	球机	斜塘所道路监控
346	联丰广场农业银行	球机	斜塘所道路监控
347	联丰广场老凤祥门口	球机	斜塘所道路监控
348	联丰广场西出入口	球机	斜塘所道路监控
349	联丰广场北出口	球机	斜塘所道路监控
350	联丰广场东北角	球机	斜塘所道路监控
351	联丰广场西内侧	球机	斜塘所道路监控
352	联丰广场内侧	球机	斜塘所道路监控
353	联丰广场建行门口	球机	斜塘所道路监控
354	联丰广场内	球机	斜塘所道路监控
355	顺达广场中央	球机	斜塘所道路监控
356	独墅湖大道淞涛街	球机	斜塘所道路监控
357	顺达广场西南角	球机	斜塘所道路监控
358	独墅湖大道星塘街东北角	球机	斜塘所道路监控
359	金鸡湖大道星塘街	球机	斜塘所道路监控
360	车坊星塘幼儿园	球机	斜塘所道路监控
361	斜塘敦煌幼儿园	球机	斜塘所道路监控
362	顺达广场门口	球机	斜塘所道路监控
363	星塘街-港田路大桥	球机	斜塘所道路监控
364	永安桥派出所机房	半球	斜塘所道路监控
365	淞泽小学	枪机	斜塘所道路监控
366	东湖桥西堍北侧	枪机	斜塘所道路监控
367	东延路星湖街非机动车道 1	枪机	斜塘所道路监控
368	东延路星湖街非机动车道 2	枪机	斜塘所道路监控
369	蝴蝶湾商业街朱鸿兴面馆	球机	斜塘所道路监控
370	星湖街独墅湖大道北朝北	枪机	斜塘所道路监控
371	星湖街独墅湖大道北朝南	枪机	斜塘所道路监控

372	淞涛街独墅湖大道北朝南	枪机	斜塘所道路监控
373	淞涛街独墅湖大道北朝北	枪机	斜塘所道路监控
374	星塘街独墅湖大道北朝南	枪机	斜塘所道路监控
375	星塘街独墅湖大道北朝北	枪机	斜塘所道路监控
376	星湖街淞江路东朝西	枪机	斜塘所道路监控
377	星湖街淞江路东朝东	枪机	斜塘所道路监控
378	星华街独墅湖大道北朝南	枪机	斜塘所道路监控
379	星华街独墅湖大道北朝北	枪机	斜塘所道路监控
380	玉皇宫门口	球机	斜塘所道路监控
381	玉皇宫金堰路西非机动车道	枪机	斜塘所道路监控
382	钟南街大桥非机动车道	枪机	斜塘所道路监控
383	民生路三叉路口	球机	斜塘所道路监控
384	金鸡湖大道星湖街东朝东	枪机	斜塘所道路监控
385	金鸡湖大道星湖街东朝西	枪机	斜塘所道路监控
386	东延路星塘街西朝东	枪机	斜塘所道路监控
387	东延路星塘街西朝西	枪机	斜塘所道路监控
388	斜塘老街南入口	枪机	斜塘所道路监控
389	星塘街松江路北卡口朝北	枪机	斜塘所道路监控
390	星塘街松江路北卡口朝南	枪机	斜塘所道路监控
391	星湖幼儿园松江分园	枪机	斜塘所道路监控
392	东延路实验学校北门	球机	斜塘所道路监控
393	东延路实验学校中门	球机	斜塘所道路监控
394	东延路实验学校南门	球机	斜塘所道路监控
395	淞江路荷韵街西南角	球机	斜塘所道路监控
396	荷韵东区小高层门口	球机	斜塘所道路监控
397	莲花五区东北门口	球机	斜塘所道路监控
398	斜塘奥英光电	球机	斜塘所道路监控
399	星湖明轩北	球机	斜塘所道路监控
400	蝴蝶湾北	枪机	斜塘所道路监控
401	联丰广场	球机	斜塘所道路监控
402	东延路实验学校门口	球机	斜塘所道路监控
403	朝前路文荟路东南角	球机	斜塘所道路监控
404	滨江公园 2	球机	斜塘所道路监控
405	财富广场北入口	球机	斜塘所道路监控
406	车坊农贸菜场停车场西北角	枪机	斜塘所道路监控
407	车坊农贸菜场停车场东北角	枪机	斜塘所道路监控
408	星奕湾西门	球机	斜塘所道路监控
409	淞泽五区停车场东南角	球机	斜塘所道路监控
410	淞泽五区停车场东北角	球机	斜塘所道路监控
411	淞泽五区停车场西北角	球机	斜塘所道路监控
412	星湖街淞江路西北角	球机	斜塘所道路监控
413	星塘医院北门朝东	枪机	斜塘所道路监控
414	星塘医院北门朝西	枪机	斜塘所道路监控
415	联丰广场警务站办公室	半球	斜塘所道路监控
416	星塘医院北门对面道板朝东	枪机	斜塘所道路监控
417	联丰广场南门核酸检测点	枪机	斜塘所道路监控
418	联丰九龙城美食广场南门	枪机	斜塘所道路监控
419	联丰九龙城美食广场北门	枪机	斜塘所道路监控
420	地铁 5 号线华莲站 4 号口朝南	枪机	斜塘所道路监控

421	地铁 5 号线华莲站 4 号口朝东	枪机	斜塘所道路监控
422	联丰广场西门对面道板朝北	枪机	斜塘所道路监控
423	联丰广场西门对面道板朝南	枪机	斜塘所道路监控
424	地铁 5 号线华莲站 4 号口停车场北朝南	枪机	斜塘所道路监控
425	欧尚星塘店东北角朝西	枪机	斜塘所道路监控
426	金色尚城南门朝西	枪机	斜塘所道路监控
427	敦煌路沙浜路东北朝北	枪机	斜塘所道路监控
428	斜塘菜场公园南侧朝北	枪机	斜塘所道路监控
429	星塘街篮球场东入口	枪机	斜塘所道路监控
430	东景公寓北门内球	枪机	斜塘所道路监控
431	星塘街篮球场北入口	枪机	斜塘所道路监控
432	莲花商业街内西南通道球	枪机	斜塘所道路监控
433	莲花商业街内中朝东	枪机	斜塘所道路监控
434	普惠路马上巷口	球机	斜塘所道路监控
435	普惠路南澳门口	球机	斜塘所道路监控
436	普惠路淞涛街西南角	球机	斜塘所道路监控
437	普惠路朝前路西北角	球机	斜塘所道路监控
438	普惠路淞涛街苏州银行	球机	斜塘所道路监控
439	淞涛街蔺谊路西中间绿化带	球机	斜塘所道路监控
440	东方大道金谷路丁字路口	球机	斜塘所道路监控
441	东方大道惠成街北侧	球机	斜塘所道路监控
442	东方大道星塘街东南角	球机	斜塘所道路监控
443	东方大道金海路	球机	斜塘所道路监控
444	操场南跑道西向北	枪机	斜塘街道中心幼儿园
445	操场南跑道西向东	枪机	斜塘街道中心幼儿园
446	操场南跑道中间南向北	枪机	斜塘街道中心幼儿园
447	操场南跑道东一东向北	枪机	斜塘街道中心幼儿园
448	操场南跑道东一东向西	枪机	斜塘街道中心幼儿园
449	操场南跑道中间东向西	枪机	斜塘街道中心幼儿园
450	操场跑道西北角西向东	枪机	斜塘街道中心幼儿园
451	操场跑道西北角南向北	枪机	斜塘街道中心幼儿园
452	操场跑道西北角北向南	枪机	斜塘街道中心幼儿园
453	操场北跑道中间北向南	枪机	斜塘街道中心幼儿园
454	操场跑道西南角	枪机	斜塘街道中心幼儿园
455	操场北跑道楼顶	枪机	斜塘街道中心幼儿园
456	一楼南过道楼梯口	枪机	斜塘街道中心幼儿园
457	一楼中一班东向西	枪机	斜塘街道中心幼儿园
458	一楼大门中间	枪机	斜塘街道中心幼儿园
459	一楼大门口	枪机	斜塘街道中心幼儿园
460	一楼南过道萌芽室	枪机	斜塘街道中心幼儿园
461	一楼中 2 班	枪机	斜塘街道中心幼儿园
462	一楼食堂旁	枪机	斜塘街道中心幼儿园
463	一楼园长室外	枪机	斜塘街道中心幼儿园
464	一楼北侧门	枪机	斜塘街道中心幼儿园
465	一楼文印室外	枪机	斜塘街道中心幼儿园
466	二楼西侧门	枪机	斜塘街道中心幼儿园
467	二楼中三班	枪机	斜塘街道中心幼儿园
468	二楼大三班	枪机	斜塘街道中心幼儿园
469	二楼东侧门	枪机	斜塘街道中心幼儿园

470	操场北东向西	枪机	斜塘街道中心幼儿园
471	二楼操场	枪机	斜塘街道中心幼儿园
472	IPCamera 33	枪机	斜塘街道中心幼儿园
473	门卫室东北角	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
474	门卫室旁小门	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
475	操场北大门旁北向南	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
476	幼儿园操场东向西	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
477	操场东面过道中间北向南	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
478	操场东南过道南向北	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
479	操场东南过道东向西	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
480	操场西南过道西向东	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
481	操场西南过道南向北	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
482	新大楼西南角	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
483	门卫室西南角北向南	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
484	门卫室西南角西向东	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
485	一楼西门外	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
486	西南角屋顶	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
487	室外屋顶 2	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
488	一楼南走廊西	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
489	操场南面走廊过道	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
490	一楼北大门内侧朝大门	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
491	一楼室内进门	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
492	一楼东楼梯口	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
493	一楼西南面过道	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
494	操场南面楼梯旁	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
495	一楼南面过道中间	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
496	一楼露天南面中间	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
497	一楼南面过道东	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
498	斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 分餐	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
499	斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 灶台	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
500	斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 粗加工	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
501	斜塘中心幼儿园荷韵分园_ 洗碗	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
502	30 二楼南面过道西	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
503	煤气间	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
504	31 一楼北面楼梯口	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
505	44 室外屋顶	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
506	33 一楼露天东北角	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
507	34 一楼露天西北角	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
508	43 二楼北走廊东(半球)	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
509	39 二楼北走廊西	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
510	40 二楼北走廊楼梯口	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
511	42 二楼南面过桥(半球)	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
512	37 二楼南面走廊东	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
513	37 二楼南面走廊东	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
514	38 二楼西南走廊	枪机	斜塘街道荷韵幼儿园
515	32 一楼北走廊东	半球	斜塘街道荷韵幼儿园
516	一楼走廊西朝东	半球	斜塘街道荷韵幼儿园
517	41 二楼北走廊过桥(半球)	半球	斜塘街道荷韵幼儿园
518	36 二楼东南走廊	半球	斜塘街道荷韵幼儿园

519	室外东墙小滑滑梯	半球	斜塘街道莲花幼儿园
520	一楼体育室	半球	斜塘街道莲花幼儿园
521	一楼东门	半球	斜塘街道莲花幼儿园
522	一楼仓库	半球	斜塘街道莲花幼儿园
523	一楼体育室西向东	半球	斜塘街道莲花幼儿园
524	一楼餐厅旁	半球	斜塘街道莲花幼儿园
525	一楼大厅走廊	半球	斜塘街道莲花幼儿园
526	室外东北角北向南	半球	斜塘街道莲花幼儿园
527	室外东墙沙池 1	半球	斜塘街道莲花幼儿园
528	保安室	半球	斜塘街道莲花幼儿园
529	一楼多功能厅东南角	半球	斜塘街道莲花幼儿园
530	一楼多功能厅东北角	半球	斜塘街道莲花幼儿园
531	室外东南角东向西	半球	斜塘街道莲花幼儿园
532	室外东南角南向北	半球	斜塘街道莲花幼儿园
533	一楼多功能厅外	半球	斜塘街道莲花幼儿园
534	室外东北角东向西	半球	斜塘街道莲花幼儿园
535	图书室	半球	斜塘街道莲花幼儿园
536	二楼多媒体西北	半球	斜塘街道莲花幼儿园
537	二楼科发室	半球	斜塘街道莲花幼儿园
538	二楼游戏天地东北角	半球	斜塘街道莲花幼儿园
539	二楼游戏天地西南角	半球	斜塘街道莲花幼儿园
540	二楼南楼梯口	半球	斜塘街道莲花幼儿园
541	二楼中五班旁	半球	斜塘街道莲花幼儿园
542	二楼院长室	半球	斜塘街道莲花幼儿园
543	三楼小社会西南角	半球	斜塘街道莲花幼儿园
544	三楼小社会东南角	半球	斜塘街道莲花幼儿园
545	一楼楼梯平台	半球	斜塘街道莲花幼儿园
546	二楼院长室旁楼梯	半球	斜塘街道莲花幼儿园
547	一楼东北走廊	半球	斜塘街道莲花幼儿园
548	一楼陶艺室	半球	斜塘街道莲花幼儿园
549	三楼小社会楼梯口	半球	斜塘街道莲花幼儿园
550	三楼小社会旁	半球	斜塘街道莲花幼儿园
551	二楼中一班	半球	斜塘街道莲花幼儿园
552	二楼北楼梯	半球	斜塘街道莲花幼儿园
553	二楼中四班楼梯口	半球	斜塘街道莲花幼儿园
554	二楼走廊中间	半球	斜塘街道莲花幼儿园
555	三楼西面楼梯口	半球	斜塘街道莲花幼儿园
556	三楼大一班	半球	斜塘街道莲花幼儿园
557	北楼梯一二楼夹层	半球	斜塘街道莲花幼儿园
558	东北后街	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
559	滑梯钻笼	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
560	南跑道朝南	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
561	综合运动场	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
562	南操场大水车	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
563	后街北	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园

564	大厅亲子共享空间	半球	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
565	重点 1 楼北小门	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
566	1 楼大厅	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
567	2 楼西楼梯	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
568	2 楼东楼梯	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
569	重点－大厅北朝南	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
570	2 楼转 3 楼南楼梯	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
571	2 楼转 3 楼西楼梯	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
572	3 楼多功能厅北朝南	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
573	3 楼南楼梯	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
574	3 楼东楼梯	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
575	3 楼多功能厅朝东	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
576	小 1 班消防通道	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
577	门卫室	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
578	重点—玻璃门正对大门	枪机	斜塘街道实验幼儿园莲塘分园
579	大门北侧向北	枪机	斜塘街道实验幼儿园
580	门卫室朝大门	枪机	斜塘街道实验幼儿园
581	西南侧围墙南向北	枪机	斜塘街道实验幼儿园
582	西南侧围墙西向东	枪机	斜塘街道实验幼儿园
583	门卫	枪机	斜塘街道实验幼儿园
584	门西立杆向西	枪机	斜塘街道实验幼儿园

4. 维保要求

4.1 服务目标

乙方要通过各种运维措施保障维护设备及系统的正常运行。当设备发生故障时，乙方技术人员要及时响应，在规定时间内到达现场进行修理，确保甲方系统设备设施能得到及时维护；平时要对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的潜在隐患。乙方可通过建立管理平台对维保服务进行统一管理，实现对系统故障接收、人车调配、数据记录、统计分析、故障研判等功能，以提高维保效率。

4.2 维保事项

（1）日常维保要求：

（1.1）乙方对维保清单中的所有设备提供服务期内的设备硬件保修服务，包括对设备的维修或提供设备的备品备件并进行安装调试服务。

（1.2）乙方派遣技术人员进行日常服务，排除系统故障，保障整个系统的正常运行。

（1.3）乙方对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

（1.4）乙方对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。

（1.5）乙方负责视频监控综合应用平台软件的功能维护及软件版本升级。

（2）本项目运维涉及斜塘街道集成指挥中心治理平台、派出所两个图像综合业务平台、分局相关平台以及一机一档平台等。在维护时做好以下工作：

（2.1）乙方在项目维保及升级改造过程中必须保证各平台正常运行，以及各级平台的联网对接通畅。

（2.2）乙方在项目维保及升级过程中对涉及监控点位一机一档信息变更的要及时采集完善，并在运维期间保证信息准确。

（3）乙方需配合甲方针对应急保障事件（突发事件、维稳工作、重大会议、大型赛事娱乐活动、群体性事件）做好沿线监控点保障，平时参加甲方应急演练。

具体要求如下：

（3.1）保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在招标单位或组委会指定地点进行 24 小时值班，随时响应。

（3.2）所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合招标单位或组委会完成交办的其他紧急任务。同时必须保障所涉点位视频监控图像 100%的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等工作的施工准备。

（4）做好维保过程中的网络安全保障工作，具体要求如下：

（4.1）项目整体维保服务体系要求遵循信息技术服务运行维护相关行业标准，通过对招标单位设备和应用系统的高效、安全、规范维护达到保障整个系统稳定运行目标。

（4.2）为确保系统运行维护工作的平稳过渡，要求具有丰富维护经验的技术员，组成维护团队。技术员岗位不得随意换人，如有人员调整，及时向甲方报批。

（4.3）严格遵循保密协议，凡涉及甲方设备及设备上运行的应用系统、保存的数据、终端配置、IP 地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中涉及终端上保存的数据信息，必须先通过甲方认可后才能实施维护工作；维护工作的终端数据信息（无论是电脑、打印机还是其他存储介质上的数据信息）严禁带离甲方现场。

（4.4）乙方在进行维保活动时，遇到需要临时中断网络调测等情况，必须先征求甲方批准。

（4.5）乙方在进行维保活动时，未经授权严禁使用 U 盘、移动硬盘等移动存储介质，严格遵守甲方“一机两用”等相关安全管理规定。维护中未经授权批准导致的后果，由维保单位自行负责。

（5）乙方需配合相关单位做好前端设备设施第三方事件的处理工作，包括：交通事故导致的前端设备损坏，需配合进行调查、取证、赔付、设备恢复工作；因市政道路建设需要

拆除并迁移点位的现场勘察、设计以及恢复工作。

（6）做好外场施工安全管理工作，保证维保过程中的人身安全。

（7）本次维保项目中涉及运营商传输线路（含广电、电信传输线路）的运维由运营商负责，但乙方需在维保时与运营商相互配合，如故障排查、故障界面确认、机房相关线路、设备测试调试、设备修复、监控点出图确认等。

5.维保人员要求

乙方派遣不少于1名项目负责人、1名技术负责人和4名技术人员进行维保服务，其中不少于1名技术人员驻场进行日常服务，并配备必要的交通工具及维修装备，排除系统故障，保障整个系统的正常运行；针对软件系统，乙方在软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面均具备一定水平，及时解决视频监控综合应用平台软件的功能维护及软件版本升级需求。人员配备清单中的人员为该项目专用，不得在其他项目中兼职。

6.维保服务时限要求

当设备及其承载的系统发生故障，乙方接到甲方故障响应请求后，2小时内响应（即在接到甲方的维修要求后，做出具体的维修安排），同时需满足下列要求：

6.1核心监控平台不能正常运行乙方应在4小时内恢复系统；

6.2外场设备故障乙方应在8小时内恢复；

6.3故障不影响平台系统运行则乙方应在24小时内恢复系统；

6.4故障点在室外并且是由于国家电网停电或市政道路施工引起的故障，则对成交响应时间从故障修复后开始计算；

6.5乙方应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

6.6每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向甲方报送维修报表。

7.维护方式及要求

7.1乙方日常维护

（1）做好监控系统设备的日常巡检工作。

（2）对视频监控系统运行操作中发生的问题能在第一时间进行判别并能够及时处理。

（3）确保对机房的环境整洁，做好相关记录，有情况要及时处理。

（4）定期检查各系统数据库，做好数据备份工作，并对备份介质妥善保管。

（5）做好故障维修记录，并及时上报。

（6）提供必要的维护培训和指导，使采购方使用人员能够识别或处理一般问题，提高维保效率。

7.2定期（每月至少一次）预防性维护

（1）系统硬件服务器及图形工作站软、硬件维护

做好系统硬件定期预防性维护，系统软件补丁与定期预防性维护，系统性能评估与优化等。

（2）数据库系统维护

数据库系统备份与恢复；数据库系统性能监测数据收集；数据库系统优化调整；数据库系统碎片整理；数据库系统安全与性能评估等。

（3）数据管理

对历史数据进行管理，查看数据记录的异常情况，对过时数据进行清理和归档。

（4）传输网络系统维护

对前端传输系统、传输及网络交换系统进行定期预防维护；做好光纤熔接与光缆测试，网络系统安全与性能评估等。

（5）中心应用平台维护

对中心应用平台进行定期预防性维护；对应用软件性能进行评估与优化等。

（6）维保范围其它设备维护

定期预防性维护，如：摄像机图像质量评测等。

7.3 驻场维护

（1）负责对所有设备的应用操作，定期提供设备的运行和存储情况报告。

（2）掌握设备的运行情况，就保修期、存储空间等及时进行提醒。

（3）配套专业的软硬件故障恢复流程及应急抢修措施。

（4）对甲方设备机房的人员出入、计算机等终端的开关机等工作进行管理记录。

（5）建立计算机等终端设备的档案，形成不易破坏的醒目标识，并定期更新相关内容。

（6）对维保所列的各类设备、设施、线路等，做好检查维护，发现故障及时报告，第一时间进行维修处理，对维修情况提交书面报告。

（7）所有对系统进行的维护，均需详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的终端操作。

（8）根据系统的实际情况制定详细的终端数据备份计划，制定配置科学的终端系统备份策略。定期备份终端重要业务信息、系统数据及软件应用等。

（9）乙方应在苏州本地设有常驻服务机构提供长期的技术服务支持。建立完善的维保服务流程、服务体系、各项保障制度，并提供完整的实施方案。

7.4 检查与保养：

具体维护内容包括但不限于以下内容，乙方可结合维护任务及要求，做好以下运维工作。

（1）前端监控系统

设备名称	检查与保养事项	标准
摄像机、抓拍设备	工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查	清洁无灰尘、连接正常
补光灯、闪光灯	灯光亮度检查、时控光控开关检查	亮度合理、控制正常
配套设施	杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查	清洁、环境达标
传输设备	工作状态、信号传输状态、连接状态检查	传输正常、外观整洁

取电管路	电源电压电流检查、管线管路、手井检查	电源供应稳定、管路无损坏

（2）中心端服务器、图形工作站、存储设备

设备名称	检查与保养事项		标准
服务器	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		数值显示完好
	硬件	电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护	无抖动，杂音
		键盘、鼠标检查保养	完好，无抖动
		内部各部件连接状况检查	完好无破损
		内外部清洁保养	清洁无灰尘
		服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固	牢固，无破损
	系统	系统安全性检查	数值显示正常
		系统配置检查及系统版本	工作正常
		系统补丁程序管理	排除隐患
		系统硬盘碎片整理	速度恢复正常
		系统备份	数据正确
		运行日志备份检查	数据正确
		CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查	完好
	数据库	数据库表记录检查	数值显示完好
		数据库碎片整理	速度恢复正常
		数据库备份与恢复	数据正确
		数据库系统安全与性能评估	正常运行
	应用程序	应用程序源码版本检查	数值显示完好
		应用程序源码备份	数值显示完好
		查看应用程序运行故障记录	数值显示完好
		应用程序运行日志备份和清理	运行正常
		应用软件性能评估	功能正常
	热备功能切换测试		数据正确/测试报告
存储设备	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		无灰尘
	电源风扇、通风过滤网检查维护		牢固，无破损
	磁盘碎片整理		数值显示完好
	内外部清洁保养		完好
	与服务器连接状况检查，接线及连接端子紧固		牢固，无破损
图形工作站	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		清洁无灰尘
	硬件	电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护	清洁无灰尘
		CRT、键盘、鼠标检查保养	清洁无灰尘
		与网络连接状态检查	牢固，无破损
	系统	系统安全性检查	数值显示完好
		系统配置检查及系统版本	数值显示完好
		系统补丁程序管理	数值显示完好
		系统硬盘碎片整理	速度恢复正常
		系统备份	数值显示完好
	监控软件	运行日志备份和清理	正常运行
		配置参数检查	正常运行

		画面维护检查	正常
网络传输设备	运行状态及连接状况检查		数值显示完好
UPS 不间断电源	输入输出	电源线连接检查并紧固	牢固，无破损
		电压及波形测量、谐波分析	数值显示完好
	功能试验	蓄电池放电、放电试验	功能正常/测试报告
		逆变转自动旁路、自动旁路转手动旁路及恢复试验	正常切换/测试报告

（3）网络系统

设备名称	检查与保养事项		标准
网管服务器	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		清洁无灰尘
	硬件	电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护	正常清洁
		键盘、鼠标检查保养	清洁无灰尘
	系统软件	系统安全性检查	数值显示完好
		系统配置检查及系统版本	数值显示完好
		系统补丁程序管理	数值显示完好
		系统硬盘碎片整理	速度恢复正常
		系统备份	数值显示完好
	网管软件	检查网络状态	正常运行
交换机	硬件	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等	清洁无灰尘
		运行灯状态检查	正常状态
		电源风扇检查维护	正常
	配置参数	系统参数检查备份	数值显示完好
		VLAN 管理参数检查备份	数值显示完好
		端口参数检查备份	数值显示完好
		冗余配置管理参数检查备份	数值显示完好
光缆、双绞线	通讯性能测试		正常通讯/测试报告

（4）显示系统

设备名称	检查与保养事项	标准
显示单元	作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查；	正常
图像处理器	功能完整性测试	数值显示完好
显示管理软件	功能完整性测试	数值显示完好
其他设备	作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查；	完好，清洁
	功能完整性测试	数值显示完好

（5）中心应用平台

模块名称	检查与保养事项	标准
应用管理服务	视频应用、电子地图、查询中心、布控中心、统计中心、人脸应用、车辆应用、探针应用、视频解析、案件研判、运维应用等	功能正常
数据库服务	系统内所有资源信息，组织信息，关系信息，日志信息，操作信息，运维信息，结构化信息进行数据存储备份	数据库运行正常

视频应用服务	流媒体服务、管理服务、接入服务、存储管理、大屏管理服务、视频联网服务、报警管理服务、卡口分析服务、人脸比对服务、对外接口服务	各服务功能运行正常
应用功能模块	视频应用、电子地图、查询中心、布控功能、统计功能、人脸应用、车辆应用、视频解析应用	各应用功能运行正常
配置管理模块	用户管理、日志管理、组织管理、卡口管理、人脸管理、结构化分析管理、报警管理、帮助中心等	配置管理功能正常

8. 备品备件

乙方需根据采购标清单中提供的设备清单提供维保所需备品备件，这些设备的维护标准等同于运行设备。且在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由乙方承担。

三、合同金额

合同总金额为：人民币壹佰玖拾捌万元整（¥1980000.00）包括但不限于服务期内所需的劳务支出及其配套的工具设备、耗材、通讯器材、胸卡、办公设备、巡检器材、其他临时性杂项应急服务费、**对应标段的中标服务费**、各种税费、保险、劳保、维护、支持与培训等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款约定

1. 甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：苏州天华信息科技股份有限公司

开户银行：交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行

银行账号：325605000010141004388

数币账号：325605000010141004388

经双方协商一致，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第 1 款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的供应商签订变更账号的补充协议或由供应商提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前 30 日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

2. 预付款、付款条件和付款时间：

2.1 预付款、进度款：

□乙方明确表示无需预付款；

（1）☑有预付款：待合同签订生效后，甲方支付合同金额的10%的预付款，预付款将在待支付的进度款款项中扣除；按半年度结算费用，每期支付的服务费用=考评后应付款金额-违约金；甲方每月对服务内容进行考核，每半年支付一次，每次付款按考评得分（按6个月平均分计算）支付，付款时乙方提供有效发票并经斜塘街道考核确认后按如下方式支付考评后应付款金额，其中每期应付款金额=（中标价-预付款）/4：

（1）当90分≤考评结果，考评后应付款金额按每期应付款金额的100%支付；

（2）当80分≤考评结果＜90分，考评后应付款金额按每期应付款金额的90%支付

（3）当70分≤考评结果＜80分，考评后应付款金额按每期应付款金额的80%支付

（4）当60分≤考评结果＜70分，考评后应付款金额按每期应付款金额的60%支付

（5）当考评结果＜60分，招标单位有权拒绝付款。

2.2付款前，乙方需向甲方提供：

A.合格发票（发票必须备注中标单位的收款银行和账号）；

B.经斜塘街道确认的考核结果及甲乙双方盖章的《政府采购履约验收书》及甲方要求的相关核销材料。

乙方逾期提供的，甲方有权顺延付款且无需承担违约责任。

2.3在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

五、服务要求

乙方提供的服务应符合招标文件、投标文件的服务标准及乙方做出的书面澄清及承诺。

六、验收要求：

1.**本项目将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》、苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》等文件的规定，由甲方对乙方进行履约验收，经甲方确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。**

2.本项目履约验收主体为：苏州工业园区斜塘街道办事处；**验收时间：与付款步骤同步进行**验收。乙方向甲方发出验收申请；如乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方发出催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方应依照合同约定追究其责任；**验收方式：**分段验收；**验收程序：**①由乙方提出验收申请，甲方在五个工作日内组织成立验收小组进行验收，如为一次性整体验收的，出具最终验收意见，如为日常考核/分段验收的，出具日常考核/分段验收意见，②待上述验收意见出具后，最终形成政府采购履约验收书并经甲乙双方确认盖章③最终形成的政府采购履约验收书与合同约定一致的，甲方将及时支付资金；最终形成的政府采购履约验收书如与合同约定不一致的甲方发出整改通知书/依法追究违约责任，后期按要求进行整改并进行重新验收（费用全部由乙方支付），重新验收与合同约定一致的，甲方将及时支付资金，重新验收仍不合格的，乙方视为失信单位，

甲方可根据实际情况扣除相应金额的履约保证金；**验收资料的保存：**由甲方保存，保存期限为从采购结束之日起至少十五年；**验收小组：**甲方组织成立验收小组，其人员构成、人员数量以及负责人由甲方确定，验收小组负责实施项目验收工作；验收标准：国家或行业相关标准（如有）、苏州工业园区财政审计局《关于进一步加强履约验收管理的通知》《**江苏省政府采购履约验收管理办法》**、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标（响应）文件、乙方在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件、中标（成交）通知书等。

3.专家管理及履约验收费用：参与验收与论证的专家应当从园区论证专家库中通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机抽取方式难以确定合适论证专家的，经主管部门同意，甲方可自行选定相应专业领域的专家。专家的管理适用《苏州工业园区政府采购论证专家管理办法》相关规定。由乙方承担一切履约验收费用（此费用不包含在本合同价款中，需乙方另行支付）。专家费用标准按照园区当年度政府采购文件论证的操作须知中的专家费用标准执行。

七、服务质量

1.乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目招标文件规定的服务标准。

2.乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次招标相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3.乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

4.乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5.乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权或其他权利的诉讼或追究。如甲方因本合同项下服务成果的知识产权等原因而受到第三方的索赔请求，乙方应负责处理，并承担甲方因此发生的全部费用及损失。乙方为履行本合同所形成的作品著作权属于 甲方 所有。

6.乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中直接扣除。

7.因乙方管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，或乙方造成甲方、其他第三方以及乙方自身的人身、财产损害，由乙方负责赔偿损失，情节严重的可解除合同甚至诉讼法律。

8.甲方与乙方派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理。乙方应加强对员工的安全教育。乙方和派驻人员应遵守各项安全制度和操作规程，凡发生设备损坏和人身伤害等事故，以及派驻人员生病、事故、伤残、死亡、劳务、劳资问题、工资拖欠问题纠纷等，均由乙方负责和赔偿，与甲方无涉。

9.因乙方的履约行为导致损失的，与甲方无涉，且甲方有权要求乙方赔偿相关损失。乙方在服务过程中，发生突发事故或意外等所造成的损失由乙方承担。

10.乙方应按照甲方的相关要求使用资金，专款专用。

八、履约保证金

1.□不要求提交履约保证金

2.☑要求提交履约保证金：乙方缴纳合同金额的10%，即¥198000.00，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.履约保证金（无息）在乙方履约结束后，乙方没有违约行为、也没有应支付给甲方的违约金、赔偿金的情况下七个工作日内退还。

4.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

5.其他：乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与招标人签订合同。

九、违约责任

1.若乙方未按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）乙方未按合同约定期限提供服务的，每迟延一日，乙方应按照本合同预算总金额的万分之五向甲方支付违约金，延迟累计达【7】日的，甲方有权解除本合同。如甲方未选择解除合同的，乙方仍应在甲方要求的期限内履行约定的义务，并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

3）甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

4）乙方有其他履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，并向甲方支付合同总价款的20 %的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.如果乙方在收到甲方的违约通知书【7】日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除相当于甲方所选择的方式计算的索赔金额。如果前述金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3. 当违约行为给对方造成损失时，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成违约致使不能实现合同目的时，守约方可以单方面决定解除合同，违约方同时还应当承担违约责任。

4. 因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

5. 如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响最终成交结果的，或导致甲方中止或终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6. 乙方如不符合或达不到甲方的要求，甲方书面告知乙方整改；若经整改后仍不能达到甲方要求，甲方有权解除合同，并无需支付因解除合同而产生的相关费用，乙方应按合同约定向甲方支付违约金、赔偿甲方损失。

十、合同的解除和转让

1. 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）招标文件或合同约定或法律规定的解除合同的情形。

2. 政府采购合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同且无需承担违约责任。

3. 合同的部分和全部都不得转让，否则甲方有权单方解除合同。

4. 有权解除合同的一方，应当在其知道或者应当知道解除事由之日起【一年】内书面通知对方提出解除合同；另一方如有异议，应当在解除合同通知到达之日起【7】日内提出异议，否则视为无异议，合同自异议期满之次日起即告解除。

十一、不可抗力

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后15日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3. 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4. 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或继续履行本合同。

十二、保密条款

1. 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密等非公开信息负有保密义务。

2. 在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3. 此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密等非公开信息。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密等非公开信息之日起至本条规定的秘密成为公开信息之日止。

十三、争议的解决：与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果经协商不能达成协议，可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

1. 甲乙双方签章之日起生效。

2. 本合同一式叁份，甲方壹份、乙方壹份，采购代理机构壹份。

3. 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、中标（成交）人在招标（采购）过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。本合同履行过程中发生相关修改内容，须符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规规定；补充协议作为本合同不可分割的一部分。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5. 合同附件：《斜塘街道监控运维考核细则表》、《投入本项目人员配备一览表》

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

日期：2026.10.26

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：陈琳

日期：2026.10.26

附件 1：

斜塘街道监控运维考核评分表

维保服务项目			2026—2028 年斜塘街道动迁小区监控和道路监控维护	
考核单位			苏州工业园区斜塘街道办事处	
被考核单位				
考核时间				
类别	考核内容	分值	扣分标准	扣分
设施考核	维护保洁	75	控制室机房卫生不洁，有杂物，发现一次扣 1 分	
			机房设备上有积尘，发现一次扣 1 分	
			探头不洁，发现一次扣 1 分	
			未按合同要求每季度或重大活动和重要节日前清洗探头，发现一次扣 1 分	
	机电设施运行及管理		故障未在规定时间内修复，发现一次扣 0.5 分	
			未做每日故障维修巡检记录，发现一次扣 0.5 分	
			故障修复确认未记录，发现一次扣 0.5 分	
			对重大事件、活动的现场保障支持力度不足，发现一次扣 0.5 分	
			未按合同定期巡检、保养，发现一次扣 0.5 分	
			硬件系统完好率 95%，未达到要求的，发现一次扣 0.5 分（注：停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力等因素除外。）	
			监控设备完好率 95%、在线率 98%，未达到要求的，发现一次扣 0.5 分（注：停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力等因素除外。）	
			未按合同要求定期（每月至少一次）对系统硬件服务器及图形工作站软、硬件、数据库、传输网络系统、中心应用平台等进行预防性维护，发现一次扣 1 分	
			按采购清单提供备品备件，数量不足的，发现一次扣 0.5 分	
运行考核	工作纪律	15	工作时间通讯工具不畅通，发现一次扣 0.5 分	
			值班座机停机，发现一次扣 0.5 分	
			工作不积极，发现一次扣 0.5 分	
			无关人员擅自进入工作区域，不劝阻，发现一次扣 0.5 分	
			纪律松散，发现一次扣 1 分	
			做与工作无关的事，发现一次扣 1 分	
			违反请假规定，发现一次扣 1 分	

			巡检不认真，发现一次扣 1 分	
			发生不文明行为，发现一次扣 1 分	
			抢险、活动期间人员缺勤，发现一次扣 2 分	
			私自向电脑内拷贝无关文件，发现一次扣 2 分	
			私自接入互联网，发现一次扣 2 分	
			违章作业不听劝阻，发现一次扣 2 分	
			巡查次数未达规定，发现一次扣 2 分	
	服务态度及履约情况	10	养护团队不稳定，发现一次扣 0.5 分	
			上岗前未进行相关培训，发现一次扣 0.5 分	
			养护工人技术水平考核不达标，发现一次扣 0.5 分	
			故障失察漏查一次，发现一次扣 0.5 分	
			设备工况不佳每台次，发现一次扣 0.5 分	
			台账填写不规范，发现一次扣 0.5 分	
			甲方指令响应不积极，发现一次扣 0.5 分	
			任务布置反馈不及时，发现一次扣 0.5 分	
			内业台账报表报送不及时，发现一次扣 0.5 分	
			故障抢修 1 小时内未到现场，发现一次扣 0.5 分	
			最终得分：	

考核单位（签字、盖章）：	**被考核单位（签字、盖章）：**

备注：考核标准

甲方每月对服务内容进行考核，每半年支付一次，每次付款按考评得分（按 6 个月平均分计算）支付，付款时乙方提供有效发票并经斜塘街道考核确认后按如下方式支付考评后应付款金额，其中每期应付款金额=（中标价-预付款）/4：

（1）当 90 分≤考评结果，考评后应付款金额按每期应付款金额的 100%支付；

（2）当 80 分≤考评结果＜90 分，考评后应付款金额按每期应付款金额的 90%支付；

（3）当 70 分≤考评结果＜80 分，考评后应付款金额按每期应付款金额的 80%支付；

（4）当 60 分≤考评结果＜70 分，考评后应付款金额按每期应付款金额的 60%支付；

（5）当考评结果＜60 分，采购单位有权拒绝付款。

附件 2：

针对本标段项目组人员配备一览表

序号	所任职务	姓名	性别	年龄	从事本工作时间
1	项目负责人	赵红梅	女	48	18
2	技术负责人	卞兆亮	男	51	24
3	**驻场技术人员**	江漆	男	53	22
4	维保技术人员	李佳	男	47	20
5	维保技术人员	王浙江	男	48	18
6	维保技术人员	陈琦	男	34	10

响应单位名称：（加盖 CA 电子公章）苏州天华信息科技股份有限公司

日期：2026 年 10 月 9 日