

报告书封面

工程造价咨询报告书



咨询项目全称 张桥镇 2025 年度高标准农田补建项
目

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-10-23

泰州诚兴项目管理有限公司



咨询报告书编号：泰诚兴(2026)第 323 号

咨询项目委托方全称：泰兴市张桥镇人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市姚王街道东阳社区曾庄 2 组

邮 编：225400

联系电话：0523-87636898

咨询作业期：2026 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 23 日

法定代表人：李扬


技术负责人：孙纪明

项目负责人：李文仲

执业资格：一级造价师 从事专业：水利

专业咨询员：徐 剑

执业资格：一级造价师 从事专业：水利



泰州诚兴项目管理有限公司

泰诚兴（2026）第 323 号

关于张桥镇 2025 年度高标准农田补建项目工程量清单 及最高投标限价编制咨询成果报告书

泰兴市张桥镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，为张桥镇 2025 年度高标准农田补建项目编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下：

一、工程概况：

本工程新建泵站 4 座、配套渡槽 2 座，新建 U90 渠道 1.91km、新建 U100 渠道 0.075km，新建 DN100cm*8m 涵洞 2 座，新建 3.5m 宽机耕路 1.13km、新建 3m 宽机耕路 1.043km。

二、编制依据：

1、江苏省水利厅颁发的预算定额，以及与预算定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程)》(2010 版)；

(2)《江苏省水利工程预算定额(安装工程)》(2010 版)；

(3)《江苏省水利工程施工机械台时费定额》(2010 版)；

(4)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》(2010 版)；

(5)苏水基(2016)26 号文：省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017 年修订版)的通知；

(6)苏水基(2015)32 号文：省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知；

(7)苏水基(2015)31 号文：江苏省水利厅关于调增安全文明施工措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知；

2、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026 年第 8 期发布的指导价执行并参照市场询价；

3、依据本工程特点，采用的合理施工组织设计和施工方案；

4、建设单位提供的施工图纸

5、其他委托方的要求。

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对最高投标限价（施工图预算）编制报告的真实性、合理性负责。

四、编制说明

（一）一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，作为施工企业投标报价的共同基础。

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，某些项目或子项目的项目特征描述中出现的“其它具体详见图纸”或是“投标报价时综合考虑”类似的话语时，这样描述是对投标人合理且善意的提醒，请投标单位在投标阶段足够谨慎报价。

8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（二）特殊说明

1、根据建设单位意见，土源由建设单位提供；

2、围堰及降水工程总价包干，投标单位报价时综合考虑，结算时不再调整；

3、跨渠桥、分水井等工程量根据图纸说明计算，结算时按规定调整；

4、根据建设单位意见，预留金按 50000 元计算放入其他项目费中；

5、本工程税金的计取按一般计税方式计算，如因税收政策而涉及造价调整的，结算时按照税务部门的相关规定执行；

6、因本工程设计深度的原因，施工中应及时与设计单位、建设单位、监理单位沟通，并做好隐蔽工程的计量；

五、最高投标限价总价

张桥镇 2025 年度高标准农田补建项目工程最高投标限价总价为 2496146.61 元。

附件：最高投标限价

项目负责人签名：（盖执业印章）



泰州诚兴项目管理有限公司

二〇二六年十月二十三日



主题词：最高投标限价 编制

抄 送：

共印：3 份

张桥镇2025年度高标准农田补建项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写） 2496146.61

（大写） 贰佰肆拾玖万陆仟壹佰肆拾陆元陆角壹分

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字盖专用章）
泰州诚兴项目管理有限公司
有效期至：2029年04月27日

复 核 人：



（造价人员签字盖专用章）
泰州诚兴项目管理有限公司
有效期至：2029年06月11日

编 制 时 间： 2026年10月23日

复 核 时 间： 2026年10月23日

建设项目招标控制价表

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）
1	张桥镇2025年度高标准农田补建项目	2496146.61
合计		2496146.61

工程项目总价表

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共1页

序号	工程名称	金额（元）
1	张桥镇2025年度高标准农田补建项目	2496146.61
	合计	2496146.61

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共1页

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	2182530.29
1	50	水利工程	2182530.29
1.1		BZ01（HW250）	123843.35
1.2		BZ02（HW250）	123843.35
1.3		BZ03（HW250）	123843.35
1.4		BZ04（HW300）	123843.35
1.5		U90渠道（新建）(1910m)	303733.81
1.6		U100渠道（新建）(75m)	29342.8
1.7		跨渠桥	65789.08
1.8		机耕路	916629.51
1.9		穿路涵HD01(D1000*8m)	27946.63
1.10		穿路涵HD02(D1000*8m)	31318.96
1.11		渡槽（BZ02配套）	156198.05
1.12		渡槽（BZ04配套）	156198.05
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	136622.61
1	50	水利工程	136622.61
1.1		BZ01（HW250）	27219.42
1.2		BZ02（HW250）	27219.42
1.3		BZ03（HW250）	27219.42
1.4		BZ04（HW300）	31428.15
1.5		渡槽（BZ02配套）	11768.1
1.6		渡槽（BZ04配套）	11768.1
三		措施项目	126993.71
四		其他项目	50000
五		零星工作项目	
		合计	2496146.61

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程			1	2182530.29	2182530.29	
1.1		BZ01（HW250）				123843.35	123843.35	
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	256.97	2.94	755.49	
1.1.2	500103001001	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	226.47	9.61	2176.38	
1.1.3	500103001002	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 3、泵站内部填土	m3	2.78	28.72	79.84	
1.1.4	500103007001	垫层料填筑	1、砂石垫层	m3	0.81	320.59	259.68	
1.1.5	500108009001	其他防渗及地基加固	1、8%水泥土	m3	17.6	89.82	1580.83	
1.1.6	500103014001	土工合成材料铺设	1、300g/m2土工布 通长布置	m2	4.8	7.97	38.26	
1.1.7	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：Mu15蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	11.72	548.4	6427.25	
1.1.8	500105010001	砌体砂浆抹面	1、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底	m2	45.61	34.33	1565.79	
1.1.9	500108005001	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C30 2、桩位、桩径、桩长：30cm*30cm*8m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	8	2211.26	17690.08	
1.1.10	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	3.68	492.17	1811.19	
1.1.11	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	9.27	499.86	4633.7	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.1 2	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型：进出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	4.83	498.87	2409.54	
1.1.1 3	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：泵站及进出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	13.77	519.97	7159.99	
1.1.1 4	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	5.67	509.29	2887.67	
1.1.1 5	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.01	499.92	504.92	
1.1.1 6	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型：素砼散水 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.19	512.22	97.32	
1.1.1 7	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型：矩形柱 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.69	529.33	365.24	
1.1.1 8	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型：泵站上部有梁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	3.1	521.03	1615.19	
1.1.1 9	500109001009	普通混凝土	1、部位及类型：机泵支座、支墩、基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.79	499.84	894.71	
1.1.2 0	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型：圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.31	506.14	663.04	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2 1	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.38	575.05	218.52	
1.1.2 2	500109001012	普通混凝土	1、部位及类型：过梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.09	526.15	47.35	
1.1.2 3	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型：涵洞基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.45	499.83	724.75	
1.1.2 4	500109001014	普通混凝土	1、部位及类型：水泥混凝土地面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.31	499.94	154.98	
1.1.2 5	500112001001	预制混凝土构件	1、预制C25钢筋砼盖板，含安装 2、含模板，钢筋另计	m3	0.91	1098.07	999.24	
1.1.2 6	500110001001	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	205.38	79.2	16266.1	
1.1.2 7	500111001001	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	3.773	5155.09	19450.15	
1.1.2 8	500111001002	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.027	5420.81	146.36	
1.1.2 9	500109008001	止水工程	1、JSP橡胶止水带	m	4	31.56	126.24	
1.1.3 0	500112005001	混凝土管	1、DN600钢筋砼Ⅱ级管	m	4	356.1	1424.4	
1.1.3 1	500114001001	瓦屋面	1、45厚复合发泡水泥板 2、SBS弹性体改性沥青防水卷材 δ 3mm 3、红色瓦屋面，具体详见图集苏J10-2003-8/7	m2	26.74	183.88	4916.95	
1.1.3 2	500114001002	铝合金窗	1、C1515铝合金组合窗+不锈钢防盗窗 2、制作、安装，含五金等 3、具体详见图纸	樘	1	1166.93	1166.93	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第4页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.3 3	500114001003	铝合金门	1、钢质防盗门制作及安装 2、高2.1m、宽0.9m 3、含门锁等五金 4、具体详见图纸	樘	1	1030.05	1030.05	
1.1.3 4	500114001004	墙面涂料	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	44.44	24.71	1098.11	
1.1.3 5	500114001005	天棚面涂料	1、天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	29.52	26.56	784.05	
1.1.3 6	500114001006	块料墙面	1、10厚1:3水泥砂浆打底 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、6-12厚面砖（在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘接） 3、1:1水泥砂浆勾缝	m2	51.57	200.06	10317.09	
1.1.3 7	500114001007	栏杆	1、出水池栏杆（含预埋件等） 2、具体详见图纸	m	6.64	196.2	1302.77	
1.1.3 8	500114001008	盖板	1、玻璃钢格栅盖板 2、具体详见图纸	m2	5.07	391.61	1985.46	
1.1.3 9	500111002001	钢构件加工及安装	1、塑钢爬梯 2、具体详见图纸	t	0.05	11285.84	564.29	
1.1.4 0	500114002001	脚手架	1、外脚手架 2、抹灰脚手架 3、涂料脚手架 4、其它要求：该项目总价承包	项	1	2830.3	2830.3	
1.1.4 1	500114002002	其他临时建筑工程	1、原泵站拆除 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	项	1	3873.15	3873.15	
1.1.4 2	500114001009	铭牌	1、60*50*2cm厚黑色大理石铭牌（刻字） 2、具体详见设计	套	1	800	800	
1.2		BZ02（HW250）				123843.35	123843.35	
1.2.1	500101002003	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	256.97	2.94	755.49	
1.2.2	500103001005	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	226.47	9.61	2176.38	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.3	500103001006	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 3、泵站内部填土	m3	2.78	28.72	79.84	
1.2.4	500103007003	垫层料填筑	1、砂石垫层	m3	0.81	320.59	259.68	
1.2.5	500108009003	其他防渗及地基加固	1、8%水泥土	m3	17.6	89.82	1580.83	
1.2.6	500103014003	土工合成材料铺设	1、300g/m2土工布 通长布置	m2	4.8	7.97	38.26	
1.2.7	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级：Mu15蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	11.72	548.4	6427.25	
1.2.8	500105010003	砌体砂浆抹面	1、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底	m2	45.61	34.33	1565.79	
1.2.9	500108005003	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C30 2、桩位、桩径、桩长：30cm*30cm*8m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	8	2211.26	17690.08	
1.2.10	500109001031	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	3.68	492.17	1811.19	
1.2.11	500109001032	普通混凝土	1、部位及类型：泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	9.27	499.86	4633.7	
1.2.12	500109001033	普通混凝土	1、部位及类型：进出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	4.83	498.87	2409.54	
1.2.13	500109001034	普通混凝土	1、部位及类型：泵站及进出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	13.77	519.97	7159.99	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第6页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1 4	500109001035	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	5.67	509.29	2887.67	
1.2.1 5	500109001036	普通混凝土	1、部位及类型：护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.01	499.92	504.92	
1.2.1 6	500109001037	普通混凝土	1、部位及类型：素砼散水 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.19	512.22	97.32	
1.2.1 7	500109001038	普通混凝土	1、部位及类型：矩形柱 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.69	529.33	365.24	
1.2.1 8	500109001039	普通混凝土	1、部位及类型：泵站上部有梁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	3.1	521.03	1615.19	
1.2.1 9	500109001040	普通混凝土	1、部位及类型：机泵支座、支墩、基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.79	499.84	894.71	
1.2.2 0	500109001041	普通混凝土	1、部位及类型：圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.31	506.14	663.04	
1.2.2 1	500109001042	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.38	575.05	218.52	
1.2.2 2	500109001043	普通混凝土	1、部位及类型：过梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.09	526.15	47.35	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第7页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.2 3	500109001044	普通混凝土	1、部位及类型：涵洞基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.45	499.83	724.75	
1.2.2 4	500109001045	普通混凝土	1、部位及类型：水泥混凝土地面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.31	499.94	154.98	
1.2.2 5	500112001003	预制混凝土构件	1、预制C25钢筋砼盖板，含安装 2、含模板，钢筋另计	m3	0.91	1098.07	999.24	
1.2.2 6	500110001003	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	205.38	79.2	16266.1	
1.2.2 7	500111001005	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	3.773	5155.09	19450.15	
1.2.2 8	500111001006	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.027	5420.81	146.36	
1.2.2 9	500109008003	止水工程	1、JSP橡胶止水带	m	4	31.56	126.24	
1.2.3 0	500112005003	混凝土管	1、DN600钢筋砼Ⅱ级管	m	4	356.1	1424.4	
1.2.3 1	500114001019	瓦屋面	1、45厚复合发泡水泥板 2、SBS弹性体改性沥青防水卷材δ3mm 3、红色瓦屋面，具体详见图集苏J10-2003-8/7	m2	26.74	183.88	4916.95	
1.2.3 2	500114001020	铝合金窗	1、C1515铝合金组合窗+不锈钢防盗窗 2、制作、安装，含五金等 3、具体详见图纸	樘	1	1166.93	1166.93	
1.2.3 3	500114001021	铝合金门	1、钢质防盗门制作及安装 2、高2.1m、宽0.9m 3、含门锁等五金 4、具体详见图纸	樘	1	1030.05	1030.05	
1.2.3 4	500114001022	墙面涂料	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	44.44	24.71	1098.11	
1.2.3 5	500114001023	天棚面涂料	1、天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	29.52	26.56	784.05	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第8页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.3 6	500114001024	块料墙面	1、10厚1:3水泥砂浆打底 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、6-12厚面砖 (在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂,增强粘接) 3、1:1水泥砂浆勾缝	m2	51.57	200.06	10317.09	
1.2.3 7	500114001025	栏杆	1、出水池栏杆 (含预埋件等) 2、具体详见图纸	m	6.64	196.2	1302.77	
1.2.3 8	500114001026	盖板	1、玻璃钢格栅盖板 2、具体详见图纸	m2	5.07	391.61	1985.46	
1.2.3 9	500111002003	钢构件加工及安装	1、塑钢爬梯 2、具体详见图纸	t	0.05	11285.84	564.29	
1.2.4 0	500114002005	脚手架	1、外脚手架 2、抹灰脚手架 3、涂料脚手架 4、其它要求:该项目总价承包	项	1	2830.3	2830.3	
1.2.4 1	500114002006	其他临时建筑工程	1、原泵站拆除 2、垃圾清运,运距由投标单位自行考虑	项	1	3873.15	3873.15	
1.2.4 2	500114001027	铭牌	1、60*50*2cm厚黑色大理石铭牌 (刻字) 2、具体详见设计	套	1	800	800	
1.3		BZ03 (HW250)				123843.35	123843.35	
1.3.1	500101002004	一般土方开挖	1、土类分级:一二类土 2、人机配合	m3	256.97	2.94	755.49	
1.3.2	500103001007	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数:满足设计及规范要求 2、运距:利用挖方	m3	226.47	9.61	2176.38	
1.3.3	500103001008	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数:满足设计及规范要求 2、运距:利用挖方 3、泵站内部填土	m3	2.78	28.72	79.84	
1.3.4	500103007004	垫层料填筑	1、砂石垫层	m3	0.81	320.59	259.68	
1.3.5	500108009004	其他防渗及地基加固	1、8%水泥土	m3	17.6	89.82	1580.83	
1.3.6	500103014004	土工合成材料铺设	1、300g/m2土工布 通长布置	m2	4.8	7.97	38.26	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第9页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.7	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：Mu15蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	11.72	548.4	6427.25	
1.3.8	500105010004	砌体砂浆抹面	1、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底	m2	45.61	34.33	1565.79	
1.3.9	500108005004	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C30 2、桩位、桩径、桩长：30cm*30cm*8m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	8	2211.26	17690.08	
1.3.10	500109001046	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	3.68	492.17	1811.19	
1.3.11	500109001047	普通混凝土	1、部位及类型：泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	9.27	499.86	4633.7	
1.3.12	500109001048	普通混凝土	1、部位及类型：进出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	4.83	498.87	2409.54	
1.3.13	500109001049	普通混凝土	1、部位及类型：泵站及进出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	13.77	519.97	7159.99	
1.3.14	500109001050	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	5.67	509.29	2887.67	
1.3.15	500109001051	普通混凝土	1、部位及类型：护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.01	499.92	504.92	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第10页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.1 6	500109001052	普通混凝土	1、部位及类型：素 砼散水 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	0.19	512.22	97.32	
1.3.1 7	500109001053	普通混凝土	1、部位及类型：矩 形柱 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	0.69	529.33	365.24	
1.3.1 8	500109001054	普通混凝土	1、部位及类型：泵 站上部有梁板 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	3.1	521.03	1615.19	
1.3.1 9	500109001055	普通混凝土	1、部位及类型：机 泵支座、支墩、基 础 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	1.79	499.84	894.71	
1.3.2 0	500109001056	普通混凝土	1、部位及类型：圈 梁 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	1.31	506.14	663.04	
1.3.2 1	500109001057	普通混凝土	1、部位及类型：踏 步 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	0.38	575.05	218.52	
1.3.2 2	500109001058	普通混凝土	1、部位及类型：过 梁 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	0.09	526.15	47.35	
1.3.2 3	500109001059	普通混凝土	1、部位及类型：涵 洞基础 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	1.45	499.83	724.75	
1.3.2 4	500109001060	普通混凝土	1、部位及类型：水 泥混凝土地面 2、设计龄期、强度 等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗 磨等要求：F50	m3	0.31	499.94	154.98	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第11页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.2 5	500112001004	预制混凝土构件	1、预制C25钢筋砼盖板，含安装 2、含模板，钢筋另计	m3	0.91	1098.07	999.24	
1.3.2 6	500110001004	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	205.38	79.2	16266.1	
1.3.2 7	500111001007	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	3.773	5155.09	19450.15	
1.3.2 8	500111001008	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.027	5420.81	146.36	
1.3.2 9	500109008004	止水工程	1、JSP橡胶止水带	m	4	31.56	126.24	
1.3.3 0	500112005004	混凝土管	1、DN600钢筋砼Ⅱ级管	m	4	356.1	1424.4	
1.3.3 1	500114001028	瓦屋面	1、45厚复合发泡水泥板 2、SBS弹性体改性沥青防水卷材δ3mm 3、红色瓦屋面，具体详见图集苏J10-2003-8/7	m2	26.74	183.88	4916.95	
1.3.3 2	500114001029	铝合金窗	1、C1515铝合金组合窗+不锈钢防盗窗 2、制作、安装，含五金等 3、具体详见图纸	樘	1	1166.93	1166.93	
1.3.3 3	500114001030	铝合金门	1、钢质防盗门制作及安装 2、高2.1m、宽0.9m 3、含门锁等五金 4、具体详见图纸	樘	1	1030.05	1030.05	
1.3.3 4	500114001031	墙面涂料	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	44.44	24.71	1098.11	
1.3.3 5	500114001032	天棚面涂料	1、天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	29.52	26.56	784.05	
1.3.3 6	500114001033	块料墙面	1、10厚1:3水泥砂浆打底 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、6-12厚面砖（在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘接） 3、1:1水泥砂浆勾缝	m2	51.57	200.06	10317.09	
1.3.3 7	500114001034	栏杆	1、出水池栏杆（含预埋件等） 2、具体详见图纸	m	6.64	196.2	1302.77	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第12页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.3 8	500114001035	盖板	1、玻璃钢格栅盖板 2、具体详见图纸	m2	5.07	391.61	1985.46	
1.3.3 9	500111002004	钢构件加工及安装	1、塑钢爬梯 2、具体详见图纸	t	0.05	11285.84	564.29	
1.3.4 0	500114002007	脚手架	1、外脚手架 2、抹灰脚手架 3、涂料脚手架 4、其它要求：该项目总价承包	项	1	2830.3	2830.3	
1.3.4 1	500114002008	其他临时建筑工程	1、原泵站拆除 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	项	1	3873.15	3873.15	
1.3.4 2	500114001036	铭牌	1、60*50*2cm厚黑色大理石铭牌（刻字） 2、具体详见设计	套	1	800	800	
1.4		BZ04（HW300）				123843.35	123843.35	
1.4.1	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	256.97	2.94	755.49	
1.4.2	500103001003	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	226.47	9.61	2176.38	
1.4.3	500103001004	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方 3、泵站内部填土	m3	2.78	28.72	79.84	
1.4.4	500103007002	垫层料填筑	1、砂石垫层	m3	0.81	320.59	259.68	
1.4.5	500108009002	其他防渗及地基加固	1、8%水泥土	m3	17.6	89.82	1580.83	
1.4.6	500103014002	土工合成材料铺设	1、300g/m2土工布 通长布置	m2	4.8	7.97	38.26	
1.4.7	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：Mu15蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	11.72	548.4	6427.25	
1.4.8	500105010002	砌体砂浆抹面	1、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面 2、15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底	m2	45.61	34.33	1565.79	
1.4.9	500108005002	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C30 2、桩位、桩径、桩长：30cm*30cm*8m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	8	2211.26	17690.08	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第13页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.1 0	500109001016	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	3.68	492.17	1811.19	
1.4.1 1	500109001017	普通混凝土	1、部位及类型：泵站底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	9.27	499.86	4633.7	
1.4.1 2	500109001018	普通混凝土	1、部位及类型：进出水池底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	4.83	498.87	2409.54	
1.4.1 3	500109001019	普通混凝土	1、部位及类型：泵站及进出水池侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	13.77	519.97	7159.99	
1.4.1 4	500109001020	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	5.67	509.29	2887.67	
1.4.1 5	500109001021	普通混凝土	1、部位及类型：护坡 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.01	499.92	504.92	
1.4.1 6	500109001022	普通混凝土	1、部位及类型：素砼散水 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.19	512.22	97.32	
1.4.1 7	500109001023	普通混凝土	1、部位及类型：矩形柱 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.69	529.33	365.24	
1.4.1 8	500109001024	普通混凝土	1、部位及类型：泵站上部有梁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	3.1	521.03	1615.19	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第14页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.1 9	500109001025	普通混凝土	1、部位及类型：机泵支座、支墩、基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.79	499.84	894.71	
1.4.2 0	500109001026	普通混凝土	1、部位及类型：圈梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.31	506.14	663.04	
1.4.2 1	500109001027	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.38	575.05	218.52	
1.4.2 2	500109001028	普通混凝土	1、部位及类型：过梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.09	526.15	47.35	
1.4.2 3	500109001029	普通混凝土	1、部位及类型：涵洞基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	1.45	499.83	724.75	
1.4.2 4	500109001030	普通混凝土	1、部位及类型：水泥混凝土地面 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F50	m3	0.31	499.94	154.98	
1.4.2 5	500112001002	预制混凝土构件	1、预制C25钢筋砼盖板，含安装 2、含模板，钢筋另计	m3	0.91	1098.07	999.24	
1.4.2 6	500110001002	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	205.38	79.2	16266.1	
1.4.2 7	500111001003	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	3.773	5155.09	19450.15	
1.4.2 8	500111001004	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HPB300	t	0.027	5420.81	146.36	
1.4.2 9	500109008002	止水工程	1、JSP橡胶止水带	m	4	31.56	126.24	
1.4.3 0	500112005002	混凝土管	1、DN600钢筋砼Ⅱ级管	m	4	356.1	1424.4	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第15页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.3 1	500114001010	瓦屋面	1、45厚复合发泡水泥板 2、SBS弹性体改性沥青防水卷材 δ 3mm 3、红色瓦屋面，具体详见图集苏J10-2003-8/7	m2	26.74	183.88	4916.95	
1.4.3 2	500114001011	铝合金窗	1、C1515铝合金组合窗+不锈钢防盗窗 2、制作、安装，含五金等 3、具体详见图纸	樘	1	1166.93	1166.93	
1.4.3 3	500114001012	铝合金门	1、钢质防盗门制作及安装 2、高2.1m、宽0.9m 3、含门锁等五金 4、具体详见图纸	樘	1	1030.05	1030.05	
1.4.3 4	500114001013	墙面涂料	1、内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	44.44	24.71	1098.11	
1.4.3 5	500114001014	天棚面涂料	1、天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各两遍	m2	29.52	26.56	784.05	
1.4.3 6	500114001015	块料墙面	1、10厚1:3水泥砂浆打底 2、10厚1:2水泥砂浆粘结层 3、6-12厚面砖（在面砖粘面上随贴随刷一道混凝土界面处理剂，增强粘接） 3、1:1水泥砂浆勾缝	m2	51.57	200.06	10317.09	
1.4.3 7	500114001016	栏杆	1、出水池栏杆（含预埋件等） 2、具体详见图纸	m	6.64	196.2	1302.77	
1.4.3 8	500114001017	盖板	1、玻璃钢格栅盖板 2、具体详见图纸	m2	5.07	391.61	1985.46	
1.4.3 9	500111002002	钢构件加工及安装	1、塑钢爬梯 2、具体详见图纸	t	0.05	11285.84	564.29	
1.4.4 0	500114002003	脚手架	1、外脚手架 2、抹灰脚手架 3、涂料脚手架 4、其它要求：该项目总价承包	项	1	2830.3	2830.3	
1.4.4 1	500114002004	其他临时建筑工程	1、原泵站拆除 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	项	1	3873.15	3873.15	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第16页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.4 2	500114001018	铭牌	1、60*50*2cm厚黑色大理石铭牌（刻字） 2、具体详见设计	套	1	800	800	
1.5		U90渠道（新建）(1910m)				303733.81	303733.81	
1.5.1	500101001001	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 3、场地平整、压实	m2	3151.5	0.68	2143.02	
1.5.2	500101003001	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m3	1077.28	3.36	3619.66	
1.5.3	500101004003	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、田间进水管	m3	379.61	3.36	1275.49	
1.5.4	500103001009	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：施工单位自行考虑 3、建设单位提供土源	m3	302.85	15.57	4715.37	
1.5.5	500109001061	渠道	1、U90农渠，壁厚8cm 2、机械化现浇U形成型，混凝土强度等级：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50 4、每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青油膏填缝 5、具体详见图纸	m	1910	103.62	197914.2	
1.5.6	500114001041	塑料管	1、DN160PVC田间放水管	m	955	52.51	50147.05	
1.5.7	500112001005	放水口	1、300*300*75素砼涵首 2、200*250*20预制钢筋砼闸门	座	382	52.49	20051.18	
1.5.8	500112005005	过路涵管	1、120° C25素砼基础 2、DN600钢筋砼Ⅱ级管 3、1:2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰 4、含模板等 5、具体详见图纸	m	20	615.3	12306	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第17页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.5.9	500114001042	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌分水井，壁厚24cm 2、15cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、木制闸门两套 5、具体详见图纸	座	5	1673.07	8365.35	
1.5.10	500109001062	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板	m3	0.58	1302.43	755.41	
1.5.11	500105006005	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	3.89	548.4	2133.28	
1.5.12	500105010005	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m2	16.2	19	307.8	
1.6		U100渠道(新建)(75m)				29342.8	29342.8	
1.6.1	500101001003	场地平整	1、清除现场杂物、杂草，满足施工要求 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 3、场地平整、压实	m2	131.25	0.68	89.25	
1.6.2	500101003003	渠道土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、挖出的土方用于渠道两侧护肩	m3	53.03	3.36	178.18	
1.6.3	500109001063	渠道	1、U100农渠，壁厚8cm 2、机械化现浇U形成型，混凝土强度等级：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50 4、每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用沥青油膏填缝 5、具体详见图纸	m	75	119.05	8928.75	
1.6.4	500112005006	过路涵管	1、120° C25素砼基础 2、DN600钢筋砼Ⅱ级管 3、含模板等 4、具体详见图纸	m	8	604.67	4837.36	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第18页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.6.5	500114001045	分水井	1、1.5*1.5*1.5m砖砌分水井，壁厚24cm 2、15cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、木制闸门两套 5、具体详见图纸	座	2	1673.07	3346.14	
1.6.6	500109001064	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板	m3	0.12	1303.27	156.39	
1.6.7	500105006006	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	0.78	548.4	427.75	
1.6.8	500105010006	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m2	6.48	19	123.12	
1.6.9	500114001046	调节井	1、1.48*1.58*1.75m砖砌调节井，壁厚24cm 2、20cm厚C25砼基础 3、1:2水泥砂浆内外粉面 4、10cm厚预制钢筋砼盖板 5、具体详见图纸	座	2	1976.97	3953.94	
1.6.10	500112005007	混凝土管	1、8cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN800钢筋砼Ⅱ级管，胶圈接口 4、1:2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰 5、含钢筋、模板等	m	8	912.74	7301.92	
1.7		跨渠桥				65789.08	65789.08	
1.7.1	500101002005	一般土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	260.37	2.51	653.53	
1.7.2	500103001013	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	199.89	15.57	3112.29	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第19页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.7.3	500109001065	普通混凝土	1、部位及类型：底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	14.72	486.83	7166.14	
1.7.4	500109001066	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	40	507.86	20314.4	
1.7.5	500109001067	普通混凝土	1、部位及类型：台帽 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	5.76	518.25	2985.12	
1.7.6	500109001068	普通混凝土	1、部位及类型：盖板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	12	514.01	6168.12	
1.7.7	500110001007	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	288.45	79.2	22845.24	
1.7.8	500105006008	砌砖	1、品种、规格及强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆	m3	3.6	548.4	1974.24	
1.7.9	500105010008	砌体砂浆抹面	1、砌体粉面、勾缝 砌体砂浆粉面(厚2cm)立面	m2	30	19	570	
1.8		机耕路				916629.51	916629.51	
1.8.1	500103001019	一般土方填筑	1、原路基压实0.93 2、土源由建设单位提供 3、密实度满足图纸要求	m2	10343.5	1.1	11377.85	
1.8.2	500103001020	一般土方填筑	1、路肩备土 2、土源由建设单位提供 3、压实度满足图纸要求	m3	1959.18	9.61	18827.72	
1.8.3	500114001038	碎石	1、10cm再生石垫层	m2	7518.6	19.73	148341.98	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第20页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.4	500114001039	水泥混凝土	1、18cmC30素砼 (弯拉强度不小于4.0Mpa) 2、4~6m一道横向缩缝，沥青油膏填料填塞 3、具体详见图纸	m2	7084	104.19	738081.96	
1.9		穿路涵HD01 (D1000*8m)				27946.63	27946.63	
1.9.1	500101004012	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	79.18	3.36	266.04	
1.9.2	500103001021	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	70.97	15.57	1105	
1.9.3	500112005009	混凝土管	1、5cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN1000钢筋砼Ⅱ级管，胶圈接口 4、1:2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰 5、含钢筋、模板等	m	8	1396.26	11170.08	
1.9.4	500109001072	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	1.05	480.09	504.09	
1.9.5	500109001073	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙及出水口底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	7.77	498.87	3876.22	
1.9.6	500109001074	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	6.1	519.97	3171.82	
1.9.7	500110001009	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	50.87	79.2	4028.9	
1.9.8	500111001010	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	0.714	5155.09	3680.73	
1.9.9	500109009002	伸缩缝	1、2cm厚嵌缝板	m2	2.24	44.11	98.81	
1.9.10	500103014006	土工合成材料铺设	1、260g/m2土工布通长布置	m2	6	7.49	44.94	
1.10		穿路涵HD02 (D1000*8m)				31318.96	31318.96	
1.10.1	500101004011	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土	m3	79.18	3.36	266.04	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第21页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.10.2	500103001018	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	70.97	15.57	1105	
1.10.3	500112005008	混凝土管	1、5cmC25素砼垫层 2、135° C25钢筋砼基础 3、DN1000钢筋砼Ⅱ级管，胶圈接口 4、1:2水泥砂浆捻缝，加抹三角灰 5、含钢筋、模板等	m	8	1396.26	11170.08	
1.10.4	500109001071	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	1.05	480.09	504.09	
1.10.5	500109001069	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙及出水口底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	7.77	498.87	3876.22	
1.10.6	500109001070	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	6.1	519.97	3171.82	
1.10.7	500110001008	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	50.87	79.2	4028.9	
1.10.8	500111001009	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	0.714	5155.09	3680.73	
1.10.9	500109009001	伸缩缝	1、2cm厚嵌缝板	m2	2.24	44.11	98.81	
1.10.10	500103014005	土工合成材料铺设	1、260g/m2土工布 通长布置	m2	6	7.49	44.94	
1.10.11	500114002009	其他临时建筑工程	1、原水泥混凝土道路拆除，含切缝等 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m3	6.86	49.02	336.28	
1.10.12	500114001047	碎石	1、10cm再生石垫层	m2	24.5	19.73	483.39	
1.10.13	500114001048	水泥混凝土	1、18cmC30素砼（弯拉强度不小于4.0Mpa） 2、4~6m一道横向缩缝，沥青石膏填料填塞 3、具体详见图纸	m2	24.5	104.19	2552.66	
1.11		渡槽（BZ02配套）				156198.05	156198.05	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第22页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.11.1	500101004013	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m3	41.55	4.25	176.59	
1.11.2	500103001022	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m3	28.72	9.61	276	
1.11.3	500108005005	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C35 2、桩位、桩径、桩长：40cm*40cm*8m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	8	2621.29	20970.32	
1.11.4	500108005006	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C35 2、桩位、桩径、桩长：40cm*40cm*12m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	10	3476.7	34767	
1.11.5	500114001052	其他永久建筑工程	1、凿桩头 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m3	1.01	701.35	708.36	
1.11.6	500109001075	普通混凝土	1、部位及类型：盖梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	15.08	535.17	8070.36	
1.11.7	500109001076	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	6.74	556.29	3749.39	
1.11.8	500109001077	普通混凝土	1、部位及类型：检修便道及渡槽底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	14.98	550.83	8251.43	
1.11.9	500109001078	普通混凝土	1、部位及类型：渡槽侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	10.34	574.76	5943.02	
1.11.10	500109001081	普通混凝土	1、部位及类型：镇墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	0.5	517.18	258.59	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第23页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.11.11	500110001010	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m ²	323.43	79.2	25615.66	
1.11.12	500111001011	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	7.168	5155.09	36951.69	
1.11.13	500109008005	止水工程	1、D12止水螺栓300 2、螺母M12G II 41-66 3、压铁110*10mm 4、P45型橡皮厚10mm 5、具体详见图纸	块	7	44.9	314.3	
1.11.14	500109009003	伸缩缝	1、20厚聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	12.22	44.11	539.02	
1.11.15	500109001079	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土包管 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m ³	5.79	517.06	2993.78	
1.11.16	500114002010	其他临时建筑工程	1、原水泥混凝土道路拆除，含切缝等 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m ³	5.04	48.83	246.1	
1.11.17	500114001049	碎石	1、10cm再生石垫层	m ²	18	19.73	355.14	
1.11.18	500114001050	水泥混凝土	1、18cmC30素砼（弯拉强度不小于4.0Mpa） 2、4~6m一道横向伸缩缝，沥青油膏填料填塞 3、具体详见图纸	m ²	18	104.19	1875.42	
1.11.19	500109001080	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m ³	1.61	294.09	473.48	
1.11.20	500114001051	其他永久建筑工程	1、1.1m高塑木栏杆	m	22.4	163.5	3662.4	
1.12		渡槽（BZ04配套）				156198.05	156198.05	
1.12.1	500101004014	沟、槽土方开挖	1、土类分级：一二类土 2、人机配合	m ³	41.55	4.25	176.59	
1.12.2	500103001023	一般土方填筑	1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 2、运距：利用挖方	m ³	28.72	9.61	276	
1.12.3	500108005007	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C35 2、桩位、桩径、桩长：40cm*40cm*8m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	8	2621.29	20970.32	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第24页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.12.4	500108005008	钢筋混凝土预制桩	1、预制混凝土强度等级及配合比：C35 2、桩位、桩径、桩长：40cm*40cm*12m 3、含钢筋、模板、工作平台等 4、具体详见图纸	根	10	3476.7	34767	
1.12.5	500114001053	其他永久建筑工程	1、凿桩头 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m3	1.01	701.35	708.36	
1.12.6	500109001082	普通混凝土	1、部位及类型：盖梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	15.08	535.17	8070.36	
1.12.7	500109001083	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	6.74	556.29	3749.39	
1.12.8	500109001084	普通混凝土	1、部位及类型：检修便道及渡槽底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	14.98	550.83	8251.43	
1.12.9	500109001085	普通混凝土	1、部位及类型：渡槽侧墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4、F50	m3	10.34	574.76	5943.02	
1.12.10	500109001086	普通混凝土	1、部位及类型：镇墩 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	0.5	517.18	258.59	
1.12.11	500110001011	普通模板	1、复合木模板制作、安装、拆除	m2	323.43	79.2	25615.66	
1.12.12	500111001012	钢筋加工及安装	1、型号、规格：HRB400	t	7.168	5155.09	36951.69	
1.12.13	500109008006	止水工程	1、D12止水螺栓300 2、螺母M12G II 41-66 3、压铁110*10mm 4、P45型橡皮厚10mm 5、具体详见图纸	块	7	44.9	314.3	
1.12.14	500109009004	伸缩缝	1、20厚聚乙烯闭孔泡沫板	m2	12.22	44.11	539.02	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第25页 共25页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.12.15	500109001087	普通混凝土	1、部位及类型：混凝土包管 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30	m3	5.79	517.06	2993.78	
1.12.16	500114002011	其他临时建筑工程	1、原水泥混凝土道路拆除，含切缝等 2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑	m3	5.04	48.83	246.1	
1.12.17	500114001054	碎石	1、10cm再生石垫层	m2	18	19.73	355.14	
1.12.18	500114001055	水泥混凝土	1、18cmC30素砼（弯拉强度不小于4.0Mpa） 2、4~6m一道横向缩缝，沥青油膏填料填塞 3、具体详见图纸	m2	18	104.19	1875.42	
1.12.19	500109001088	普通混凝土	1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25	m3	1.61	294.09	473.48	
1.12.20	500114001056	其他永久建筑工程	1、1.1m高塑木栏杆	m	22.4	163.5	3662.4	
		合计					2182530.29	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第1页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	水利工程				1				51239.19	85383.42	136622.61	
1.1		BZ01（HW250）									27219.42	27219.42	
1.1.1	500201003001	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：250HW-8混流泵，配用功率18.5kw电动机 2、具体详见图纸		套	1	8987.48	1651.35	10638.83	8987.48	1651.35	10638.83	
1.1.2	500201009001	主阀设备安装	1、型号、规格：拍门 DN250 2、具体详见图纸		台	1	528.68	440.64	969.32	528.68	440.64	969.32	
1.1.3	500201009002	主阀设备安装	1、型号、规格：伸缩软管 DN250 2、具体详见图纸		台	1	634.41	440.64	1075.05	634.41	440.64	1075.05	
1.1.4	500202008001	压力钢管安装	1、铸铁管（含连接管件）DN250 2、含防腐等（具体详见图纸）		m	10		236.94	236.94		2369.4	2369.4	
1.1.5	500201016001	厂用电系统设备安装	1、名称：AL照明配电箱		套	1		976.35	976.35		976.35	976.35	
1.1.6	500201017001	照明系统安装	1、灯具、照明开关、单相五眼插座等 2、照明及插座管线敷设等 3、具体详见图纸		项	1		999.98	999.98		999.98	999.98	
1.1.7	500201016002	厂用电系统设备安装	1、名称：落地式综合动力配电柜 2、具体详见图纸		套	1	1268.82	867.48	2136.3	1268.82	867.48	2136.3	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.1.8	500201017002	照明系统安装	1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：焊接钢管 SC100		m	15		74.36	74.36		1115.4	1115.4	
1.1.9	500201018001	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16		m	15		60.98	60.98		914.7	914.7	
1.1.10	500201018002	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*70+1*35		m	15		194.82	194.82		2922.3	2922.3	
1.1.11	500201017003	防雷接地装置	1、接地母线敷设 40*4镀锌扁钢、25*4镀锌扁钢 2、总等电位联接端子箱安装 3、避雷带 Φ10mm 镀锌圆钢 4、利用结构柱内主筋做引下线 5、接地测试盒制安 6、接地电阻测量 7、具体详见图纸		项	1		1955.34	1955.34		1955.34	1955.34	
1.1.12	500202006001	拦污栅设备安装	1、拦污栅表面镀锌，各边采用L30*30*3角铁加固并焊接在泵站预留钢筋上 2、具体详见设计图纸		t	0.125	5286.75	3884.87	9171.62	660.84	485.61	1146.45	
1.2		BZ02（HW250）									27219.42	27219.42	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.2.1	500201003003	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：250HW-8混流泵，配用功率18.5kw电动机 2、具体详见图纸		套	1	8987.48	1651.35	10638.83	8987.48	1651.35	10638.83	
1.2.2	500201009005	主阀设备安装	1、型号、规格：拍门 DN250 2、具体详见图纸		台	1	528.68	440.64	969.32	528.68	440.64	969.32	
1.2.3	500201009006	主阀设备安装	1、型号、规格：伸缩软管 DN250 2、具体详见图纸		台	1	634.41	440.64	1075.05	634.41	440.64	1075.05	
1.2.4	500202008003	压力钢管安装	1、铸铁管（含连接管件）DN250 2、含防腐等（具体详见图纸）		m	10		236.94	236.94		2369.4	2369.4	
1.2.5	500201016005	厂用电系统设备安装	1、名称：AL照明配电箱		套	1		976.35	976.35		976.35	976.35	
1.2.6	500201017007	照明系统安装	1、灯具、照明开关、单相五眼插座等 2、照明及插座管线敷设等 3、具体详见图纸		项	1		999.98	999.98		999.98	999.98	
1.2.7	500201016006	厂用电系统设备安装	1、名称：落地式综合动力配电柜 2、具体详见图纸		套	1	1268.82	867.48	2136.3	1268.82	867.48	2136.3	
1.2.8	500201017008	照明系统安装	1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：焊接钢管 SC100		m	15		74.36	74.36		1115.4	1115.4	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第4页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.2.9	500201018005	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16		m	15		60.98	60.98		914.7	914.7	
1.2.10	500201018006	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*70+1*35		m	15		194.82	194.82		2922.3	2922.3	
1.2.11	500201017009	防雷接地装置	1、接地母线敷设 40*4镀锌扁钢、25*4镀锌扁钢 2、总等电位联接端子箱安装 3、避雷带 Φ10mm 镀锌圆钢 4、利用结构柱内主筋做引下线 5、接地测试盒制安 6、接地电阻测量 7、具体详见图纸		项	1		1955.34	1955.34		1955.34	1955.34	
1.2.12	500202006003	拦污栅设备安装	1、拦污栅表面镀锌，各边采用L30*30*3角铁加固并焊接在泵站预留钢筋上 2、具体详见设计图纸		t	0.125	5286.75	3884.87	9171.62	660.84	485.61	1146.45	
1.3		BZ03（HW250）									27219.42	27219.42	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第5页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.3.1	500201003004	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：250HW-8混流泵，配用功率18.5kw电动机 2、具体详见图纸		套	1	8987.48	1651.35	10638.83	8987.48	1651.35	10638.83	
1.3.2	500201009007	主阀设备安装	1、型号、规格：拍门 DN250 2、具体详见图纸		台	1	528.68	440.64	969.32	528.68	440.64	969.32	
1.3.3	500201009008	主阀设备安装	1、型号、规格：伸缩软管 DN250 2、具体详见图纸		台	1	634.41	440.64	1075.05	634.41	440.64	1075.05	
1.3.4	500202008004	压力钢管安装	1、铸铁管（含连接管件）DN250 2、含防腐等（具体详见图纸）		m	10		236.94	236.94		2369.4	2369.4	
1.3.5	500201016007	厂用电系统设备安装	1、名称：AL照明配电箱		套	1		976.35	976.35		976.35	976.35	
1.3.6	500201017010	照明系统安装	1、灯具、照明开关、单相五眼插座等 2、照明及插座管线敷设等 3、具体详见图纸		项	1		999.98	999.98		999.98	999.98	
1.3.7	500201016008	厂用电系统设备安装	1、名称：落地式综合动力配电柜 2、具体详见图纸		套	1	1268.82	867.48	2136.3	1268.82	867.48	2136.3	
1.3.8	500201017011	照明系统安装	1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：焊接钢管 SC100		m	15		74.36	74.36		1115.4	1115.4	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第6页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.3.9	500201018007	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16		m	15		60.98	60.98		914.7	914.7	
1.3.10	500201018008	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*70+1*35		m	15		194.82	194.82		2922.3	2922.3	
1.3.11	500201017012	防雷接地装置	1、接地母线敷设 40*4镀锌扁钢、25*4镀锌扁钢 2、总等电位联接端子箱安装 3、避雷带 Φ10mm 镀锌圆钢 4、利用结构柱内主筋做引下线 5、接地测试盒制安 6、接地电阻测量 7、具体详见图纸		项	1		1955.34	1955.34		1955.34	1955.34	
1.3.12	500202006004	拦污栅设备安装	1、拦污栅表面镀锌，各边采用L30*30*3角铁加固并焊接在泵站预留钢筋上 2、具体详见设计图纸		t	0.125	5286.75	3884.87	9171.62	660.84	485.61	1146.45	
1.4		BZ04（HW300）									31428.15	31428.15	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第7页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.4.1	500201003002	大型泵站水泵设备安装	1、型号、规格：300HW-8混流泵，配用功率22kw电动机 2、具体详见图纸		套	1	11630.85	1651.35	13282.2	11630.85	1651.35	13282.2	
1.4.2	500201009003	主阀设备安装	1、型号、规格：拍门 DN300 2、具体详见图纸		台	1	676.7	514.62	1191.32	676.7	514.62	1191.32	
1.4.3	500201009004	主阀设备安装	1、型号、规格：伸缩软管 DN300 2、具体详见图纸		台	1	761.29	514.62	1275.91	761.29	514.62	1275.91	
1.4.4	500202008002	压力钢管安装	1、铸铁管（含连接管件）DN300 2、含防腐等（具体详见图纸）		m	10		351.19	351.19		3511.9	3511.9	
1.4.5	500201016003	厂用电系统设备安装	1、名称：AL照明配电箱		套	1		976.35	976.35		976.35	976.35	
1.4.6	500201017004	照明系统安装	1、灯具、照明开关、单相五眼插座等 2、照明及插座管线敷设等 3、具体详见图纸		项	1		999.98	999.98		999.98	999.98	
1.4.7	500201016004	厂用电系统设备安装	1、名称：落地式综合动力配电柜 2、具体详见图纸		套	1	1268.82	867.48	2136.3	1268.82	867.48	2136.3	
1.4.8	500201017005	照明系统安装	1、名称：电缆保护管 2、材质、规格：焊接钢管 SC100		m	15		74.36	74.36		1115.4	1115.4	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第8页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.4.9	500201018003	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*16		m	15		60.98	60.98		914.7	914.7	
1.4.10	500201018004	电缆安装及敷设	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*70+1*35		m	15		194.82	194.82		2922.3	2922.3	
1.4.11	500201017006	防雷接地装置	1、接地母线敷设 40*4镀锌扁钢、25*4镀锌扁钢 2、总等电位联接端子箱安装 3、避雷带 Φ10mm 镀锌圆钢 4、利用结构柱内主筋做引下线 5、接地测试盒制安 6、接地电阻测量 7、具体详见图纸		项	1		1955.34	1955.34		1955.34	1955.34	
1.4.12	500202006002	拦污栅设备安装	1、拦污栅表面镀锌，各边采用L30*30*3角铁加固并焊接在泵站预留钢筋上 2、具体详见设计图纸		t	0.125	5286.75	3884.87	9171.62	660.84	485.61	1146.45	
1.5		渡槽（BZ02配套）									11768.1	11768.1	
1.5.1	500202008005	压力钢管安装	1、DN600钢管，壁厚8mm 2、钢管内外防腐，详见图纸		m	13.07		900.39	900.39		11768.1	11768.1	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第9页 共9页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1.6		渡槽（BZ04配套）									11768.1	11768.1	
1.6.1	500202008006	压力钢管安装	1、DN600钢管，壁厚8mm 2、钢管内外防腐，详见图纸		m	13.07		900.39	900.39		11768.1	11768.1	
		合计										136622.61	

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共1页

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额（元）
1	环境保护措施		项	1	7189.37
2	安全文明措施		项	1	57978.82
3	临时工程		项	1	
4	交通工程		项	1	
5	保险费		项	1	11595.76
6	施工企业进退场费		项	1	3978.65
7	筑土围堰（就近取土） 竣工后自行拆除、恢复		项	1	30711.7
8	降水 1、轻型井点降水 2、使用时间由投标单位自行考虑		项	1	16938.28
	合计				128392.58

其他项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金	50000	
	合计	50000.00	

人材机汇总表

合同编号：01

第1页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
00010202_01	泥工(一类工)	工日	99.63324	123	12254.89
00010202_03	油漆工(一类工)	工日	33.687456	123	4143.56
00010301	二类工(建筑工程)	工日	1.09512	119	130.32
00010301_02	泥工(二类工)	工日	13.57304	119	1615.19
00010301_05	混凝土工(二类工)	工日	2.587234	119	307.88
00010301_09	防水工(二类工)	工日	7.80808	119	929.16
00010301_10	防腐保温工(二类工)	工日	8.5568	119	1018.26
00010301_13	脚手架工(二类工)	工日	44.728832	119	5322.73
00010302_01	泥工(二类工)	工日	24.6294	119	2930.9
00010303	二类工(安装工程)	工日	108.30272	106	11480.09
00010303~1	二类工	工日	5.64	106	597.84
00010304	二类工(市政工程)	工日	141.164869	106	14963.48
010011	工长	工时	1331.404738	11.55	15377.72
010012	高级工	工时	2376.405745	10.67	25356.25
010013	中级工	工时	15322.04722 2	8.9	136366.22
010014	初级工	工时	18054.63209 2	6.13	110674.89
RG-D00002	放水口中的人工费	元			
	人工小计	元			343469.38
010020	水泥 P.C32.5级	t	8.480553	292.78	2482.94
010030	水泥 42.5级	t	10.30656	292.78	3017.55
010050	黄砂	t	36.057675	154.46	5569.47
010060	碎石	t	4.9815	147.66	735.57
010060~1	再生石	t	11.52525	65	749.14
010060~2	再生石	t	1432.2933	65	93099.06
010090	标准砖	千块	37.133712	550.1	20427.25
010145~1	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	4.1612	347.79	1447.22
010145~10	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	2.163	347.79	752.27
010145~2	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	1.2772	347.79	444.2
010145~3	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	2.8428	347.79	988.7
010145~4	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	12.772	347.79	4441.97
010145~5	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	5.3972	347.79	1877.09
010145~6	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	0.3708	347.79	128.96
010145~7	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	15.1616	347.79	5273.05

人材机汇总表

合同编号：01

第2页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
010145~8	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.6(商品砼)(入仓)	m3	41.2	347.79	14328.95
010153~1	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	23.2162	356.66	8280.29
010153~12	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	3.9243	356.66	1399.64
010153~13	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	61.5528	356.66	21953.42
010153~14	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	19.8996	356.66	7097.39
010153~15	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	56.7324	356.66	20234.18
010153~16	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	5.974	356.66	2130.69
010153~17	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.7828	356.66	279.19
010153~18	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	7.3748	356.66	2630.3
010153~19	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.721	356.66	257.15
010153~22	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	5.9328	356.66	2115.99
010153~23	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	12.36	356.66	4408.32
010153~25	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.3914	356.66	139.6
010153~26	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.0324	356.66	11.56
010153~27	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.9579	356.66	341.64
010153~28	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	1.7304	356.66	617.16
010153~29	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	1.0094	356.66	360.01
010153~30	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	6.5096	356.66	2321.71
010153~31	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	16.0062	356.66	5708.77
010153~32	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	12.566	356.66	4481.79
010153~8	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	333.93484	356.66	119101.2
010155~2	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	1286.01	367.31	472364.33
010155~3	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	31.0648	367.31	11410.41
010155~4	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	13.8844	367.31	5099.88
010155~5	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	30.8588	367.31	11334.75
010155~6	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	21.3004	367.31	7823.85

人材机汇总表

合同编号：01

第3页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
010155~7	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	1.03	367.31	378.33
010155~8	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	11.9274	367.31	4381.05
010160~2	C35 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.39(商品砼)(入仓)	m3	60.0576	377.96	22699.37
010160~3	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.39(商品砼)(入仓)	m3	23.5008	367.31	8632.08
01090158	钢筋	t	0.0486	3094.76	150.41
01090166	圆钢	kg	3.4944	3.232	11.29
01130206	镀锌扁钢 -25×4	kg	6	3.85	23.1
01210101	角钢	kg	8.407784	3.344	28.12
01270101	型钢	kg	27.8	3.344	92.96
01290109	钢板	kg	0.64	3.57	2.28
01290221	钢板	kg	134.6	3.57	480.52
020020	原木	m3	0.024056	2577.69	62.01
020040	板枋材	m3	0.233919	2577.69	602.97
020040~1	板枋材	m3	23.547061	2577.69	60697.02
020080	竹胶板	m2	547.0136	48.8	26694.26
02010508	石棉橡胶板	kg	5.481	11.06	60.62
02051508	胶圈	个	10.3	24.87	256.16
02090101	塑料薄膜	m2	10.62308	0.69	7.33
02110301~1	复合发泡水泥板	m3	4.406752	565.61	2492.5
02270131	破布	kg	1.852	6	11.11
02330105	草袋子	只	10.9784	0.86	9.44
030010	钢筋、缆风元钢	kg	25414.09984	2.993	76064.4
030010~1	钢筋、缆风元钢	kg	110.16	3.232	356.04
030010~2	钢筋、缆风元钢	kg	1706.46	2.993	5107.43
030010~3	钢筋、缆风元钢	kg	14622.72	2.993	43765.8
030120	镀锌铁丝	kg	1.0444	4.52	4.72
030123	镀锌铁丝	kg	0.86228	4.52	3.9
030125	镀锌铁丝	kg	160.1154	4.52	723.72
030126	镀锌铁丝	kg	0.08	4.52	0.36
030150	钢丝	kg	0.33588	8.58	2.88
030168	木螺钉	10个	1.664	1.2	2
030169	木螺钉	10个	0.832	1.46	1.21
030170	木螺钉	10个	5.78	1.29	7.46
030171	铁钉	kg	108.89054	5.57	606.52
030180	铁件、预埋铁件	kg	273.654948	3.35	916.74
030181~1	镀锌铁件	kg	12.8	3.85	49.28

人材机汇总表

合同编号：01

第4页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
030190	钢丝绳	kg	8.192	10.81	88.56
030210~1	组合钢模板	kg	229.824932	4.55	1045.7
030220	零星卡具	kg	459.264328	4.63	2126.39
030230	钢模支撑	kg	1292.585512	4.37	5648.6
030240	型钢	kg	1671.3624	3.35	5599.06
030250	钢垫板	kg	1.2	4.97	5.96
030290	扣件	只	106.449	4.97	529.05
03030216	镀锌半圆头螺钉 M10×100	十个	1.64	0.34	0.56
030430	螺栓带帽	kg	12.288	10.29	126.44
030440	膨胀螺栓	套	40.392	0.6	24.24
030450	半圆头螺栓	套	16.8	0.26	4.37
030490	镀锌螺栓	kg	4.288	11.15	47.81
03050102	螺栓	套	0.99332	0.21	0.21
030505	镀锌螺栓	套	37.2	0.63	23.44
03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	16.4	1.1	18.04
030508	镀锌螺栓	套	16.4	1.46	23.94
03054106	带母玛铁螺栓	套	82.4	1.89	155.74
030550	伞形螺栓	套	8.16	0.69	5.63
030595	镀锌管接头	个	3.42784	0.86	2.95
030599	镀锌管接头	个	9.888	3.34	33.03
030631	镀锌锁紧螺母	个	9.6	0.41	3.94
030651	镀锌锁紧螺母	个	3.2136	0.15	0.48
030655	镀锌锁紧螺母	个	9.27	0.94	8.71
030745	管卡子	个	40.788	1.67	68.12
030770	钢锯条	根	10.3	0.64	6.59
030780	铁砂布	张	4	1.07	4.28
03210405	尼龙砂轮片	片	0.860006	3.26	2.8
03270104	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72
03410205	电焊条	kg	18.28771	4.97	90.89
03410206	电焊条	kg	5.544	3.77	20.9
03410206~1	碳钢电焊条 J422 Φ3.2	kg	2	3.77	7.54
03410207	电焊条	kg	5.672	3.73	21.16
03510201	钢钉	kg	0.32088	6	1.93
03570216	镀锌铁丝	kg	85.078272	4.52	384.55
03590201	斜垫铁	kg	16.32	5.15	84.05
03590401	平垫铁	kg	16.256	4.29	69.74
03631905	合金钎头	个	0.002792	2744.16	7.66

人材机汇总表

合同编号：01

第5页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
03631906	合金钎头	个	0.1551	3344.44	518.72
03652422	钢锯条	根	16.024	0.21	3.37
03652713	风镐凿子	根	1.212	4.72	5.72
040010	焊锡	kg	0.7464	78.89	58.88
040020	焊锡膏	kg	0.03732	141.5	5.28
040030	电焊条	kg	0.82152	6.63	5.45
040040	电焊条	kg	96.33277	6.63	638.69
040050	电焊条	kg	13.262	6.63	87.93
040080	塑料焊条	kg	0.28952	7.03	2.04
040090~1	氧气	m3	7.116	4.29	30.53
040100~1	乙炔气	m3	3.1036	13.72	42.58
04010611	水泥	kg	3715.756448	0.25	928.94
04010611~1	复合硅酸盐水泥	kg	75.7876	0.27	20.46
04010701	白水泥	kg	173.418544	0.6	104.05
04030102	黄砂	m3	0.38	154.46	58.69
04030107	中砂	t	15.7595	154.46	2434.21
04030107~1	中(粗)砂	t	6.435021	154.46	993.95
04050201	碎石	m3	0.432	347.01	149.91
04090120	石灰膏	m3	0.67612	449.46	303.89
04090801	石膏粉	kg	17.188304	0.36	6.19
04170401	黏土脊瓦	百块	1.5948	242.86	387.31
050030	沥青	kg	1040.739315	3	3122.22
050080	橡胶止水带	m	17.6	6	105.6
050080~1	P45型橡皮厚10mm	m	13.86	10	138.6
05030700	木板材	m3	0.024	1543.59	37.05
05250501	木柴	kg	197.082491	0.94	185.26
060010~1	油漆	kg	11.79552	12.86	151.69
060010~2	过氯乙烯漆	kg	1	26.56	26.56
060020	调和漆	kg	0.8	15.09	12.07
060070	汽油	kg	5.44192	7.9	42.99
060130	烟煤	kg	283.49376	0.69	195.61
060140	木柴	kg	23.71974	0.53	12.57
060150	酚醛漆	kg	0.444	12.86	5.71
06110161~1	铝合金窗	m2	8.55	480	4104
06612145	墙面砖	m2	211.437	40	8457.48
070081	冲击钻头	个	0.852	6.86	5.84
080070	塑料绝缘线	m	4.072	1.57	6.39
080071	塑料绝缘线	m	1.832	2.35	4.31

人材机汇总表

合同编号：01

第6页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
080171	铜接线端子	个	8	4.29	34.32
080220	塑料膨胀管	个	72.78	0.13	9.46
080240	石棉橡胶板	kg	3.02	17.15	51.79
080290	电缆吊挂	套	8.34	3.6	30.02
080500	圆木台	块	4.2	6	25.2
080721	铜绞线	m	3.2	12.01	38.43
080780	塑料软管	kg	0.4	14.15	5.66
080920	电缆卡子	个	13.8	0.69	9.52
080921	电缆卡子	个	13.2	1.03	13.6
081051	塑料护口	个	3.2136	0.15	0.48
081055	塑料护口	个	9.27	0.43	3.99
081056	塑料护口	个	9.6	0.17	1.63
090010	水	m3	2749.220255	4.57	12563.94
090080~1	土工布	m2	12.84	4.2	53.93
090080~2	土工布	m2	20.544	4.61	94.71
090350	草袋	只	10	1.33	13.3
090540~1	嵌缝板	m2	4.704	12	56.45
090540~2	20厚聚乙烯闭孔泡沫板	m2	25.662	12	307.94
090600	棉纱头	kg	0.7464	6.86	5.12
090650	塑料胶布带	卷	0.933	10.72	10
090710	封铅	kg	1.62	21.44	34.73
090720	标志牌	个	7.2	17.15	123.48
090740	破布	kg	2	5.57	11.14
10031503	钢压条	kg	5.56192	4.29	23.86
11010304	内墙乳胶漆	kg	101.47312	10.29	1044.16
11030305	醇酸防锈漆	kg	0.88704	12.86	11.41
11112524	厚漆	kg	1.09896	8.58	9.43
11430327	大白粉	kg	17.188304	0.73	12.55
11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	m2	133.7	24.81	3317.1
11592505	SBS封口油膏	kg	6.63152	6	39.79
11592517~1	沥青油膏	kg	640.530864	3	1921.59
12010103	汽油	kg	0.408	7.9	3.22
12010903	煤油	kg	5.672	4.29	24.33
12050311	机油	kg	3.436	7.72	26.53
12060317	清油	kg	0.22176	13.72	3.04
12070105	黄油(钙基脂)	kg	0.928	6.86	6.37
12330505	APP及SBS基层处理剂	kg	37.9708	6.86	260.48
12370305	氧气	m3	9.66351	2.83	27.35

人材机汇总表

合同编号：01

第7页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
12370331	石油液化气	kg	5.56192	5.83	32.43
12370335	乙炔气	kg	3.222708	15.44	49.76
12413518	901胶	kg	71.152088	2.14	152.27
14011305~1	DN600钢管，壁厚8mm	m	26.41447	701.88	18539.79
14091103-6~1	铸铁管DN250	m	30	160.56	4816.8
14091103-7~1	铸铁管 DN300	m	10	258.63	2586.3
14310102-10~2	PVC管	m	969.325	40	38773
14370108	橡胶管	m	10.2	26.76	272.95
14570309	轻型井点井管	m	14.6	13.21	192.87
14570310	轻型井点总管	m	0.706	40.94	28.9
15371521	镀锌扁钢卡子	kg	2.772	6.17	17.1
18810110	支撑圈	个	10.3	5.74	59.12
25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2	m	6	11.51	69.06
26093512	总等电位联结端子箱	个	4	150	600
26230107	镀锌扁钢支架	kg	15.5232	4.72	73.27
28115501~1	英红色混凝土瓦	百块	16.25792	242.86	3948.4
31011126	油浸石棉盘根	kg	2	9.86	19.72
31110301	棉纱头	kg	4.2628	5.57	23.74
31110301~1	棉纱线	kg	0.32675	5.57	1.82
31150101	水	m3	121.67983	4.57	556.08
31150301	电	kW·h	1.72524	0.59	1.02
32030303	脚手钢管	kg	199.45728	3.68	734
32030504	底座	个	0.999784	4.12	4.12
32030513	脚手架扣件	个	33.9926	4.89	166.22
32090101	周转木材	m3	0.21706	1586.47	344.36
33012315-1~1	玻璃盖板格栅	m2	20.28	250	5070
80212116	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	2.80655	356.66	1000.98
CL0001	铝合金门	m2	7.56	500	3780
CL0002	1.1m高塑木栏杆	m	44.8	150	6720
CL0002~1	栏杆（含预埋件）	m	26.56	180	4780.8
CL-D00002	放水口中的材料费	座	382	40	15280
CL-D00003	木质闸门中的材料费	套	14	80	1120
CL-D00004	铭牌中的材料费	套	4	800	3200
SB0001~1	拍门 DN250	个	3	500	1500
SB0001~3	配电柜	台	4	1200	4800
SB0001~5	250HW-8卧式混流泵	台	3	8500	25500
SB0001~6	伸缩软管 DN250	个	3	600	1800

人材机汇总表

合同编号：01

第8页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
SB0001~7	300HW-8混流泵	台	1	11000	11000
SB0001~8	拍门 DN300	个	1	640	640
SB0001~9	伸缩软管 DN300	个	1	720	720
SB0002~1	AL照明配电箱	台	4	796.46	3185.84
SB0002~2	镀锌拦污栅	t	0.5	5000	2500
WJ0029~1	预制钢筋砼盖板	m3	0.2436	1200	292.32
WJ0037~1	DN600钢筋砼Ⅱ级管	m	16.32	284.98	4650.87
WJ0037~2	钢筋砼Ⅱ级管	m	28.56	284.98	8139.03
WJ0038	混凝土管 80cm	m	8.08	511.59	4133.65
WJ0039~1	DN1000钢筋砼Ⅱ级管	m	16.16	887.22	14337.48
WJ0226	接线盒	个	8	1.33	10.64
WJ0253~1	YJV-4*16	m	60.6	47.21	2860.93
WJ0254~1	YJV-3*70+1*35	m	60.6	164.05	9941.43
WJ0285~1	镀锌扁钢（接地母线敷设）	m	28.16	7.28	205
WJ0285~2	镀锌扁钢（接地母线敷设）	m	44	4.55	200.2
WJ0292~1	焊接钢管 SC100	m	61.8	48.86	3019.55
WJ0294~1	镀锌钢管 DN20	m	21.424	9.1	194.96
WJ0306	塑料管 20mm	m	139.58812	1.73	241.49
WJ0355~3	绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2	m	404.144	2.35	949.74
WJ0355~4	绝缘导线 NH-BV-2.5mm2	m	28.768	2.35	67.6
WJ0383~2	吸顶灯	套	4.04	100	404
WJ0433~2	扳式暗开关(单控) 单联	只	4.08	5.68	23.17
WJ0443~1	普通插座（带安全门）	套	4.08	8.62	35.17
ZC0001	热镀锌圆钢	m	55.44	2.62	145.25
	材料小计	元			1397490.77
110060~1	单斗挖掘机 液压1.0m3	台时	81.241296	184.58	14995.52
110100~1	装载机 轮胎式1.0m3	台时	6.783912	99.39	674.25
110150~1	推土机 功率59kW	台时	13.87108	101.85	1412.77
110160~1	推土机 功率74kW	台时	16.1528	133.6	2158.01
110170~1	推土机 功率88kW	台时	3.661104	160.17	586.4
110290~1	拖拉机 功率74kW	台时	38.395952	109.94	4221.25
110450~1	压路机 内燃12~15t	台时	69.72772	91.3	6366.14
110470~1	刨毛机	台时	16.1528	82.92	1339.39
110480~1	蛙式夯实机 功率2.8kW	台时	6.04032	20.34	122.86
110580~1	电动打夯机 2.8kW	台时	245.15851	20.19	4949.75
120180~1	灰浆搅拌机 0.4m3	台时	6.050488	18.26	110.48
120260~1	柴油打桩机 锤头重量1.0~2.0t	台时	45.21984	66.98	3028.82
130020~1	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台时	324.73716	25.38	8241.83

人材机汇总表

合同编号：01

第9页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
130110	振捣器 插入式 功率1.1kW	台时	140.932	1.85	260.72
130120~1	振捣器 插入式 功率1.5kW	台时	40.18176	2.71	108.89
130130	振捣器 插入式 功率2.2kW	台时	130.440188	3.15	410.89
130140	振捣器 平板式 功率2.2kW	台时	756.03168	2.49	1882.52
130150~1	风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min	台时	102.26002	45.65	4668.17
140040~1	载重汽车 载重5.0t 汽油型	台时	3.138569	85.57	268.57
140060~1	载重汽车 载重8.0t 柴油型	台时	0.4	98.69	39.48
140070~1	载重汽车 载重10t 柴油型	台时	0.3492	111.77	39.03
140130~1	自卸汽车 载重8.0t 柴油型	台时	176.196532	115.72	20389.46
140220	平板挂车 载重40t	台时	6.4	28.69	183.62
140290~1	汽车拖车头 牵引量40t	台时	6.4	159.95	1023.68
140330~1	洒水车 容量4.0m3	台时	3.25248	86.93	282.74
140350	胶轮车	台时	1157.419327	0.81	937.51
140360~1	机动翻斗车 载重1.0t	台时	88.365788	24.25	2142.87
150030~1	塔式起重机 起重量6.0t （起重力矩60kNm）	台时	9.74848	66.05	643.89
150210~1	履带起重机 油动 起重量15t	台时	1.1626	159.21	185.1
150240~1	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型	台时	141.428	93.14	13172.6
150250~1	汽车起重机 起重量8.0t 柴油型	台时	2.96	110.34	326.61
150270~1	汽车起重机 起重量12t 柴油型	台时	3.36	127.85	429.58
150570~1	卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速	台时	4.32881	19.91	86.19
170010~1	空压机 电动 移动式 0.6m3/min	台时	3.63216	15.23	55.32
170350~1	手动试压泵	台时	4.56	12.59	57.41
180040	电焊机 直流 功率30kW	台时	7.45	19.4	144.53
180050	电焊机 交流 25~30kVA	台时	128.621535	9.21	1184.6
180060	电焊机 交流 50kVA	台时	0.935	22.39	20.93
180070~1	对焊机 电阻型 75kVA	台时	75.693825	36.49	2762.07
180100~1	钢筋弯曲机 Φ6~40mm	台时	48.468395	17.12	829.78
180110~1	钢筋切断机 功率7.0kW	台时	20.132635	16.96	341.45
180200	剪板机 20×2000mm	台时	0.119	53.33	6.35
180340	立式钻床 Φ13mm	台时	0.255	13.71	3.5
180460~1	圆盘锯 MJ106	台时	23.7832	27	642.15
180640~1	电动煨弯机 Φ50~180mm	台时	0.402	38.03	15.29
31130537	其它机械费	元	2.028	0.8547	1.73
99050503~1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.634152	166.68	272.38
99052107	混凝土振捣器 插入式	台班	0.50888	8.78	4.47
99070906~1	载货汽车 装载质量4t	台班	1.62724	426.41	693.87
99070907~1	载重汽车 5t	台班	0.10456	461.4	48.24

人材机汇总表

合同编号：01

第10页 共10页

工程名称：张桥镇2025年度高标准农田补建项目

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
99070909~1	载货汽车 装载质量8t	台班	0.094	533.18	50.12
99090503~1	汽车式起重机 5t	台班	0.36596	501.35	183.47
99090504~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.094	727.33	68.37
99090906~1	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.34	482.89	164.18
99091903~1	电动卷扬机单筒快速 5kN	台班	1.44	166.75	240.12
99170507	钢筋切断机 40	台班	0.012	33.04	0.4
99230127	石料切割机	台班	2.632132	12.43	32.72
99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	4.790936	46.09	220.81
99250303~1	交流弧焊机 容量21kVA	台班	0.4	46.92	18.77
99250304	交流弧焊机 30kVA	台班	0.822	63.86	52.49
99250325	直流弧焊机 20kW	台班	2.159164	60.33	130.26
99250921	电熔焊接机 DRH-160A	台班	3.82	24.36	93.06
99330321~1	履带式液压岩石破碎机 HB20G	台班	0.140777	1122.16	157.97
99330322~1	履带式液压岩石破碎机 HB30G	台班	3.9151	1492.89	5844.81
99351133~1	轻便钻机 XJ-100	台班	3.42	260.79	891.9
99430106	电动单级离心清水泵 100	台班	2.88	49.38	142.21
99432509	射流井点泵 9.5m	台班	30.24	45.24	1368.06
99433307	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	1.16958	189.26	221.35
	机械小计	元			112654.73
	总合计	元			1853614.88