

# 报告书封面

## 工程造价咨询报告书



咨询项目全称 定慧路(通站路-兴园路)改造工程

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-10-14

江苏众成工程咨询有限公司



咨询报告书编号：众成咨询 [2026]10-6 号

咨询项目委托方全称：泰兴市黄桥镇人民政府

法定住所：泰兴市星火路 356 号

邮 编：225400

联系电话：0523-87770075

咨询作业期：2026 年 09 月 17 日-2026 年 10 月 14 日

法定代表人：袁小星

技术负责人：肖红伟

项目负责人：张 晶 执业资格：造价师 从事专业：土建

专业咨询员：徐海怀 执业资格：造价师 从事专业：土建

# 咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

# 江苏众成工程咨询有限公司

众成咨询[2026]10-6 号

## 关于定慧路(通站路-兴园路)改造工程 工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书

泰兴市黄桥镇人民政府:

江苏众成工程咨询有限公司接受贵单位委托,为定慧路(通站路-兴园路)改造工程编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下:

### 一、工程概况:

定慧路(通站路-兴园路)改造工程北起通站路,南至兴园路,全长约 352m。本次改造内容为车行道部分翻新补强,改造面积约 7400 平方米;主要内容:混合车行道结构层因超载车辆及年久失修,整体道路结构层破损,需破除上部破损结构层维修,补强结构层 18cm4.5%水泥稳定碎石+6cmAC-20C 沥青砼(掺沥青混合料总质量的 0.3%抗车辙剂)+4cmAC-13C(SBS 改性)沥青砼,完善雨水口、标线等;

### 二、编制依据:

- 冠程设计咨询有限公司提供的定慧路(通站路-兴园路)改造工程的施工图设计;
- 《建设工程工程量清单计价标准》(GB\_T50500-2024);《市政工程工程量计算标准》(GB\_T50857-2024)
- 《江苏省市政工程消耗量(2026 年)》;《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表(2026 年)》;
- 《江苏省建设工程费用参考》;
- 材料单价参照《泰州工程造价管理》(2026 年 8 月)及市场价;
- 国家、省、市现行有关规定。

### 三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

受托方：对标底编制报告的真实性、合法性负责。

### 四、编制说明

#### 1、一般说明

(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

(2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

(3) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

(4) 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

(5) 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同)的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；

(6) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

(7) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

(8) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见项目特征描述、技术说明及相关标准图集；组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

#### 2、特殊说明

(1) 所有路面结构层按铣刨编制，外运距离投标人自行考虑运距，施工单位必须保证在运输过程及废弃物处理满足环保等相关要求，并考虑残值回收及消纳，相关费用投标人在报价时综合计入清单单价；

(2) 施工围挡采用标准化围挡，参考泰州市建设工程施工现场围挡示范图集(2020年第一版)；

(3) 施工前调查地下管线情况，施工过程中做好对地下管线等构筑物的保护，投标人在报价时计入清单单价中，结算时不再另行签证计算。

## 五、最高投标限价总价

最高投标限价总价：2182468.01 元

最高投标限价总价大写：贰佰壹拾捌万贰仟肆佰陆拾捌元零角壹分。

附件：《定慧路(通站路-兴园路)改造工程招标控制价》

项目负责人(签字盖章)：



江苏众成工程咨询有限公司



主题词：工程 预算编制 报告

抄 送：

# 工程量清单及最高投标限价编制说明

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

## 一、项目概况：

定慧路(通站路-兴园路)改造工程北起通站路，南至兴园路，全长约 352m。本次改造内容为车行道部分翻新补强，改造面积约 7400 平方米；主要内容：混合车行道结构层因超载车辆及年久失修，整体道路结构层破损，需破除上部破损结构层维修，补强结构层 18cm4.5%水泥稳定碎石+6cmAC-20C 沥青砼（掺沥青混合料总质量的 0.3%抗车辙剂）+4cmAC-13C（SBS 改性）沥青砼，完善雨水口、标线等；

## 二、编制依据：

- 1、冠程设计咨询有限公司提供的黄桥镇定慧路改造工程的施工图设计；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》(GB\_T50500-2024)；《市政工程工程量计算标准》(GB\_T50857-2024 )
- 3、《江苏省市政工程消耗量(2026 年)》；《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表(2026 年)》；
- 4、《江苏省建设工程费用参考》；
- 5、材料单价参照《泰州工程造价管理》（2026 年 8 月）及市场价；
- 6、国家、省、市现行有关规定。

## 三、工程费率计取

- 1、项目管理费、利润、措施费率计取均执行《江苏省建设工程费用参考》。
- 2、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，投标人根据实际情况自行考虑。

## 四、其它项目费组成

- 1、暂列金额：分部分项工程 \*5%
- 2、专业工程暂估价：无
- 3、材料暂估价：无
- 4、计日工：无

## 五、其它需要说明的事项：

- 1、一般说明
  - (1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
  - (2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；
  - (3) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；
  - (4) 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；
  - (5) 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；
  - (6) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；
  - (7) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

(8) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述, 详细情况见项目特征描述、技术说明及相关标准图集; 组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

## 2、本工程具体说明:

(1) 路面结构层按铣刨编制, 外运距离投标人自行考虑运距, 施工单位必须保证在运输过程及废弃物处理满足环保等相关要求, 并考虑残值回收及消纳, 相关费用投标人在报价时综合计入清单单价;

(2) 砼对应模板已包含在相应综合单价的中;

(3) 拆除砼侧石时, 对外观完整及质量好的侧石人工拆除, 用于恢复, 破损的外运;

(4) 雨水口维修包括拆除破碎的井壁, 砌砖墙、内抹灰、拆安井盖框等, 雨水篦盖更换采用 D400“五防”重型球墨铸铁雨水篦 (600\*400mm);

(5) 施工围挡采用标准化围挡, 参考泰州市建设工程施工现场围挡示范图集 (2020 年第一版);

(6) 施工前调查地下管线情况, 施工过程中做好对地下管线等构筑物的保护, 投标人在报价时在清单单价中综合考虑, 结算时不再另行签证计算。

工程名称: 定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段名称: \_\_\_\_\_

## 最高投标限价

最高投标限价(小写): 2182468.01

(大写): 贰佰壹拾捌万贰仟肆佰陆拾捌元零角壹分

编制人:

(造价专业人员签字及盖章)

审核人:

(签字及盖章)

编制单位:

(盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

招标人:

(盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间: 2026年10月13日



表E.1.1-1 工程项目汇总表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段:

第1页 共1页

| 序号  | 项目内容             | 金额(元)      | 其中:(元)  |          |
|-----|------------------|------------|---------|----------|
|     |                  |            | 专业工程暂估价 | 安全生产     |
| 1   | 定慧路(通站路-兴园路)改造工程 | 2182468.01 |         | 34420.66 |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
| 合 计 |                  | 2182468.01 |         | 34420.66 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段：

第1页 共1页

| 序号  | 项目内容             | 金额(元)      | 其中:(元)  |          |
|-----|------------------|------------|---------|----------|
|     |                  |            | 专业工程暂估价 | 安全生产     |
| 1   | 定慧路(通站路-兴园路)改造工程 | 2182468.01 |         | 34420.66 |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
|     |                  |            |         |          |
| 合 计 |                  | 2182468.01 |         | 34420.66 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：定慧路(通站  
路-兴园路)改造工程

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目内容          | 金额(元)      |
|------|---------------|------------|
| 1    | 分部分项工程        | 1811613.72 |
| 1.1. | 拆除工程          | 197416.00  |
| 2    | 措施项目          | 100069.82  |
| 2.1  | 其中：安全生产       | 34420.66   |
| 3    | 其他项目          | 90580.69   |
| 3.1  | 其中：暂列金额       | 90580.69   |
| 3.2  | 其中：专业工程暂估价    |            |
| 3.3  | 其中：计日工        |            |
| 3.4  | 其中：总承包服务费     |            |
| 3.5  | 其中：合同中约定的其他项目 |            |
| 4    | 增值税           | 180203.78  |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
|      |               |            |
| 合 计  |               | 2182468.01 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段:

第1页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |            |       |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------|-------|
|      |              |           |                                                                              |      |      | 综合单价  | 合价         | 其中    |
|      |              |           |                                                                              |      |      |       |            | 材料暂估价 |
| 1    | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1、水泥含量: 4.5%<br>2、厚度: 18cm<br>3、覆盖保湿养护                                       | m2   | 7400 | 69.26 | 512524.00  |       |
| 2    | 040201021001 | 土工合成材料    | 1、水稳上层横向每间隔20米切一道横缝,缝宽5mm,深80mm<br>2、横缝用乳化沥青作灌缝处理后喷透层油<br>3、铺设宽2m的聚酯玻纤布后喷粘层油 | m2   | 720  | 23.90 | 17208.00   |       |
| 3    | 040203005001 | 封层        | 1、材料品种、用量: PC-2型阳离子乳化沥青1.0kg/m2,矿料用量6-8m3/1000m2,粒径3-5mm                     | m2   | 7300 | 6.07  | 44311.00   |       |
| 4    | 040203006002 | 沥青混凝土     | 1、沥青品种: 中粒式沥青<br>2、沥青混凝土种类: AC-20C<br>沥青砼, 掺沥青混合料总质量的0.3%抗车辙剂<br>3、厚度: 6cm   | m2   | 7300 | 72.12 | 526476.00  |       |
| 5    | 040203004001 | 粘层        | 1、材料品种: PC-3型快裂乳化沥青<br>2、喷油量: 0.6kg/m2                                       | m2   | 7300 | 2.64  | 19272.00   |       |
| 本页小计 |              |           |                                                                              |      |      |       | 1119791.00 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段:

第2页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量  | 金额(元)  |           |       |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-------|
|      |              |           |                                                                               |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中    |
|      |              |           |                                                                               |      |      |        |           | 材料暂估价 |
| 6    | 040203006001 | 沥青混凝土     | 1、沥青品种：细粒式沥青砼<br>2、沥青混凝土种类：AC-13C（SBS改性）沥青砼<br>3、厚度：4cm                       | m2   | 7300 | 55.07  | 402011.00 |       |
| 7    | 040201021002 | 土工合成材料    | 1.材料品种、规格：自粘式玻纤格栅宽2m                                                          | m2   | 120  | 13.85  | 1662.00   |       |
| 8    | 010204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：预制C25砼侧石（27.5*12.5cm）<br>2、基座尺寸、混凝土强度等级：C20细石砼<br>3、勾缝材料品种、规格：M10砂浆 | m    | 1400 | 47.61  | 66654.00  |       |
| 9    | 040205007001 | 标线        | 1、材料品种：热熔涂料<br>2、类型：综合                                                        | m2   | 350  | 38.55  | 13492.50  |       |
| 10   | 050201014001 | 树池盖板/算子   | 1.雨水篦更换<br>2.盖板/算子种类、规格：D400“五防”重型球墨铸铁雨水篦（600*400mm）                          | 套    | 24   | 341.68 | 8200.32   |       |
|      |              |           |                                                                               |      |      |        |           |       |
|      |              |           |                                                                               |      |      |        |           |       |
|      |              |           |                                                                               |      |      |        |           |       |
|      |              |           |                                                                               |      |      |        |           |       |
|      |              |           |                                                                               |      |      |        |           |       |
| 本页小计 |              |           |                                                                               |      |      |        | 492019.82 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段:

第3页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额(元)  |           |       |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-------|
|      |              |           |                                                                                                |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中    |
|      |              |           |                                                                                                |      |      |        |           | 材料暂估价 |
| 11   | 040504010001 | 雨水口       | 1. 雨水口规格: 单篦雨水口修补 (500*350)<br>2. 材料品种、规格: M7.5砂浆砌MU15水泥砖<br>3. 内壁粉20厚<br>1: 2水泥砂浆<br>4. 含拆除外运 | 座    | 10   | 238.69 | 2386.90   |       |
|      |              | 拆除工程      |                                                                                                |      |      |        | 197416.00 |       |
| 12   | 041001004001 | 铣刨路面      | 1. 材质: 沥青砼面层<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 运距由投标单位自行考虑<br>4. 含残值回收及消纳                                   | m2   | 7300 | 8.22   | 60006.00  |       |
| 13   | 041001004002 | 铣刨路面      | 1. 材质: 水泥稳定碎石基层<br>2. 厚度: 18cm<br>3. 运距由投标单位自行考虑<br>4. 含残值回收及消纳                                | m2   | 7400 | 16.09  | 119066.00 |       |
| 14   | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1. 材质: 砼侧石含砼垫层<br>2. 质量好的人工拆除, 集中堆放用于恢复<br>3. 运距由投标单位自行考虑<br>4. 含残值回收及消纳                       | m    | 1400 | 3.46   | 4844.00   |       |
|      |              |           |                                                                                                |      |      |        |           |       |
|      |              |           |                                                                                                |      |      |        |           |       |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                |      |      |        | 186302.90 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段:

第4页 共4页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称 | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |            |       |
|------|--------|------|-------------------------------------------|------|-----|--------|------------|-------|
|      |        |      |                                           |      |     | 综合单价   | 合价         | 其中    |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            | 材料暂估价 |
| 15   | 04B001 | 围栏   | 施工围挡（标准化围挡，参考泰州市建设工程施工现场围挡示范图集（2020年第一版）） | m    | 90  | 150.00 | 13500.00   |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
|      |        |      |                                           |      |     |        |            |       |
| 本页小计 |        |      |                                           |      |     |        | 13500.00   |       |
| 合计   |        |      |                                           |      |     |        | 1811613.72 |       |

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段:

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)    | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|----------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 91069.82 |    |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          |      | 34420.66 |    |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          |      | 16304.52 |    |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          |      | 18116.14 |    |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          |      | 19927.75 |    |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       |      | 1811.61  |    |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |      |          |    |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |      |          |    |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |      |          |    |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |      |          |    |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |          |    |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |      |          |    |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       |      | 489.14   |    |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效        |      |          |    |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护        |      |          |    |
| 15   | 041201030001 | 协管            |      |          |    |
|      |              | 专业措施项目        |      | 9000.00  |    |
| 16   | 041201001001 | 脚手架           |      |          |    |
| 17   | 041201004001 | 施工排水          |      |          |    |
| 18   | 041201005001 | 施工降水          |      |          |    |
| 19   | 041201006001 | 围堰            |      |          |    |
| 20   | 041201007001 | 筑岛            |      |          |    |
| 21   | 041201008001 | 便道            |      |          |    |
| 本页小计 |              |               |      | 91069.82 | -  |

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段:

第2页 共2页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段：

第1页 共1页

| 序号  | 项目名称       | 暂估(暂定)<br>金额(元) | 结算(确定)<br>金额(元) | 调整金额±<br>(元) | 备注            |
|-----|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1   | 暂列金额       | 90580.69        |                 |              | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2   | 专业工程暂估价    |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3   | 计日工        |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4   | 总承包服务费     |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5   | 合同中约定的其他项目 |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
|     |            |                 |                 |              |               |
| 合 计 |            | 90580.69        |                 |              | -             |

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目名称       | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额<br>(元) | 确定金额<br>(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|------|------------|------|-------|-------------|-------------|----------|----|
| 1    | 合同价格调整暂列金额 |      |       | 90580.69    |             |          |    |
| 2    | 未确定工程暂列金额  |      |       |             |             |          |    |
| 3    | 未确定服务暂列金额  |      |       |             |             |          |    |
| 4    | 未确定其他暂列金额  |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
|      |            |      |       |             |             |          |    |
| 本页小计 |            | -    | -     | 90580.69    |             |          | -  |
| 合 计  |            | -    | -     | 90580.69    |             |          | -  |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：定慧路(通站路-兴园路)改造工程

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明                                        | 计算基础       | 税率(%) | 金额(元)     |
|----|------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----------|
| 1  | 增值税  | 分部分项工程+措施项目+其他项目<br>-专业工程暂估价<br>-除税甲供材料和甲供设备费 | 2002264.23 | 9     | 180203.78 |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
|    |      |                                               |            |       |           |
| 合计 |      |                                               |            |       | 180203.78 |