# 合同书

甲方（采购人）：无锡市梁溪区文化体育和旅游局

乙方（中标方）：舒华体育股份有限公司

一、项目名称： 2026 年梁溪区球场场地设施采购项目

二、采购内容：笼式篮球场（悬浮地板）、笼式篮球场（悬浮地板）、笼式篮球场（弹性硅 pu）、笼式篮球场（悬浮地板）、笼式网球场、笼式足球场。上述货物的具体名称、规格型号、技术参数、数量、单价及安装交货地点，以本合同附件《采购清单》《明细报价表》为准。

三、合同价款（含税）：（大写）壹佰贰拾贰万玖仟元整；（小写）¥1229000.00 元。

合同价款包含但不限于全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、辅助材料、安装、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、保险、运费、检测、各种税费、劳保、专利技术、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定外，甲方无需就本合同的履行另行支付任何费用。

四、质量标准：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。免费保修期 2 年，使用生命周期 8 年。免费保修期 2 年，自全部货物安装调试完毕并经甲方最终验收合格之日起计算。乙方承诺产品设计使用寿命不低于 8 年（自最终验收合格之日起计算），8 年内持续提供备品备件及维修服务。产品的技术参数、配置要求以采购文件、投标文件及本合同附件为准。

五、交货期：接到采购人通知后 30 天内货物全部到场，并完成安装、调试。误期违约金：2000 元/天，无上限。若乙方存在逾期，甲方有权直接从应付合同价款中扣除。

六、付款方式：合同签订生效后，采购人预付合同价款的 30%；全部货物供货完毕并经采购人验收合格的，采购人支付至合同价款的 100%；每次付款时中标供应商须提供符合采购人财务要求的税金发票，所有款项在发票提供后 10 日内一次性付清。乙方提供发票不符合要求的，甲方有权相应顺延付款，且甲方不构成违约。

七、具体要求

1. 售后服务要求

（1）伴随服务：免费保修期限按采购文件要求，免费保修期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标供应商自行投报）。

（2）投标供应商需在投标文件技术部分中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗

件等清单；免费的保修期限以及保修内的服务内容等要求；保修期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。

（3）验收的相关要求：

1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即需方指定地点。

2）验收时间：货到需方指定地点的当天工作时间内进行初步验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的15天，期间需方须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（供方应先用书面、电话等方式通告需方到货时间，以便需方安排接货及验收工作）。

3）验收时，供方与需方应派代表一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认；供方立即无条件地在三日内调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果（必要时需方可以邀请第三方专业人员共同参加验收）。

4）验收标准：供方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标，不接受与所列型号参数不符的产品。

5）交货验收时，供方须向需方提供以下材料：

①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则需方有权拒绝验收；

②验收时供方须出具原厂质保证明，否则需方有权拒付货款；

③符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其它指标。

（4）故障处理：在货物保修期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商保证在接到通知后 1 小时内响应，12 小时内赶到现场并维修完毕，若 48 小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证器材正常使用，费用由中标供应商负责。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。免费保修期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，投标供应商须提供“免费保修期满后备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“免费保修期满后备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。

（5）在免费保修期内，如果货物发生故障，中标供应商需免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。投标供应商应承诺免费保修期满后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

**八、安全责任：**

乙方应对安装过程中安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏，乙方承担一切经济法律责任。在安装、搬运过程中由于乙方原因所造成的空间设施和地面破损应由乙方负责修复完整，恢复原样，费用由其自行承担。无论安装调试期间或质保过程中，乙方负责及时清理垃圾。乙方应为其现场作业人员依法缴纳工伤保险或购买足额的意外伤害保险，并遵守甲方及场地管理单位的各项管理规定；因乙方及其作业人员在安装、搬运、维修过程中发生的人身伤亡事故，由乙方承担全部责任及费用，与甲方无关。

在合同期内由于乙方安装不当或是产品质量问题引起的用电或其他安全责任事故由乙方负全责，与甲方无关。除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

**九、验收要求**

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其他指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

（3）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（4）验收期限在安装调试结束后 7 个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（5）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签字盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（6）验收前乙方单位须向甲方提供质量保修书、安装维修说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。

**十、违约责任**

1. 合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 提供的货物不符合招标文件的技术要求，必须按要求进行免费修改或收回返工或重做；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于 5 倍的罚款（按不合格部件价值计算），且

乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

3. 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付 2000 元/天的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4. 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天 2000 元支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此造成的损失费用。甲方不再需要该批货物的，甲方有权拒收并要求乙方承担相应违约责任。

**十一、解决争议的方式：**甲乙双方因合同发生争议，应先进行调解，协调不成，任何一方可以向甲方所在地的人民法院起诉。

**十二、其它事项：**

1. 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等法律法规规定解释。

2. 因地震、台风、洪水、战争、疫情及政府行为等不可抗力致使本合同不能履行或不能完全履行的，遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后 3 日内书面通知对方，并在 15 日内提供有权机关出具的证明文件；双方根据不可抗力的影响程度协商确定合同的变更或解除及责任分担。迟延履行后发生不可抗力的，不免除迟延履行方的违约责任。

3. 发生下列情形之一的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方应在收到通知后 10 日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同价款的 10%向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足差额：（1）乙方逾期交货超过 15 日；（2）交付的货物经检验不合格，且乙方在甲方指定的合理期限内未完成整改或更换；（3）乙方擅自将本合同项下义务转包，或未经甲方书面同意分包；（4）乙方存在其他根本违约行为致使合同目的不能实现。本合同解除不影响甲方依本合同及法律规定追究乙方违约责任、要求赔偿损失的权利。

**十三、知识产权**

乙方应保证其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

**十四、合同不可分割部分**

采购文件、投标文件、合同条款、合同附件及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

**十五、合同备案**

本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构执壹份，具有同等法律效力。

**十六、合同生效**

1. 本合同由甲乙双方签字、盖章并经代理机构见证后生效。

2. 合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议如协商不能解决，应按照本合同第十一条约定处理。

3. 合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4. 甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

**十七、合同附件：**《开标一览表》、《明细报价表》

| 甲　　方 | 乙　　方 |
|---|---|
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路 528 号 |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 经办人（签字）： | 经办人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行：招商银行股份有限公司泉州丰泽支行 |
| 账　　号： | 账　　号：595900031710203 |
| 联 系 人： | 联 系 人：余小青 |
| 电　　话： | 电　　话：0595-85985555 |
| 日期：2026年 10 月 20 日 | |

**见证方（盖章）：**

（下页无正文，附采购清单）

采购清单：

# 开标一览表

投标供应商名称（盖章）舒华体育股份有限公司　　项目编号：JSZC-320213-JSHP-G2026-0010

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2026 年梁溪区球场场地设施采购项目 | 投标报价（小写）：1229000.00 元<br>投标报价（大写）：人民币壹佰贰拾贰万玖仟元 |
| 项目负责人：余小青 | |
| 交货期：**接到采购人通知后 30 天内货物全部到场、安装、调试。按批次交付，具体以甲方通知为准。误期违约金：2000 元/天，无上限。** | |
| 质量标准：**质量达到国家及行业合格标准，且满足本次采购的要求。** | |
| 保修期：**2 年，自所有货物最终验收合格之日起算。保修期内若出现任何质量问题，我公司在接到采购人通知后 24 小时内响应并无条件实行“三包政策”，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由我公司承担（人为损坏原因除外）。** | |
| 使用寿命周期：**8 年，自所有货物最终验收合格之日起算。** | |
| 是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否<br>小型□　　微型□　　监狱企业□　　残疾人福利性单位□ | |

**法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：** 余小青

**日期：2026 年 10 月 9 日**

**填写说明：**

1. 评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2. 投标供应商的最终报价的总额应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

3. 投标报价包含但不限于全部标的物及其备品、备件和专用工具费用、辅助材料、安装、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、保险、运费、检测、各种税费、劳保、专利技术、质保和售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

# 投标产品配置及分项报价表

## 明细报价表

投标供应商名称（盖章）：舒华体育股份有限公司　　项目编号：JSZC-320213-JSHP-G2026-0010

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笼式篮球场（悬浮地板） | 舒华、SH-P201X | 焊接结构网架笼式多功能运动场设备面积约为 31m×18m（中标后按实际建造尺寸施工），在两端宽度面的正中间各有一个篮球架。<br>2. 立柱与连接横管采用国标标准的钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，主立柱采用片状的框架焊接结构，地埋后高度 4000mm，主要承载立柱管的规格 Φ76mm×3mm，立柱表面处理采用喷塑工艺，顶部采用焊接式扣盖做封口处理。<br>3. 设备的上下两个拉好勾花网的矩形框架网片固定于立柱上，立柱与框架采用 U 型连接固定。<br>4. 主要承载横梁使用规格 61mm×41mm×t2.5mm 的国标标准的 C 型镀锌管焊接而成。同时四周用 Φ8mm 拉条把围网丝固定在里面，减少钩挂。<br>5. 围网总高度 4000mm。<br>6. 出入口：配备 2 个单开式框架门，门采用 | 1 | 河南商丘 | 2 年，自所有货物最终验收合格之日起算 | 221800.00 | 221800.00 |
| | | | 50mm×50mm×t2.0mm 的国标标准的矩形管与直径为 Φ4mm，网孔中心距大小为 45mm×45mm 的栅栏网焊接而成。<br>7. 各网片围网所有螺栓采用不锈钢螺栓，并使用防松螺母、弹簧垫圈防松方式。<br>8. 产品钢管按照 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，根据 GB/T 6461-2002 标准进行检测评级，耐腐蚀等级 10 级；<br>9. 产品钢管的焊道焊缝按照 GB/T 26955-2011 经过的盐雾腐蚀后，按照 GB/T 19418-2003 标准检测评级，焊缝等级 B 级；<br>10. 产品钢管漆膜涂层按 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，龟裂、脱落、起泡、褪色、粉化评定等级 0 级。<br>（二）围网参数<br>1. 围网包塑后直径 Φ4.3mm，包塑前钢丝直径 Φ3.0mm，网孔规格 50mm×50mm。<br>2. 线材：低碳镀锌铁丝。<br>3. 原料：纯 HDPE 塑料包裹。<br>4. 包塑：300 度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘贴。<br>5. 厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 以上。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （三）灯光照明系统<br>1.照明系统灯源采用节能环保产品。<br>2.灯杆规格为 114mm×3.0mm，采用直埋式，地埋深度 600mm，灯柱离地高度 6 米。<br>3.场地分布 6 组灯柱，光源采用 200WLED，每个灯柱分布 2 盏灯。<br>（五）篮球架<br>尺寸 2626mm×1800mm×3950mm<br>功能：锻炼全身肌肉和力量，以及弹跳能力。<br>1.主架、连接杆（板）均采用国标标准的高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性；<br>2.主架采用 Φ165mm×4.0mm 定制的国标标准的圆钢管。伸臂 1845mm。主要承载横梁 Φ165mm×4.0mm；<br>3.篮架支点与篮板结合处采用国标标准的钢板加固。篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均做预埋处理；篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定<br>5.篮圈：采用 Φ20 国标标准的钢材，圈下焊有 Φ10mm×1.5mm 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6.篮板支撑：篮架上、下拉杆采用 Φ50mm×2mm 国标标准的钢管，分左右件连接。<br>贰、悬浮地板技术要求<br>1.球类反弹率：98.5%<br>2.抗滑值（干测）：107<br>3.弯曲强度 28.4MPa<br>4.灰分含量 0.02%<br>5.耐磨性:0-1 万转磨耗量 0.0217g;0-3 万转磨耗量 0.0697g<br>6.为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，提供依据 GB/31402-2023 标准抗菌性能 99.9%<br>7.为保证产品环保性能，依据 ISO16000-3：2011、ISO16000-9：2006 标准甲醛、乙醛等 175 种有害物质 3 天、14 天、28 天的释放量未检出<br>8.为保证产品运动性能稳定性，中标后依据 GB36246-2018 标准老化前后拉伸强度分别为 1.7MPa、1.8MPa，老化前后拉断伸长率分别为 80%、53%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。<br>9.为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，中标后依据 GB36246-2018、GB6675.4-2014 标准抗滑值 107，可溶性砷 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 未检出，可溶性汞未检出，外观无龟裂、无变形、局部无粉化。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | | | | | |
| 2 | 笼式篮球场（悬浮地板） | 舒华、SH-P201X | 规格为17m×18m×4m（长×宽×高），按实际建造尺寸施工，颜色按照需方定制<br>拼装型围挡技术要求：<br>1.金属管焊接结构网架笼式多功能运动场设备面积约为17m×18m（中标后按实际建造尺寸施工），在宽度面的正中间有一个篮球架。<br>2.立柱与连接横管采用国标标准的钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，主立柱采用片状的框架焊接结构，地埋后高度4000mm，主要承载立柱管的规格 Φ76mm×3mm，立柱表面处理采用喷塑工艺，顶部采用焊接式扣盖做封口处理。<br>3.设备的上下两个拉好勾花网的矩形框架网片固定于立柱上，立柱与框架采用U型连接固定。<br>4.主要承载横梁使用规格 61mm×41mm×t2.5mm 的国标标准的C型镀锌管焊接而成。同时四周用 Φ8mm 拉条把围网丝固定在里面，减少钩挂。<br>5.围网总高度 4000mm。<br>6.出入口：配备2个单开式框架门，门采用 | 0.5 | 河南商丘 | 2年，自所有货物最终验收合格之日起算 | 240000.00 | 120000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50mm×50mm×t2.0mm 的国标标准的矩形管与直径为 Φ4mm，网孔中心距大小为 45mm×45mm 的栅栏网焊接而成。<br>7.各片围网所有螺栓采用不锈钢螺栓，并使用防松螺母、弹簧垫圈防松方式。<br>8.产品钢管按照 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，根据GB/T 6461-2002 标准进行检测评级，耐腐蚀等级 10 级；<br>9.产品钢管的焊道焊缝按照 GB/T 26955-2011 经过的盐雾腐蚀后，按照 GB/T 19418-2003 标准检测评级，焊缝等级 B 级；<br>10.产品钢管漆膜涂层按 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，龟裂、脱落、起泡、褪色、粉化评定等级 0 级。<br>（二）围网参数<br>1.围网包塑后直径 Φ4.3mm，包塑前钢丝直径 Φ3.0mm，网孔规格 50mm×50mm。<br>2.线材：低碳镀锌铁丝。<br>3.原料：纯 HDPE 塑料包裹。<br>4.包塑：300 度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘贴。<br>5.厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 以上。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （三）灯光照明系统<br>1.照明系统灯源采用节能环保产品。<br>2.灯杆规格为 114mm×3.0mm，采用直埋式，地埋深度 600mm，灯柱离地高度 6 米。<br>3.场地分布 6 组灯柱，光源采用 200WLED，每个灯柱分布 2 盏灯。<br>（五）篮球架<br>尺寸 2626mm×1800mm×3950mm<br>功能：锻炼全身肌肉和力量，以及弹跳能力。<br>1.主架、连接杆（板）均采用国标标准的高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性；<br>2.主架采用 Φ165mm×4.0mm 定制的国标标准的圆钢管。伸臂 1845mm。主要承载横梁 Φ165mm×4.0mm；<br>3.篮架支点与篮板结合处采用国标标准的钢板加固。篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均做预埋处理；篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定<br>5.篮圈：采用 Φ20 国标标准的钢材，圈下焊有 Φ10mm×1.5mm 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6.篮板支撑：篮架上、下拉杆采用 Φ50mm×2mm 国标标准的钢管，分左右件连接。<br>二、悬浮地板技术要求<br>1.球类反弹率：98.5%<br>2.抗滑值（干测）：107<br>3.弯曲强度 28.4MPa<br>4.灰分含量 0.02%<br>5.耐磨性：0-1 万转磨耗量 0.0217g；0-3 万转磨耗量 0.0697g<br>6.为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，提供依据 GB/31402-2023 标准抗菌性能 99.9%<br>7.为保证产品环保性能，依据 ISO16000-3：2011、ISO16000-9：2006 标准甲醛、乙醛等 175 种有害物质 3 天、14 天、28 天的释放量未检出<br>8.为保证产品运动性能稳定性，中标后依据 GB36246-2018 标准老化前后拉伸强度分别为 1.7MPa、1.8MPa，老化前后拉断伸长率分别为 80%、53%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。<br>9.为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，中标后依据 GB36246-2018、GB6675.4-2014 标准抗滑值 107，可溶性砷 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 未检出，可溶性汞未检出，外观无龟裂、无变形、局部无粉化。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | | | | | |
| 3 | 笼式篮球场（弹性硅pu） | 舒华、SH-P201X | 规格约为32m×19m×4m（长×宽×高），按实际建造尺寸施工，颜色按照需方定制<br>拼接型围挡技术要求：<br>1.金属管焊接结构网架笼式多功能运动场设备面积约为32m×19m（中标后按实际建造尺寸施工），在宽度面的正中间有一个篮球架。<br>2.立柱与连接横管采用国标标准的钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，主立柱采用片状的框架焊接结构，地埋后高度4000mm，主要承载立柱管的规格 Φ76mm×3mm，立柱表面处理采用喷塑工艺，顶部采用焊接式扣盖做封口处理。<br>3.设备的上下两个拉好勾花网的矩形框架网片固定于立柱上，立柱与框架采用U型连接固定。<br>4.主要承载横梁使用规格 61mm×41mm×t2.5mm 的国标标准的C型镀锌管焊接而成。同时四周用 Φ8mm 拉条把围网丝固定在里面，减少钩挂。<br>5.围网总高度 4000mm。<br>6.出入口：配备2个单开式框架门，门采用 | 1 | 河南商丘 | 2年，自所有货物最终验收合格之日起算 | 221800.00 | 221800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50mm×50mm×t2.0mm 的国标标准的矩形管与直径为 Φ4mm，网孔中心距大小为 45mm×45mm 的栅栏网焊接而成。<br>7.各网片围网所有螺栓采用不锈钢螺栓，并使用防松螺母、弹簧垫圈防松方式。<br>8.产品钢管按照 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，根据 GB/T 6461-2002 标准进行检测评级，耐腐蚀等级 10 级；<br>9.产品钢管的焊道焊缝按照 GB/T 26955-2011 经过的盐雾腐蚀后，按照 GB/T 19418-2003 标准检测评级，焊缝等级 B 级；<br>10.产品钢管漆膜涂层按 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，龟裂、脱落、起泡、褪色、粉化评定等级 0 级。<br>（二）围网参数<br>1.围网包塑后直径 Φ4.3mm，包塑前钢丝直径 Φ3.0mm，网孔规格 50mm×50mm。<br>2.线材：低碳镀锌铁丝。<br>3.原料：纯 HDPE 塑料包裹。<br>4.包塑：300 度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘贴。<br>5.厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 以上。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （三）灯光照明系统<br>1.照明系统灯源采用节能环保产品。<br>2.灯杆网格为 114mm×3.0mm，采用直埋式，地埋深度 600mm，灯柱离地高度 6 米。<br>3.场地分布 6 组灯柱，光源采用 200WLED，每个灯柱分布 2 盏灯。<br>（五）篮球架<br>尺寸 2626mm×1800mm×3950mm<br>功能：锻炼全身肌肉和力量，以及弹跳能力。<br>1.主架、连接杆（板）均采用国标标准的高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性；<br>2.主架采用 Φ165mm×4.0mm 定制的国标标准的圆钢管。伸臂 1845mm。主要承载横梁 Φ165mm×4.0mm；<br>3.篮架支点与篮板结合处采用国标标准的钢板加固。篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均做预埋处理；篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定<br>5.篮圈：采用 Φ20 国标标准的钢材，圈下焊有 Φ10mm×1.5mm 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6.篮板支撑：篮架上、下拉杆采用 Φ50mm×2mm 国标标准的钢管，分左右件连接。<br>双层 PU 地面技术要求<br>7mm 预制型面层产品的物理性能技术指标：<br>（1）冲击吸收/(%)球类场地（0±2）℃：35.2、（23±2）℃：33.6、（50±2）℃：37.9<br>（2）垂直变形/（mm）1.9<br>（3）抗滑值 47（湿测）<br>（4）拉伸强度/(Mpa)非渗水性面层 0.79<br>（5）拉断伸长率/（%）88.5<br>（6）阻燃性能/(级）I<br>（7）硅 PU 弹性层、面漆、面层样块能同时满足 3 种邻苯五甲酸酯类化合物总和(DBP、BBP、DEHP)、3 种邻苯二甲酸酯类化合物总和(DNOP、DINP、DIDP)总和、短链氯化石蜡符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018 检验标准的证明材料； | | | | | |
| 4 | 笼式篮球场（悬浮地板） | 舒华、SH-P201X | 规格约为 32m×19m×4m（长×宽×高），按实际建造尺寸施工，颜色按照需方定制<br>拼装型围挡技术要求： | 1 | 河南商丘 | 2 年，自所有货物最终验收合格之日起算 | 221800.00 | 221800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. 金属管焊接结构网架笼式多功能运动场设备面积约为32m×19m（中标后按实际建造尺寸施工），在两端宽度面的正中间各有一个篮球架。<br>2. 立柱与连接横管采用国标标准的钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，主立柱采用片状的框架焊接结构，地埋后高度4000mm，主要承载立柱管的规格 Φ76mm×3mm，立柱表面处理采用喷塑工艺，顶部采用焊接式扣盖做封口处理。<br>3. 设备的上下两个拉好勾花网的矩形框架网片固定于立柱上，立柱与框架采用U型连接固定。<br>4. 主要承载横梁使用规格 61mm×41mm×t2.5mm 的国标标准的C型镀锌管焊接而成。同时四周用 Φ8mm 拉条把围网丝固定在里面，减少钩挂。<br>5. 围网总高度 4000mm。<br>6. 出入口：配备 2 个单开式框架门，门采用 50mm×50mm×t2.0mm 的国标标准的矩形管与直径为 Φ4mm，网孔中心距大小为 45mm×45mm 的栅栏网焊接而成。<br>7. 各网片围网所有螺栓采用不锈钢螺栓，并使用防松螺母、弹簧垫圈防松方式。<br>8. 产品钢管按照 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，根 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 据 GB/T 6461-2002 标准进行检测评级，耐腐蚀等级 10 级；<br>9. 产品钢管的焊道焊缝按照 GB/T 26955-2011 经过的盐雾腐蚀后，按照 GB/T 19418-2003 标准检测评级，焊缝等级 B 级；<br>10. 产品钢管漆膜涂层按 GB/T 10125-2021 进行盐雾腐蚀测试后，无裂、脱落、起泡、褪色、粉化评定等级 0 级。<br>（二）围网参数<br>1. 围网包塑后直径 Φ4.3mm，包塑前钢丝直径 Φ3.0mm，网孔规格 50mm×50mm。<br>2. 线材：低碳镀锌铁丝。<br>3. 原料：纯 HDPE 塑料包裹。<br>4. 包塑：300 度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘贴。<br>5. 厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 以上。<br>（三）灯光照明系统<br>1. 照明系统灯源采用节能环保产品。<br>2. 灯柱规格为 114mm×3.0mm，采用直埋式，地埋深度 600mm，灯柱离地高度 6 米。<br>3. 场地分布 6 组灯柱，光源采用 200WLED，每个灯柱分布 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 盏灯。<br>（五）篮球架<br>规格约为2626mm×1800mm×3950mm<br>功能：锻炼全身肌肉和力量，以及弹跳能力。<br>1.主架、连接杆（板）均采用国标标准的高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性；<br>2.主架采用 Φ165mm×4.0mm 定制的国标标准的圆钢管。伸臂 1845mm。主要承载横梁 Φ165mm×4.0mm；<br>3.篮架支点与篮板结合处采用国标标准的钢板加固。篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均做预埋处理；篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定<br>5.篮圈：采用 Φ20 国标标准的钢材，圈下焊有 Φ10mm×1.5mm 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。<br>6.篮板支撑：篮架上、下拉杆采用 Φ50mm×2mm 国标标准的钢管，分左右件连接。<br>六、悬浮地板技术要求<br>1.球类反弹率：98.5%<br>2.抗滑值（干测）：107 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.弯曲强度 28.4MPa<br>4.灰分含量 0.02%<br>5.耐磨性：0-1 万转磨耗量 0.0217g；0-3 万转磨耗量 0.0697g<br>6.为保证产品在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据 GB/31402-2028 标准抗菌性能 99.9%<br>7.为保证产品环保性能，依据 ISO16000-3：2011、ISO16000-9：2006 标准甲醛、乙醛等 175 种有害物质 3 天、14 天、28 天的释放量未检出<br>8.为保证产品运动性能稳定性，中标后依据 GB36246-2018 标准老化前后拉伸强度分别为 1.7MPa、1.8MPa，老化前后拉断伸长率分别为 80%、53%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。<br>9.为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，中标后依据 GB36246-2018、GB6675.4-2014 标准抗滑值 107，可溶性砷未检出，可溶性汞未检出，外观无龟裂、无变形、局部无粉化，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 | | | | | |
| 5 | 笼式网球场 | 舒华、SH-P101X | 规格约为 36.6m×18.3m×4m（长×宽×高），按实际建造尺寸施工，颜色按照需方定制<br>拉网式围网技术要求： | 1 | 河南商丘 | 2 年，自所有货物最终验收合格之日起算 | 221800.00 | 221800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1、先搭建围网骨架，后整体式拉网，框架式笼式围网标准面积为 36.6×18.3m，场内配有一套网球柱。<br>2、立柱使用规格 φ76×t3.0mm 的优质钢管，围网整体高度为 4m，每个立柱间隔 3m，立柱间使用三根 φ60×t2.0mm 的优质钢管进行横向加固，横管与立柱使用专用的四通和三通连接件连接。<br>3、灯柱与围网框架为一体式设计，灯柱整体采用规格 φ114×t3.0mm 的优质钢管，灯源安装高度 6m；灯柱与立柱间使用三根 φ60×t2.0mm 的优质钢管进行横向加固。<br>4、围网带有 2 个 1.4 米宽、2.16 米高的钢门。门采用 50×2.0 方管焊接而成。出入门可安装在围网周边的任意一个区间，可外开。<br>7、包塑网使用 18mm 宽，2.0mm 厚的扁铁固定在围网框架立柱与横管上。<br>8、围网所有螺栓采用 304 防锈钢螺栓，并使用防松螺母、弹簧垫圈防松方式。<br>（二）围网参数：<br>1、围网包塑后直径 φ4.3mm，包塑前钢丝直径为 φ3.0mm，网孔规格 50×50mm。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2、线材：低碳镀锌铁丝。<br>3、原料：原装纯 HDPE 塑料包裹。<br>4、经数：300 度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密融合。<br>5、厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 以上。<br>（三）灯光照明系统<br>1.照明系统灯源采用节能环保产品。<br>2.灯柱规格为 114mm×3.0mm，采用直埋式，地埋深度 600mm，灯柱离地高度 6 米。<br>3.场地分布 6 组灯柱，光源采用 200WLED，每个灯柱分布 2 盘灯。<br>四、地面丙烯酸技术要求<br>1.封闭底漆：滚涂 1 遍，封闭基面。<br>2.丙烯酸中涂：掺石英砂，批刮 2 遍，做找平结构，控制主要厚度。<br>3.丙烯酸面漆：滚涂 2 遍，罩面着色、耐磨耐晒。<br>4.球场划线：专用标线漆弹线涂刷。<br>5.完工 24 小时可走人，72 小时可正常打球使用。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6.质量要求：表面平整无气泡、无起皮开裂、颜色均匀、线条顺直清晰。<br>7.网球场地面建设3mm弹性丙烯酸，材料符合GB36246-2018与GB/T43565-2023国家标准要求。提供可溶性铅/镉/铬/汞等有毒有害物质含量、有害物质释放量、气味符合GB36246-2018规定的指标要求的检测报告。<br>8.丙烯酸弹性料、面漆、中涂能同时满足3种邻苯五甲酸酯类化合物总和(DBP、BBP、DEHP)、3种邻苯二甲酸酯类化合物总和(DNOP、DINP、DIDP)总和、短链氯化石蜡符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018检验标准的证明材料。 | | | | | |
| 6 | 笼式足球场 | 舒华、SH-P201X | 规格约为28m×18m×4m（长×宽×高），按实际建造尺寸施工，颜色按照需方定制<br>拼装型围挡技术要求：<br>1.金属管焊接结构网架笼式多功能运动场设备面积约为28m×18m（中标后按实际建造尺寸施工）。<br>2.立柱与连接横管采用国标标准的钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，主立柱采用片状的框架焊接结构，地埋后高度4000mm，主要承载立柱管的规格 Φ76mm×3mm，立柱表面处 | 1 | 河南商丘 | 2年，自所有货物最终验收合格之日起算 | 221800.00 | 221800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 理采用喷塑工艺，顶部采用焊接式扣盖做封口处理。<br>3.设备的上下两个拉好勾花网的矩形框架网片固定于立柱，立柱与框架采用U型连接固定。<br>4.主要承载横梁使用规格 61mm×41mm×t2.5mm 的国标标准的C型钢锌管焊接而成。同时四周用 Φ8mm 拉条把围网丝固定在里面，减少钩挂。<br>5.围网总高度4000mm。<br>6.出入口：配备2个单开式框架门，门采用50mm×50mm×t2.0mm 的国标标准的矩形管与直径为 Φ4mm，网孔中心距大小为45mm×45mm 的栅栏网焊接而成。<br>7.各网片围网所有螺栓采用不锈钢螺栓，并使用防松螺母、弹簧垫圈防松方式。<br>8.产品钢管按照GB/T 10125-2021进行盐雾腐蚀测试后，根据GB/T 6461-2002标准进行检测评级，耐腐蚀等级10级；<br>9.产品钢管的焊道焊缝按照GB/T 26955-2011经过的盐雾腐蚀后，按照GB/T 19418-2003标准检测评级，焊缝等级B级；<br>10.产品钢管漆膜涂层按GB/T 10125-2021进行盐雾腐蚀测试后，龟裂、脱落、起泡、褪色、粉化评定等级0级。<br>11、场地包含五人制足球门2个。 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | （二）围网参数<br>1.围网包塑后直径 φ4.3mm，包塑前钢丝直径 φ3.0mm，网孔规格 50mm×50mm。<br>2.线材：低碳镀锌铁丝。<br>3.塑料：纯 HDPE 塑料包裹。<br>4.包塑：300 度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘贴。<br>5.厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 以上。<br>（三）灯光照明系统<br>1.照明系统灯源采用节能环保产品。<br>2.灯柱规格为 114mm×3.0mm，采用直埋式，地埋深度 500mm，灯柱离地高度 6 米。<br>3.场地分布 6 组灯柱，光源采用 200WLED，每个灯柱分布 2 盏灯。<br>五、人造草技术要求<br>1.草丝形状及编织工艺：PE100%聚乙烯挤出型不包纱簇绒编织<br>2.草坪形态：直曲同簇混织型，直丝：双茎高弹， 5 股 10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 根/簇；曲丝：单簇 6 股 12 根/簇<br>3.底布走针方式：直线型一字走针<br>4.草丝伸长 10000m 克重（dtex）：13500 分特<br>5.植绒草高：30<br>6.行距：3/8 英寸<br>7.针距：16 针/10cm<br>8.簇绒针脚充盈度：16800 针/㎡<br>9.底布材质：加强型抗撕裂双层基布<br>10.背胶：环保丁苯乳胶（机器高温一次性渗透）<br>11.减震垫：XPE 发泡材质、厚度 10mm；颜色：绿色；高透气型；防滑 A 级<br>12.稳定砂：40-60 目 圆润填充砂 内填 12kg/平<br>13.双组份胶水：A+B 双组份环保聚氨酯胶水<br>14.有害物质限量要求：符合 GB 36246-2018 标准 表 5 关于“人造草面层成品中有害物质限量要求”的全部要求，中标后提供证明材料。<br>15.防滑阻燃性能要求：中标后依据 GB 36246-2018 标准，草坪经氙灯老化、雨水浸泡、高低温循环环境下，测试抗滑值 87BPN、阻燃性能为Ⅰ级的检测报告； | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16.环保性能要求：中标后依据 GB 36246-2018 标准，草坪进行氙灯老化+雨水老化高低温老化循环后测试有害物质释放量，有害物质含量均未检出，耐酸性及耐碱性均合格检测报告。 | | | | | | |
| 合计：（小写）：1229000.00 元；（大写）：人民币壹佰贰拾贰万玖仟元 | | | | | | | | | |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。 | | | | | | | | | |
| 完工期/交货期 | | | 接到采购人通知后 30 天内货物全部到场、安装、调试。按批次交付，具体以甲方通知为准。误期违约金：2000 元/天，无上限。 | | | | | | |
| 项目整体质保期 | | | 2 年，自所有货物最终验收合格之日起算。保修期内若出现任何质量问题，我公司在接到采购人通知后 24 小时内响应并无条件实行“三包政策”，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由我公司承担。 | | | | | | |
| 服务承诺 | | | 1、**质量承诺：**质量达到国家及行业合格标准，且满足本次采购的要求。<br>2、**安装承诺：**我公司承诺中标后，将免费送货上门，并指派技术人员到场免费安装、调试至正常使用。<br>3、**“三包”（包修、包退、包换）承诺：**我公司所投产品均实行“三包”，并严格按照新的国家“三包”规定执行，产品自售出日起 7 日内，产品出现性能故障的，可以选择退货、换货或修理；15 日内可以选择换货或修理；在“三包”有效期内，经过两次修理仍不能正常使用的，可凭修理记录调换同型号、同规格的产品或按有关规定退货。<br>4、**其他承诺**<br>**质保期内的售后服务承诺**<br>（1）我公司产品均已投保《产品责任险》、《产品质量险》、《意外伤害险》和《公众责任险》。 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | （2）保修期：2 年，自所有货物最终验收合格之日起算。保修期内若出现任何质量问题，我公司在接到采购人通知后 24 小时内响应并无条件实行“三包政策”，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由我公司承担（人为损坏原因除外）。<br>（3）使用年限周期：8 年，自所有货物最终验收合格之日起算。<br>（4）售后服务：免费保修期按采购文件要求。<br>（5）我公司在投标文件技术部分中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的保修期限以及保修期内的服务内容等要求；维修期满后，主要配件、易损易耗件的报价；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求；技术培训的内容。<br>（6）验收的相关要求：<br>1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即需方指定地点。<br>2）验收时间：货到需方指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的 15 天，期间需方为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（我公司先用书面、电话等方式通告需方到货时间，以便需方安排接货及验收工作）。<br>3）验收时，我公司与需方派代表一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，作详细记录由双方进行签字确认；我公司立即无条件地在三日内调换或补齐，同时由我公司承担因此而产生的一切后果（必要时需方可以邀请第三方专业人员共同参加验收）。<br>4）验收标准：我公司提供的货物符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和我公司承诺的其它指标，不接受与所列型号参数不符的产品。<br>5）交货验收时，我公司向需方提供以下材料：<br>5.1 产品配置原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不自行拆封，包装箱上所有标签等不涂改或撕毁，否则需方有权拒绝验收；<br>5.2 验收时我公司出具原厂质保证明，否则需方有权拒付货款；<br>5.3 符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其它指标。 |

| | |
|---|---|
| | （7）故障处理：在货物保修期内，一旦产品发生质量问题，我公司保证在接到通知 1 小时内响应，12 小时内赶到现场并维修完毕，若 48 小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证器材正常使用，费用由我公司负责。如需更换设备或送修，在 2 个工作日内解决。<br>（8）在免费保修期内，如果货物发生故障，我公司免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料。如货物经过维修或更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起计算。<br>（9）我们为客户提供相关的操作培训和产品知识培训，帮助客户更好地使用和维护产品，提高产品的使用寿命。<br>（10）在质保期内我公司对体育健身器材进行 2 次的定期回访检查以及维修巡检，每半年一次，巡检记录录入江苏体育平台并交甲方备案。<br>（11）我公司所投产品均实行全国联保，在无锡设有专业售后服务机构，配有专业的售后服务团队和充足的备品备件、易损件储备，以保证客户有维修需求时能够快速响应。<br>（12）全国 24 小时免费 400 服务热线电话 400-887-8855。<br>（13）我公司设立监督机制，对售后服务团队的工作质量进行监督和评估，确保服务承诺的兑现。<br>**质保期结束后售后服务承诺**<br>（1）质保期结束后，我们仍然致力于为用户提供高质量的售后服务，确保用户在使用健身器材过程中的满意度。<br>（2）故障处理：免费保修期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用，我公司提供“保修期满后备品备件、易损件报价表”，具体原材料价格参照投标文件中“保修期满后备品备件、易损件报价表”执行，表中未注明的视为免费。<br>（3）我公司承诺使用免费保修期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证采购人能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。<br>（4）质保期结束后，我公司仍定期对产品进行巡检，发现并解决潜在问题，确保器材始终处于最佳状态。<br>（5）响应时间：接到用户故障通知后，在 24 小时内解决售后服务中出现的问题。<br>（6）加强与客户的沟通 |

| | |
|---|---|
| | 1）建立用户反馈机制：设立用户反馈渠道，鼓励用户对我公司的服务提出建议和意见，以便我公司不断完善和提高服务质量。<br>2）定期与用户沟通：我公司将定期与用户进行沟通，了解用户的使用情况和需求变化，为用户提供更加贴心的服务。 |

投标供应商（公章）：**舒华体育股份有限公司**

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：2026 年 10 月 9 日

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到 80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。