（二）工程量清单报价表

工程量清单报价表

表B.3.1　投标总价封面

东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 工程

投标总价

投 标 人：江苏信实环境工程有限公司 （盖章）

2026年09月22日

表C.3.1 投标总价扉页

工程名称：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

标段名称：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：2447467.16

（大写）：贰佰肆拾肆万柒仟肆佰陆拾柒元壹角陆分

投 标 人：江苏信实环境工程有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人：庞景涛 （签字或盖章）

编 制 人：沈耀忠 （签字及盖章）

编制时间：2026年09月22日

表E.1.1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2026植树节地被恢复	278636.60		1361.90
2	S239、政泰路道路绿化整治	352310.32		2837.95
3	滨江明珠城口袋公园改造提升绿化	195252.19		1568.41
4	滨江明珠城口袋公园改造提升景观	98976.26		799.75
5	东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新	593330.56		4730.08
6	黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路	327394.66		2636.62
7	黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架	182106.09		1471.46
8	世茂绿地原售楼处改造提升	72255.57		583.84
9	属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路	12496.88		100.98
10	属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观	14000.37		113.13
11	属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等	176336.46		1424.84
12	河海路节点改造——华山路路口	32157.06		251.03
13	河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口	37132.59		300.04
14	长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复	75081.55		597.87
合　计		2447467.16		18777.90

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	151322.00
1.1	2026植树节地被恢复	151322.00
2	措施项目	4307.91
2.1	其中：安全生产	1361.90
3	其他项目	100000.00
3.1	其中：暂列金额	100000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23006.69
合　计		278636.60

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2026植树节地被恢复					151322.00	
1	050103009029	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，苗木养护期1年（包成活）	m2	5800	20.31	117798.00	
2	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	5800	3.04	17632.00	
3	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	5800	2.74	15892.00	
本页小计							151322.00	
合计							151322.00	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		2026植树节地被恢复								
1	050103009029	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，苗木养护期1年（包成活）	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
2	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
3	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认				备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	调整金额(元)	
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3307.91	
1	050406004001	安全生产		1361.90	
2	050406002001	文明施工		605.29	
3	050406003001	环境保护		756.61	
4	050406001001	临时设施		453.97	
5	050406005001	冬雨季施工增加		75.66	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		54.48	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		1000.00	
15	050404002001	大型机械进出场及安拆		1000.00	
本页小计				4307.91	-
合　计				4307.91	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3307.91						
1	050406004001	安全生产	151322.00	0.9	1361.90						
2	050406002001	文明施工	151322.00	0.4	605.29						
3	050406003001	环境保护	151322.00	0.5	756.61						
4	050406001001	临时设施	151322.00	0.3	453.97						
5	050406005001	冬雨季施工增加	151322.00	0.05	75.66						
6	050406006001	夜间施工增加	151322.00								
7	050406007001	特殊地区施工增加	151322.00								
8	050406008001	二次搬运	151322.00								
9	050406009001	已完工程及设备保护	151322.00								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	151322.00								
11	050406011001	按质论价	151322.00								
12	050406012001	建筑工人实名制	151322.00	0.036	54.48						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	151322.00								
14	050406014001	协管	151322.00								
		专业措施项目			1000.00						
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			1000.00						
合计					4307.91						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
1	汽车式起重机 8t	1	1	1000.00			1000.00	
本页小计							1000.00	-
合计							1000.00	-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	100000.00			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		100000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			100000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	100000.00			-
合　计		-	-	100000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：2026植树节地被恢复

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：2026植树节地被恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	255629.91	9	23006.69
合计					23006.69

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026植树节地被恢复　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	305010101	水		m3	830.5600	2.69	2231.13	
2	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	5916.00	8.51	50337.47	
3	807012901	肥料		kg	696.00	1.08	748.69	
4	807013001	药剂		kg	83.5200	13.55	1131.96	
5	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	5800	3.04	17625.04	
6	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	5800	2.74	15863.00	
	合计						87937.29	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：S239、政泰路道路绿化整治 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	315327.42
1.1	S239(石桥转盘-G346)、政泰路道路绿化整治-政泰路	209102.40
1.2	S239(石桥转盘-G346)道路绿化整治	106225.02
2	措施项目	7893.06
2.1	其中：安全生产	2837.95
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29089.84
合 计		352310.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		S239(石桥转盘-G346)、政泰路道路绿化整治-政泰路					209102.40	
1	050101005007	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	6650	3.04	20216.00	
2	050102002017	移植单株灌木	移植红枫，胸径11-12cm，苗木养护期1年	株	9	179.34	1614.06	
3	050102002018	移除单株灌木	移除海桐球，冠径301-350cm	株	6	109.41	656.46	
4	050102002019	移除单株灌木	移除石楠，冠径201-250cm	株	15	54.70	820.50	
5	050102002020	移除单株灌木	移除石楠，冠径301-350cm	株	3	109.39	328.17	
6	050102002021	移植单株灌木	红叶石楠球移植，冠径101-150cm，苗木养护期1年	株	5	45.58	227.90	
7	050102002022	移植单株灌木	红叶石楠球移植，冠径151-200cm，苗木养护期1年	株	20	89.34	1786.80	
8	050102002023	移植单株灌木	红叶李移植，胸径11-12cm，苗木养护期1年	株	10	179.29	1792.90	
9	050102002024	移植单株灌木	红叶李移植，胸径13-14cm，苗木养护期1年	株	10	251.62	2516.20	
本页小计							29958.99	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050102002025	移植单株灌木	垂丝海棠移植，胸径11-12cm，苗木养护期1年	株	4	179.29	717.16	
11	050102002026	移植单株灌木	垂丝海棠移植，胸径13-14cm，苗木养护期1年	株	4	251.62	1006.48	
12	050103015005	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期1年	m2	1511	18.24	27560.64	
13	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	45.33	144.02	6528.13	
14	050103004004	栽植绿篱	法青,4-5分枝/株，9株/M，修剪后高1.8M，密植,苗木养护期1年	m	126	18.45	2324.70	
15	050103009045	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，苗木养护期1年	m2	5000	20.31	101550.00	
16	050101001001	修剪乔木	修剪乔木，胸径10-15cm	株	500	27.35	13675.00	
17	050101016004	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	6650	2.74	18221.00	
		S239(石桥转盘-G346)道路绿化整治					106225.02	
本页小计							179143.41	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	050101005008	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	1670	3.04	5076.80	
19	050103009046	栽植花卉/地被植物	红叶石楠（毛球），修剪后高0.3M，密度36株/m2，修剪后净高，密植，红罗宾，苗木养护期1年	m2	885	89.1[illegible]	[illegible]62.35	
20	050103015004	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期1年	m2	785	18.24	14318.40	
21	040305001002	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	23.55	144.02	3391.67	
22	050101016003	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	1670	2.74	4575.80	
本页小计							106225.02	
合计							315327.42	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		S239(石桥转盘-G346)、政泰路道路绿化整治-政泰路								
1	050101005007	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
2	050102002017	移植单株灌木	移植红枫，胸径11-12cm，苗木养护期1年	株		179.34				179.34
3	050102002018	移除单株灌木	移除海桐球，冠径301-350cm	株		109.41				109.41
4	050102002019	移除单株灌木	移除石楠，冠径201-250cm	株		54.70				54.70
5	050102002020	移除单株灌木	移除石楠，冠径301-350cm	株		109.39				109.39
6	050102002021	移植单株灌木	红叶石楠球移植，冠径101-150cm，苗木养护期1年	株		45.58				45.58
7	050102002022	移植单株灌木	红叶石楠球移植，冠径151-200cm，苗木养护期1年	株		89.34				89.34

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	050102002023	移植单株灌木	红叶李移植，胸径11-12cm，苗木养护期1年	株		179.29				179.29
9	050102002024	移植单株灌木	红叶李移植，胸径13-14cm，苗木养护期1年	株		251.62				251.62
10	050102002025	移植单株灌木	垂丝海棠移植，胸径11-12cm，苗木养护期1年	株		179.29				179.29
11	050102002026	移植单株灌木	垂丝海棠移植，胸径13-14cm，苗木养护期1年	株		251.62				251.62
12	050103015005	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
13	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02
14	050103004004	栽植绿篱	法青,4-5分枝/株，9株/M，修剪后高1.8M，密植,苗木养护期1年	m	5.40	70.63	0.45	1.24	0.73	78.45
15	050103009045	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，苗木养护期1年	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
16	050101001001	修剪乔木	修剪乔木，胸径10-15cm	株		27.35				27.35

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	050101016004	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74
		S239(石桥转盘-G346)道路绿化整治								
18	050101005008	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
19	050103009046	栽植花卉/地被植物	红叶石楠（毛球），修剪后高0.3M，密度36株/m2，修剪后净高，密植，红罗宾，苗木养护期1年	m2	7.67	78.19	0.44	1.77	1.04	89.11
20	050103015004	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
21	040305001002	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	050101016003	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6893.06	
1	050406004001	安全生产		2837.95	
2	050406002001	文明施工		1261.31	
3	050406003001	环境保护		1576.64	
4	050406001001	临时设施		945.98	
5	050406005001	冬雨季施工增加		157.66	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		113.52	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		1000.00	
15	050404002001	大型机械进出场及安拆		1000.00	
本页小计				7893.06	-
合 计				7893.06	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			6893.06						
1	050406004001	安全生产	315327.42	0.9	2837.95						
2	050406002001	文明施工	315327.42	0.4	1261.31						
3	050406003001	环境保护	315327.42	0.5	1576.64						
4	050406001001	临时设施	315327.42	0.3	945.98						
5	050406005001	冬雨季施工增加	315327.42	0.05	157.66						
6	050406006001	夜间施工增加	315327.42								
7	050406007001	特殊地区施工增加	315327.42								
8	050406008001	二次搬运	315327.42								
9	050406009001	已完工程及设备保护	315327.42								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	315327.42								
11	050406011001	按质论价	315327.42								
12	050406012001	建筑工人实名制	315327.42	0.036	113.52						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	315327.42								
14	050406014001	协管	315327.42								
		专业措施项目			1000.00						
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			1000.00						
合计					7893.06						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
1	汽车式起重机 8t	1	1	1000.00			1000.00	
本页小计							1000.00	-
合计							1000.00	-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		–	–				–
合　　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	323220.48	9	29089.84
合计					29089.84

承包人供应主要材料一览表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	117.7848	56.01	6596.63	
2	105020501	细土		m3	45.92	17.71	813.26	
3	305010101	水		m3	937.2712	2.69	2517.79	
4	605120102	塑料薄膜		m2	2296.0	0.56	1283.69	
5	800000000@15	法青,冠径＞30cm,4-5分枝/株，9株/M		株	385.56	22.49	8670.24	
6	800000001@46	红叶石楠（毛球），修剪后高0.3M，密度36株/m2		m2	902.70	75.96	68565.66	
7	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	5100.00	8.51	43391.37	
8	806040801	草种籽		kg	23.4192	20.49	479.81	
9	806041001@2	天堂草，满铺		m2	2341.92	6.08	14236.49	
10	807012401	基肥		kg	18.90	8.09	152.89	
11	807012901	肥料		kg	1031.616	1.08	1109.71	
12	807013001	药剂		kg	93.0096	13.55	1260.58	
13	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	1670	3.04	5074.80	
14	DLFCL@28	红枫移植，胸径10-12cm		株	9.002511	179.29	1614.07	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
15	DLFCL@29	移除海桐球，冠径301-350cm		株	6.000546	109.40	656.45	
16	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	8320	2.74	22755.20	
17	DLFCL@30	移除石楠，冠径201-250cm		株	15	54.70	820.49	
18	DLFCL@31	移除石楠，冠径301-350cm		株	2.999727	109.40	328.16	
19	DLFCL@32	红叶石楠球移植，冠径101-150cm		株	5	45.58	227.91	
20	DLFCL@33	红叶石楠球移植，冠径151-200cm		株	20	89.34	1786.84	
21	DLFCL@34	红叶李移植，胸径11-12cm		株	10	179.29	1792.92	
22	DLFCL@35	红叶李移植，胸径13-14cm		株	10	251.62	2516.16	
23	DLFCL@36	垂丝海棠移植，胸径11-12cm		株	4	179.29	717.17	
24	DLFCL@37	垂丝海棠移植，胸径13-14cm		株	4	251.62	1006.46	
25	DLFCL@38	修剪乔木，胸径10-15cm		株	500	27.35	13674.75	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：S239、政泰路道路绿化整治　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	DLFCL@41	绿化用地精细平整；深翻50cm，搂平耙细，堆坡造型、去除建筑垃圾、原有树根清理、草坪杂草等清理、（含弃置，运输方式和运输距离自行考虑）		m2	6650	3.04	20208.02	
	合计						222257.52	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	174268.26
1.1	滨江明珠城口袋公园改造提升绿化	174268.26
2	措施项目	4862.19
2.1	其中：安全生产	1568.41
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16121.74
合　计		195252.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		滨江明珠城口袋公园改造提升绿化					174268.26	
1	050103001002	栽植乔木	鸡爪槭;地径15cm,冠径>350cm,树形优美，主枝保留完整，苗木养护期1年	株	1	2445.79	2445.79	
2	050102002001	移植单株灌木	移植球，冠径200cm，苗木养护期1年	株	1	89.34	89.34	
3	050102002002	移植单株灌木	移植球，冠径150cm，苗木养护期1年	株	2	45.58	91.16	
4	050103009028	栽植花卉/地被植物	红叶石楠,冠径>30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	92	89.13	8199.96	
5	050103009029	栽植花卉/地被植物	六道木，冠径>30cm,总高度40cm,密度25株/m2,修剪后净高，密植,大杯苗，苗木养护期1年	m2	176	26.29	4627.04	
6	050103009030	栽植花卉/地被植物	花叶玉簪,冠径>20cm,总高度30cm,密度25株/m2,密植,苗木养护期1年	m2	114	19.60	2234.40	
本页小计							17686.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103009031	栽植花卉/地被植物	金叶菖蒲,总高度25cm,密度36株/m2,修剪后净高，>3芽/株,苗木养护期1年	m2	183	23.41	4284.03	
8	050103009032	栽植花卉/地被植物	大吴风草，密度25株/m2,密植,苗木养护期1年	m2	146	19.07	2784.22	
9	050103009033	栽植花卉/地被植物	中叶兰花三七，密度64株/m2,密植,苗木养护期1年	m2	1807	38.16	68955.12	
10	050103015003	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期2年	m2	1915	18.24	34929.60	
11	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	57.45	144.02	8273.95	
12	050103004001	栽植绿篱	北海道黄杨,总高度200cm,3株/排，种两排;苗木养护期1年	m	26	53.06	1379.56	
13	050103009034	栽植花卉/地被植物	佛甲草：总高度＞10cm，密度100株/m2，密植，盆栽苗，养护期1年	m2	1	77.83	77.83	
14	050103009035	栽植花卉/地被植物	大结香，冠径＞80cm，苗木养护期1年	m2	1	38.54	38.54	
本页小计							120722.85	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103009036	栽植花卉/地被植物	火焰南天竹，冠幅＞25cm，总高度＞30cm，密植，加仑苗，密度36株/㎡，养护期1年	m2	2	172.31	344.62	
16	050103009037	栽植花卉/地被植物	亮晶女贞：冠幅＞30cm，总高度＞40cm，密植，加仑苗，栽植密度36株/㎡，养护期1年	m2	1	172.31	172.31	
17	050103009038	栽植花卉/地被植物	欧石竹，冠径＞15cm，密度100棵/m2,密植,盆栽苗，苗木养护期1年	m2	2	75.48	150.96	
18	050103009039	栽植花卉/地被植物	金叶菖蒲：总高度＞25cm；＞3芽/株，密植，加仑苗，密度36株/㎡，养护期1年	m2	2	136.61	273.22	
19	050103009042	栽植花卉/地被植物	八仙花，冠径＞50cm，总高度＞80cm，密度6棵/m2,密植,加仑苗，苗木养护期1年	m2	2	163.41	326.82	
20	050103002001	栽植单株灌木	银姬小蜡球，冠径＞50cm，球形优美，苗木养护期1年	株	2	70.68	141.36	
21	050102002003	移除单株灌木	移除桂花，冠径301-400cm	株	20	122.77	2455.40	
本页小计							3864.69	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	050102002004	移除单株灌木	移除石楠，冠径401-500cm	株	32	163.49	5231.68	
23	050102002005	移除单株灌木	移除紫薇，地径9-10cm	株	3	27.35	82.05	
24	050102002006	移除单株灌木	移除球，冠径151-200cm	株	30	27.35	820.50	
25	050101005002	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	4474	3.04	13600.96	
26	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	4474	2.74	12258.76	
本页小计							31993.95	
合计							174268.26	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		滨江明珠城口袋公园改造提升绿化								
1	050103001002	栽植乔木	鸡爪槭;地径15cm,冠径>350cm,树形优美，主枝保留完整，苗木养护期1年	株	114.70	2275.11	14.11	26.38	15.49	2445.79
2	050102002001	移植单株灌木	移植球，冠径200cm，苗木养护期1年	株		89.34				89.34
3	050102002002	移植单株灌木	移植球，冠径150cm，苗木养护期1年	株		45.58				45.58
4	050103009028	栽植花卉/地被植物	红叶石楠,冠径>30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	7.67	78.20	0.44	1.77	1.04	89.12
5	050103009029	栽植花卉/地被植物	六道木，冠径>30cm,总高度40cm,密度25株/m2,修剪后净高，密植,大杯苗，苗木养护期1年	m2	9.46	12.93	0.44	2.18	1.28	26.29
6	050103009030	栽植花卉/地被植物	花叶玉簪,冠径>20cm,总高度30cm,密度25株/m2,密植,苗木养护期1年	m2	9.46	6.24	0.44	2.18	1.28	19.60

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	050103009031	栽植花卉/地被植物	金叶菖蒲,总高度25cm,密度36株/m2,修剪后净高，>3芽/株,苗木养护期1年	m2	7.67	12.49	0.44	1.77	1.04	23.41
8	050103009032	栽植花卉/地被植物	大吴风草，密度25株/m2,密植,苗木养护期1年	m2	7.67	8.15	0.44	1.77	1.04	19.07
9	050103009033	栽植花卉/地被植物	中叶兰花三七，密度64株/m2,密植,苗木养护期1年	m2	7.67	27.24	0.44	1.77	1.04	38.16
10	050103015003	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期2年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
11	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02
12	050103004001	栽植绿篱	北海道黄杨,总高度200cm,3株/排，种两排;苗木养护期1年	m	5.40	45.24	0.45	1.24	0.73	53.06
13	050103009034	栽植花卉/地被植物	佛甲草：总高度>10cm，密度100株/m2，密植，盆栽苗，养护期1年	m2	7.67	66.91	0.44	1.77	1.04	77.83
14	050103009035	栽植花卉/地被植物	大结香，冠径>80cm，苗木养护期1年	m2	27.59	0.43	0.44	6.35	3.73	38.54

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	050103009036	栽植花卉/地被植物	火焰南天竹，冠幅>25cm，总高度>30cm，密植，加仑苗，密度36株/㎡，养护期1年	m2	7.67	161.39	0.44	1.77	1.04	172.31
16	050103009037	栽植花卉/地被植物	亮晶女贞：冠幅>30cm，总高度>40cm，密植，加仑苗，栽植密度36株/㎡，养护期1年	m2	7.67	161.39	0.44	1.77	1.04	172.31
17	050103009038	栽植花卉/地被植物	欧石竹，冠径>15cm，密度100棵/m2,密植,盆栽苗，苗木养护期1年	m2	7.67	64.56	0.44	1.77	1.04	75.48
18	050103009039	栽植花卉/地被植物	金叶菖蒲：总高度>25cm；>3芽/株，密植，加仑苗，密度36株/㎡，养护期1年	m2	7.67	125.69	0.44	1.77	1.04	136.61
19	050103009042	栽植花卉/地被植物	八仙花，冠径>50cm，总高度>80cm，密度6棵/m2,密植,加仑苗，苗木养护期1年	m2	14.67	142.94	0.44	3.38	1.98	163.41

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	050103002001	栽植单株灌木	银姬小蜡球，冠径>50cm，球形优美，苗木养护期1年	株	8.69	58.01	0.80	2.00	1.18	70.68
21	050102002003	移除单株灌木	移除桂花，冠径301-400cm	株		122.77				122.77
22	050102002004	移除单株灌木	移除石楠，冠径401-500cm	株		163.49				163.49
23	050102002005	移除单株灌木	移除紫薇，地径9-10cm	株		27.35				27.35
24	050102002006	移除单株灌木	移除球，冠径151-200cm	株		27.35				27.35
25	050101005002	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
26	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3809.49	
1	050406004001	安全生产		1568.41	
2	050406002001	文明施工		697.07	
3	050406003001	环境保护		871.34	
4	050406001001	临时设施		522.80	
5	050406005001	冬雨季施工增加		87.13	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		62.74	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		1052.70	
15	050404002001	大型机械进出场及安拆		1000.00	
16	050403001001	树木支撑架		38.10	
17	050403002001	树木裹干		14.60	
本页小计				4862.19	-
合 计				4862.19	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3809.49						
1	050406004001	安全生产	174268.26	0.9	1568.41						
2	050406002001	文明施工	174268.26	0.4	697.07						
3	050406003001	环境保护	174268.26	0.5	871.34						
4	050406001001	临时设施	174268.26	0.3	522.80						
5	050406005001	冬雨季施工增加	174268.26	0.05	87.13						
6	050406006001	夜间施工增加	174268.26								
7	050406007001	特殊地区施工增加	174268.26								
8	050406008001	二次搬运	174268.26								
9	050406009001	已完工程及设备保护	174268.26								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	174268.26								
11	050406011001	按质论价	174268.26								
12	050406012001	建筑工人实名制	174268.26	0.036	62.74						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	174268.26								
14	050406014001	协管	174268.26								
		专业措施项目			1052.70						
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			1000.00						
16	050403001001	树木支撑架			38.10						
17	050403002001	树木裹干			14.60						
合计					4862.19						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
1	汽车式起重机 8t	1	1	1000.00			1000.00	
本页小计							1000.00	-
合计							1000.00	-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	179130.45	9	16121.74
合计					16121.74

承包人供应主要材料一览表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	98.2395	56.01	5501.98	
2	105020501	细土		m3	38.30	17.71	678.31	
3	305010101	水		m3	430.5148	2.69	1156.49	
4	605120102	塑料薄膜		m2	1915.0	0.56	1070.68	
5	800000000@12	北海道黄杨,总高度200cm		株	79.56	14.59	1160.49	
6	800000000@13	银姬小蜡球，冠径＞50cm		株	2.04	56.52	115.31	
7	800000000~1	鸡爪槭;地径15cm,冠径＞350cm,树形优美		株	1.1	2066.41	2273.05	
8	800000001@29	红叶石楠,冠径＞30cm,高度40cm,密度36株/m2		m2	93.84	76.97	7129.12	
9	800000001@30	六道木，冠径＞30cm,高度40cm,密度25株/m2		m2	179.52	12.15	2182.14	
10	800000001@31	花叶玉簪,冠径＞20cm,高度30cm,密度25株/m2		m2	116.28	5.47	636.04	
11	800000001@32	金叶菖蒲,总高度25cm,密度36株/m2,		m2	186.66	11.55	2155.48	
12	800000001@33	大吴风草,密度25株/m2		m2	148.92	7.29	1086.10	
13	800000001@34	中叶兰花三七，密度64株/m2		m2	1843.14	26.13	48165.12	
14	800000001@35	佛甲草，总高度＞10cm，密度100棵/m2,		m2	1.02	65.03	66.33	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
15	800000001@36	大结香，冠径＞80cm，密度1棵		m2	1.02			
16	800000001@37	大姐南天竹，冠径＞25cm,总高度＞30cm，密度36棵/m2		m2	2.04	157.53	321.37	
17	800000001@38	亮晶女贞（塔型），冠径＞30cm,总高度＞40cm，密度36棵/m2		m2	1.02	157.53	160.68	
18	800000001@39	欧石竹，冠径＞15cm，密度100棵/m2		m2	2.04	62.60	127.70	
19	800000001@40	金叶菖蒲，总高度＞25cm，密度36棵/m2,		m2	2.04	122.53	249.95	
20	800000001@43	大八仙花，冠径＞50cm，总高度＞80cm，密度6棵/m2		m2	2.04	139.79	285.16	
21	806040801	草种籽		kg	19.5330	20.49	400.19	
22	806041001@2	天堂草，满铺		m2	1953.30	6.08	11871.57	
23	807012901	肥料		kg	305.712	1.08	328.85	
24	807013001	药剂		kg	43.3368	13.55	587.35	
25	DLFCL@10	移除球，冠径151-200cm		株	30	27.35	820.49	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升绿化　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑,含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	4474	3.04	13595.59	
27	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	4474	2.74	12236.38	
28	DLFCL@5	移植球，冠径200cm		株	1	89.34	89.34	
29	DLFCL@6	移植球，冠径150cm		株	2	45.58	91.17	
30	DLFCL@7	移除桂花，冠径300-400cm		株	20	122.77	2455.38	
31	DLFCL@8	移除紫薇，地径9-10cm		株	3	27.35	82.05	
32	DLFCL@9	移除石楠，冠径400-500cm		株	32	163.49	5231.66	
	合计						122311.53	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	88861.40
1.1	景观土方	26558.90
1.2	园路改造	18573.45
1.3	塑胶场地	8292.52
1.4	人行道改造	27618.34
1.5	小游园LOGO	5387.11
1.6	坐凳	2431.08
2	措施项目	1942.51
2.1	其中：安全生产	799.75
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8172.35
合　计		98976.26

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景观土方					26558.90	
1	040101001001	挖一般土方	铺装、景观挖土，土壤类别综合考虑,；含场内运输	m3	50	5.95	297.50	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	沟槽、基坑回填,素土回填夯实,含场内运输	m3	30	10.53	315.90	
3	040103002001	一般回填方	景观、绿化场地回填土(含土源)回填及压实度要求详见图纸	m3	1000	21.27	21270.00	
4	041001012001	拆除地下障碍物	包括砖石砌体、地下不明构筑物、混凝土构筑物(包括钢筋砼)、原破损塑胶、原路面或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等,不含废料装车外运，含锯缝、场内运输	m3	50	72.93	3646.50	
5	040103003001	余方弃置	挖除物及不适宜土(含生活垃圾)外运，弃场、运距自行考虑	m3	50	20.58	1029.00	
		园路改造					18573.45	
6	040305001001	垫层	素土夯实;100厚碎石垫层	m3	17.32	226.38	3920.90	
7	040305001003	垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	17.32	298.99	5178.51	
本页小计							35658.31	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010502030001	地坪	封闭层+彩色强化层(拓印地坪)	m2	173.2	54.70	9474.04	
		塑胶场地					8292.52	
9	011101005001	塑胶地面	15厚EPDM，20厚1:2.5水泥砂浆	m2	75.8	109.40	8292.52	
		人行道改造					27618.34	
10	040305001013	垫层	50-80厚C20混凝土找平垫层	m3	8.53	298.99	2550.38	
11	011102001009	石材楼地面	200*100*30中国黑火烧水洗面(铺装形式同原有园路),30厚1:3水泥砂浆	m2	133.4	160.95	21470.73	
12	011102001010	石材楼地面	150*600*30五莲红火烧水洗面,30厚1:3水泥砂浆	m2	22.35	160.95	3597.23	
		小游园LOGO					5387.11	
13	010502001003	独立基础	C25混凝土基础	m3	0.34	676.33	229.95	
14	040901009001	预埋铁件	50*50*2.5不锈钢管三角支架制作、安装	t	0.05	5900.42	295.02	
15	050307008001	标志牌	小游园LOGO，1.5厚不锈钢镂空字体，详见图纸	组	1	4862.14	4862.14	
		坐凳					2431.08	
本页小计							50772.01	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050305004001	成品桌/凳/椅安装	坐凳做法按现场原来坐凳款式，材质为不锈钢+菠萝格木板，规格为1800*600。	个	4	607.77	2431.08	
本页小计							2431.08	
合计							88861.40	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		景观土方								
1	040101001001	挖一般土方	铺装、景观挖土，土壤类别综合考虑,;含场内运输	m3	2.90		1.99	0.67	0.39	5.95
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	沟槽、基坑回填,素土回填夯实,含场内运输	m3	6.85		1.18	1.58	0.92	10.53
3	040103002001	一般回填方	景观、绿化场地回填土(含土源)回填及压实度要求详见图纸	m3		21.27				21.27
4	041001012001	拆除地下障碍物	包括砖石砌体、地下不明构筑物、混凝土构筑物(包括钢筋砼)、原破损塑胶、原路面或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等,不含废料装车外运，含锯缝、场内运输	m3		72.93				72.93
5	040103003001	余方弃置	挖除物及不适宜土(含生活垃圾)外运，弃场、运距自行考虑	m3	0.17	3.04	17.31	0.04	0.02	20.58
		园路改造								

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040305001001	垫层	素土夯实;100厚碎石垫层	m3	91.78	100.36	0.73	21.11	12.40	226.38
7	040305001003	垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	70.01	202.77	0.66	16.10	9.45	298.99
8	010502030001	地坪	封闭层+彩色强化层(拓印地坪)	m2		54.70				54.70
		塑胶场地								
9	011101005001	塑胶地面	15厚EPDM，20厚1:2.5水泥砂浆	m2		109.40				109.40
		人行道改造								
10	040305001013	垫层	50-80厚C20混凝土找平垫层	m3	70.01	202.77	0.66	16.10	9.45	298.99
11	011102001009	石材楼地面	200*100*30中国黑火烧水洗面(铺装形式同原有园路),30厚1:3水泥砂浆	m2	39.40	105.72	1.45	9.06	5.32	160.95
12	011102001010	石材楼地面	150*600*30五莲红火烧水洗面,30厚1:3水泥砂浆	m2	39.40	105.72	1.45	9.06	5.32	160.95
		小游园LOGO								
13	010502001003	独立基础	C25混凝土基础	m3	230.42	352.46	9.35	53.00	31.10	676.33

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040901009001	预埋铁件	50*50*2.5不锈钢管三角支架制作、安装	t	1158.22	3854.97	464.48	266.39	156.36	5900.42
15	050307008001	标志牌	小游园LOGO，1.5厚不锈钢镂空字体，详见图纸	组		4862.14				4862.14
		坐凳								
16	050305004001	成品桌/凳/椅安装	坐凳做法按现场原来坐凳款式，材质为不锈钢+菠萝格木板，规格为1800*600。	个		607.77				607.77

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认				备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	调整金额(元)	
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1942.51	
1	050406004001	安全生产		799.75	
2	050406002001	文明施工		355.45	
3	050406003001	环境保护		444.31	
4	050406001001	临时设施		266.58	
5	050406005001	冬雨季施工增加		44.43	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		31.99	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				1942.51	-
合 计				1942.51	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1942.51						
1	050406004001	安全生产	88861.40	0.9	799.75						
2	050406002001	文明施工	88861.40	0.4	355.45						
3	050406003001	环境保护	88861.40	0.5	444.31						
4	050406001001	临时设施	88861.40	0.3	266.58						
5	050406005001	冬雨季施工增加	88861.40	0.05	44.43						
6	050406006001	夜间施工增加	88861.40								
7	050406007001	特殊地区施工增加	88861.40								
8	050406008001	二次搬运	88861.40								
9	050406009001	已完工程及设备保护	88861.40								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	88861.40								
11	050406011001	按质论价	88861.40								
12	050406012001	建筑工人实名制	88861.40	0.036	31.99						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	88861.40								
14	050406014001	协管	88861.40								
		专业措施项目									
合计					1942.51						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C_1+C_2+C_3			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A •B •C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	90803.91	9	8172.35
合计					8172.35

承包人供应主要材料一览表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100@3	镀锌铁板		t	0.0525	2984.14	156.67	
2	03410205	电焊条	J422	kg	2.30	4.80	11.04	
3	03510701	铁钉		kg	1.086288	2.14	2.32	
4	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.187620	2.67	0.50	
5	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.034980	2.78	0.10	
6	101020201	中砂		t	6.338853	83.11	526.80	
7	102010304	碎石	5-40mm	t	28.5780	60.83	1738.27	
8	106000000@10	150*600*30五莲红火烧水洗面	(综合)	m2	22.7970	97.24	2216.84	
9	106000000@9	200*100*30中国黑火烧水洗面	(综合)	m2	136.068	97.24	13231.63	
10	11030303	防锈漆		kg	0.0745	6.72	0.50	
11	12030107	油漆溶剂油		kg	0.0075	7.89	0.06	
12	12370305	氧气		m3	1.0875	15.31	16.65	
13	12370336	乙炔气		m3	0.4725	8.64	4.08	
14	15372103	塑料卡子		个	9.539999	0.89	8.46	
15	301010102	水泥	32.5 级	kg	2485.006825	0.15	377.47	
16	301030102	白水泥	80	kg	15.575	0.69	10.70	
17	303010203	C20非泵送商品混凝土		m3	26.23775	198.45	5207.00	
18	305010101	水		m3	18.689928	2.69	50.21	
19	31132507	回库修理、保养费		元	0.473965	0.61	0.29	
20	32010501	复合木模板		m2	0.699600	18.23	12.76	
21	32020115	卡具		kg	0.082680	2.77	0.23	
22	32020132	钢管支撑		kg	0.804540	2.22	1.79	
23	32090101	周转木材		m3	0.017808	1182.64	21.06	
24	406010101	锯(木)屑		m3	0.93450	14.79	13.82	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	508200301	合金钢切割锯片		片	0.654150	33.09	21.64	
26	605120102	塑料薄膜		m2	0.2754	0.56	0.15	
27	608014302	棉纱头		kg	1.5575	3.37	5.25	
28	80212116	预拌混凝土(非泵送型)C25		m3	0.3468	202.23	70.13	
29	DLFCL@32	封闭层+彩色强化层(拓印地坪)		m2	173.2	54.70	9473.88	
30	DLFCL@33	15厚EPDM，20厚1:2.5水泥砂浆		m2	75.8	109.40	8292.38	
31	DLFCL@34	弃场费		m3	50	3.04	157.94	
32	DLFCL@35	包括砖石砌体、地下不明构筑物、混凝土构筑物(包括钢筋砼)、路面（包括室内地砖）或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等,不含废料装车外运，含锯缝、场内运输		m3	50	72.93	3646.61	
33	DLFCL@36	景观、绿化场地回填土		m3	1000	21.27	21271.90	
34	DLFCL@37	坐凳做法按现场原来坐凳款式，材质为不锈钢+菠萝格木板，规格为1800*600。		个	4	607.77	2431.07	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：滨江明珠城口袋公园改造提升景观　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	DLFCL@8	小游园LOGO，1.5厚不锈钢镂空字体，详见图纸		组	1	4862.14	4862.14	
36	QTCLF@1	其他材料费		元	110.365292	0.61	67.08	
	合计						73888.61	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	525564.85
1.1	东海路	525564.85
2	措施项目	18775.11
2.1	其中：安全生产	4730.08
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	48990.60
合　计		593330.56

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		东海路					525564.85	
1	050103001001	栽植乔木	染井吉野樱;地径10cm,冠径>250cm,枝下高>160cm，全冠，树形优美，苗木养护期1年	株	166	521.53	86573.98	
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	金边黄杨（毛球苗）,冠径>25cm,修剪后高30cm,密度36株/m2，修剪后净高,密植，苗木养护期1年	m2	775	58.12	45043.00	
3	050103009026	栽植花卉/地被植物	红叶石楠（毛球苗）,冠径>25cm,修剪后高30cm,密度36株/m2，修剪后净高，密植，红罗宾，苗木养护期1年	m2	1255	88.38	110916.90	
4	050103009028	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，苗木养护期1年	m2	3189	20.31	64768.59	
5	050103015002	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期1年	m2	6637	18.24	121058.88	
6	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	199.11	144.02	28675.82	
本页小计							457037.17	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	11856	3.04	36042.24	
8	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	11856	2.7	32485.44	
本页小计							68527.68	
合计							525564.85	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		东海路								
1	050103001001	栽植乔木	染井吉野樱:地径10cm,冠径>250cm,枝下高>160cm，全冠，树形优美，苗木养护期1年	株	42.35	461.45	2.27	9.74	5.72	521.53
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	金边黄杨（毛球苗），冠径>25cm,修剪后高30cm,密度36株/m2，修剪后净高,密植，苗木养护期1年	m2	7.67	47.20	0.44	1.77	1.04	58.12
3	050103009026	栽植花卉/地被植物	红叶石楠（毛球苗），冠径>25cm,修剪后高30cm,密度36株/m2，修剪后净高，密植，红罗宾，苗木养护期1年	m2	7.67	77.46	0.44	1.77	1.04	88.38
4	050103009028	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，苗木养护期1年	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
5	050103015002	铺种草皮	天堂草328草坪卷，满铺;苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02
7	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
8	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）侧分带及两侧绿化更新

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		11488.83	
1	050406004001	安全生产		4730.08	
2	050406002001	文明施工		2102.26	
3	050406003001	环境保护		2627.82	
4	050406001001	临时设施		1576.69	
5	050406005001	冬雨季施工增加		262.78	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		189.20	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		7286.28	
15	050404002001	大型机械进出场及安拆		1000.00	
16	050403001001	树木支撑架		3353.88	
17	050403002001	树木裹干		2932.40	
本页小计				18775.11	-
合 计				18775.11	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			11488.83						
1	050406004001	安全生产	525564.85	0.9	4730.08						
2	050406002001	文明施工	525564.85	0.4	2102.26						
3	050406003001	环境保护	525564.85	0.5	2627.82						
4	050406001001	临时设施	525564.85	0.3	1576.69						
5	050406005001	冬雨季施工增加	525564.85	0.05	262.78						
6	050406006001	夜间施工增加	525564.85								
7	050406007001	特殊地区施工增加	525564.85								
8	050406008001	二次搬运	525564.85								
9	050406009001	已完工程及设备保护	525564.85								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	525564.85								
11	050406011001	按质论价	525564.85								
12	050406012001	建筑工人实名制	525564.85	0.036	189.20						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	525564.85								
14	050406014001	协管	525564.85								
		专业措施项目			7286.28						
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			1000.00						
16	050403001001	树木支撑架			3353.88						
17	050403002001	树木裹干			2932.40						
合计					18775.11						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
1	汽车式起重机 8t	1	1	1000.00			1000.00	
本页小计							1000.00	-
合计							1000.00	-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		–	–				–
合　　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：东海路(藻江河—通江路)侧分带及两侧绿化更新　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	544339.96	9	48990.60
合计					48990.60

承包人供应主要材料一览表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）侧分带及两侧绿化更新　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	340.4781	56.01	19068.75	
2	105020501	细土		m3	132.74	17.71	2350.88	
3	305010101	水		m3	1035.4578	2.69	2781.55	
4	605120102	塑料薄膜		m2	6637.0	0.56	3710.75	
5	800000000@9	吉野樱;地径10cm,冠径>250cm,枝下高>120cm		株	174.30	438.22	76381.10	
6	800000001@1	金边黄杨（毛球苗）,管径>25cm,修剪后高30cm,密度36株/m2		m2	790.50	45.58	36029.57	
7	800000001@27	红叶石楠,（毛球苗）,管径>25cm,修剪后高30cm,密度36株/m2，红罗宾		m2	1280.10	45.25	57924.71	
8	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	3252.78	8.51	27676.93	
9	806040801	草种籽		kg	67.6974	20.49	1386.98	
10	806041001@2	天堂草，满铺		m2	6769.74	6.08	41144.45	
11	807012901	肥料		kg	1498.416	1.08	1611.85	
12	807013001	药剂		kg	101.2380	13.55	1372.10	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：东海路（藻江河—通江路）侧分带及两侧绿化更新　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
13	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	11856	3.04	36028.01	
14	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	11856	2.74	32426.16	
	合计						378293.79	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	292958.02
1.1	黄河路节点提升绿化	292958.02
2	措施项目	7404.05
2.1	其中：安全生产	2636.62
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	27032.59
合　计		327394.66

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		黄河路节点提升绿化					292958.02	
1	050102001001	移植乔木	移栽香樟，干径16-20cm，主枝保留完整，苗木养护期1年	株	6	387.76	2326.56	
2	050102002017	移植单株灌木	移栽樱花，地径14-15cm，主枝保留完整，苗木养护期1年	株	11	215.76	2373.36	
3	050102002018	移植单株灌木	移栽紫薇，地径11-12cm，主枝保留完整，苗木养护期1年	株	18	179.29	3227.22	
4	050103009028	栽植花卉/地被植物	红叶石楠,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	150	89.12	13368.00	
5	050103009043	栽植花卉/地被植物	金边黄杨,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	150	58.12	8718.00	
6	050103009044	栽植花卉/地被植物	海桐,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	150	53.79	8068.50	
本页小计							38081.64	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103009045	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	2400	20.31	48744.00	
8	050103015003	铺种草皮	天堂草，满铺；苗木养护期2年	m2	5200	18.24	94848.00	
9	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	156	144.02	22467.12	
10	050102001002	移植乔木	移除香樟，干径16-20cm	株	5	109.40	547.00	
11	050102001003	移植乔木	移除香樟，干径11-15cm	株	8	54.70	437.60	
12	050102001004	移植乔木	移除朴树，干径11-15cm	株	3	54.70	164.10	
13	050102002003	移除单株灌木	移除石楠，冠径451-500cm	株	5	218.19	1090.95	
14	050102002008	移除单株灌木	移除石楠，冠径401-450cm	株	120	163.46	19615.20	
15	050102002009	移除单株灌木	移除石楠，冠径301-350cm	株	20	109.40	2188.00	
16	050102002004	移除单株灌木	移除桂花，冠径401-450cm	株	40	163.49	6539.60	
17	050102002010	移除单株灌木	移除桂花，冠径301-350cm	株	25	109.40	2735.00	
18	050102002006	移除单株灌木	移除球，冠径251-300cm	株	25	82.05	2051.25	
19	050102002011	移除单株灌木	移除球，冠径201-250cm	株	80	54.70	4376.00	
20	050102002012	移除单株灌木	移除樱花，地径14-15cm	株	8	54.70	437.60	
21	050102002013	移除单株灌木	移除樱花，地径8-9cm	株	1	27.36	27.36	
22	050102002014	移除单株灌木	移除紫薇，地径11-12cm	株	11	54.70	601.70	
本页小计							206870.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	050102002015	移除单株灌木	移除紫薇，地径7-8cm	株	29	27.35	793.15	
24	050102002016	移除单株灌木	移除红叶李，地径9-10cm	株	15	27.35	410.25	
25	050102001005	移植乔木	移除白玉兰，地径11-12cm	株	5	54.70	273.50	
26	050101005002	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	8050	3.04	24472.00	
27	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	8050	2.74	22057.00	
本页小计							48005.90	
合计							292958.02	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		黄河路节点提升绿化								
1	050102001001	移植乔木	移栽香樟，干径16-20cm，主枝保留完整，苗木养护期1年	株		387.76				387.76
2	050102002017	移植单株灌木	移栽樱花，地径14-15cm，主枝保留完整，苗木养护期1年	株		215.76				215.76
3	050102002018	移植单株灌木	移栽紫薇，地径11-12cm，主枝保留完整，苗木养护期1年	株		179.29				179.29
4	050103009028	栽植花卉/地被植物	红叶石楠,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	7.67	78.20	0.44	1.77	1.04	89.12
5	050103009043	栽植花卉/地被植物	金边黄杨,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	7.67	47.20	0.44	1.77	1.04	58.12

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	050103009044	栽植花卉/地被植物	海桐,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	7.67	42.87	0.44	1.77	1.04	53.79
7	050103009045	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2,10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
8	050103015003	铺种草皮	天堂草，满铺;苗木养护期2年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
9	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02
10	050102001002	移植乔木	移除香樟，干径16-20cm	株		109.40				109.40
11	050102001003	移植乔木	移除香樟，干径11-15cm	株		54.70				54.70
12	050102001004	移植乔木	移除朴树，干径11-15cm	株		54.70				54.70
13	050102002003	移除单株灌木	移除石楠，冠径451-500cm	株		218.19				218.19
14	050102002008	移除单株灌木	移除石楠，冠径401-450cm	株		163.46				163.46

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	050102002009	移除单株灌木	移除石楠，冠径301-350cm	株		109.40				109.40
16	050102002004	移除单株灌木	移除桂花，冠径401-450cm	株		163.49				163.49
17	050102002010	移除单株灌木	移除桂花，冠径301-350cm	株		109.40				109.40
18	050102002006	移除单株灌木	移除球，冠径251-300cm	株		82.05				82.05
19	050102002011	移除单株灌木	移除球，冠径201-250cm	株		54.70				54.70
20	050102002012	移除单株灌木	移除樱花，地径14-15cm	株		54.70				54.70
21	050102002013	移除单株灌木	移除樱花，地径8-9cm	株		27.36				27.36
22	050102002014	移除单株灌木	移除紫薇，地径11-12cm	株		54.70				54.70
23	050102002015	移除单株灌木	移除紫薇，地径7-8cm	株		27.35				27.35
24	050102002016	移除单株灌木	移除红叶李，地径9-10cm	株		27.35				27.35
25	050102001005	移植乔木	移除白玉兰，地径11-12cm	株		54.70				54.70

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	050101005002	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2		3.04				3.04
27	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6404.05	
1	050406004001	安全生产		2636.62	
2	050406002001	文明施工		1171.83	
3	050406003001	环境保护		1464.79	
4	050406001001	临时设施		878.87	
5	050406005001	冬雨季施工增加		146.48	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		105.46	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		1000.00	
15	050404002001	大型机械进出场及安拆		1000.00	
本页小计				7404.05	-
合 计				7404.05	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			6404.05						
1	050406004001	安全生产	292958.02	0.9	2636.62						
2	050406002001	文明施工	292958.02	0.4	1171.83						
3	050406003001	环境保护	292958.02	0.5	1464.79						
4	050406001001	临时设施	292958.02	0.3	878.87						
5	050406005001	冬雨季施工增加	292958.02	0.05	146.48						
6	050406006001	夜间施工增加	292958.02								
7	050406007001	特殊地区施工增加	292958.02								
8	050406008001	二次搬运	292958.02								
9	050406009001	已完工程及设备保护	292958.02								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	292958.02								
11	050406011001	按质论价	292958.02								
12	050406012001	建筑工人实名制	292958.02	0.036	105.46						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	292958.02								
14	050406014001	协管	292958.02								
		专业措施项目			1000.00						
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			1000.00						
合计					7404.05						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
1	汽车式起重机 8t	1	1	1000.00			1000.00	
本页小计							1000.00	-
合计							1000.00	-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		–	–				–
合　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	300362.07	9	27032.59
合计					27032.59

承包人供应主要材料一览表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	266.76	56.01	14940.11	
2	105020501	细土		m3	104.00	17.71	1841.88	
3	305010101	水		m3	602.6000	2.69	1618.76	
4	605120102	塑料薄膜		m2	5200.0	0.56	2907.32	
5	800000001@29	红叶石楠,冠径＞30cm,高度40cm,密度36株/m2		m2	153.00	75.97	11623.56	
6	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	2448.00	8.51	20829.30	
7	800000001@48	金边黄杨,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2,		m2	153.00	45.58	6974.14	
8	800000001@49	海桐,冠径＞30cm,总高度40cm,密度36株/m2		m2	153.00	41.33	6323.21	
9	806040801	草种籽		kg	53.0400	20.49	1086.68	
10	806041001@2	天堂草，满铺		m2	5304.00	6.08	32236.12	
11	807012901	肥料		kg	966.00	1.08	1039.13	
12	807013001	药剂		kg	59.7600	13.55	809.94	
13	DLFCL@10	移除球，冠径251-300cm		株	25	82.05	2051.22	
14	DLFCL@11	移栽香樟，干径16-20cm，主枝保留完整，苗木养护期1年		株	6	387.76	2326.53	
15	DLFCL@13	移除香樟，干径16-20cm		株	5	109.40	546.99	
16	DLFCL@14	移除香樟，干径11-15cm		株	8	54.70	437.59	
17	DLFCL@15	移除朴树，干径11-15cm		株	3	54.70	164.10	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
18	DLFCL@16	移除石楠，冠径401-450cm		株	120	163.46	19615.27	
19	DLFCL@18	移除桂花，冠径401-450cm		株	40	163.49	6539.58	
20	DLFCL@19	移除球，冠径201-250cm		株	80	54.70	4375.93	
21	DLFCL@20	移除樱花，地径14-15cm		株	8	54.70	437.59	
22	DLFCL@21	移除樱花，地径8-9cm		株	1.000366	27.35	27.36	
23	DLFCL@22	移除紫薇，地径11-12cm		株	11	54.70	601.69	
24	DLFCL@23	移除紫薇，地径7-8cm		株	29	27.36	793.14	
25	DLFCL@24	移除红叶李，地径9-10cm		株	15	27.35	410.24	
26	DLFCL@25	移除白玉兰，地径11-12cm		株	5	54.70	273.50	
27	DLFCL@26	移栽樱花，地径14-15cm，主枝保留完整，苗木养护期1年		株	11	215.76	2373.33	
28	DLFCL@27	移栽紫薇，地径11-12cm，主枝保留完整，苗木养护期1年		株	18	179.29	3227.25	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——黄河路　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	8050	2.74	22016.75	
30	DLFCL@31	移除石楠，冠径301-350cm		株	20	109.40	2187.96	
31	DLFCL@41	绿化用地精细平整；深翻50cm，搂平耙细，堆坡造型、去除建筑垃圾、原有树根清理、草坪杂草等清理、（含弃置，运输方式和运输距离自行考虑）		m2	8050	3.04	24462.34	
32	DLFCL@7	移除石楠，冠径451-500cm		株	5	218.19	1090.94	
33	DLFCL@9	移除桂花，冠径301-350cm		株	25	109.40	2734.96	
	合计						198924.41	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	163495.79
1.1	黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架	163495.79
2	措施项目	3574.02
2.1	其中：安全生产	1471.46
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	15036.28
合　计		182106.09

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架					163495.79	
1	050102001001	移植乔木	移栽香樟：干径16-20cm，冠径351-400cm，苗木养护期1年	株	16	387.76	6204.16	
2	050102001002	移植乔木	移栽香樟：干径21-25cm，冠径301-350cm，苗木养护期1年	株	4	628.43	2513.72	
3	050102001003	移植乔木	移栽朴树：干径11-15cm，冠径251-300cm，苗木养护期1年	株	1	215.76	215.76	
4	050102001004	移植乔木	移栽朴树：干径16-20cm，冠径500cm，苗木养护期1年	株	1	387.76	387.76	
5	050102001005	移除乔木	移除构树：干径41-45cm，冠径501-600cm	株	1	545.78	545.78	
6	050102001006	移除乔木	移除构树：干径11-15cm，冠径201-250cm	株	14	54.70	765.80	
7	050102001007	移植乔木	移栽广玉兰：干径11-15cm，冠径201-250cm，苗木养护期1年	株	8	215.76	1726.08	
8	050102001008	移除乔木	移除意杨：干径31-35cm，冠径301-350cm，苗木养护期1年	株	4	327.59	1310.36	
9	050102002001	移除单株灌木	移除石楠：冠径401-450cm	株	4	163.49	653.96	
本页小计							14323.38	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050102002002	移植单株灌木	移栽桂花：冠径401-450cm，苗木养护期1年	株	2	494.72	989.44	
11	050102002003	移除单株灌木	移除球：冠径401-450cm	株	1	163.49	163.49	
12	050102002004	移除单株灌木	移除球：冠径301-350cm	株	1	109.40	109.40	
13	050102002005	移除单株灌木	移除球：冠径201-250cm	株	34	54.70	1859.80	
14	050102002006	移植单株灌木	移栽海棠：地径9-10cm，冠径251-300cm，苗木养护期1年	株	10	110.61	1106.10	
15	050102002007	移植单株灌木	移栽紫薇：地径16-20cm，冠径301-350cm，苗木养护期1年	株	1	387.76	387.76	
16	050102002008	移植单株灌木	移栽紫薇：地径9-10cm，冠径251-300cm，苗木养护期1年	株	24	110.61	2654.64	
17	050102002009	移植单株灌木	移栽丛生琼花：冠径301-350cm，苗木养护期1年	株	1	246.15	246.15	
18	050102002010	移植单株灌木	移栽紫叶李：地径9-10cm，冠径301-350cm，苗木养护期1年	株	2	110.61	221.22	
19	050102002011	移植单株灌木	移栽紫叶李：地径11-12cm，冠径351-400cm，苗木养护期1年	株	5	179.29	896.45	
20	050102002012	移除单株灌木	移除紫荆：冠径201-250cm	株	4	54.70	218.80	
本页小计							8853.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	050102003001	移除成片灌木	移除夹竹桃	m2	555	3.04	1687.20	
22	050102008001	栽植花卉、地被植物	喷雪花，冠径30-35cm,总高度40-45cm,密度25株/m2，满铺，1-2年生苗，修剪后高度，不露黄土	m2	155	53.35	8269.25	
23	050103009001	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	1884	20.31	38264.04	
24	050103015001	铺种草皮	天堂草，满铺，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	2442	18.24	44542.08	
25	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	73.26	144.02	10550.91	
26	050102008002	移植花卉、地被植物	假俭草，满铺，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	350	25.95	9082.50	
27	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2	4831	3.04	14686.24	
本页小计							127082.22	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	4831	2.74	13236.94	
本页小计							13236.94	
合计							163495.79	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架								
1	050102001001	移植乔木	移栽香樟：干径16-20cm,冠径351-400cm,苗木养护期1年	株		387.76				387.76
2	050102001002	移植乔木	移栽香樟：干径21-25cm,冠径301-350cm,苗木养护期1年	株		628.43				628.43
3	050102001003	移植乔木	移栽朴树：干径11-15cm,冠径251-300cm,苗木养护期1年	株		215.76				215.76
4	050102001004	移植乔木	移栽朴树：干径16-20cm,冠径500cm,苗木养护期1年	株		387.76				387.76
5	050102001005	移除乔木	移除构树：干径41-45cm,冠径501-600cm	株		545.78				545.78
6	050102001006	移除乔木	移除构树：干径11-15cm,冠径201-250cm	株		54.70				54.70
7	050102001007	移植乔木	移栽广玉兰：干径11-15cm,冠径201-250cm,苗木养护期1年	株		215.76				215.76
8	050102001008	移除乔木	移除意杨：干径31-35cm,冠径301-350cm,苗木养护期1年	株		327.59				327.59

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	050102002001	移除单株灌木	移除石楠：冠径401-450cm	株		163.49				163.49
10	050102002002	移植单株灌木	移栽桂花：冠径401-450cm,苗木养护期1年	株		494.72				494.72
11	050102002003	移除单株灌木	移除球：冠径401-450cm	株		163.49				163.49
12	050102002004	移除单株灌木	移除球：冠径301-350cm	株		109.40				109.40
13	050102002005	移除单株灌木	移除球：冠径201-250cm	株		54.70				54.70
14	050102002006	移植单株灌木	移栽海棠：地径9-10cm,冠径251-300cm,苗木养护期1年	株		110.61				110.61
15	050102002007	移植单株灌木	移栽紫薇：地径16-20cm,冠径301-350cm,苗木养护期1年	株		387.76				387.76
16	050102002008	移植单株灌木	移栽紫薇：地径9-10cm,冠径251-300cm,苗木养护期1年	株		110.61				110.61
17	050102002009	移植单株灌木	移栽丛生琼花：冠径301-350cm,苗木养护期1年	株		246.15				246.15

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	050102002010	移植单株灌木	移栽紫叶李：地径9-10cm，冠径301-350cm，苗木养护期1年	株		110.61				110.61
19	050102002011	移植单株灌木	移栽紫叶李：地径11-12cm，冠径351-400cm，苗木养护期1年	株		179.29				179.29
20	050102002012	移除单株灌木	移除紫荆：冠径201-250cm	株		54.70				54.70
21	050102003001	移除成片灌木	移除夹竹桃	m2		3.04				3.04
22	050102008001	栽植花卉、地被植物	喷雪花，冠径30-35cm，总高度40-45cm，密度25株/m2，满铺，1-2年生苗，修剪后高度，不露黄土	m2	2.14	50.20	0.23	0.49	0.29	53.35
23	050103009001	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
24	050103015001	铺种草皮	天堂草，满铺，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
25	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	050102008002	移植花卉、地被植物	假俭草，满铺，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	2.14	22.80	0.23	0.49	0.29	25.95
27	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2		3.04				3.04
28	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3574.02	
1	050406004001	安全生产		1471.46	
2	050406002001	文明施工		653.98	
3	050406003001	环境保护		817.48	
4	050406001001	临时设施		490.49	
5	050406005001	冬雨季施工增加		81.75	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		58.86	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				3574.02	-
合 计				3574.02	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3574.02						
1	050406004001	安全生产	163495.79	0.9	1471.46						
2	050406002001	文明施工	163495.79	0.4	653.98						
3	050406003001	环境保护	163495.79	0.5	817.48						
4	050406001001	临时设施	163495.79	0.3	490.49						
5	050406005001	冬雨季施工增加	163495.79	0.05	81.75						
6	050406006001	夜间施工增加	163495.79								
7	050406007001	特殊地区施工增加	163495.79								
8	050406008001	二次搬运	163495.79								
9	050406009001	已完工程及设备保护	163495.79								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	163495.79								
11	050406011001	按质论价	163495.79								
12	050406012001	建筑工人实名制	163495.79	0.036	58.86						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	163495.79								
14	050406014001	协管	163495.79								
		专业措施项目									
合计					3574.02						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

表E.4.4 计日工表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	167069.81	9	15036.28
合计					15036.28

承包人供应主要材料一览表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	125.2746	56.01	7016.10	
2	105020501	细土		m3	48.84	17.71	864.98	
3	305010101	水		m3	361.1196	2.69	970.08	
4	305010101~1	水		m3	70.195	2.42	169.79	
5	605120102	塑料薄膜		m2	2442.0	0.56	1365.32	
6	800000001@1	喷雪花，冠径30-35cm,总高度40-45cm,密度25株/m2		m2	158.10	48.62	7687.04	
7	800000001@3	假俭草，满铺		m2	357.00	21.76	7767.64	
8	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	1921.68	8.51	16351.06	
9	806040801	草种籽		kg	24.9084	20.49	510.32	
10	806041001@2	天堂草，满铺		m2	2490.84	4.08	10168.58	
11	807012901	肥料		kg	569.62	1.08	612.74	
12	807013001	药剂		kg	41.9808	13.55	568.97	
13	DLFCL@1	移除构树：干径41-45cm,冠径501-600cm		株	1	545.78	545.78	
14	DLFCL@10	移除石楠：冠径401-450cm		株	4	163.49	653.96	
15	DLFCL@11	移栽桂花：冠径401-450cm		株	2	494.72	989.45	
16	DLFCL@12	移除球：冠径401-450cm		株	1	163.49	163.49	
17	DLFCL@13	移除球：冠径301-350cm		株	1	109.40	109.40	
18	DLFCL@14	移除球：冠径201-250cm		株	34	54.70	1859.77	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
19	DLFCL@15	移栽紫叶李：地径11-12cm,冠径351-400cm		株	5	179.29	896.46	
20	DLFCL@16	移除成片灌木：移除夹竹桃		m2	555	3.04	1686.53	
21	DLFCL@17	移除紫荆：冠径201-250cm		株	4	54.70	218.80	
22	DLFCL@18	移栽海棠：地径9-10cm,冠径251-300cm		株	10	110.61	1106.14	
23	DLFCL@19	移栽紫薇：地径16-20cm,冠径301-350cm		株	1	387.76	387.76	
24	DLFCL@2	移栽香樟：干径16-20cm,冠径351-400cm		株	16	387.76	6204.09	
25	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑,含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	4831	3.04	14680.44	
26	DLFCL@20	移栽紫薇：地径9-10cm,冠径251-300cm		株	24	110.61	2654.73	
27	DLFCL@21	移栽丛生琼花：冠径301-350cm		株	1	246.15	246.15	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：黄河路等主干道安全隐患整治项目——龙城高架　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	DLFCL@22	移栽紫叶李：地径9-10cm,冠径301-350cm		株	2	110.61	221.23	
29	DLFCL@25	移植乔木：移栽香樟,干径21-25cm,冠径301-350cm		株	4	628.43	2513.73	
30	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	4831	2.74	13212.79	
31	DLFCL@4	移栽朴树：干径11-15cm,冠径251-300cm		株	1	411.76	411.76	
32	DLFCL@5	移栽朴树：干径16-20cm,冠径500cm		株	1	387.76	387.76	
33	DLFCL@6	移除构树：干径11-15cm,冠径201-250cm		株	14	54.70	765.79	
34	DLFCL@8	移除意杨：干径31-35cm,冠径301-350cm		株	4	327.59	1310.35	
35	DLFCL@9	移栽广玉兰：干径11-15cm,冠径201-250cm		株	8	215.76	1726.06	
	合计						111778.98	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	64871.42
1.1	世贸绿地售楼处绿化	64871.42
2	措施项目	1418.09
2.1	其中：安全生产	583.84
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5966.06
合　计		72255.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		世贸绿地售楼处绿化					64871.42	
1	050102002003	移植单株灌木	灌木移除，冠径251-300cm	株	10	82.05	820.50	
2	050103015001	铺种草皮	满铺天堂草，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	2200	18.24	40128.00	
3	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	66	144.02	9505.32	
4	050101005002	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	2200	3.04	6688.00	
5	040103002001	一般回填方	景观、绿化场地回填土(含土源)回填及压实度要求详见图纸	m3	80	21.27	1701.60	
6	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	2200	2.74	6028.00	
本页小计							64871.42	
合计							64871.42	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		世贸绿地售楼处绿化								
1	050102002003	移植单株灌木	灌木移除，冠径251-300cm	株		82.05				82.05
2	050103015001	铺种草皮	满铺天堂草，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
3	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02
4	050101005002	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
5	040103002001	一般回填方	景观、绿化场地回填土(含土源)回填及压实度要求详见图纸	m3		21.27				21.27
6	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认				备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	调整金额(元)	
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1418.09	
1	050406004001	安全生产		583.84	
2	050406002001	文明施工		259.49	
3	050406003001	环境保护		324.36	
4	050406001001	临时设施		194.61	
5	050406005001	冬雨季施工增加		32.44	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		23.35	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				1418.09	-
合 计				1418.09	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1418.09						
1	050406004001	安全生产	64871.42	0.9	583.84						
2	050406002001	文明施工	64871.42	0.4	259.49						
3	050406003001	环境保护	64871.42	0.5	324.36						
4	050406001001	临时设施	64871.42	0.3	194.61						
5	050406005001	冬雨季施工增加	64871.42	0.05	32.44						
6	050406006001	夜间施工增加	64871.42								
7	050406007001	特殊地区施工增加	64871.42								
8	050406008001	二次搬运	64871.42								
9	050406009001	已完工程及设备保护	64871.42								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	64871.42								
11	050406011001	按质论价	64871.42								
12	050406012001	建筑工人实名制	64871.42	0.036	23.35						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	64871.42								
14	050406014001	协管	64871.42								
		专业措施项目									
合计					1418.09						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		–	–				–
合　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	66289.51	9	5966.06
合计					5966.06

承包人供应主要材料一览表

工程名称：世茂绿地原售楼处改造提升　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	112.86	56.01	6320.81	
2	105020501	细土		m3	44.00	17.71	779.26	
3	305010101	水		m3	82.2800	2.69	221.03	
4	605120102	塑料薄膜		m2	2200.0	0.56	1230.02	
5	806040801	草种籽		kg	22.4400	20.49	459.75	
6	806041001@1	天堂草328草坪卷		m2	2244.00	6.08	13638.36	
7	807012901	肥料		kg	264.00	1.08	283.98	
8	807013001	药剂		kg	7.9200	13.55	107.34	
9	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑,含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	2200	3.04	6685.36	
10	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	2200	2.74	6017.00	
11	DLFCL@36	景观、绿化场地回填土		m3	80	21.27	1701.75	
12	DLFCL@9	灌木移除，冠径251-300cm		株	10	82.05	820.49	
	合计						38265.15	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11219.76
1.1	属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路	11219.76
2	措施项目	245.27
2.1	其中：安全生产	100.98
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1031.85
合　计		12496.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路					11219.76	
1	050103009001	栽植花卉/地被植物	金森女贞，冠径＞25cm，总高度40cm，密度36株/m2，修剪后净高，密植，毛球苗，苗木养护期1年	m2	53	68.04	3606.12	
2	050103009002	栽植花卉/地被植物	红叶石楠，冠径＞25cm，总高度40cm，密度36株/m2，修剪后净高，密植，毛球苗，苗木养护期1年	m2	77	89.12	6862.24	
3	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	130	3.04	395.20	
4	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	130	2.74	356.20	
本页小计							11219.76	
合计							11219.76	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路								
1	050103009001	栽植花卉/地被植物	金森女贞,冠径＞25cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	7.67	57.12	0.44	1.77	1.04	68.04
2	050103009002	栽植花卉/地被植物	红叶石楠,冠径＞25cm,总高度40cm,密度36株/m2,修剪后净高，密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	7.67	78.20	0.44	1.77	1.04	89.12
3	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
4	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		245.27	
1	050406004001	安全生产		100.98	
2	050406002001	文明施工		44.88	
3	050406003001	环境保护		56.10	
4	050406001001	临时设施		33.66	
5	050406005001	冬雨季施工增加		5.61	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		4.04	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			
本页小计				245.27	-
合 计				245.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			245.27						
1	050406004001	安全生产	11219.76	0.9	100.98						
2	050406002001	文明施工	11219.76	0.4	44.88						
3	050406003001	环境保护	11219.76	0.5	56.10						
4	050406001001	临时设施	11219.76	0.3	33.66						
5	050406005001	冬雨季施工增加	11219.76	0.05	5.61						
6	050406006001	夜间施工增加	11219.76								
7	050406007001	特殊地区施工增加	11219.76								
8	050406008001	二次搬运	11219.76								
9	050406009001	已完工程及设备保护	11219.76								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	11219.76								
11	050406011001	按质论价	11219.76								
12	050406012001	建筑工人实名制	11219.76	0.036	4.04						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	11219.76								
14	050406014001	协管	11219.76								
		专业措施项目									
15	050404002001	大型机械进出场及安拆									
合计					245.27						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	11465.03	9	1031.85
合计					1031.85

承包人供应主要材料一览表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	305010101	水		m3	18.6160	2.69	50.01	
2	800000001@1	金森女贞,冠径>25cm,总高度40cm,密度36株/m2		m2	54.06	55.31	2989.89	
3	800000001@2	红叶石楠,冠径>25cm,总高度40cm,密度36株/m2		m2	78.54	75.97	5966.76	
4	807012901	肥料		kg	15.60	1.08	16.78	
5	807013001	药剂		kg	1.8720	13.55	25.37	
6	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑,含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	130	1.94	252.04	
7	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	130	2.74	355.55	
	合计						9799.40	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	12569.60
1.1	景观土方	2689.40
1.2	铺装	9880.20
2	措施项目	274.78
2.1	其中：安全生产	113.13
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1156.90
合　计		14000.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景观土方					2689.40	
1	040101001001	挖一般土方	铺装、景观挖土，土壤类别综合考虑,；含场内运输	m3	20	14.88	297.60	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	沟槽、基坑回填,素土回填夯实,含场内运输	m3	10	31.58	315.80	
3	041001012001	拆除地下障碍物	包括砖石砌体、地下不明构筑物、混凝土构筑物(包括钢筋砼)、原破损塑胶、原路面或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等,不含废料装车外运，含锯缝、场内运输	m3	20	72.93	1458.60	
4	040103003001	余方弃置	挖除物及不适宜土(含生活垃圾)外运，弃场、运距自行考虑	m3	30	20.58	617.40	
		铺装					9880.20	
5	050201003001	园路面层	50厚6-10mm粒径C25彩色透水砼面层(根据现场植草砖厚度确定调整),含养生、锯缝、胀缝及缩缝设置	m2	165	44.68	7372.20	
本页小计							10061.60	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010502030001	地坪	无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%,进口固化剂	m2	165	9.12	1504.80	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	原市政侧石调平现场修复	m	82.5	12.16	1003.20	
本页小计							2508.00	
合计							12569.60	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		景观土方								
1	040101001001	挖一般土方	铺装、景观挖土，土壤类别综合考虑,;含场内运输	m3	7.25		4.98	1.67	0.98	14.88
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	沟槽、基坑回填,素土回填夯实,含场内运输	m3	20.54		3.54	4.73	2.77	31.58
3	041001012001	拆除地下障碍物	包括砖石砌体、地下不明构筑物、混凝土构筑物(包括钢筋砼)、原破损塑胶、原路面或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等,不含废料装车外运，含锯缝、场内运输	m3		72.93				72.93
4	040103003001	余方弃置	挖除物及不适宜土(含生活垃圾)外运，弃场、运距自行考虑	m3	0.17	3.04	17.31	0.04	0.02	20.58
		铺装								

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	050201003001	园路面层	50厚6-10mm粒径C25彩色透水砼面层(根据现场植草砖厚度确定调整),含养生、锯缝、胀缝及缩缝设置	m2	10.67	29.03	1.09	2.45	1.44	44.68
6	010502030001	地坪	无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%,进口固化剂	m2		9.12				9.12
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	原市政侧石调平现场修复	m		12.16				12.16

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		274.78	
1	050406004001	安全生产		113.13	
2	050406002001	文明施工		50.28	
3	050406003001	环境保护		62.85	
4	050406001001	临时设施		37.71	
5	050406005001	冬雨季施工增加		6.28	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		4.53	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				274.78	-
合　计				274.78	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			274.78						
1	050406004001	安全生产	12569.60	0.9	113.13						
2	050406002001	文明施工	12569.60	0.4	50.28						
3	050406003001	环境保护	12569.60	0.5	62.85						
4	050406001001	临时设施	12569.60	0.3	37.71						
5	050406005001	冬雨季施工增加	12569.60	0.05	6.28						
6	050406006001	夜间施工增加	12569.60								
7	050406007001	特殊地区施工增加	12569.60								
8	050406008001	二次搬运	12569.60								
9	050406009001	已完工程及设备保护	12569.60								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	12569.60								
11	050406011001	按质论价	12569.60								
12	050406012001	建筑工人实名制	12569.60	0.036	4.53						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	12569.60								
14	050406014001	协管	12569.60								
		专业措施项目									
合计					274.78						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	12844.38	9	1155.99
合计					1155.99

承包人供应主要材料一览表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	03652402	金刚石锯片		片	0.121024	11.27	1.36	
2	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	3.0030	143.97	432.34	
3	04050242	玄武岩碎石	5~10mm	m3	13.7280	214.32	2942.15	
4	04230507	透水增强剂		kg	61.215	4.16	254.85	
5	11430314	色粉		kg	95.0895	3.48	330.57	
6	12333570	双丙聚氨酯保护剂		kg	51.480	8.36	430.52	
7	305010101	水		m3	17.013728	2.69	45.70	
8	31150301	电		kW·h	9.30930	0.46	4.30	
9	605120102	塑料薄膜		m2	371.25	0.56	207.57	
10	DLFCL@32	无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%,进口固化剂		m2	165	9.12	1504.22	
11	DLFCL@34	弃场费		m3	30	3.04	91.16	
12	DLFCL@35	包括砖石砌体、地下不明构筑物、混凝土构筑物(包括钢筋砼)、路面（包括室内地砖）或基层、侧缘石、人行道、废弃管道、基础等,不含废料装车外运，含锯缝、场内运输		m3	20	72.93	1458.64	
13	DLFCL@40	缩缝		m	27.500055	3.04	83.57	
14	DLFCL@41	涨缝		m	9.166740	6.08	55.71	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——文江路、文源路景观　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
15	DLFCL@42	原市政侧石调平现场修复		m	82.5	12.16	1002.82	
16	QTCLF@1	其他材料费		元	1.093762	0.61	0.66	
	合计						8846.14	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	158315.79
1.1	属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等	158315.79
2	措施项目	3460.78
2.1	其中：安全生产	1424.84
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	14559.89
合　计		176336.46

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等					158315.79	
1	050102002001	移除单株灌木	移除紫荆：冠径251-300cm	株	12	82.05	984.60	
2	050102003001	移除成片灌木	移除海桐	m2	50	1.82	91.00	
3	050103009001	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	5500	20.31	111705.00	
4	050103015001	铺种草皮	天堂草，满铺，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	485	18.24	8846.40	
5	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	14.55	144.02	2095.49	
6	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	5985	3.04	18194.40	
本页小计							158315.79	

7	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	5985	2.74	16398.90	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等								
1	050102002001	移除单株灌木	移除紫荆：冠径251-300cm	株		82.05				82.05
2	050102003001	移除成片灌木	移除海桐	m2		1.82				1.82
3	050103009001	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
4	050103015001	铺种草皮	天堂草，满铺，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
5	040305001001	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02
6	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2		3.04				3.04

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	050101016001	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3460.78	
1	050406004001	安全生产		1424.84	
2	050406002001	文明施工		633.26	
3	050406003001	环境保护		791.58	
4	050406001001	临时设施		474.95	
5	050406005001	冬雨季施工增加		79.16	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		56.99	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				3460.78	-
合 计				3460.78	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			3460.78						
1	050406004001	安全生产	158315.79	0.9	1424.84						
2	050406002001	文明施工	158315.79	0.4	633.26						
3	050406003001	环境保护	158315.79	0.5	791.58						
4	050406001001	临时设施	158315.79	0.3	474.95						
5	050406005001	冬雨季施工增加	158315.79	0.05	79.16						
6	050406006001	夜间施工增加	158315.79								
7	050406007001	特殊地区施工增加	158315.79								
8	050406008001	二次搬运	158315.79								
9	050406009001	已完工程及设备保护	158315.79								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	158315.79								
11	050406011001	按质论价	158315.79								
12	050406012001	建筑工人实名制	158315.79	0.036	56.99						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	158315.79								
14	050406014001	协管	158315.79								
		专业措施项目									
合计					3460.78						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	161776.57	9	14559.89
合计					14559.89

承包人供应主要材料一览表

工程名称：属地移交22条道路绿化改造及开发商后退红线绿化改造——宝丰河路、乐山路等　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	24.8805	56.01	1393.45	
2	105020501	细土		m3	9.70	17.71	171.79	
3	305010101	水		m3	805.7390	2.69	2164.46	
4	605120102	塑料薄膜		m2	485.0	0.56	271.16	
5	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	5610.00	8.51	47733.81	
6	806040801	草种籽		kg	4.9470	20.49	101.35	
7	806041001@2	天堂草，满铺		m2	494.70	6.08	3006.64	
8	807012901	肥料		kg	718.20	1.08	772.57	
9	807013001	药剂		kg	80.9460	13.55	1097.08	
10	DLFCL@2	移除紫荆：冠径201-250cm		株	12	82.05	984.58	
11	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	5985	3.04	18187.22	
12	DLFCL@3	移除海桐		m2	50	1.82	91.17	
13	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	5985	2.74	16368.98	
	合计						92344.26	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	27892.16
1.1	河海路节点改造——华山路路口	27892.16
2	措施项目	1609.73
2.1	其中：安全生产	251.03
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2655.17
合　计		32157.06

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		河海路节点改造——华山路路口					27892.16	
1	050102002018	移植单株灌木	移栽海棠，地径9-10cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株	33	65.64	2166.12	
2	050102002019	移除单株灌木	移除海棠，地径9-10cm	株	35	21.88	765.80	
3	050102002020	移除单株灌木	移除球类，冠径151-200cm	株	9	89.34	804.06	
4	050103009046	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	600	20.3[illegible]	[illegible]86.00	
5	050103015004	铺种草皮	满铺天堂草，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	300	[illegible]	54[illegible].00	
6	040305001002	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	9	144.02	1296.18	
7	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	900	3.04	2736.00	
本页小计							25426.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	900	2.74	2466.00	
本页小计							2466.00	
合计							27892.16	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		河海路节点改造——华山路路口								
1	050102002018	移植单株灌木	移栽海棠，地径9-10cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株		65.64				65.64
2	050102002019	移除单株灌木	移除海棠，地径9-10cm	株		21.88				21.88
3	050102002020	移除单株灌木	移除球类，冠径151-200cm	株		89.34				89.34
4	050103009046	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
5	050103015004	铺种草皮	满铺天堂草，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
6	040305001002	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02
7	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		609.73	
1	050406004001	安全生产		251.03	
2	050406002001	文明施工		111.57	
3	050406003001	环境保护		139.46	
4	050406001001	临时设施		83.68	
5	050406005001	冬雨季施工增加		13.95	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		10.04	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		1000.00	
15	050404002001	大型机械进出场及安拆		1000.00	
本页小计				1609.73	-
合 计				1609.73	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			609.73						
1	050406004001	安全生产	27892.16	0.9	251.03						
2	050406002001	文明施工	27892.16	0.4	111.57						
3	050406003001	环境保护	27892.16	0.5	139.46						
4	050406001001	临时设施	27892.16	0.3	83.68						
5	050406005001	冬雨季施工增加	27892.16	0.05	13.95						
6	050406006001	夜间施工增加	27892.16								
7	050406007001	特殊地区施工增加	27892.16								
8	050406008001	二次搬运	27892.16								
9	050406009001	已完工程及设备保护	27892.16								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	27892.16								
11	050406011001	按质论价	27892.16								
12	050406012001	建筑工人实名制	27892.16	0.036	10.04						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	27892.16								
14	050406014001	协管	27892.16								
		专业措施项目			1000.00						
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			1000.00						
合计					1609.73						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
1	汽车式起重机 8t	1	1	1000.00			1000.00	
本页小计							1000.00	-
合计							1000.00	-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		–	–				–
合　　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	29501.89	9	2655.17
合计					2655.17

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	15.39	56.01	861.93	
2	105020501	细土		m3	6.00	17.71	106.26	
3	305010101	水		m3	97.1400	2.69	260.95	
4	605120102	塑料薄膜		m2	300.0	0.56	167.73	
5	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	612.00	8.51	5207.32	
6	806040801	草种籽		kg	3.0600	20.49	62.69	
7	806041001@1	天堂草328草坪卷		m2	306.00	6.08	1859.78	
8	807012901	肥料		kg	108.00	1.08	116.18	
9	807013001	药剂		kg	9.7200	13.55	131.74	
10	DLFCL@27	移栽海棠，地径9-10cm		株	33	35.04	1166.06	
11	DLFCL@28~1	移除海棠，地径9-10cm		株	35	21.88	765.79	
12	DLFCL@29	移除球类，冠径151-200cm		株	9	33.34	300.08	
13	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	900	2.74	2461.50	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河海路节点改造——华山路路口　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
14	DLFCL@41	绿化用地精细平整；深翻50cm，搂平耙细，堆坡造型、去除建筑垃圾、原有树根清理、草坪杂草等清理、（含弃置，运输方式和运输距离自行考虑）		m2	900	3.04	2734.92	
	合计						17706.95	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	33337.84
1.1	河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口	33337.84
2	措施项目	728.76
2.1	其中：安全生产	300.04
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3065.99
合　计		37132.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口					33337.84	
1	050102002019	移植单株灌木	移栽海棠，地径9-10cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株	18	65.64	1181.52	
2	050102002017	移植单株灌木	移栽鸡爪槭，地径15-16cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株	1	301.45	301.45	
3	050102002020	移植单株灌木	移栽紫薇，地径15-16cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株	1	301.45	301.45	
4	050102002021	移除单株灌木	移除桂花，冠径351-400cm	株	3	136.75	410.25	
5	050102002022	移除单株灌木	移除石楠，冠径301-350cm	株	3	109.40	328.20	
6	050102002023	移除单株灌木	移除棕榈，高度351-400cm	株	1	136.75	136.75	
7	050102002024	移除单株灌木	移除海棠，地径9-10cm	株	10	21.88	218.80	
8	050102002025	移除单株灌木	移除球类，冠径151-200cm	株	8	27.35	218.80	
9	050103001001	栽植乔木	红叶石楠球；冠径200cm，球形优美，球形好，苗木养护期1年	株	2	382.63	765.26	
10	050103001002	栽植乔木	亮金女贞球；冠径150cm，球形优美，球形好，苗木养护期1年	株	4	181.62	726.48	
本页小计							4588.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103009046	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	730	20.31	14826.30	
12	050103015004	铺种草皮	满铺天堂草，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	350	18.24	6384.00	
13	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整，施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理，达到设计要求	m2	1080	3.04	3283.20	
14	040305001002	垫层	3cm黄沙垫层，平整度压实度满足设计要求	m3	9	144.02	1296.18	
15	050101016003	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	1080	2.74	2959.20	
本页小计							28748.88	
合计							33337.84	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口								
1	050102002019	移植单株灌木	移栽海棠，地径9-10cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株		65.64				65.64
2	050102002017	移植单株灌木	移栽鸡爪槭，地径15-16cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株		301.45				301.45
3	050102002020	移植单株灌木	移栽紫薇，地径15-16cm，保留主枝，树形完好，苗木养护期1年	株		301.45				301.45
4	050102002021	移除单株灌木	移除桂花，冠径351-400cm	株		136.75				136.75
5	050102002022	移除单株灌木	移除石楠，冠径301-350cm	株		109.40				109.40
6	050102002023	移除单株灌木	移除棕榈，高度351-400cm	株		136.75				136.75
7	050102002024	移除单株灌木	移除海棠，地径9-10cm	株		21.88				21.88
8	050102002025	移除单株灌木	移除球类，冠径151-200cm	株		27.35				27.35

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	050103001001	栽植乔木	红叶石楠球;冠径200cm，球形优美,球形好，苗木养护期1年	株	55.57	304.50	2.27	12.78	7.51	382.63
10	050103001002	栽植乔木	亮金女贞球;冠径150cm，球形优美,球形好，苗木养护期1年	株	55.57	103.49	2.27	12.78	7.51	181.62
11	050103009046	栽植花卉/地被植物	麦冬，密度49株/m2，10芽/丛，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.67	9.39	0.44	1.77	1.04	20.31
12	050103015004	铺种草皮	满铺天堂草，铺设后不见裸土，苗木养护期1年	m2	7.55	7.58	0.35	1.74	1.02	18.24
13	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
14	040305001002	垫层	3cm黄沙垫层,平整度压实度满足设计要求	m3	34.23	96.58	0.72	7.87	4.62	144.02

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	050101016003	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认				备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	调整金额(元)	
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		728.76	
1	050406004001	安全生产		300.04	
2	050406002001	文明施工		133.35	
3	050406003001	环境保护		166.69	
4	050406001001	临时设施		100.01	
5	050406005001	冬雨季施工增加		16.67	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		12.00	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				728.76	-
合 计				728.76	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			728.76						
1	050406004001	安全生产	33337.84	0.9	300.04						
2	050406002001	文明施工	33337.84	0.4	133.35						
3	050406003001	环境保护	33337.84	0.5	166.69						
4	050406001001	临时设施	33337.84	0.3	100.01						
5	050406005001	冬雨季施工增加	33337.84	0.05	16.67						
6	050406006001	夜间施工增加	33337.84								
7	050406007001	特殊地区施工增加	33337.84								
8	050406008001	二次搬运	33337.84								
9	050406009001	已完工程及设备保护	33337.84								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	33337.84								
11	050406011001	按质论价	33337.84								
12	050406012001	建筑工人实名制	33337.84	0.036	12.00						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	33337.84								
14	050406014001	协管	33337.84								
		专业措施项目									
合计					728.76						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	34066.60	9	3065.99
合计					3065.99

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	101020401	砂(黄砂)		t	15.39	56.01	861.93	
2	105020501	细土		m3	7.00	17.71	123.97	
3	305010101	水		m3	118.7672	2.69	319.04	
4	605120102	塑料薄膜		m2	350.0	0.56	195.69	
5	800000000@17	红叶石楠球;冠径200cm		株	2.10	288.69	606.25	
6	800000000@18	亮金女贞球;冠径150cm		株	4.20	97.24	408.42	
7	800000001@47	麦冬，密度49株/m2，		m2	744.60	8.51	6335.58	
8	806040801	草种籽		kg	3.5700	20.49	73.14	
9	806041001@1	天堂草328草坪卷		m2	357.00	6.08	2169.74	
10	807012901	肥料		kg	132.336	1.08	142.35	
11	807013001	药剂		kg	11.8512	13.55	160.62	
12	CL-D00001	移除棕榈，高度351-400cm		株	1	136.75	136.75	
13	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	1080	3.04	3281.90	
14	DLFCL@26	移栽鸡爪槭，地径15-16cm		株	1	301.45	301.45	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河海路节点改造——秦岭路路口、建东路路口　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
15	DLFCL@28	移栽海棠，地径9-10cm，保留主枝，树形完好		株	18	65.64	1181.50	
16	DLFCL@28~1	移除海棠，地径9-10cm		株	10	21.88	218.80	
17	DLFCL@29	移栽紫薇，地径15-16cm		株	1	301.45	301.45	
18	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	1080	2.74	2953.80	
19	DLFCL@30	移除桂花，冠径351-400cm		株	3	136.75	410.24	
20	DLFCL@31	移除石楠，冠径301-350cm		株	3	109.40	328.19	
21	DLFCL@33	移除球类，冠径151-200cm		株	8	27.35	218.80	
	合计						20729.61	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复 标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程 第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	66430.00
1.1	长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复	66430.00
2	措施项目	2452.16
2.1	其中：安全生产	597.87
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6700.39
合 计		75081.55

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复					66430.00	
1	050103009047	栽植花卉/地被植物	红叶石楠,冠径>30cm,高度40cm,密度36株/m2，修剪后净高,密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	700	89.12	62384.00	
2	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2	700	3.04	2128.00	
3	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2	700	2.74	1918.00	
本页小计							66430.00	
合计							66430.00	

表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复								
1	050103009047	栽植花卉/地被植物	红叶石楠,冠径＞30cm,高度40cm,密度36株/m2，修剪后净高,密植,毛球苗，苗木养护期1年	m2	7.67	78.20	0.44	1.77	1.04	89.12
2	050101005001	整理绿化用地	绿化用地平整,施工方式综合考虑，含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求	m2		3.04				3.04
3	050101016002	土壤改良	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深	m2		2.74				2.74

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认				备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)	调整金额(元)	
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1452.16	
1	050406004001	安全生产		597.87	
2	050406002001	文明施工		265.72	
3	050406003001	环境保护		332.15	
4	050406001001	临时设施		199.29	
5	050406005001	冬雨季施工增加		33.22	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		23.91	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		1000.00	
15	050404002001	大型机械进出场及安拆		1000.00	
本页小计				2452.16	-
合 计				2452.16	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			1452.16						
1	050406004001	安全生产	66430.00	0.9	597.87						
2	050406002001	文明施工	66430.00	0.4	265.72						
3	050406003001	环境保护	66430.00	0.5	332.15						
4	050406001001	临时设施	66430.00	0.3	199.29						
5	050406005001	冬雨季施工增加	66430.00	0.05	33.22						
6	050406006001	夜间施工增加	66430.00								
7	050406007001	特殊地区施工增加	66430.00								
8	050406008001	二次搬运	66430.00								
9	050406009001	已完工程及设备保护	66430.00								
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	66430.00								
11	050406011001	按质论价	66430.00								
12	050406012001	建筑工人实名制	66430.00	0.036	23.91						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	050406013001	特殊施工降效	66430.00								
14	050406014001	协管	66430.00								
		专业措施项目			1000.00						
15	050404002001	大型机械进出场及安拆			1000.00						
合计					2452.16						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
1	汽车式起重机 8t	1	1	1000.00			1000.00	
本页小计							1000.00	-
合计							1000.00	-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复

标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　标段：东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	68882.16	9	6199.39
合计					6199.39

承包人供应主要材料一览表

工程名称：长江路(创业路-赣江路)中分带绿化恢复　　东海路绿化、口袋公园改造、S239（石桥转盘-G346）等绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	305010101	水		m3	100.2400	2.69	269.27	
2	800000001@29	红叶石楠,冠径＞30cm,高度40cm,密度36株/m2		m2	714.00	75.97	54243.29	
3	807012901	肥料		kg	84.00	1.08	90.36	
4	807013001	药剂		kg	10.0800	13.55	136.62	
5	DLFCL@2~1	绿化用地平整,施工方式综合考虑,含深翻、场内运输、回填、地形调整、去除建筑垃圾、树根、杂草等杂物并外运处理,达到设计要求		m2	700	3.04	2127.16	
6	DLFCL@3~1	种植范围土壤改良，基肥，营养（泥碳土不低于2kg/m2），翻拌不少于15cm深		m2	700	2.71	1914.50	
	合计						58781.20	

【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】