

工程造价咨询报告书



咨询项目全称: 西河路（河滨路-银杏路）改造工程

咨询业务类别: 最高投标限价

咨询报告日期: 2026 年 10 月 12 日

泰州有信项目管理有限公司



咨询报告书编号：泰有信[2026]054 号

咨询项目委托方全称：泰兴市黄桥镇人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市曾涛路 168 号

邮 编：225400 联系电话：0523-87629468

咨询作业期：2026-8-15 至 2026-10-12

法定代表人： 王少波 技术负责人(专业负责人)： 凡桂林

王少波



项目负责人： 凡桂林 执业资格：建[造]11013200012902

从事专业：市政



专业咨询员：倪铁根 执业资格：建[造]11083200003472

从事专业：市政

专业咨询员：叶 剑 执业资格：建[造]14063200024397

从事专业：安装



咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]

泰州有信项目管理有限公司

泰有信[2026] 054

关于“西河路（河滨路-银杏路）改造工程”最高投标限价

编制咨询成果报告书

泰兴市黄桥镇人民政府：

泰州有信项目管理有限公司接受贵单位委托，为“西河路（河滨路-银杏路）改造工程”编制最高投标限价，现将编制结果报告如下：

一、工程概况

本工程为“西河路（河滨路-银杏路）改造工程”，位于泰兴市黄桥镇，具体概况为：

- （1）本工程位于泰兴市黄桥镇区，南北走向，现状道路红线约12m；
- （2）本次设计范围：北起河滨路，南至银杏路，全长约405m；
- （3）道路设计断面：混合车行道宽度约12m；
- （4）道路现状及本次设计内容：混合车行道整体道路结构层完好，面层破损老旧，需全部重新铺设沥青，部分位置结构层因超载车辆及年久失修，需破除加强结构层；
- （5）本工程按新建城市道路支路标准设计，沥青混凝土路面；

二、编制依据

1、由冠程设计咨询有限公司设计的黄桥镇西河路（河滨路-银杏路）改造工程图纸范围，出图时间：2026.4；华瀚设计顾问（苏州）有限公司二〇二六年五月编制的“西河路改造工程”概算书；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算

标准；

3、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告；

4、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准；《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）；《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；《江苏省通用安装工程消耗量》（2026年）；《江苏省古建园林工程计价定额》（2007年）；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2019年）；《江苏省建设工程费用参考》（2026年）等行业推荐性标准及其他相关规定；

5、国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；

6、与招标工程相关的国家（省级）标准图集及相关工程设计规范、施工验收规范等技术标准规范及相关资料；

7、工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；

8、合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

9、工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数；

10、苏建价〔2025〕128号“省住房和城乡建设厅关于发布《江苏省建设工程施工工期定额》的通知”；

11、工程质量标准：合格；

12、其他相关资料；

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

受托方：对最高投标限价编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

A、一般说明：

1、本项目工程量清单按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准的规定及要求确定，使用表格及格式按相应规定要求执行；

2、工程量清单子目的项目特征结合图纸及规范要求进行描述，仅列出了主要内容，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集；

3、最高投标限价中各清单子目人工、材料、机械消耗量参照《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）等各专业消耗量，经市场询价及指数调整等方式确定人工、材料、机械价格，并综合考虑了招标文件中要求投标人所承担的风险内容及范围产生的风险费用；

4、管理费及利润计费按《江苏省建设工程费用参考》（2026年）中各专业工程费率标准执行，有区间值的按中间值计取；通用措施项目费按《江苏省建设工程费用参考》（2026年）中各专业工程费率标准执行，有区间值的按中间值计取；安全生产费用按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及《江苏省建设工程费用参考》（2026年）的规定足额计取；

5、混凝土按商品混凝土考虑，墙体砌筑砂浆按预拌砂浆，粉刷砂浆按预拌砂浆；

6、根据建设单位要求，本项目不要求创建优质工程、工程按质论价费未计取；

B、特殊说明：

详见“西河路（河滨路-银杏路）改造工程最高投标限价编制说明”

五、编制结果：

本工程的最高投标限价：1270792.92 元

大写：壹佰贰拾柒万零柒佰玖拾贰元玖角贰分

附件：

附一：《最高投标限价编制文件》1 份

项目负责人(签字盖章)：



泰州有信项目管理有限公司

2026 年 10 月 12 日

主题词：西河路（河滨路-银杏路）改造工程 最高投标限价报告

泰州有信项目管理有限公司

2026 年 10 月 12 日 印发

共印 3 份

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1270792.92

最高投标限价（大写）：壹佰贰拾柒万零柒佰玖拾贰元玖角贰分

编

制



审核人：

编制单位：

法定代表人

或其授权人：



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



招标人：

法定代表人

或其授权人：

编制时间：2026年10月12日

(盖章)

(签字或盖章)

工程量清单及最高投标限价编制说明

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造工程

一、项目概况：

（1）本工程位于泰兴市黄桥镇区，南北走向，现状道路红线约 12m；

（2）本次设计范围：北起河滨路，南至银杏路，全长约 405m；

（3）道路设计断面：混合车行道宽度约 12m；

（4）道路现状及本次设计内容：混合车行道整体道路结构层完好，面层破损老旧，需全部重新铺设沥青，部分位置结构层因超载车辆及年久失修，需破除加强结构层；

（5）本工程按新建城市道路支路标准设计，沥青混凝土路面

二、编制依据：

1、冠程设计咨询有限公司设计的西河路（河滨路-银杏路）改造工程图纸范围，出图时间：2026.4；

2、《建设工程工程量清单计价标准》(GB_T50500-2024)；《市政工程工程量计算标准》(GB_T50857-2024)；

3、《江苏省市政工程消耗量(2026年)》；《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表(2026年)》；

4、《江苏省建设工程费用参考》；

5、材料单价参照《泰州工程造价管理》（2026年8月）及市场价；

6、国家、省、市现行有关规定。

三、工程费率计取

1、项目管理费、利润、措施费费率计取均执行《江苏省建设工程费用参考》。

2、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，投标人根据实际情况自行考虑。

3、税金执行苏建函价(2019)178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

四、其它项目费组成

1、暂列金额：分部分项工程 *3%

2、专业工程暂估价：无

3、材料暂估价：无

4、计日工：无

五、其它需要说明的事项：

1、一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

（3）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

（4）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

（5）工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；

(6) 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

(7) 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

(8) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见项目特征描述、技术说明及相关标准图集；组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

2、本工程具体说明：

(1) 原沥青面层按铣刨编制，所有拆除物外运距离投标人自行考虑运距，施工单位必须保证在运输过程及废弃物处理满足环保等相关要求，并考虑残值回收及消纳，相关费用投标人在报价时综合计入清单单价；

(2) 砼对应模板已包含在相应综合单价的中；

(3) 拆除侧石时，对外观完整及质量好的侧石人工拆除，用于恢复，破损的外运；

(4) 雨水口维修包括拆除破碎的井壁，砌砖墙、内抹灰、拆安井盖框等，雨水篦盖更换采用 D400“五防”重型球墨铸铁雨水篦（600*400mm）；

(5) 施工围挡采用标准化围挡，参考泰州市建设工程施工现场围挡示范图集(2020 年第一版)；

(6) 道路板块接缝、板块钢筋、旧路病害维修、岔口老路搭接等工程量为暂估量，道路碎石垫层暂按再生石子计算；

(7) 施工前调查地下管线情况，施工过程中做好对地下管线等构筑物的保护，投标人在报价时在清单单价中综合考虑，结算时不再另行签证计算。

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1070903.63
1.1	道路工程（破损道路）	600216.00
1.2	道路工程（现状完好道路）	340275.00
1.3	道路工程（其他）	100055.56
1.4	道路工程（岔口）	4434.38
1.5	道路工程（病害、板块接缝、旧路病害维修）	25922.69
2	措施项目	62834.32
2.1	其中：安全生产	20347.17
3	其他项目	32127.11
3.1	其中：暂列金额	32127.11
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	104927.86
合 计		1270792.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程（破损道路）					600216.00	
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种： SBS改性 2. 沥青混凝土 种类：细粒式 沥青混凝土AC- 13C 3. 石料种类、 规格：黑色玄武岩 4. 厚度：4cm	m2	2400	55.07	132168.00	
2	040203004001	粘层	1. 材料品种： 粘层油采用PC- 3乳化沥青 2. 喷油量： 0.6kg/m²	m2	2400	2.13	5112.00	
3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种： MA103改性A级 道路石油沥青 2. 沥青混凝土 种类：粗粒式 沥青混凝土AC- 20C 3. 石料种类、 规格：石灰岩 4. 厚度：6cm 5. 掺入抗车辙剂，按沥青混合料总质量的0.3%掺入混合料中	m2	2400	73.01	175224.00	
4	040203005001	封层	1. 材料品种、 用量：矿料为 5-8mm/m²，PC- 2型慢裂乳化沥青，沥青用量为1.0kg/m²。	m2	2400	5.90	14160.00	
本页小计							326664.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30砼、模板、养护 2. 厚度：20cm	m2	2400	94.82	227568.00	
6	040202010001	碎石	1. 石料规格：碎石垫层（再生） 2. 厚度：10cm	m2	2400	19.16	45984.00	
		道路工程（现状完好道路）					340275.00	
7	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种：SBS改性 2. 沥青混凝土种类：细粒式 沥青混凝土AC-13C 3. 石料种类、规格：黑色玄武岩 4. 厚度：4cm	m2	2500	55.07	137675.00	
8	040203004002	粘层	1. 材料品种：粘层油采用PC-3乳化沥青 2. 喷油量：0.6kg/m²	m2	2500	2.13	5325.00	
本页小计							416552.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种：MA103改性A级道路石油沥青 2. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土AC-20C 3. 石料种类、规格：石灰岩 4. 厚度：6cm 5. 掺入抗车辙剂，按沥青混合料总质量的0.3%掺入混合料中	m2	2500	73.01	182525.00	
10	040203005002	封层	1. 材料品种、用量：矿料为5-8m3/m2，PC-2型慢裂乳化沥青，沥青用量为1.0kg/m2。	m2	2500	5.90	14750.00	
		道路工程（其他）					100055.56	
11	081101001001	拆除路面	1. 材质：破损路面沥青砼面层拆除 2. 厚度：10cm 3. 拆除物弃置至合法弃置点	m3	240	42.29	10149.60	
12	081101001002	拆除路面	1. 材质：破损路面砼面层拆除 2. 厚度：20cm 3. 拆除物弃置至合法弃置点	m3	480	48.50	23280.00	
本页小计							230704.60	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040504010001	雨水口	1、现状雨水口修补（乙型单篦） 2、破损旧井盖拆除 3、破损井壁恢复 4、拆除物弃置至合法弃置点	座	28	237.75	6657.00	
18	050201014001	算子	1.雨水篦更换 2.盖板/算子种类、规格： D400“五防”重型球墨铸铁雨水篦（600*400mm）	套	28	341.68	9567.04	
19	040205007001	标线	1.材料品种：热熔型反光涂料、含30%玻璃珠（重量比），热熔型反光涂料≥1.8mm。 2.类型：车道分界线：白色虚线，宽0.15m、实段长度4m、虚段长度6m、实线面积15m2	m2	24.29	38.55	936.38	
本页小计							17160.42	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040205009001	横道线	1. 材料品种：热熔型反光涂料、含30%玻璃珠（重量比），热熔型反光涂料≥1.8mm。 2. 类型：人行横道斑马线：白色，4m*0.4m，间隔0.6m	m2	15.36	75.33	1157.07	
21	040205007002	标线	1. 材料品种：热熔型反光涂料、含30%玻璃珠（重量比），热熔型反光涂料≥1.8mm。 2. 类型：导向车道线、机非分道线、车道边缘线：白实线，宽0.15m	m2	133.47	38.55	5145.27	
22	040205009002	横道线	1. 材料品种：热熔型反光涂料、含30%玻璃珠（重量比），热熔型反光涂料≥1.8mm。 2. 类型：停止线：白色，宽0.2m	m2	4.8	75.33	361.58	
本页小计							6663.92	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040205008003	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料、含30%玻璃珠（重量比），热熔型反光涂料≥1.8mm。 2. 类型：直行 3. 规格尺寸：长度4.5m，直线宽23cm，具体见设计大样图、实线面积31m2	个	4	214.75	859.00	
26	040205008004	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料、含30%玻璃珠（重量比），热熔型反光涂料≥1.8mm。 2. 类型：直行加拐 3. 规格尺寸：长度4.5m，直线宽23cm，具体见设计大样图、实线面积86m2	个	4	425.58	1702.32	
		道路工程（岔口）					4434.38	
27	041001004002	铣刨路面	1. 材质：：铣刨沥青砼面层 2. 厚度：5cm 3. 拆除物弃置至合法弃置点 4. 残值	m2	71.58	6.88	492.47	
本页小计							3053.79	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段:

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种： SBS改性 2. 沥青混凝土种类：细粒式 沥青混凝土AC-13C 3. 石料种类、规格：黑色玄武岩 4. 厚度：4cm	m ²	71.58	55.07	3941.91	
		道路工程（病害、板块接缝、旧路病害维修）					25922.69	
29	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类： 道路传力杆等 钢筋制作与安装 2. 钢筋规格： 按设计	t	0.301	4367.84	1314.72	
30	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类： 道路拉杆制作与安装 带套筒 2. 钢筋规格： 按设计	t	0.237	5505.11	1304.71	
31	040901007001	植筋	1. 材料种类： 道路拉杆 2. 材料规格： 按设计 3. 植入深度： 10cm	根	288	10.45	3009.60	
32	040402018001	变形缝	1. 类别：胀缝 2. 材料品种、规格： 2cm*16cm填缝板+2cm*4cm填缝料沥青玛蹄脂	m	30	29.19	875.70	
本页小计							10446.64	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		20347.17	
2	041201017001	文明施工		9638.13	
3	041201018001	环境保护		10709.04	
4	041201016001	临时设施		11779.94	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1070.90	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		289.14	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		9000.00	
本页小计				62834.32	-
合 计				62834.32	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			32127.11			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	32127.11			-
合 计		-	-	32127.11			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

材料汇总表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

第1页 共3页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估 /甲供
01010285	螺纹钢 Φ16 HRB400	kg	308.525	2.94	905.98	
01090153	圆钢 Φ22 HPB300	kg	242.925	3.12	757.93	
02090101	塑料薄膜	m2	2760	0.69	1904.40	
03515100	圆钉	kg	0.1800	7.04	1.27	
03590700	铁件	kg	156.0	4.25	663.00	
03633310	合金钢钻头 Φ16 ~20	根	8.352	15.97	133.38	
03652402	金刚石锯片	片	0.44	443.61	195.19	
03655102	铣刨鼓边刀	把	62.329718	23.07	1437.95	
04010611	水泥 32.5级	kg	268.408	0.24	64.42	
04030107	中(粗)砂	t	1.508192	154.46	232.96	
04034100	石屑	t	57.9768	147.22	8535.34	
04034103	石屑(米砂)	t	1.0777	147.22	158.66	
04050200~ 1	碎石 再生	t	477.360	61.80	29500.85	
04090600	石粉	kg	452.5248	0.62	280.57	
04090602	滑石粉	kg	7.84707	0.62	4.87	
04130101	粘土烧结普通砖 240×115×53 MU10	百块	8.96	54.00	483.84	
05030702	木板 厚度20mm	m3	0.10608	2751.31	291.86	
05033701	板枋材	m3	0.0225	2751.31	61.90	
05250501	木柴	kg	3.28019	0.98	3.21	
11070305	热熔标线涂料	kg	1093.911300	4.88	5338.29	
11070306	底漆	kg	59.300824	3.55	210.52	
11410303	环氧树脂	kg	6.69375	24.05	160.98	
11550104	石油沥青 10#	kg	17.80581	3.56	63.39	
11550107	石油沥青 60~ 100#	t	0.466944	3560.00	1662.32	

材料汇总表

工程名称：西河路（河滨路-银杏路）改造

第2页 共3页

材料编号	材料名称	单位	材料用量	单价	合价	暂估 /甲供
11550503	乳化沥青	t	4.67362	3371.40	15756.64	
11550503~ 1	乳化沥青 PC-3	t	2.9988	3371.40	10110.15	
12010103	汽油	kg	0.63279	7.90	5.00	
12010301	柴油	t	0.492863	7010.00	3454.97	
12333513	脱模剂	kg	28.206	17.15	483.73	
12410314	强力植筋胶	L	7.58880	53.23	403.95	
13010101	石棉	kg	447.552	2.57	1150.21	
14310102	塑料管	m	16.67295	1.20	20.01	
31012504	模板嵌缝料	kg	0.375	2.76	1.04	
31150101	水	m3	182.784911	4.59	838.98	
31150101~ 1	水	m3	10.549	4.59	48.42	
31150101~ 2	水	m3	0.2856	4.59	1.31	
31150301	电	kW·h	172.704	0.59	101.90	
31150301~ 1	电	kW·h	86.4576	0.59	51.01	
31150701	煤	kg	2.844	0.98	2.79	
32011102	钢模板	kg	99.816	4.50	449.17	
32011111	组合钢模板	kg	4.7775	4.50	21.50	
32030122	钢模板连接件	kg	9.7575	4.50	43.91	
32090508	钢支撑	kg	1.8825	6.08	11.45	
33012343~ 1	D400"五防"重型 球墨铸铁雨水篦 (600*400mm) 600*400	套	28	320.00	8960.00	
33070702~ 1	花岗岩侧石 12.5*20cm	m	101	50.00	5050.00	
33212503	反光材料(玻璃 珠)	kg	97.236560	3.82	371.44	
80212152	C15预拌混凝土	m3	2.44925	338.91	830.08	

