政府采购合同

甲　　方：苏州市相城区黄埭镇人民政府（苏州市相城区黄埭镇农村工作和文体旅游办公室）

联 系 人：徐昊

联系电话：（0512）65718256

乙　　方：苏州畅通建设工程有限公司

联 系 人：吕金春

联系电话：13862136103

根据苏州睿乔招投标咨询服务有限公司采购编号 JSZC-320507-SZRQ-C2026-0017 号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，就此次成交项目的采购事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1、成交通知书；

2、乙方磋商响应文件；

3、竞争性磋商文件；

4、乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若存在冲突或不一致，按有利于甲方原则予以解释。

二、价格及结算

1、合同价格按此次成交优惠率执行，本合同成交优惠率为：4.2 %。本项目应包含完成本项工作所需的所有服务所需的费用，从事作业等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、劳保、代理服务费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。对超过法定劳动用工年龄的人员，承诺为这类人员办理人身意外伤害险；相关风险因素费用包含在响应总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、物价调整、税费调整等。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法

对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：项目实施后,经初步验收合格,按照实际工程量及考核结果每季支付 50%进度款,年度项目竣工验收合格后进行审计，审计结束后支付至审定金额的 70%，余款于审计结束后一年内付清。（关于项目预付款，在签订合同时，甲方可向乙方支付合同金额的30%作为预付款，但乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定。具体实施要求按苏财购【2020】52 号：一、建立政府采购资金预付款制度的相关规定。）

4、付款凭据：

（1）符合要求的增值税发票；

（2）甲方验收合格证明。

（3）由甲乙双方及招标代理机构盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

5、支付方式：银行转账等。

6、乙方开户行及账户如下：

户名：苏州畅通建设工程有限公司

账号：706660111112013700l646

开户行：苏州银行黄埭支行

三、服务内容：

详见采购文件

四、服务期限及地点：

1、服务期限：一年（具体起始时间以签订合同为准）或实际结算总金额达到预算总金额（￥1344667.48）为止。（二者中以先到者为准）。

2、项目实施地点：甲方指定地点。

五、工作管理、检查考核：

1、甲方根据考核标准（详见附件）对乙方的管理服务工作进行考核，90 分以上为合格(含 90 分),具体如下：

月考核最终得分为 90 分以上的(含 90 分)：支付该月 100%进度款；

月考核最终得分为 80-89 分的(含 80 分)：扣除该月进度款的 15%；

月考核最终得分为 80 分以下的：不合格，直接扣除该月进度款。

2、甲方每天安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，所有发现的问题均以PDA 形式上传，乙方进行问题的限期整改。每半月安排 1 次明查，由乙方负责人陪同甲方

检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。

3、实行例会制度，由甲方组织召开，要求乙方负责人和各路段责任人参加，总结工作，通报检查中发现的问题。

4、甲方重点对作业时间、作业人员等劳动纪律检查考核，实行早中晚三次路段点名制度。

5、乙方必须安排至少 1 名现场负责人在甲方指定场所，未经甲方同意，乙方现场负责人不得随意离开。若乙方现场负责人随意离开的，每次扣 500 元，年度中累计随意离开现场达 3 次的，扣 5000 元。

6、甲方每周对检查考核表中的单个子项检查不少于 1 次，每一子项的问题直接下发《处罚单》。

7、若该月出现因乙方工作不力而被入驻单位批评、投诉的，则每次扣 10 分。

8、若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评的，则直接扣除当月经费的 50%。

9、甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每月考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。

10、乙方月度考核连续 2 次不合格或合同期内累计 3 次考核不合格的，甲方有权终止合同。

六、验收标准：

乙方按照甲方发出的书面工作单进行抢修施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应提请监理及甲方进行验收。

七、工程量确认：

1、每个工作单完成后，应由现场监理（如有）及甲方代表检查工作内容、质量，核实工程数量。保养期间，同一工程项目在验收合格后一年内再次发生的，所涉及工程量将不予计量。

2、乙方提交已完工程量报告的时间：每季度末编制该季度的抢修项目的结算，在下月 20 日前上报甲方（监理），一式三份。

八、违约责任：

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作

为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

1.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金；

1.3 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同修改：

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原成交服务范围内服务的数量，但增加的总金额不得超过成交金额的 10%。

十一、转让及分包：

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的解除：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十三、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择方式二解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员

会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十四、合同生效及其他：

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效。生效后两个工作日内需在网上公示。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需要向采购代理方提交一份备存。

十五、未尽事宜：

1、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

2、合同条款内容将根据乙方承诺的实际服务内容进行调整。

十六、附则：

1、合同份数：本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 贰 份，政府采购监督管理部门及招标代理机构 壹 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：2026.10.23

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

日期：2026.10.23

附件一：项目清单

（1）市政

序号	名称	单位	单价预算	结算单价
	拆除工程			
1	锯缝 1、路面锯缝 2、数量暂估，现场以建设监理单位实际确认数量为准	m	10.20	9.77
2	拆除路面 1、破碎机破碎道路结构 2、沥青结构、半刚性结构层 3、装车外运另计	m3	22.03	21.10
3	拆除路面 1、破碎机破碎道路结构 2、混凝土结构层（含铺装） 3、装车外运另计	m3	29.38	28.15
4	拆除路面 1、风镐破碎沥青面层（车行道） 2、材质：沥青面层 3、厚度：10cm 4、装车外运另计	m2	8.39	8.04
5	拆除基层 1、风镐破碎混凝土面层（车行道） 2、材质：混凝土面层 3、厚度：20cm 4、装车外运另计	m2	25.53	24.46
6	拆除人行道 1、风镐破碎混凝土面层（人行道） 2、材质：混凝土面层 3、厚度：10cm 4、装车外运另计	m2	12.80	12.26
7	拆除人行道 1、人工拆除道板砖面层 2、装车外运另计	m2	3.58	3.43
8	拆除人行道 1、人工拆除块料面层（花岗岩） 2、装车外运另计	m2	4.45	4.26
9	拆除基层 1、人工拆除基层 2、材质：半刚性基层 3、厚度：15cm	m2	16.57	15.87

	4、装车外运另计			
10	铣刨路面 1、铣刨沥青混凝土面层 2、厚度：5cm 3、外运另计	m2	3.73	3.57
11	拆除侧、平（缘）石 1、人工拆除原有混凝土平石 2、装车外运另计	m	3.34	3.20
12	拆除侧、平（缘）石 1、人工拆除原有混凝土侧石 2、装车外运另计	m	5.01	4.80
13	拆除侧、平（缘）石 1、人工拆除原有花岗岩平石 2、装车外运另计	m	4.43	4.24
14	拆除侧、平（缘）石 1、人工拆除原有花岗岩侧石 2、装车外运另计	m	6.54	6.27
15	拆除砖石结构 1、人工拆除砖砌体 2、装车外运另计	m3	191.15	183.12
16	拆除砖石结构 1、破碎机破碎砖砌体 2、装车外运另计	m3	11.01	10.55
17	拆除混凝土结构 1、机械拆除混凝土构筑物（有筋） 2、风镐拆除 3、装车外运另计	m3	444.98	426.29
	土方工程			0.00
18	挖沟槽土方 1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：2m内 3、挖机开挖，人机配合，不装车，就近堆放	m3	15.15	14.51
19	挖沟槽土方 1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：4m内 3、挖机开挖，人机配合，不装车，就近堆放	m3	16.18	15.50
20	回填方 1、素土回填	m3	17.77	17.02
21	回填方 1、砂石回填 2、压实符合设计要求	m3	303.87	291.11

22	回填方 1、混道渣回填 2、压实符合设计要求	m3	261.27	250.30
23	余方弃置 1、余土装车外运，运距按 15km 计算	m3	42.77	40.97
24	余方弃置 1、多余破碎料外运 2、含装车、外弃费用 3、运距按 15KM 计取 4、施工过程必须满足城管及环保等部门的要求	m3	61.02	58.46
25	建筑垃圾处置费 1、土方消纳费	m3	17.36	16.63
26	建筑垃圾处置费 1、建筑垃圾处置费	m3	17.36	16.63
	管道基础			0.00
27	回填方 1、中粗砂回填 2、用于管道基础、包裹及顶部回填砂结构层	m3	367.97	352.52
28	垫层 1、碎石垫层 2、管道基础	m3	363.78	348.50
29	回填方 1、C30 混凝土 2、用于管道包裹	m3	800.07	766.47
	排水管			0.00
30	塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC 管 DN50（含管件） 4、连接形式：胶粘	m	16.43	15.74
31	塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC 管 DN75（含管件） 4、连接形式：胶粘 5、净长，不含检查井长度	m	25.00	23.95
32	塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC 管 DN110（含管件） 4、连接形式：胶粘	m	34.85	33.39

	5、净长，不含检查井长度			
33	塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC 管 DN150（含管件） 4、连接形式：胶粘 5、净长，不含检查井长度	m	62.56	59.93
34	塑料管 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：UPVC 管 DN200（含管件） 4、连接形式：胶粘 5、净长，不含检查井长度	m	86.58	82.94
35	塑料管 1、材质及规格：PE100 级 de110（壁厚 6.6mm）PE 管，SDR17，公称压力 0.8Mpa 2、接口方式：热熔接口 3、净长，不含检查井长度	m	42.46	40.68
36	塑料管 1、材质及规格：de125（外径 125，壁厚 7.4 mm）给水用聚乙烯(PE)直壁管，PE100 级，公称压力 0.8 Mpa 2、连接形式：电熔接口 3、净长，不含检查井长度	m	53.55	51.30
37	塑料管 1、材质及规格：de225（外径 225，壁厚 10.5 mm）给水用聚乙烯(PE)直壁管，PE100 级，公称压力 0.8 Mpa 2、连接形式：电熔接口 3、净长，不含检查井长度	m	119.98	114.94
38	塑料管 1、材质及规格：de315（外径 315，壁厚 15 mm）给水用聚乙烯(PE)直壁管，PE100 级，公称压力 0.8 Mpa 2、连接形式：电熔接口 3、净长，不含检查井长度	m	223.32	213.94
39	塑料管 1、材质及规格：PE100 级 de400（壁厚 19.1mm）PE 管，SDR17，公称压力 0.8Mpa 2、接口方式：热熔接口 3、净长，不含检查井长度	m	392.71	376.22
40	塑料管 1、材质及规格：DN225HDPE 缠绕管 A 型 SN8 级	m	98.20	94.08

	2、连接形式：橡胶接口 3、净长，不含检查井长度			
41	塑料管 1、材质及规格：DN250HDPE 缠绕管 A 型 SN8 级 2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度	m	135.41	129.72
42	塑料管 1、材质及规格：DN300HDPE 缠绕管 A 型 SN8 级 2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度	m	177.33	169.88
43	塑料管 1、材质及规格：DN400HDPE 缠绕管 A 型 SN8 级 2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度	m	319.14	305.74
44	塑料管 1、材质及规格：DN600HDPE 缠绕管 A 型 SN8 级 2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度	m	586.63	561.99
45	塑料管 1、材质及规格：DN225HDPE 双壁波纹管 SN8 级 2、连接形式：橡胶接口 3、净长，不含检查井长度	m	70.94	67.96
46	塑料管 1、材质及规格：DN300HDPE 双壁波纹管 SN8 级 2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度	m	104.12	99.75
47	塑料管 1、材质及规格：DN400HDPE 双壁波纹管 SN8 级 2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度	m	163.13	156.28
48	塑料管 1、材质及规格：DN500HDPE 双壁波纹管 SN8 级 2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度	m	256.35	245.58
49	塑料管 1、材质及规格：DN600HDPE 双壁波纹管 SN8 级	m	333.67	319.66

	2、连接形式：橡胶 3、净长，不含检查井长度			
50	混凝土管 1、垫层、基础材质及厚度：10cm 厚碎石垫层 2、管座材质：120° C25 混凝土管支座 3、规格：DN400 承插口 II 级钢筋混凝土管 4、接口方式：承插口，水泥砂浆接口 5、做法详见苏 S01-2021 图集 P110 页	m	239.20	229.15
51	混凝土管 1、垫层、基础材质及厚度：10cm 厚碎石垫层 2、管座材质：120° C25 混凝土管支座 3、规格：DN500 承插口 II 级钢筋混凝土管 4、接口方式：承插口，水泥砂浆接口 5、做法详见苏 S01-2021 图集 P110 页	m	300.57	287.95
52	混凝土管 1、垫层、基础材质及厚度：10cm 厚碎石垫层 2、管座材质：120° C25 混凝土管支座 3、规格：DN600 承插口 II 级钢筋混凝土管 4、接口方式：承插口，水泥砂浆接口 5、做法详见苏 S01-2021 图集 P110 页	m	421.98	404.26
53	混凝土管 1、垫层、基础材质及厚度：10cm 厚碎石垫层 2、管座材质：120° C25 混凝土管支座 3、规格：DN800 平口 II 级钢筋混凝土管 4、接口方式：平口，钢丝网水泥砂浆接口 5、做法详见苏 S01-2021 图集 P110 页	m	657.11	629.51
54	水平导向钻进 1、土壤类别：参地勘报告所示 2、材质及规格：PE100 级 de315(壁厚 15mm) PE 管，SDR17，公称压力 0.8Mpa 3、接口方式：热熔接口 4、泥浆要求：按土质情况配泥浆；管外壁与土层的孔隙必须注水泥浆密实，水泥浆液要求详参设计图纸要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、含泥浆弃运，弯头、三通等管件，不含法兰 7、净长，不含检查井长度 检查井、化粪池、泵井等	m	636.65	609.91

55	垫层 1、材料品种、规格：检查井等碎石垫层 2、厚度：10cm	m3	361.06	345.90
56	垫层 1、材料品种、规格：检查井等 C30 砼底板 2、厚度：15cm	m3	790.10	756.92
57	砖砌体 1、部位：井壁等，矩形 2、材料品种、规格：Mu15 标准砖 3、砂浆强度等级：M10 水泥砂浆	m3	703.38	673.84
58	砖砌体 1、部位：井壁等、圆形 2、材料品种、规格：Mu15 标准砖 3、砂浆强度等级：M10 水泥砂浆	m3	811.55	777.46
59	水泥砂浆抹面 1、砂浆配合比：1:2 水泥砂浆抹面 2、部位：井内壁 3、厚度：15mm	m2	41.64	39.89
60	水泥砂浆抹面 1、砂浆配合比：1:2 水泥砂浆抹面 2、部位：井外壁 3、厚度：15mm	m2	37.79	36.20
61	预制混凝土板 1、部位：C30 砼井圈、盖板等预制、安装（含模板，钢筋另计）	m3	1591.37	1524.53
62	预制构件钢筋 预制构件钢筋，综合	t	6673.79	6393.49
	塑料检查井			
63	塑料检查井 1、Φ315 塑料检查井--H=1M 2、垫层、基础材质及厚度：15cm 粗砂垫层，基础尺寸详见 08SS523--31 3、规格：一次注塑成型 HMCN 系列，环刚度不小于 8 级Φ315 轴向中空平壁管 4、防护井盖座另计 5、具体样式详见 08SS523 图集	座	313.12	299.97
64	塑料检查井 1、Φ315 塑料检查井--H=1.5M 2、垫层、基础材质及厚度：15cm 粗砂垫层，基础尺寸详见 08SS523--31 3、规格：一次注塑成型 HMCN 系列，环刚度不小于 8 级Φ315 轴向中空平壁管 4、防护井盖座另计 5、具体样式详见 08SS523 图集	座	428.88	410.87

65	塑料检查井 1、Φ450 塑料检查井--H=1M 2、垫层、基础材质及厚度：15cm 粗砂垫层，基础尺寸详见 08SS523--31 3、规格：一次注塑成型 HMCN 系列，环刚度不小于 8 级Φ450 轴向中空平壁管 4、防护井盖座另计 5、具体样式详见 08SS523 图集	座	446.45	427.70
66	塑料检查井 1、Φ450 塑料检查井--H=1.5M 2、垫层、基础材质及厚度：15cm 粗砂垫层，基础尺寸详见 08SS523--31 3、规格：一次注塑成型 HMCN 系列，环刚度不小于 8 级Φ450 轴向中空平壁管 4、防护井盖座另计 5、具体样式详见 08SS523 图集	座	607.04	581.54
67	塑料检查井 1、Φ630 塑料检查井--H=1M 2、垫层、基础材质及厚度：15cm 粗砂垫层，基础尺寸详见 08SS523--31 3、规格：一次注塑成型 HMCN 系列，环刚度不小于 8 级Φ630 轴向中空平壁管 4、防护井盖座另计 5、具体样式详见 08SS523 图集	座	875.71	838.93
68	塑料检查井 1、Φ630 塑料检查井--H=1.5M 2、垫层、基础材质及厚度：15cm 粗砂垫层，基础尺寸详见 08SS523--31 3、规格：一次注塑成型 HMCN 系列，环刚度不小于 8 级Φ630 轴向中空平壁管 4、防护井盖座另计 5、具体样式详见 08SS523 图集	座	1234.10	1182.27
69	塑料检查井 1、Φ630 塑料检查井--H=2M 2、垫层、基础材质及厚度：15cm 粗砂垫层，基础尺寸详见 08SS523--31 3、规格：一次注塑成型 HMCN 系列，环刚度不小于 8 级Φ630 轴向中空平壁管 4、防护井盖座另计 5、具体样式详见 08SS523 图集	座	1592.47	1525.59
	井盖座			
70	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格　600（C250 级）	座	388.52	372.20

71	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格　600（D400 级）	座	464.60	445.09
72	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格　700（C250 级）	座	419.67	402.04
73	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格　700（D400 级）	座	495.74	474.92
74	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格　800（C250 级）	座	456.94	437.75
75	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格　800（D400 级）	座	537.61	515.03
76	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格 600*600（C250 级）	座	412.01	394.71
77	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格 600*600（D400 级）	座	464.60	445.09
78	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格 800*800（C250 级）	座	453.88	434.82
79	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格 800*800（C250 级）	座	453.88	434.82
80	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格 700*700（C250 级）	座	432.95	414.77
81	井盖座 1、钢纤维井盖座 2、规格 700*700（D400 级）	座	501.02	479.98
82	井盖座 1、350*750 钢纤维砼井盖座，C250 级	座	353.80	338.94
83	井盖座 1、700*320 混凝土井盖座，C250 级	座	299.26	286.69
84	井盖座 1、500*360 混凝土井盖座，C250 级	座	269.87	258.54
85	井盖座 1、球墨铸铁井盖座 2、规格　600（C250 级）	座	626.39	600.08
86	井盖座 1、球墨铸铁井盖座	座	796.23	762.79

	2、规格　600（D400 级）			
87	井盖座 1、球墨铸铁井盖座 2、规格　700（C250 级）	座	720.15	689.90
88	井盖座 1、球墨铸铁井盖座 2、规格　700（D400 级）	座	873.84	837.14
89	井盖座 1、球墨铸铁井盖座 2、规格　800（C250 级）	座	853.01	817.18
90	井盖座 1、球墨铸铁井盖座 2、规格　800（D400 级）	座	1372.95	1315.29
	更换井盖座			0.00
91	钢纤维井盖板更换 1、更换检查井井盖座，规格综合考虑，等级 C250 级钢纤维砼井盖座	座	453.88	434.82
92	钢纤维井盖板更换 1、更换检查井井盖座，规格综合考虑，D400 级钢纤维砼井盖座	座	537.61	515.03
93	铸铁井盖板更换 1、更换检查井井盖座，规格综合考虑，D400 级铸铁砼井盖座	座	873.84	837.14
94	雨水边井更换 1、更换雨水边井井盖座，规格综合考虑，钢纤维砼井盖座	座	332.94	318.96
95	雨水边井更换 1、更换雨水边井井盖座，规格综合考虑，混凝土井盖座	座	405.35	388.33
	恢复工程			
96	路床（槽）整形 1、路床整形 2、部位：车行道	m2	2.51	2.40
97	粘层 1、材料品种：SBS 改性乳化沥青 2、喷油量：0.8kg/m2	m2	4.34	4.16
98	沥青混凝土 1、名称：中粒式沥青砼道路 2、A 级 70#石油沥青，集料采用石灰岩 3、厚度：7cm 4、方式：人工摊铺	m2	105.53	101.10
99	沥青混凝土 1、名称：中粒式沥青砼道路	m2	103.44	99.10

	2、A 级 70#石油沥青，集料采用石灰岩 3、厚度：7cm 4、方式：机械摊铺			
100	沥青混凝土 1、名称：细粒式沥青砼道路（AC-13） 2、SBS 改性沥青 3、厚度：4cm 4、方式：人工摊铺	m2	75.86	72.67
101	沥青混凝土 1、名称：细粒式沥青砼道路（AC-13） 2、SBS 改性沥青 3、厚度：4cm 4、方式：机械摊铺	m2	74.15	71.04
102	玻纤格栅 1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、搭接方式：按设计要求	m2	10.25	9.82
103	钢筋网片 1、钢筋种类：三级钢，Φ20mm 内	t	6516.24	6242.56
104	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C30 商品砼 2、厚度：30cm 3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等	m2	153.82	147.36
105	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C35 商品砼 2、厚度：30cm 3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等	m2	156.70	150.12
106	人行道整形碾压 1、路床整形 2、部位：人行道	m2	2.66	2.55
107	人行道块料铺设 1、块料品种、规格：60 厚道板砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm1：3 干硬性水泥砂浆	m2	97.68	93.58
108	块料面层 1、块料品种、规格：3cm 厚花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm1：3 干硬性水泥砂浆	m2	195.65	187.43
109	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C30 商品砼， 2、厚度：10cm 3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等	m2	66.38	63.59

110	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C30 商品砼， 2、厚度：15cm 3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等	m2	88.24	84.53
111	水泥混凝土 1、混凝土强度等级：C30 商品砼， 2、厚度：20cm 3、工作内容：含模板、锯缝、灌缝、养生等	m2	110.10	105.48
112	碎石 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：7cm 3、人机配合	m2	22.97	22.01
113	碎石 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、人机配合	m2	31.90	30.56
114	碎石 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、人工摊铺	m2	36.44	34.91
115	浆砌块料 1、部位：挡土墙 2、砂浆强度等级：M10 浆砌块石	m3	732.71	701.94
116	安砌侧（平、缘）石 1、混凝土平石 2、规格综合考虑 3、30 厚 1:3 水泥砂浆	m	44.46	42.59
117	安砌侧（平、缘）石 1、混凝土侧石 2、规格综合考虑 3、30 厚 1:3 水泥砂浆	m	69.05	66.15
118	安砌侧（平、缘）石 1、花岗岩平石 2、规格综合考虑 3、30 厚 1:3 水泥砂浆	m	94.88	90.90
119	安砌侧（平、缘）石 1、花岗岩侧石 2、规格综合考虑 3、30 厚 1:3 水泥砂浆	m	171.83	164.61
	河道驳岸及排水			
120	垫层 碎石垫层	m3	337.76	323.57

121	垫层 C20 混凝土垫层	m3	483.34	463.04
122	混凝土基础 C25 混凝土基础，含模板	m3	528.98	506.76
123	混凝土挡墙墙身 C25 混凝土墙身，含模板	m3	1235.94	1184.03
124	混凝土挡墙压顶 C25 混凝土压顶，含模板	m3	1200.67	1150.24
125	金属栏杆 304 不锈钢管栏杆，高度 1.2m	m	463.03	443.58
126	石质栏杆 花岗岩栏杆，高度 1.2 米。	m	1273.34	1219.86
127	混凝土栏杆 预制混凝土栏杆，高度 1.2m。	m	520.91	499.03
128	水泵排水台班 清水泵 出口直径 250mm	台班	220.16	210.91
129	水泵排水台班 清水泵 出口直径 200mm	台班	140.63	134.72
130	水泵排水台班 清水泵 出口直径 150mm	台班	91.55	87.70
	其他			
131	清淤 1、化粪池清淤 2、装车运输，运距综合考虑 3、含弃置点费用	座	347.27	332.68
132	新旧管连接 1、与原有井接通的拆除、接通费用 2、管径综合考虑	处	1446.98	1386.21
133	零星日工 1、用于管道连接时超越施工时零星人工 2、暂估量，最终按实际发生量计取，结算提供带参照物照片资料，并进行现场工程量确认	工日	217.16	208.04
134	塑料管 1、疏通管道，管径综合考虑 2、作业内容：含管道冲洗，疏通污水管道内污泥和杂物等、将污泥和杂物等装车外弃、必要的安全作业防护和在作业完毕后清理作业场地卫生等	m	8.43	8.08
135	检查井升降 1、检查井升降 2、高度根据现场实际 3、利用原有井盖座	座	245.12	234.82

136	河道污水管口封墙 1、材质：水不漏	处	926.06	887.17
137	圆木桩 1、稍径 15cm 圆木桩，桩长 4m	根	114.65	109.83
138	预制钢筋混凝土方桩 打预制钢筋混凝土方桩	m3	2098.61	2010.47
139	管道修复 1、管道修复	处	405.15	388.13
140	大型机械设备进出场及安拆	项	27724.91	26560.46
141	施工护栏 1、钢丝网围挡，高度 2m 2、含基础	m	127.33	121.98
142	施工护栏 1、钢丝网围挡，高度 1.5m 2、含基础	m	92.61	88.72
143	施工护栏 1、水马维护 2、高度不小于 80cm 3、安装、改移、周转重复利用 4、长度按实际施工时维护的长度计取	m	34.73	33.27
144	施工护栏 1、彩钢板围挡，高度 3m，满足（2021）199 号文 2、含基础	m	300.97	288.33
145	井字架 1、井深：2m 内	座	144.38	138.32
146	井字架 1、井深：4m 内	座	276.00	264.41
147	排水、降水 沟槽排水，管径 300 以上	m	6.84	6.55
148	围堰土方 围堰土方筑、拆及清运，以围堰填筑土方体积计算，最终以实际签证数量为准。	m3	207.73	199.01
149	围堰木桩 围堰木桩打拔及使用费，以打拔圆木桩体积计算，最终以实际签证数量为准。	m3	594.02	569.07
150	围堰钢板桩 围堰钢板桩打拔费，以打拔钢板桩重量计，最终以实际签证数量为准	t	602.73	577.42
151	围堰 围堰钢板桩租赁费，最终以实际签证数量为准。	吨.天	6.98	6.69
152	围堰 围堰竹帘片，最终以实际签证数量为准。	m2	20.84	19.96

153	围堰 围堰土工布，最终以实际签证数量为准。	m2	20.47	19.61
154	0.6m3 挖掘机台班 0.6m3 挖掘机台班	台班	1849.48	1771.80
155	1m3 挖掘机台班 1m3 挖掘机台班	台班	2428.74	2326.73
156	1m3 以外挖掘机台班 1m3 以外挖掘机台班	台班	2749.62	2634.14
157	吊机 吊机台班规格：8 吨	台班	1609.16	1541.58
158	吊机 吊机台班规格：25 吨	台班	2226.28	2132.78
159	自卸汽车 自卸机械台班规格：8 吨	台班	1317.66	1262.32
160	临时封堵 临时气囊封堵：DN300 以内（包含 300mm）	台班	632.17	605.62
161	临时封堵 临时气囊封堵：DN600 以内（包含 600mm）	处	1173.04	1123.77
162	临时封堵 临时气囊封堵：DN800 以内（包含 800mm）	处	1446.27	1385.53
163	临时封堵 临时气囊封堵：DN1000-DN1200	处	2818.63	2700.25
164	临时封堵 临时气囊封堵：DN1200-DN1500	处	4213.11	4036.16
165	成品栅栏 1、铁艺栏杆，高度 1400mm 2、立柱 150*150*5 镀锌方管，间距 2000mm 3、枪式立杆 Φ12 螺纹钢，高度 2200mm，间距 110mm 4、横向三行双排 30*3 镀锌横杆 5、具体样式同场内原始栏杆，满足业主要求	m2	300.97	288.33
166	镀锌方管 1、地埋敷设镀锌方管 20mm 以内	m	31.11	29.80
167	镀锌方管 1、地埋敷设镀锌方管 32mm 以内	m	46.85	44.88
168	镀锌方管 1、地埋敷设镀锌方管 50mm 以内	m	68.11	65.25
169	镀锌方管 1、地埋敷设镀锌方管 70mm 以内	m	84.16	80.63
170	镀锌方管 1、地埋敷设镀锌方管 100mm 以内	m	117.33	112.40
171	镀锌方管 1、地埋敷设镀锌方管 150mm 以内	m	155.10	148.59

172	镀锌方管 1、地埋敷设镀锌方管 200mm 以内	m	224.01	214.60

（2）绿化迁移及补种

序号	名称	单位	单价预算	结算单价
	园林绿化工程			
1	栽植乔木（迁出及回迁） 1、种类：常绿乔木 2、规格：胸径 25cm 3、养护期：三级养护，养护周期一年、包存活 4、苗木起挖、移植、运输、寄存，以及绿化恢复时苗木起挖、运输、种植等全部费用 5、苗木运距、寄存场地租赁费、寄存期养护费用均由响应单位自 行考虑	株	6859.96	6571.84
2	栽植乔木（迁出及回迁） 1、种类：常绿乔木 2、规格：胸径 40cm 3、养护期：三级养护，养护周期一年、包存活 4、苗木起挖、移植、运输、寄存，以及绿化恢复时苗木起挖、运输、种植等全部费用 5、苗木运距、寄存场地租赁费、寄存期养护费用均由响应单位自行考虑	株	16084.87	15409.31
3	栽植灌木 1、种类：红叶石楠，高度 20-30cm，蓬径 20-30cm,36 株/m2 2、三级养护，养护期一年	m2	64.64	61.93
4	铺种草皮 1、种类：百慕大，满铺 2、三级养护，养护期一年	m2	21.18	20.29
5	整理绿化用地 1、绿地整理，人机配合	m2	3.58	3.43
6	树木支撑架 树棍四脚井字桩	株	45.37	43.46
7	草绳绕树干 1、胸径（干径）：25cm 2、草绳所绕树干高度：2m	株	50.18	48.07
8	草绳绕树干 1、胸径（干径）：40cm 2、草绳所绕树干高度：2m	株	97.99	93.87

（3）安装

序号	名称	单位	单价预算	结算单价
	通用安装工程			
1	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：GNWQ15-18-2.2 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	2206.43	2113.76
2	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：65WQX25-10-2.2 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	1865.80	1787.44
3	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：65WQX25-15-3 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	1962.83	1880.39
4	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：100WQ-100-30-15 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	8473.08	8117.21
5	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：65WQX25-12-2.2 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	1962.83	1880.39
6	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：100WQX100-7-5.5 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	2780.26	2663.49
7	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：100WQX50-7-3 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	2091.06	2003.24
8	泵 1.名称：潜污泵更换，质保2年 2.规格：80WQX50-7-3 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	2091.06	2003.24
9	泵 1.名称：自吸泵更换，质保2年 2.规格：65ZWL30-25　KW5.5-2 3.拆除的设备交由响应单位自行处置	台	6858.38	6570.33
10	泵 1.名称：自吸泵更换，质保2年 2.规格：80ZWL65-25　KW11-2	台	8595.12	8234.12

	3.拆除的设备交由响应单位自行处置			
11	镀锌钢管 1.材质：热镀锌钢管更换 2.规格：DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：污水 7.管件主材费另计 8.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	77.59	74.33
12	塑料管 1.材质：PE管更换 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：污水 7.管件主材费另计 8.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	71.62	68.61
13	塑料管 1.材质：PE弯头更换 2.规格：DN50 3.连接形式：电熔 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	17.48	16.75
14	法兰 1.材质：塑料法兰更换 2.规格、压力等级：DN50 3.安装部位：室内 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	片	110.59	105.95
15	镀锌钢管 1.材质：镀锌钢管更换 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：污水 7.管件主材费另计 8.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	90.59	86.79
16	镀锌钢管 1.材质：镀锌钢管更换 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 5.安装部位：室内	m	99.97	95.77

	6.介质：污水 7.管件主材费另计 8.拆除的材料交由响应单位自行处置			
17	法兰 1.材质：碳钢法兰更换 2.规格、压力等级：DN65 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	片	107.96	103.43
18	金属阀门 1.类型：止回阀更换 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	533.53	511.12
19	镀锌钢管 1.材质：弯头更换 2.规格：DN65 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	17.96	17.21
20	塑料管 1.材质：PE管更换 2.规格：DN65 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：污水 7.管件主材费另计 8.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	73.92	70.82
21	金属阀门 1.类型：闸阀更换 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	484.55	464.20
22	软接头(软管) 1.材质：软接头更换 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	根	241.35	231.21
23	镀锌钢管 1.材质：三通更换 2.规格：DN65 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	27.18	26.04
24	镀锌钢管 1.材质：直接更换 2.规格：DN65 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	14.36	13.76
25	镀锌钢管 1.材质：大小头更换	个	14.36	13.76

	2.规格：DN65*50 3.拆除的材料交由响应单位自行处置			
26	塑料管 1.材质：PE管更换 2.规格：DN80 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：污水 7.管件主材费另计 8.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	48.04	46.02
27	塑料管 1.材质：PE 90° 弯头更换 2.规格：DN80 3.连接形式：电熔 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	29.84	28.59
28	塑料管 1.材质：PE 45° 弯头更换 2.规格：DN80 3.连接形式：电熔 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	22.48	21.54
29	金属阀门 1.类型：止回阀更换 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	404.35	387.37
30	金属阀门 1.类型：闸阀更换 2.规格、压力等级：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	590.42	565.62
31	自动耦合装置更换 1.规格：DN80 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	套	714.22	684.22
32	塑料管 1.材质：大小头更换 2.规格：DN100*65 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	31.46	30.14
33	塑料管 1.材质：PE管更换 2.规格：DN100 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验 5.安装部位：室内 6.介质：污水	m	99.88	95.69

	7.管件主材费另计 8.拆除的材料交由响应单位自行处置			
34	金属阀门 1.类型：止回阀更换 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	533.53	511.12
35	法兰 1.材质：碳钢更换 2.规格、压力等级：DN100 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	片	154.02	147.55
36	金属阀门 1.类型：闸阀更换 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	724.37	693.95
37	金属阀门 1.类型：止回阀更换 2.规格、压力等级：DN125 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	1061.28	1016.71
38	金属阀门 1.类型：闸阀更换 2.规格、压力等级：DN125 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	924.81	885.97
39	盖板、井圈 1.构件名称：玻璃钢盖板更换 2.构件尺寸：70*100*5cm 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	套	351.20	336.45
40	盖板、井圈 1.构件名称：玻璃钢盖板更换 2.构件尺寸：60*100*5cm 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	套	313.81	300.63
41	盖板、井圈 1.构件名称：玻璃钢盖板更换 2.构件尺寸：60*110*5cm 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	套	336.04	321.93
42	盖板、井圈 1.构件名称：玻璃钢盖板更换 2.构件尺寸：75*100*5cm 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	套	370.39	354.83
43	盖板、井圈 1.构件名称：玻璃钢盖板更换 2.构件尺寸：76*100*5cm	套	374.43	358.70

	3.拆除的材料交由响应单位自行处置			
44	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-4*4	m	29.55	28.31
45	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-4*10	m	58.93	56.45
46	不锈钢链条更换 1.规格：5号 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	220.07	210.83
47	格栅更换 1.材质：镀锌管 2.规格：综合考虑 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	套	1600.51	1533.29
48	成套配电箱 1.名称：成套控制电箱更换 2.规格：400*500mm， 一控一，5KW 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	台	1358.78	1301.71
49	成套配电箱 1.名称：控制电箱更换 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	台	1584.28	1517.74
50	成套配电箱 1.名称：控制箱维修 2.规格：维修控制板	台	394.62	378.05
51	潜污泵不锈钢导杆 1.潜污泵不锈钢导杆更换 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	根	325.10	311.45
52	成套配电箱 1.名称：三相控制柜更换 2.规格：400*500mm，二控二，5KW 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	台	2148.03	2057.81
53	导杆 1.潜污泵不锈钢导杆更换 2.Φ4.0 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	根	325.10	311.45
54	自动耦合装置更换 1.规格：DN100 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	套	1014.32	971.72
55	金属阀门 1.类型：格栅球阀更换 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	337.67	323.49

56	金属阀门 1.类型：格栅球阀更换 2.规格、压力等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	840.67	805.36
57	物位检测仪表 1.名称：5M 液位控制器更换 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	台	210.72	201.87
58	浮标液面计 1.规格：5 米浮标液面计更换 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	组	1588.29	1521.58
59	管道焊接 1.焊接 DN100 管道 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	处	112.75	108.01
60	成套配电箱 1.名称：三相控制柜更换 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	台	2148.03	2057.81
61	管道修复 1.镀锌钢管 DN70 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	处	789.24	756.09
62	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-3*2.5 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	18.99	18.19
63	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-3*4 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	23.25	22.27
64	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-3*6 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	29.83	28.58
65	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-5*6 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	47.87	45.86
66	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-5*10 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	70.22	67.27
67	电力电缆 1.名称：铜芯绝缘电缆 2.规格：YJV-5*16 3.拆除的材料交由响应单位自行处置	m	111.05	106.39

68	配管 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式：明配	m	39.54	37.88
69	配管 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.配置形式：明配	m	44.09	42.24
70	配管 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.配置形式：明配	m	62.66	60.03
71	配管 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN70 3.配置形式：明配	m	109.31	104.72
72	配管 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.配置形式：明配	m	115.42	110.57
73	配管 1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.配置形式：明配	m	133.99	128.36
74	配管 1.名称：塑料管 2.规格：PE25 3.配置形式：埋地敷设	m	12.08	11.57
75	配管 1.名称：塑料管 2.规格：PE32 3.配置形式：埋地敷设	m	13.04	12.49
76	配管 1.名称：塑料管 2.规格：PE40 3.配置形式：埋地敷设	m	16.85	16.14
77	配管 1.名称：塑料管 2.规格：PE50 3.配置形式：埋地敷设	m	19.76	18.93
78	成套配电箱 1.名称：水泵控制箱更换 2.拆除的材料交由响应单位自行处置	台	1471.53	1409.73
79	抢修接头	个	149.04	142.78

	1.规格：DN50			
80	抢修接头 1.规格：DN65	个	182.20	174.55
81	抢修接头 1.规格：DN80	个	226.70	217.18
82	抢修接头 1.规格：DN100	个	272.75	261.29
83	抢修接头 1.规格：DN125	个	356.69	341.71
84	抢修接头 1.规格：DN150	个	419.44	401.82
85	抢修接头 1.规格：DN200	个	557.02	533.63
86	抢修接头 1.规格：DN250	个	710.20	680.37
87	抢修接头 1.规格：DN300	个	886.32	849.09
88	挖沟槽土方 1.挖填土 2.土类别：综合土 3.人机配合	m3	33.65	32.24
89	其他电器 1.名称：交流接触器更换 2.极数：3 极 3.使用类别：AC-3 4.额定工作电流：9A 5.约定发热电流：18A 6.线圈参数：交流 220V，50/60Hz 7.拆除的材料交由响应单位自行处置	台	222.32	212.98
90	低压电气开关 空开更换 32A~100A 综合考虑 拆除的材料交由响应单位自行处置	个	70.03	67.09
91	低压电气开关 漏保更换 2P 10A~63A 综合考虑 拆除的材料交由响应单位自行处置	个	125.84	120.55
92	组件(卡件) plc 模块更换 拆除的材料交由响应单位自行处置	个	639.30	612.45
93	显示仪表 1.名称：HMI 触摸屏更换，三年质保 10 寸彩色显示屏，触摸 + 按键操作，256 色，带工业通讯接口，面板嵌入式安装	台	8507.00	8149.71

	拆除的材料交由响应单位自行处置			
94	其他电器 开关电源更换 220 转 24v 拆除的材料交由响应单位自行处置	台	322.78	309.22
95	金属阀门 1.类型：止回阀更换 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：法兰连接 4.拆除的材料交由响应单位自行处置	个	431.38	413.26
96	其他电器 1.名称：三相变频器，质保两年 2.规格：额定功率 45kW	台	24528.49	23498.29
97	其他电器 1.名称：三相变频器，质保两年 2.规格：额定功率 37kW	台	18857.03	18065.03

项目按实结算，合同期内，最终按实结算金额总金额不可超采购预算。

附件：考核标准

考核标准

序号	考核内容		评分
1	自检资料完整、规范，数据真实、准确，巡查时间符合要求	记录资料详实得 8 分，发现一处不符合扣 2 分	8
2	原材料进场前应经监理检查认可，同意后方可进场，检测符合要求，不合格材料不能用于工程，应及时清理出场	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 2 分	8
3	所有施工材料的合格证、检测报告以及使用材料过程中的影像材料保存完好。	影像材料保存完好得 8 分，每缺失一项扣 0.5 分	8
4	每一处抢修处需保存前后对比资料图，以及抢修过程中的影像材料。	资料保存完好无缺失得 8 分，每缺失一项扣 0.5 分	8
5	抢修服务过程中资金流向清晰，管理规范，专款专用	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 1 分	8
6	及时报送旬、月统计报表、数据准确、统计详细、项目齐全	完全符合得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
7	专人管理，及时分类、整理并按要求归档，档案存放条件符合要求等	完全符合要求得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
8	资料齐全完整，施工日志填写准确、及时	完全符合得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
9	收发文登记、公文处理制度健全	完全符合得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
10	现场不得存在安全隐患，无火灾、失窃、用电、中毒事故和治安刑事案件，加强卫生防疫	无安全隐患得 8 分，发现一处不符合扣 0.5 分	8
11	采取环保存措施，避免夜间进行强噪声工程工作，作业现场定时洒水降尘	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 1 分	8
12	安全帽等防护措施配备齐全，质量合格	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 0.5 分	8
13	无安全生产责任事故	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 4 分	8

14	对突发性抢修工程，及时采取有效措施	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 2 分	8
总计			100

附件二：考核标准

考核标准

序号	考核内容		评分
1	自检资料完整、规范，数据真实、准确，巡查时间符合要求	记录资料详实得 8 分，发现一处不符合扣 2 分	8
2	原材料进场前应经监理检查认可，同意后方可进场，检测符合要求，不合格材料不能用于工程，应及时清理出场	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 2 分	8
3	所有施工材料的合格证、检测报告以及使用材料过程中的影像材料保存完好。	影像材料保存完好得 8 分，每缺失一项扣 0.5 分	8
4	每一处抢修处需保存前后对比资料图，以及抢修过程中的影像材料。	资料保存完好无缺失得 8 分，每缺失一项扣 0.5 分	8
5	抢修服务过程中资金流向清晰，管理规范，专款专用	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 1 分	8
6	及时报送旬、月统计报表、数据准确、统计详细、项目齐全	完全符合得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
7	专人管理，及时分类、整理并按要求归档，档案存放条件符合要求等	完全符合要求得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
8	资料齐全完整，施工日志填写准确、及时	完全符合得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
9	收发文登记、公文处理制度健全	完全符合得 5 分，发现一处不符合扣 1 分	5
10	现场不得存在安全隐患，无火灾、失窃、用电、中毒事故和治安刑事案件，加强卫生防疫	无安全隐患得 8 分，发现一处不符合扣 0.5 分	8
11	采取环保存措施，避免夜间进行强噪声工程工作，作业现场定时洒水降尘	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 1 分	8
12	安全帽等防护措施配备齐全，质量合格	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 0.5 分	8
13	无安全生产责任事故	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 4 分	8

14	对突发性抢修工程，及时采取有效措施	完全符合得 8 分，发现一处不符合扣 2 分	8
总计			100