

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 泵房土建 (土  
建)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。









表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房土建（土建）

标段:

第5页 共10页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-------|
|      |              |               |                                                     |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |               |                                                     |      |       |         |          | 材料暂估价 |
|      |              | E.6 钢筋及螺栓、铁件  |                                                     |      |       |         | 19767.98 |       |
| 27   | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：三级钢                                      | t    | 0.403 | 4997.31 | 2013.92  |       |
| 28   | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：三级钢                                      | t    | 1.208 | 5158.82 | 6231.85  |       |
| 29   | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋      | 1. 钢筋种类、规格：三级钢                                      | t    | 1.173 | 4783.35 | 5610.87  |       |
| 30   | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋   | 1. 钢筋种类、规格：三级钢                                      | t    | 0.164 | 5373.14 | 881.19   |       |
| 31   | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：三级钢                                      | t    | 0.989 | 5086.10 | 5030.15  |       |
|      |              | 门窗工程          |                                                     |      |       |         | 10254.15 |       |
| 32   | 010807001001 | 金属(塑钢)窗       | 1. 窗类型：铝合金推拉窗<br>2. 开启方式：推拉<br>3. 玻璃品种、厚度：6+12A+6   | m2   | 15.12 | 380.48  | 5752.86  |       |
| 33   | 010802004002 | 不锈钢防盗门        | 1. 框、扇材质：不锈钢防盗门                                     | m2   | 7.2   | 463.06  | 3334.03  |       |
| 34   | 010801002001 | 木质门带套         | 1. 门洞口尺寸：900mm*2100mm<br>2. 门类型：成品套装木门              | m2   | 1.89  | 617.60  | 1167.26  |       |
|      |              | 屋面及防水工程       |                                                     |      |       |         | 15345.41 |       |
| 35   | 010902004001 | 屋面刚性层         | 1. 50厚C30细石混凝土保护层，配双向Φ4@150钢筋网<br>2. 30厚C20细石混凝土找平层 | m2   | 54.47 | 75.80   | 4128.83  |       |
|      |              |               |                                                     |      |       |         |          |       |
| 本页小计 |              |               |                                                     |      |       |         | 34150.96 |       |











表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：泵房土建（土建）

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)    | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|----------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 11504.16 |    |
| 1    | 011601009001 | 安全生产          |      | 5769.16  |    |
| 2    | 011601007001 | 文明施工          |      | 1821.84  |    |
| 3    | 011601008001 | 环境保护          |      | 683.19   |    |
| 4    | 011601006001 | 临时设施          |      | 2580.94  |    |
| 5    | 011601010001 | 冬雨季施工增加       |      | 189.77   |    |
| 6    | 011601011001 | 夜间施工增加        |      | 303.64   |    |
| 7    | 011601012001 | 特殊地区施工增加      |      |          |    |
| 8    | 011601013001 | 二次搬运          |      |          |    |
| 9    | 011601014001 | 已完工程及设备保护     |      | 75.91    |    |
| 10   | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |          |    |
| 11   | 011601016001 | 按质论价          |      |          |    |
| 12   | 011601017001 | 建筑工人实名制       |      | 79.71    |    |
| 13   | 011601018001 | 特殊施工降效        |      |          |    |
| 14   | 011601019001 | 协管            |      |          |    |
|      |              | 专业措施项目        |      | 7725.27  |    |
| 15   | 011601001001 | 脚手架           |      | 5444.52  |    |
| 16   | 011601002001 | 垂直运输          |      | 2280.75  |    |
| 17   | 011601004001 | 施工排水          |      |          |    |
| 18   | 011601005001 | 施工降水          |      |          |    |
| 19   | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆  |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
| 本页小计 |              |               |      | 19229.43 | -  |
| 合 计  |              |               |      | 19229.43 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。





## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房土建（土建）

第1页 共5页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称       | 规格、型号等要求 | 单位  | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)   | 备注 |
|----|-------------|------------|----------|-----|-----------|---------|---------|----|
| 1  | 01010100~1  | 钢筋         | 三级 6     | t   | 0.0408    | 3462.00 | 141.25  |    |
| 2  | 01010100~10 | 钢筋         | 三级 22    | t   | 0.29070   | 3050.00 | 886.64  |    |
| 3  | 01010100~13 | 钢筋         | 三级 12    | t   | 0.96084   | 3130.00 | 3007.43 |    |
| 4  | 01010100~14 | 钢筋         | Φ4       | t   | 0.073338  | 3462.00 | 253.90  |    |
| 5  | 01010100~2  | 钢筋         | 三级 12    | t   | 0.0204    | 3130.00 | 63.85   |    |
| 6  | 01010100~3  | 钢筋         | 三级 8     | t   | 0.52836   | 3232.00 | 1707.66 |    |
| 7  | 01010100~4  | 钢筋         | 三级 10    | t   | 0.35190   | 3243.00 | 1141.21 |    |
| 8  | 01010100~6  | 钢筋         | 三级 20    | t   | 0.25194   | 3050.00 | 768.42  |    |
| 9  | 01010100~7  | 钢筋         | 三级 14    | t   | 0.02244   | 3074.00 | 68.98   |    |
| 10 | 01010100~8  | 钢筋         | 三级 16    | t   | 1.17912   | 3056.00 | 3603.39 |    |
| 11 | 01010100~9  | 钢筋         | 三级 18    | t   | 0.36924   | 3034.00 | 1120.27 |    |
| 12 | 02090101    | 塑料薄膜       |          | m2  | 68.6609   | 0.71    | 48.75   |    |
| 13 | 02110301    | XPS聚苯乙烯挤塑板 |          | m3  | 2.77797   | 585.56  | 1626.67 |    |
| 14 | 03010322    | 铝拉铆钉       | LD-1     | 十个  | 6.936     | 0.27    | 1.87    |    |
| 15 | 03030912    | 沉头木螺钉      | L32      | 10个 | 1.22      | 0.27    | 0.33    |    |
| 16 | 03032113    | 塑料胀管螺钉     |          | 套   | 88.58808  | 0.08    | 7.09    |    |
| 17 | 03052109    | 对拉螺栓       |          | kg  | 3.18696   | 6.17    | 19.66   |    |
| 18 | 03070132    | 膨胀螺栓       | M12×110  | 套   | 30.24     | 0.88    | 26.61   |    |
| 19 | 03270202    | 砂纸         |          | 张   | 50.0792   | 0.97    | 48.58   |    |
| 20 | 03270205    | 水砂纸        |          | 张   | 5.4422    | 0.80    | 4.35    |    |
| 21 | 03410205    | 电焊条        | J422     | kg  | 16.7628   | 6.89    | 115.50  |    |
| 22 | 03510201    | 钢钉         |          | kg  | 1.80348   | 8.84    | 15.94   |    |
| 23 | 03510701    | 铁钉         |          | kg  | 50.223116 | 7.27    | 365.12  |    |
| 24 | 03510701~1  | 铁钉         |          | kg  | 2.641795  | 7.27    | 19.21   |    |
| 25 | 03511511    | 水泥钉        |          | kg  | 3.05032   | 8.27    | 25.23   |    |
| 26 | 03550120    | 热镀锌钢丝网     |          | m2  | 133.2045  | 10.69   | 1423.96 |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房土建（土建）

第2页 共5页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称       | 规格、型号等要求        | 单位 | 数量         | 单价(元)   | 合价(元)   | 备注 |
|----|------------|------------|-----------------|----|------------|---------|---------|----|
| 27 | 03570216   | 镀锌铁丝       | 8#              | kg | 32.251935  | 7.12    | 229.63  |    |
| 28 | 03570237   | 镀锌铁丝       | 22#             | kg | 16.522059  | 8.86    | 146.39  |    |
| 29 | 03652403   | 合金钢切割锯片    |                 | 片  | 0.166577   | 64.03   | 10.67   |    |
| 30 | 04010132   | 水泥         | 42.5级           | kg | 10.5354    | 0.32    | 3.32    |    |
| 31 | 04010611   | 水泥         | 32.5级           | kg | 246.784788 | 0.29    | 71.07   |    |
| 32 | 04010701   | 白水泥        |                 | kg | 7.2910     | 1.02    | 7.44    |    |
| 33 | 04090100   | 生石灰        |                 | t  | 0.316768   | 563.00  | 178.34  |    |
| 34 | 04132702   | 混凝土实心砖     | 240×115×53 MU10 | 百块 | 8.6816     | 62.00   | 538.26  |    |
| 35 | 04150111~1 | 蒸压砂加气混凝土砌块 |                 | m3 | 15.95791   | 346.00  | 5521.44 |    |
| 36 | 04150111~2 | 粉煤灰加气混凝土砌块 |                 | m3 | 8.26918    | 315.00  | 2604.79 |    |
| 37 | 04170302~1 | 琉璃瓦        | 300*400         | 百块 | 6.772473   | 300.00  | 2031.74 |    |
| 38 | 04170413~1 | 琉璃瓦        | 300*400         | 百块 | 0.196992   | 300.00  | 59.10   |    |
| 39 | 05030600   | 普通木成材      |                 | m3 | 0.023166   | 1951.87 | 45.22   |    |
| 40 | 05030600~1 | 普通木成材      |                 | m3 | 0.27235    | 1951.87 | 531.59  |    |
| 41 | 05250402   | 木砖与拉条      |                 | m3 | 0.065200   | 1678.39 | 109.43  |    |
| 42 | 05250502   | 锯(木)屑      |                 | m3 | 0.21867    | 52.29   | 11.43   |    |
| 43 | 06612141~1 | 深灰色长条砖     | 450*950         | m2 | 23.94400   | 40.00   | 957.76  |    |
| 44 | 06650101   | 地砖         |                 | m2 | 4.3605     | 80.00   | 348.84  |    |
| 45 | 06650101~1 | 10厚防滑地砖    | 800*800         | m2 | 16.1466    | 80.00   | 1291.73 |    |
| 46 | 06650101~2 | 10厚防滑地砖    | 800*800         | m2 | 16.6668    | 80.00   | 1333.34 |    |
| 47 | 08050406   | 铝合金条板      | 1.0mm           | m2 | 12.9284    | 104.27  | 1348.04 |    |
| 48 | 09010111~1 | 单扇套装平开实木门  |                 | 樘  | 1          | 1000.00 | 1000.00 |    |
| 49 | 09110700~1 | 铝合金推拉窗     | 6+12A+6         | m2 | 14.28840   | 300.00  | 4286.52 |    |
|    |            |            |                 |    |            |         |         |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房土建（土建）

第3页 共5页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称        | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量         | 单价(元)  | 合价(元)   | 备注 |
|----|------------|-------------|----------|----|------------|--------|---------|----|
| 50 | 09270331~1 | 不锈钢防盗门      |          | m2 | 7.0416     | 400.00 | 2816.64 |    |
| 51 | 09492370   | 不锈钢合页       |          | 只  | 2.02       | 12.86  | 25.98   |    |
| 52 | 09493560   | 镀锌铁脚        |          | 个  | 87.71112   | 1.88   | 164.90  |    |
| 53 | 10031503   | 钢压条         |          | kg | 2.83244    | 5.01   | 14.19   |    |
| 54 | 11010304   | 内墙乳胶漆       |          | kg | 53.662588  | 9.46   | 507.65  |    |
| 55 | 11010319   | 真石漆         |          | kg | 445.9936   | 7.08   | 3157.63 |    |
| 56 | 11010323   | 水性封底漆       |          | kg | 37.5235    | 14.83  | 556.47  |    |
| 57 | 11030755~1 | 高聚物改性沥青防水涂料 |          | kg | 241.8468   | 8.00   | 1934.77 |    |
| 58 | 11112512   | 透明罩光漆       |          | kg | 42.884     | 14.16  | 607.24  |    |
| 59 | 11430317   | 氧化铁红        |          | kg | 0.152      | 5.98   | 0.91    |    |
| 60 | 11450343   | 成品耐水腻子粉     |          | kg | 482.752055 | 2.65   | 1279.29 |    |
| 61 | 11571701~1 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 3mm      | m2 | 67.37939   | 20.00  | 1347.59 |    |
| 62 | 11590914   | 硅酮密封胶       |          | L  | 2.19240    | 53.10  | 116.42  |    |
| 63 | 11591105   | 玻璃胶         | 300ml    | 支  | 0.80632    | 10.62  | 8.56    |    |
| 64 | 11592122   | 聚氨脂发泡密封胶    | 750ml    | 支  | 22.54624   | 22.12  | 498.72  |    |
| 65 | 11592508   | 冷底子油        |          | kg | 26.41795   | 7.27   | 192.06  |    |
| 66 | 12030107   | 油漆溶剂油       |          | kg | 6.21818    | 4.34   | 26.99   |    |
| 67 | 12060334   | 防腐油         |          | kg | 1.6996     | 7.12   | 12.10   |    |
| 68 | 12330300   | 界面剂         |          | kg | 450.06212  | 1.99   | 895.62  |    |
| 69 | 12333513   | 脱模剂         |          | kg | 5.63280    | 2.55   | 14.36   |    |
| 70 | 12410163   | 干粉型粘结剂      |          | kg | 103.2512   | 4.42   | 456.37  |    |
| 71 | 12413518   | 901胶        |          | kg | 0.573804   | 2.27   | 1.30    |    |
| 72 | 14310106   | 塑料管         | dn20     | m  | 3.252      | 3.14   | 10.21   |    |
| 73 | 15372103   | 塑料卡子        |          | 个  | 644.220    | 0.23   | 148.17  |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房土建（土建）

第4页 共5页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称            | 规格、型号等要求 | 单位   | 数量         | 单价(元)   | 合价(元)   | 备注 |
|----|------------|-----------------|----------|------|------------|---------|---------|----|
| 74 | 28111309   | 双向圆脊            | L-D      | 块    | 0.192      | 57.03   | 10.95   |    |
| 75 | 28111311   | 三向圆脊            | M-D      | 块    | 0.192      | 48.38   | 9.29    |    |
| 76 | 28115509   | 圆脊封             | T-D      | 块    | 0.192      | 29.99   | 5.76    |    |
| 77 | 28115510   | 圆脊斜封            | S-D      | 块    | 0.384      | 21.12   | 8.11    |    |
| 78 | 31110301   | 棉纱头             |          | kg   | 0.59805    | 6.18    | 3.70    |    |
| 79 | 31130106   | 其它材料费           |          | 元    | 27.235     | 0.89    | 24.24   |    |
| 80 | 31150101   | 水               |          | m3   | 62.718209  | 4.57    | 286.62  |    |
| 81 | 31150301   | 电               |          | kW·h | 1.8864     | 0.80    | 1.51    |    |
| 82 | 32010501   | 复合木模板           |          | m2   | 48.00268   | 43.30   | 2078.52 |    |
| 83 | 32020115   | 卡具              |          | kg   | 41.079791  | 4.35    | 178.70  |    |
| 84 | 32020132   | 钢管支撑            |          | kg   | 154.944905 | 4.08    | 632.18  |    |
| 85 | 32030303   | 脚手钢管            |          | kg   | 103.881818 | 4.51    | 468.20  |    |
| 86 | 32030504   | 底座              |          | 个    | 0.524908   | 5.00    | 2.62    |    |
| 87 | 32030513   | 脚手架扣件           |          | 个    | 17.288402  | 6.83    | 118.08  |    |
| 88 | 32090101   | 周转木材            |          | m3   | 1.182126   | 1730.06 | 2045.15 |    |
| 89 | 80010173   | 接浆层水泥砂浆         |          | m3   | 0.24211    | 439.75  | 106.47  |    |
| 90 | 80010340   | 预拌砂浆(砌筑) DMM5.0 |          | m3   | 3.30986    | 584.50  | 1934.61 |    |
| 91 | 80010549   | 预拌砂浆(抹灰) DPM5.0 |          | m3   | 1.232700   | 600.25  | 739.93  |    |
| 92 | 80010555   | 预拌砂浆(抹灰) DPM15  |          | m3   | 2.237169   | 652.75  | 1460.31 |    |
| 93 | 80010556   | 预拌砂浆(抹灰) DPM20  |          | m3   | 1.007576   | 665.00  | 670.04  |    |
| 94 | 80010556~1 | 防裂抗渗砂浆          |          | m3   | 0.949806   | 825.24  | 783.82  |    |
| 95 | 80010741   | 预拌砂浆(地面) DSM15  |          | m3   | 0.735334   | 668.50  | 491.57  |    |
| 96 | 80010742   | 预拌砂浆(地面) DSM20  |          | m3   | 0.02280    | 686.00  | 15.64   |    |
|    |            |                 |          |      |            |         |         |    |

### 承包人供应主要材料一览表

工程名称: 泵房土建 (土建)

第5页 共5页

[illegible]

















表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：泵房电气（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)   | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|---------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 6181.70 |    |
| 1    | 031401009001 | 安全生产          |      | 3426.73 |    |
| 2    | 031401010001 | 文明施工          |      | 708.98  |    |
| 3    | 031401011001 | 环境保护          |      | 354.49  |    |
| 4    | 031401012001 | 临时设施          |      | 1299.79 |    |
| 5    | 031401021001 | 冬雨季施工增加       |      | 88.62   |    |
| 6    | 031401020001 | 夜间施工增加        |      | 236.33  |    |
| 7    | 031401017001 | 特殊地区施工增加      |      |         |    |
| 8    | 031401013001 | 二次搬运          |      |         |    |
| 9    | 031401015001 | 已完工程及设备保护     |      | 29.54   |    |
| 10   | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |         |    |
| 11   | 031401023001 | 按质论价          |      |         |    |
| 12   | 031401024001 | 建筑工人实名制       |      | 37.22   |    |
| 13   | 031401025001 | 特殊施工降效        |      |         |    |
| 14   | 031401026001 | 协管            |      |         |    |
|      |              | 专业措施项目        |      | 301.26  |    |
| 15   | 031401001001 | 脚手架           |      | 301.26  |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
| 本页小计 |              |               |      | 6482.96 | -  |
| 合 计  |              |               |      | 6482.96 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。





## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房电气（安装）

第1页 共6页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称    | 规格、型号等要求    | 单位             | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 备注 |
|----|--------------|---------|-------------|----------------|----------|-------|--------|----|
| 1  | 01010108     | 钢筋      | Φ 10以内      | kg             | 1.1508   | 3.24  | 3.73   |    |
| 2  | 01090110~1   | 圆钢      | Φ 10 HPB235 | kg             | 3.064    | 3.24  | 9.94   |    |
| 3  | 01090159     | 圆钢      | Φ 10以内      | kg             | 8.8230   | 3.24  | 28.59  |    |
| 4  | 01090227-1~1 | 镀锌圆钢    | Φ 10        | m              | 50.4525  | 4.70  | 237.13 |    |
| 5  | 01130201     | 镀锌扁钢    |             | kg             | 5.2316   | 6.22  | 32.54  |    |
| 6  | 01130201~1   | 镀锌扁钢    |             | kg             | 6.861540 | 6.22  | 42.68  |    |
| 7  | 01130202     | 镀锌扁钢    |             | m              | 16.275   | 13.75 | 223.78 |    |
| 8  | 01190149     | 基础槽（角）钢 |             | m              | 2.828    | 44.36 | 125.45 |    |
| 9  | 01295531     | 薄钢板     |             | kg             | 0.140    | 3.74  | 0.52   |    |
| 10 | 01550304     | 封铅      | 含铅65%含锡35%  | kg             | 1.320030 | 23.89 | 31.54  |    |
| 11 | 02070226     | 橡胶垫     | δ 2         | m <sup>2</sup> | 0.080350 | 25.96 | 2.09   |    |
| 12 | 02270104     | 白布      |             | kg             | 3.763050 | 5.31  | 19.98  |    |
| 13 | 02270403     | 脱脂棉     |             | kg             | 0.102    | 13.27 | 1.35   |    |
| 14 | 03030232     | 镀锌半圆头螺钉 | M3×30       | 十个             | 0.832    | 0.56  | 0.47   |    |
| 15 | 03030232~1   | 镀锌半圆头螺钉 | M3×30       | 十个             | 0.832    | 0.56  | 0.47   |    |
| 16 | 03031331     | 镀锌自攻螺钉  | M3×40       | 十个             | 3.328    | 0.65  | 2.16   |    |
| 17 | 03070108     | 膨胀螺栓    | M6×50       | 套              | 2.373110 | 0.19  | 0.45   |    |
| 18 | 03070120     | 膨胀螺栓    | M10×80      | 套              | 8.74900  | 0.62  | 5.42   |    |
| 19 | 03070804     | 塑料膨胀管   | Φ 6×35      | 十个             | 1.76     | 0.53  | 0.93   |    |
| 20 | 03210211~2   | 砂轮片     | Φ 400       | 片              | 0.028    | 12.50 | 0.35   |    |
| 21 | 03270103     | 铁砂布     | 0~2#        | 张              | 3.7      | 0.88  | 3.26   |    |
| 22 | 03410909~1   | 低碳钢焊条   | J427 Φ 3.2  | kg             | 8.115950 | 6.89  | 55.92  |    |
| 23 | 03410909~2   | 低碳钢焊条   | J427 Φ 3.2  | kg             | 0.4690   | 6.89  | 3.23   |    |
| 24 | 03430911     | 松香焊锡丝   | Φ 2         | m              | 0.235    | 1.06  | 0.25   |    |
| 25 | 03430912     | 松香焊锡丝   | Φ 2.3       | kg             | 1.526    | 39.82 | 60.77  |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房电气（安装）

第2页 共6页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称     | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量       | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------|----------|----|----------|-------|-------|----|
| 26 | 03450403   | 焊锡膏      |          | kg | 0.306    | 53.10 | 16.25 |    |
| 27 | 03570227   | 镀锌铁丝     | 14#~18#  | kg | 1.0463   | 8.40  | 8.79  |    |
| 28 | 03590421   | 平垫铁      |          | kg | 0.153    | 5.31  | 0.81  |    |
| 29 | 03590421~1 | 平垫铁      |          | kg | 0.306    | 5.31  | 1.62  |    |
| 30 | 03633105   | 冲击钻头     | Φ6~8     | 根  | 0.112    | 2.39  | 0.27  |    |
| 31 | 03633113   | 冲击钻头     | Φ8       | 根  | 0.015350 | 2.65  | 0.04  |    |
| 32 | 03633115   | 冲击钻头     | Φ12      | 根  | 0.06500  | 3.10  | 0.20  |    |
| 33 | 03633321   | 合金钢钻头    | Φ10      | 根  | 0.035130 | 8.50  | 0.30  |    |
| 34 | 03652422   | 钢锯条      |          | 根  | 9.40960  | 0.44  | 4.14  |    |
| 35 | 09493540   | 电缆敷设转向导轮 |          | 个  | 0.06500  | 38.94 | 2.53  |    |
| 36 | 09493541   | 电缆敷设滚轮   |          | 个  | 0.11700  | 45.13 | 5.28  |    |
| 37 | 11030303   | 防锈漆      |          | kg | 0.03     | 12.65 | 0.38  |    |
| 38 | 11030303~1 | 防锈漆      |          | kg | 0.115320 | 12.65 | 1.46  |    |
| 39 | 11030904   | 沥青绝缘漆    |          | kg | 0.132350 | 16.81 | 2.22  |    |
| 40 | 11112503   | 调和漆      |          | kg | 0.1720   | 13.75 | 2.37  |    |
| 41 | 11112525   | 铅油       |          | kg | 0.086490 | 5.44  | 0.47  |    |
| 42 | 11450524   | 酚醛树脂稀释剂  |          | kg | 0.469    | 16.43 | 7.71  |    |
| 43 | 12010132   | 汽油       | 92#      | kg | 5.322580 | 9.13  | 48.60 |    |
| 44 | 12060317   | 清油       |          | kg | 0.028830 | 8.85  | 0.26  |    |
| 45 | 12070109   | 电力复合脂    |          | kg | 0.642    | 17.50 | 11.24 |    |
| 46 | 12070109~1 | 电力复合脂    |          | kg | 0.051    | 17.50 | 0.89  |    |
| 47 | 12300367   | 硬酯酸      | 一级       | kg | 0.080350 | 12.05 | 0.97  |    |
| 48 | 12310308   | 丙酮       |          | kg | 3.122    | 5.93  | 18.51 |    |
| 49 | 12331302   | 金属清洗剂    |          | kg | 1.173    | 11.33 | 13.29 |    |
| 50 | 12331306   | 多功能上光清洁剂 |          | 盒  | 0.57     | 17.70 | 10.09 |    |
| 51 | 12413581   | 粘合剂      |          | kg | 0.1241   | 2.57  | 0.32  |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房电气（安装）

第3页 共6页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称        | 规格、型号等要求  | 单位 | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 备注 |
|----|--------------|-------------|-----------|----|----------|-------|--------|----|
| 52 | 12430346     | 自粘性塑料带      | 20mm×20m  | 卷  | 0.357    | 5.63  | 2.01   |    |
| 53 | 12430363     | 塑料胶布带       | 20mm×10m  | 卷  | 4.0964   | 3.10  | 12.70  |    |
| 54 | 14310102-1~1 | 刚性阻燃管       | PVC20     | m  | 82.256   | 2.20  | 180.96 |    |
| 55 | 14310102-1~2 | 塑料管         | PE40      | m  | 42.930   | 3.98  | 170.86 |    |
| 56 | 14310102-1~3 | 塑料管         | PE100     | m  | 15.90    | 11.06 | 175.85 |    |
| 57 | 14310102-1~4 | 塑料管         | PE70      | m  | 10.6     | 6.64  | 70.38  |    |
| 58 | 14310102-1~5 | 刚性阻燃管       | PVC40     | m  | 6.36     | 4.42  | 28.11  |    |
| 59 | 14310103     | 塑料管         |           | kg | 0.490    | 11.95 | 5.86   |    |
| 60 | 14312509     | 塑料软管        | dn6       | m  | 3.7      | 0.22  | 0.81   |    |
| 61 | 14350105     | 异型塑料管       | dn2.5~5   | m  | 0.925    | 1.20  | 1.11   |    |
| 62 | 15023127     | 镀锌锁紧螺母      | DN20×3    | 个  | 22.30    | 0.19  | 4.24   |    |
| 63 | 15023155     | 镀锌锁紧螺母      | DN15×3    | 个  | 15.45    | 0.17  | 2.63   |    |
| 64 | 15371521     | 镀锌扁钢卡子      | -25×4     | kg | 1.239690 | 5.84  | 7.24   |    |
| 65 | 22470111~3   | 吊装单管荧光灯     | LED-1x28W | 套  | 4.04     | 66.54 | 268.82 |    |
| 66 | 22470111~5   | 吸顶灯         | 1x22W     | 套  | 2.02     | 62.10 | 125.44 |    |
| 67 | 23230131~1   | 三联单控开关      | 250V10A   | 只  | 2.04     | 12.02 | 24.52  |    |
| 68 | 23230131~2   | 双联单控开关      |           | 只  | 2.04     | 8.27  | 16.87  |    |
| 69 | 23412504~1   | 单相空调插座      |           | 套  | 1.02     | 17.75 | 18.11  |    |
| 70 | 23412504~2   | 单相二、三极低位暗插座 |           | 套  | 3.06     | 13.31 | 40.73  |    |
| 71 | 24170305     | 塑料胶带        |           | m  | 2.602    | 0.35  | 0.91   |    |
| 72 | 24170308     | 黄腊带         | 20mm×10m  | 卷  | 9.324    | 4.56  | 42.52  |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房电气（安装）

第4页 共6页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称        | 规格、型号等要求                | 单位 | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)    | 备注 |
|----|--------------|-------------|-------------------------|----|---------|--------|----------|----|
| 73 | 25010739     | 镀锡裸铜软绞线     | TJRX16mm <sup>2</sup>   | kg | 0.940   | 60.80  | 57.15    |    |
| 74 | 25010755     | 硬铜绞线        | TJ-2.5~4mm <sup>2</sup> | m  | 6.59    | 2.27   | 14.96    |    |
| 75 | 25030104     | 绝缘电线        | BV2.5                   | m  | 21.682  | 2.53   | 54.86    |    |
| 76 | 25030105     | 绝缘电线        | BV4                     | m  | 5.279   | 4.10   | 21.64    |    |
| 77 | 25030108     | 绝缘电线        | BV16                    | m  | 3.03    | 16.38  | 49.63    |    |
| 78 | 25430136-1~2 | 电力电缆        | YJV-3X120+1X70          | m  | 15.15   | 494.00 | 7484.10  |    |
| 79 | 25430136-1~3 | 电力电缆        | YJV-4X150+1X70          | m  | 101.0   | 768.00 | 77568.00 |    |
| 80 | 25430136-1~5 | 电力电缆        | YJV-4X4                 | m  | 10.1    | 19.95  | 201.50   |    |
| 81 | 25430136-1~6 | 电力电缆        | YJV-5X6                 | m  | 10.1    | 36.74  | 371.07   |    |
| 82 | 25430136-1~7 | 电力电缆        | YJV-5X4                 | m  | 8.08    | 24.80  | 200.38   |    |
| 83 | 25430314~1   | 绞线缆         | RVV-2*0.75              | m  | 20.628  | 2.24   | 46.21    |    |
| 84 | 25430330~2   | 铜芯绝缘导线      | BV-4                    | m  | 25.08   | 4.10   | 102.83   |    |
| 85 | 25430330~3   | 铜芯绝缘导线      | BV-2.5                  | m  | 160.428 | 2.53   | 405.88   |    |
| 86 | 25430507-1~2 | 双绞线缆        | CAT6                    | m  | 19.110  | 2.22   | 42.42    |    |
| 87 | 26064106     | 塑料护口(钢管用)   | dn15~20                 | 个  | 32.550  | 0.11   | 3.58     |    |
| 88 | 26064106~1   | 塑料护口(钢管用)   | dn15~20                 | 个  | 5.15    | 0.11   | 0.57     |    |
| 89 | 26066513     | 钢管保护管       | Φ40×400                 | 根  | 1.3175  | 8.36   | 11.01    |    |
| 90 | 26066537~1   | 套接管         | PVC40                   | m  | 0.12    | 3.99   | 0.48     |    |
| 91 | 26066537~2   | 套接管         | PE40                    | m  | 0.810   | 3.99   | 3.23     |    |
| 92 | 26066537~3   | 套接管         | PVC20                   | m  | 0.776   | 2.20   | 1.71     |    |
| 93 | 26070302     | 电缆敷设牵引头     |                         | 只  | 0.06500 | 13.27  | 0.86     |    |
| 94 | 26070503~1   | 热(冷)缩式电力电缆头 | YJV-4X150+1X70          | 套  | 2.04    | 310.52 | 633.46   |    |

## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：泵房电气（安装）

第5页 共6页

| 序号  | 材料编码       | 材料名称                 | 规格、型号等要求             | 单位 | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)   | 备注 |
|-----|------------|----------------------|----------------------|----|----------|---------|---------|----|
| 95  | 26070503~2 | 热(冷)缩式电力电缆头          | YJV-3X120+1X70       | 套  | 2.04     | 266.16  | 542.97  |    |
| 96  | 26090503   | 铜接线端子                | DT-4mm <sup>2</sup>  | 个  | 6.090    | 0.99    | 6.03    |    |
| 97  | 26090506   | 铜接线端子                | DT-6mm <sup>2</sup>  | 个  | 30.491   | 1.18    | 35.98   |    |
| 98  | 26090508   | 铜接线端子                | DT-16mm <sup>2</sup> | 个  | 2.02     | 3.19    | 6.44    |    |
| 99  | 26093513~2 | 等电位联结端子箱             | MEB                  | 个  | 1.005    | 70.98   | 71.33   |    |
| 100 | 26110101~2 | 接线盒                  | 塑料                   | 只  | 10.20    | 2.22    | 22.64   |    |
| 101 | 26110101~3 | 开关盒                  | 塑料                   | 只  | 10.20    | 2.22    | 22.64   |    |
| 102 | 26110101~4 | 开关盒                  | 金属                   | 只  | 5.10     | 2.66    | 13.57   |    |
| 103 | 26250311   | 镀锌电缆卡子               | 2×35                 | 个  | 3.462960 | 1.77    | 6.13    |    |
| 104 | 26250313   | 镀锌电缆卡子               | 3×50                 | 个  | 1.6125   | 4.42    | 7.13    |    |
| 105 | 26250314   | 镀锌电缆卡子               | 3×100                | 个  | 12.97200 | 9.73    | 126.22  |    |
| 106 | 26250377   | 固定卡子                 | Φ90                  | 个  | 8.24     | 3.78    | 31.15   |    |
| 107 | 26250711   | 镀锌电缆吊挂               | 3×50                 | 套  | 1.239720 | 5.75    | 7.13    |    |
| 108 | 26250712   | 镀锌电缆吊挂               | 3×100                | 套  | 3.43850  | 9.73    | 33.46   |    |
| 109 | 31052503   | 锡基钎料                 |                      | kg | 0.1802   | 36.39   | 6.56    |    |
| 110 | 31110301~1 | 棉纱头                  |                      | kg | 0.1092   | 4.38    | 0.48    |    |
| 111 | 31110311   | 棉纱                   |                      | kg | 0.5007   | 8.85    | 4.43    |    |
| 112 | 31110311~1 | 棉纱                   |                      | kg | 0.102    | 8.85    | 0.90    |    |
| 113 | 31170104   | 标志牌                  | 塑料扁形                 | 个  | 4.644230 | 0.38    | 1.76    |    |
| 114 | 34130342~2 | 网络机柜/箱               | 含智能通讯模块、电源适配器等       | 个  | 1        | 2661.87 | 2661.87 |    |
| 115 | SB0005     | 网络高清400W固定枪机POE（含支架） |                      | 台  | 3        | 603.30  | 1809.90 |    |
| 116 | ZC0003     | 照明配电箱AL              | Pn=6.0kw             | 台  | 1        | 709.77  | 709.77  |    |







表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：配套交安设施（市政）

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)   | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|---------|----|
| 1    | 041201019001 | 安全生产          |      | 371.66  |    |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          |      | 205.39  |    |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          |      | 234.73  |    |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          |      | 322.75  |    |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       |      | 39.12   |    |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |      | 39.12   |    |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工        |      |         |    |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |      |         |    |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |      | 1.96    |    |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |         |    |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |      |         |    |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       |      | 6.16    |    |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效        |      |         |    |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护        |      |         |    |
| 15   | 041201030001 | 协管            |      |         |    |
| 16   | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆费 |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
| 本页小计 |              |               |      | 1220.89 | -  |
| 合 计  |              |               |      | 1220.89 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。





## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：配套交安设施（市政）

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称     | 规格、型号等要求   | 单位   | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)   | 备注 |
|----|------------|----------|------------|------|----------|---------|---------|----|
| 1  | 01030108   | 钢丝       | Φ 2        | kg   | 0.1527   | 3.60    | 0.55    |    |
| 2  | 01130111   | 扁钢       | -45×4      | kg   | 0.78     | 3.99    | 3.11    |    |
| 3  | 01130201   | 镀锌扁钢     |            | kg   | 19.2     | 6.22    | 119.42  |    |
| 4  | 03051066   | 精制六角带帽螺栓 | M12×55     | 套    | 12.24    | 1.70    | 20.81   |    |
| 5  | 03070120   | 膨胀螺栓     | M10×80     | 套    | 13.056   | 0.62    | 8.09    |    |
| 6  | 03410226   | 电焊条      | L-60 Φ 3.2 | kg   | 0.57     | 6.89    | 3.93    |    |
| 7  | 03410226~1 | 电焊条      | L-60 Φ 3.2 | kg   | 1.5      | 6.89    | 10.34   |    |
| 8  | 03515100   | 圆钉       |            | kg   | 0.0672   | 7.27    | 0.49    |    |
| 9  | 03652422   | 钢锯条      |            | 根    | 3.6      | 0.44    | 1.58    |    |
| 10 | 04050217   | 碎石       | 40mm       | t    | 0.292383 | 152.00  | 44.44   |    |
| 11 | 05033701   | 板枋材      |            | m3   | 0.0084   | 1929.49 | 16.21   |    |
| 12 | 11030703   | 沥青漆      |            | kg   | 0.066    | 13.98   | 0.92    |    |
| 13 | 12333513   | 脱模剂      |            | kg   | 0.28     | 5.40    | 1.51    |    |
| 14 | 12370305   | 氧气       |            | m3   | 0.3      | 3.88    | 1.16    |    |
| 15 | 12370335   | 乙炔气      |            | kg   | 0.177    | 14.97   | 2.65    |    |
| 16 | 22520306~1 | 太阳能路灯    |            | 套    | 3.0      | 2218.22 | 6654.66 |    |
| 17 | 31012504   | 模板嵌缝料    |            | kg   | 0.140    | 1.34    | 0.19    |    |
| 18 | 31150101   | 水        |            | m3   | 0.243873 | 4.66    | 1.14    |    |
| 19 | 31150301   | 电        |            | kW·h | 0.655179 | 0.80    | 0.52    |    |
| 20 | 32011111   | 组合钢模板    |            | kg   | 1.7836   | 6.19    | 11.04   |    |
| 21 | 32030122   | 钢模板连接件   |            | kg   | 3.6428   | 3.57    | 13.00   |    |
| 22 | 32090508   | 钢支撑      |            | kg   | 0.7028   | 4.08    | 2.87    |    |
| 23 | 33030101   | 土工布      |            | m2   | 0.188013 | 3.73    | 0.70    |    |
| 24 | 33130306~1 | 波形护栏     |            | m    | 32.32    | 266.19  | 8603.26 |    |
| 25 | 80212154   | C25预拌混凝土 |            | m3   | 1.4847   | 448.81  | 666.35  |    |
| 26 | ZC0001     | 8米太阳能路灯  | 地笼         | 套    | 3        | 133.08  | 399.24  |    |

