

2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目（财政补助）-招标节余资金增做工程

招标控制价

招标控制价（小写）1434062.76

（大写）壹佰肆拾叁万肆仟零陆拾贰元柒角陆分

招 标 人：常州市金坛区朱林镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：(单位盖章)

法定代表人或其授权人：马燕萍
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：董国家
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年10月21日

复 核 时 间：2026年10月23日

工程项目总价表

合同编号: 01

第1页 共1页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目（财政补助）-招标节余资金增做工程

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第1页 共6页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助) - 招标节余资金增做工程

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助)-招标节余资金增做工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1.3	500114001003	拆建渠道（U100预制）	拆建U100渠道，原有渠道拆除、外弃，弃置点及相关费用自行考虑，底部100mm厚M10水泥砂浆找平层，预制渠道采购安装，渠道接缝处勾4cm宽凸缝，200*100C30钢筋砼现浇压顶（含模板、钢筋），压顶每隔5m设缝，缝宽2cm，以闭孔聚乙烯泡沫板填充，具体做法见图纸要求，工作内容包括：原有渠道拆除、外弃、土方开挖及回填、边坡修正、底部砂浆找平、预制渠道采购安装、勾缝、压顶浇筑等完成拆建渠道的全部工作，计算规则按渠道延长米计算	m	110	301.71	33188.1
1.4	500114001004	拆建T200渠道（B=2000，b=520，H=1200）	衬砌T200渠道（B=2000，b=520，H=1200），拆除原板渠，按图纸要求开挖，180厚C30砼护底（100+80分层浇筑），500*1450*60厚C30预制钢筋砼渠道板，200*150C30钢筋砼压顶，压顶每隔5m设缝，缝宽2cm，以闭孔聚乙烯泡沫板填充，具体做法详见设计图纸，排水渠道应确保灌溉水流畅通，坡向正确，无流失现象；工作内容包括：原渠道拆除、土方开挖及回填、余方处置、边坡修正，衬砌预制板、压顶钢筋绑扎、模板制作安装、砼浇筑等完成渠道的全部工作，工程量按沟渠中心延长米计算，	m	460	408.11	187730.6

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共6页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助)-招标节余资金增做工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
1.5	500114001005	新建DN80暗管	DN800钢筋砼Ⅱ级承插管，管道基础：360° C25砼基础，规格：1460*91460，管道接口：承插接口，具体做法见图纸，工作内容包括：土方开挖、回填、余方处置、管道基础、管道采购及安装、管道接口等完成新建管道施工的全部工作，计算规则按管道长度以延长米计算。	m	165	1302.91	214980.15
2	5001	水工构筑物			1		202497.54
2.1	500114001006	渠道节制闸-1 (干渠节制闸(H=0.8m))	底部结构砼等级C25,平面尺寸:2000*1400,底板厚400,侧墙板厚300,预制盖板:1100*1000*200 (厚),机闸一体化铸铁闸门(含配套启闭机),闸门净尺寸0.8m*0.8m,具体为做法见图纸,工作内容包括:土方开挖、回填、余方处置、砼结构浇筑、盖板制作及安装、闸门及启闭机采购及安装调试等完成渠道节制闸施工的全部工作	座	8	6862.12	54896.96
2.2	500114001007	渠道节制闸-2 (干渠节制闸(H=1m))	底部结构砼等级C25,平面尺寸:2000*3000,底板厚400,侧墙板厚1000,预制盖板:1100*1200*200 (厚),机闸一体化铸铁闸门(含配套启闭机),闸门净尺寸1.0m*1.0m,具体为做法见图纸,工作内容包括:土方开挖、回填、余方处置、砼结构浇筑、盖板制作及安装、闸门及启闭机采购及安装调试等完成渠道节制闸施工的全部工作	座	1	9836.37	9836.37

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助)-招标节余资金增做工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
2.3	500114001008	渠道节制闸-3 (干渠节制闸(H=1.2m))	底部结构砼等级C25, 平面尺寸: 2000*1600, 底板厚400, 侧墙板厚300, 预制盖板: 1100*1200*200 (厚), 机闸一体化铸铁闸门(含配套启闭机), 闸门净尺寸1.0m*1.2m, 具体为做法见图纸, 工作内容包括: 土方开挖、回填、余方处置、砼结构浇筑、盖板制作及安装、闸门及启闭机采购及安装调试等完成渠道节制闸施工的全部工作	座	3	8912.6	26737.8
2.4	500114001009	过路涵洞(Φ50cm*6m)	管道: DN500钢筋砼Ⅱ级承插管, 管道基础: 360° C30砼基础, 规格: 1000*1100, 管道接口: 承插胶圈密封, 涵洞两端C30砼挡坎 (截面200*200), 具体为做法见图纸, 工作内容包括: 土方开挖、回填、余方处置、管道基础、管道采购及安装、管道接口、涵洞两侧挡坎等完成过路涵洞施工的全部工作	座	1	4903.05	4903.05
2.5	500114001010	放水涵闸 (Φ40cm*平均4m涵洞)	管道: DN400钢筋砼Ⅱ级承插管, 管道基础: 180° C30砼基础, 规格: 980*340, 管道接口: 承插胶圈密封, 承插胶圈密封, 机闸一体化铸铁闸门 (含配套启闭机), 闸门净尺寸0.6m*0.5m, 无闸门端C30砼挡墙, 具体为做法见图纸, 工作内容包括: 土方开挖、回填、余方处置、管道基础、管道采购及安装、闸门及启闭机采购及安装调试、管道接口、挡墙等完成渠道放水闸施工的全部工作	座	2	5357.74	10715.48

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第5页 共6页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助)-招标节余资金增做工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
2.6	500114001011	下田便涵(Φ50cm*6m)	管道: DN500钢筋砼Ⅱ级承插管, 管道基础: 360° C30砼基础, 规格: 1000*(1100~1350), 管道接口: 承插胶圈密封, 涵洞两端C30砼挡坎(截面200*200), 具体做法见图纸, 工作内容包括: 土方开挖、回填、余方处置、管道基础、管道采购及安装、管道接口、涵洞两侧挡坎等完成下田涵洞施工的全部工作	座	2	5350.33	10700.66
2.7	500114001012	渠道分水井(带闸窖井)	钢筋砼窖井, 规格: 1400*1400*2200(深), 200厚C30钢筋砼底板, 200厚钢筋砼井壁, U80渠口闸门: 铸铁闸门ZMQJ-800*800-0.5, 配3T螺杆式启闭机, U100渠口闸门: 铸铁闸门ZMQJ-1000*1000-1.0, 配5T螺杆式启闭机, D800涵洞口闸门: 铸铁闸门ZMQJ-960*800-1.0, 配3T螺杆式启闭机, 50厚塑钢格栅盖板, 具体做法见图纸, 工作内容包括: 土方开挖、回填、余方处置、钢筋制安、砼结构浇筑、塑钢盖板、闸门及启闭机安装调试等完成渠道分水井施工的全部工作	座	2	30304.01	60608.02
2.8	500114001013	渠道放水口	砖砌放水口, MU10砼实心砖, M10水泥砂浆砌筑, M10水泥砂浆粉面, 25厚390*440预制砼闸门, 具体做法见图纸, 工作内容包括: 土方开挖及回填、放水口砌筑及粉刷、预制闸门制安、原渠道开口等完成放水口施工的全部工作	座	80	301.24	24099.2
3	5001	田间道路			1		364195.74

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助)-招标节余资金增做工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)
3.1	500114001014	田间道路 (C30砼道路, B=3m宽, 无路基, 含会车道)	砼机耕路, 路面宽3m, 30cm厚道渣压实, 10cm碎石垫层, 18cmC30砼路面, 25cm宽土路肩, 具体做法见图纸, 工作内容包括: 路基开挖回填整平、道渣压实、碎石垫层、砼路面浇筑、模板、路面伸缩缝、局部路基灰土处理、路面刻纹、土路肩等完成道路施工的全部工作, 计算规则按砼道路路面面积计算	m2	342	161.08	55089.36
3.2	500114001015	田间道路 (C30砼道路, B=3m宽, 有路基)	砼机耕路, 路面宽3m, 原路基压实整平厚度30cm, 10cm碎石垫层, 18cmC30砼路面, 25cm宽土路肩, 具体做法见图纸, 工作内容包括: 路基开挖回填整平、碎石垫层砼路面浇筑、模板、路面伸缩缝、局部路基15%灰土处理、路面刻纹、土路肩等完成道路施工的全部工作, 计算规则按砼道路路面面积计算	m2	2640	113.7	300168
3.3	500114001016	下田涵处顺接砼路面	顺接砼路面, 路基压实, 10cm碎石垫层, 15cmC30砼路面, 25cm宽土路肩, 具体做法见图纸, 工作内容包括: 路基开挖回填整平、碎石垫层砼路面浇筑、模板、路面伸缩缝、局部软基处理、路面刻纹、土路肩等完成道路施工的全部工作, 计算规则按砼道路路面面积计算	m2	37.32	105.53	3938.38
3.4	500114001017	项目竣工公示牌	做法见图纸设计, 满足甲方要求	个	1	5000	5000
		合计					1382367.41

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

第1页 共1页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目（财政补助）-招标节余资金增做工程

[illegible]

措施项目清单计价表

合同编号: 01

第1页 共1页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助) - 招标节余资金增做工程

[illegible]

人材机汇总表

合同编号：01

第1页 共3页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助)-招标节余资金增做工程

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
00010304	二类工(市政工程)	工日		107	
010011	工长	工时	702.73598	11.55	8116.6
010012	高级工	工时	1717.18091	10.67	18322.32
010013	中级工	工时	7115.12111	8.9	63324.58
010014	初级工	工时	9188.913016	6.13	56328.04
	人工小计	元			146091.54
010020	水泥 P.C32.5级	t	24.880516	230.79	5742.17
010050	黄砂	t	102.072149	139.71	14260.5
010060	碎石	t	411.42285	76.89	31634.3
010090~1	砼实心砖	千块	12.760132	890	11356.52
010153~1	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	275.22735	332.74	91579.15
010153~3	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	0.108	332.74	35.94
010153~4	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	56.6191	332.74	18839.44
010155~28	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	19.3228	339.84	6566.66
010155~47	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	572.2994	339.84	194490.23
010158~1	C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	144.5043	339.84	49108.34
010158~3	C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	63.4068	339.84	21548.17
010158~6	C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	4.532	339.84	1540.15
010740	道渣	m3	144.16272	45	6487.32
020020	原木	m3	0.022382	1327.43	29.71
020040	板枋材	m3	0.927339	1945.87	1804.48
030010	钢筋、缆风元钢	kg	5328.48	3.332	17754.5
030010~1	综合钢筋	kg	2584.68	3.332	8612.15
030120	镀锌铁丝	kg	0.4693	6	2.82
030125	镀锌铁丝	kg	37.98548	7.6	288.69
030171	铁钉	kg	0.120935	6.35	0.77
030180	铁件、预埋铁件	kg	566.499669	6.63	3755.89
030210	组合钢模板	kg	1487.353665	4.69	6975.69
030211	定型钢模板	kg	124.4326	4.69	583.59
030220	零星卡具	kg	870.830372	4.69	4084.19
030230	钢模支撑	kg	1926.39301	4.011	7726.76
030290	扣件	只	809.895842	4.69	3798.41
040040	电焊条	kg	22.78614	7.9	180.01
050030	沥青	kg	438.91616	3	1316.75

人材机汇总表

合同编号：01

第2页 共3页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目
(财政补助)-招标节余资金增做工程

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
060130	烟煤	kg	119.558525	0.69	82.5
060140	木柴	kg	10.003934	0.53	5.3
090010	水	m3	1465.268581	4.57	6696.28
090010~1	水	m3	74.459	4.57	340.28
090350	草袋	只	20	1.33	26.6
090540~1	闭孔聚乙烯泡沫板	m2	18.3225	18	329.81
CL-D00002	拆除现状渠道，并外弃中的材料费	m	1102	6.5	7163
CL-D00006	渠道开洞中的材料费	个	80	30	2400
CL-D00016~1	拆原板渠	m	460	6.5	2990
CL-D00018	U80预制采购安装中的材料费	m	992	187	185504
CL-D00019	U100预制采购安装	m	110	215	23650
CL-D00020	60厚黄色塑钢格栅盖板	m2	3.584	300	1075.2
CL-D00021	铸铁闸门ZMQJ-800*800-0.5+3T螺杆式手动启闭机	套	2	5300	10600
CL-D00022	铸铁闸门ZMQJ-960*800-1+3T螺杆式手动启闭机	套	2	6500	13000
CL-D00023	铸铁闸门ZMQJ-1000*1000-1+5T螺杆式手动启闭机	套	2	8500	17000
CL-D00024	项目竣工公示牌中的材料费	个	1	5000	5000
WJ0029	混凝土预制构件 板 0.04~0.2m3	m3	3.66415		
WJ0036~1	DN400钢筋砼Ⅱ级承插管 (含胶圈等配件)	m	8.16	132.42	1080.55
WJ0037~2	DN500钢筋砼Ⅱ级承插管 (含胶圈等配件)	m	18.36	205.55	3773.9
WJ0038~2	DN800钢筋砼Ⅱ级承插管(含配件)	m	166.65	356.14	59350.73
WJ0043	混凝土预制块 护坡 平面	m3	135.401		
	材料小计	元			850171.45
110060~1	单斗挖掘机 液压1.0m3	台时	22.289547	205.74	4585.85
110160~1	推土机 功率74kW	台时		148.65	
110170~1	推土机 功率88kW	台时	4.700718	178.06	837.01
110290~1	拖拉机 功率74kW	台时		124	
110450~1	压路机 内燃12~15t	台时	25.67852	100.53	2581.46
110470~1	刨毛机	台时		93.43	
110580~1	电动打夯机 2.8kW	台时	129.819955	20.51	2662.61
120180~1	灰浆搅拌机 0.4m3	台时	3.197419	19.33	61.81
130020~1	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台时	158.13101	26.85	4245.82
130130~1	振捣器 插入式 功率2.2kW	台时	105.211049	3.44	361.93
130140~1	振捣器 平板式 功率2.2kW	台时	360.6631	2.78	1002.64
130150~1	风(砂)水枪 耗风量6.0m3/min	台时	17.24427	45.65	787.2
140040~1	载重汽车 载重5.0t 汽油型	台时	1.73312	100.83	174.75

人材机汇总表

合同编号: 01

第3页 共3页

工程名称： 2025 年度江苏省常州市金坛区朱林镇唐龙黄红片高标准农田改造提升建设项目（财政补助）-招标节余资金增做工程

[illegible]