江 苏 志 诚 工 程 咨 询 管 理 有 限 公 司

姚王街道电动自行车充电设施建设项目

工程造价咨询报告书

咨询业务类别	最高投标限价编制
咨询报告日期	2026 年 10 月 20 日

联系电话：025-85337773 / 025-57678885 / 0514-85168777 / 0514-80820607

传真：025-57678885 / 0514-80820606

联系地址：南京市建邺区黄山路 2 号 1 幢 509、510、511 室

扬州市文昌西路 305 号金都汇 1 座 3 楼

邮政编号：210019 / 225000　　电子信箱：zc85550909@126.com

专业咨询报告书编号：志诚泰咨字[2026]-058

咨询项目委托方：泰兴市人民政府姚王街道办事处

咨询企业全称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇红旗村梅岱组 1 号

邮编：225400　　联系电话：18061007778

咨询作业期：2026 年 09 月 29 日至 2026 年 10 月 20 日

法定代表人：杨晨

技术负责人：赵海涛

项目负责人：韩伟　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

专业咨询员：徐友莲　　执业资格：注册造价师　　从事专业：安装

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	姚王街道电动自行车充电设施建设项目最高投标限价编制报告	韩伟		原 件
2	附录	韩伟		原 件
	附件 1 建设工程最高投标限价书			

江苏志诚工程咨询管理有限公司

志诚泰咨字[2026]-058

姚王街道电动自行车充电设施建设项目
最高投标限价编制报告

泰兴市人民政府姚王街道办事处：

我们接受委托，对贵单位姚王街道电动自行车充电设施建设项目最高投标限价进行编制。我们的编制是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的。在编制过程中我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

姚王街道电动自行车充电设施建设项目建设地点位于泰兴市姚王街道玉园、东阳御水湾、观棠府等11个小区，项目内容包括安泰社区-玉园3组6m单侧电动自行车充电棚、昌泰社区-东阳御水湾3组6m单侧电动自行车充电棚、昌泰社区-观棠府6组12m单侧电动自行车充电棚、朝阳村-朝阳小区新建3组6m单侧电动自行车充电棚；丹霞社区-丹霞花园4组6m单侧+7组12m单侧电动自行车充电棚、丹霞社区-水岸嘉苑3组6m单侧+2组12m单侧电动自行车充电棚、湖滨社区-皇家水岸1组12m单侧电动自行车充电棚、湖滨社区-文江印1组6m双侧+1组6m单侧电动自行车充电棚、桑木村-桑木新村7组6m单侧+1组12m单侧电动自行车充电棚、兴泰社区-翡翠花园3组6m单侧+2组12m双侧电动自行车充电棚、兴泰社区-兴泰华庭1组6m单侧电动自行车充电棚，同步实施地面恢复、绿化恢复、路牙石恢复、挡土墙及增设灭火器等配套工程，具体内容详见图纸及工程量清单。

二、编制依据

1、 建设单位提供的图纸、范围及批复文件；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；

4、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；

5、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；

6、《江苏省修缮建筑定额》（2009）；

7、《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）；

8、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

9、苏建价[2019]178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知》；

10、《泰州市工程造价信息》（2026 年第 09 期）及市场询价；

三、编制结论

姚王街道电动自行车充电设施建设项目最高投标限价总价 1413761.22 元，人民币大写：壹佰肆拾壹万叁仟柒佰陆拾壹元贰角贰分。

四、其他说明

本最高投标限价成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

五、本最高投标限价编制报告调整及解释权属江苏志诚工程咨询管理有限公司

附件：　1、建设工程最高投标限价汇总表

2、最高投标限价

项目负责人：韩伟

江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二六年十月二十日

主题词：工程 控制价 编制 报告

抄送：各相关单位

姚王街道电动自行车充电设施建设　项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 1413761.22（元）

（大写）: 壹佰肆拾壹万叁仟柒佰陆拾壹元贰角贰分

招　标　人: （单位盖章）

造价咨询人: 江苏志诚工程咨询管理有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人: （签字或盖章）

法定代表人或其授权人: 杨晨（签字或盖章）

编　制　人: 徐友莲（造价人员签字盖专用章）

复　核　人: 韩伟（造价工程师签字盖专用章）

编制时间: 2026 年 10 月 20 日

复核时间: 2026 年 10 月 20 日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：姚王街道电动自行车充电设施建设项目

2、建设单位：泰兴市人民政府姚王街道办事处

3、建设地点：泰兴市姚王街道玉园、东阳御水湾、观棠府等 11 个小区

4、工程概况：本工程为姚王街道电动自行车充电设施建设项目，项目内容包括安泰社区-玉园 3 组 6m 单侧电动自行车充电棚、昌泰社区-东阳御水湾 3 组 6m 单侧电动自行车充电棚、昌泰社区-观棠府 6 组 12m 单侧电动自行车充电棚、朝阳村-朝阳小区新建 3 组 6m 单侧电动自行车充电棚；丹霞社区-丹霞花园 4 组 6m 单侧+7 组 12m 单侧电动自行车充电棚、丹霞社区-水岸嘉苑 3 组 6m 单侧+2 组 12m 单侧电动自行车充电棚、湖滨社区-皇家水岸 1 组 12m 单侧电动自行车充电棚、湖滨社区-文江印 1 组 6m 双侧+1 组 6m 单侧电动自行车充电棚、桑木村-桑木新村 7 组 6m 单侧+1 组 12m 单侧电动自行车充电棚、兴泰社区-翡翠花园 3 组 6m 单侧+2 组 12m 双侧电动自行车充电棚、兴泰社区-兴泰华庭 1 组 6m 单侧电动自行车充电棚，同步实施地面恢复、绿化恢复、路牙石恢复、挡土墙及增设灭火器等配套工程，具体内容详见图纸及工程量清单。

二、编制范围

贵公司委托最高投标限价编制的范围是：泰兴市姚王街道玉园、东阳御水湾、观棠府等 11 个小区约 48 组电动自行车充电棚安装，同步实施地面恢复、绿化恢复、路牙石恢复、挡土墙及增设灭火器等配套工程，具体内容详见图纸及工程量清单。

三、编制依据

1、 建设单位提供的图纸、范围及批复文件；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；

4、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；

5、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；

6、《江苏省修缮建筑定额》（2009）；

7、《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）；

8、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

9、苏建价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知》；

10、《泰州市工程造价信息》（2026年第09期）及市场询价；

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、本工程分部分项合计3%计取暂列金；

2、车棚仅顶面做PTFE膜；

3、地面恢复中碎石按再生碎石计入；

4、建筑物至AP箱电缆及配管工程量暂估，按实结算；

5、AP箱至充电桩设备电线及配管工程量暂估，按实结算；

6、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

二〇二六年十月二十日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：姚王街道电动自行车充电设施建设项目　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	安泰社区-玉园（3组6m单侧）	78483.55		2231.32
2	昌泰社区-东阳御水湾（3组6m单侧）	81069.62		2388.81
3	昌泰社区-观棠府（6组12m单侧）	233689.85		6986.35
4	朝阳村-朝阳小区（3组6m单侧）	68831.05		2041.26
5	丹霞社区-丹霞花园（4组6m单侧+7组12m单侧）	339592.94		10054.64
6	丹霞社区-水岸嘉苑（3组6m单侧+2组12m单侧）	149367.42		4305.66
7	湖滨社区-皇家水岸（1组12m单侧）	39054.25		1159.48
8	湖滨社区-文江印(1组6m双侧+1组6m单侧)	55588.26		1619.65
9	桑木村-桑木新村（7组6m单侧+1组12m单侧）	154521.05		4601.96
10	兴泰社区-翡翠花园(3组6m单侧+2组12m双侧)	191930.45		5691.88
11	兴泰社区-兴泰华庭（1组6m单侧）	21632.78		624.90
合　计		1413761.22		41705.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：安泰社区-玉园（3组6m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	9536.98		305.87
2	车棚钢结构	22340.88		709.99
3	拆除与恢复	8005.80		257.47
4	玉园小区（安装）	38599.89		957.99
合　计		78483.55		2231.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8049.23
2	措施项目	458.81
2.1	其中：安全生产	305.87
3	其他项目	241.48
3.1	其中：暂列金额	241.48
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	787.46
合　计		9536.98

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	17.56	32.61	572.63	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	11.74	31.41	368.75	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	5.82	87.24	507.74	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	1.6	475.40	760.64	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.67	418.44	1535.67	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.55	476.03	261.82	
本页小计							4007.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.12	510.98	61.32	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	3.96	90.13	356.91	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	10.44	77.58	809.94	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	6.22	79.86	496.73	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	1.33	101.17	134.56	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.099	5080.28	502.95	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.022	5338.03	117.44	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.058	4877.09	282.87	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.124	10031.23	1243.87	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	2.38	14.87	35.39	
本页小计							4041.98	
合计							8049.23	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		305.87	
2	011601007001	文明施工		48.30	
3	011601008001	环境保护		24.15	
4	011601006001	临时设施		80.49	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				458.81	-
合　计				458.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	241.48			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		241.48			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	8749.52	9	787.46
合计					787.46

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	18683.88
2	措施项目	1251.82
2.1	其中：安全生产	709.99
3	其他项目	560.52
3.1	其中：暂列金额	560.52
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1844.66
合　计		22340.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002001	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.667	9774.69	6519.72	
本页小计							6519.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.449	9644.09	4330.20	
3	010901006001	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	42.3	185.20	7833.96	
本页小计							12164.16	
合计							18683.88	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		709.99	
2	011601007001	文明施工		112.10	
3	011601008001	环境保护		56.05	
4	011601006001	临时设施		186.84	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		186.84	
本页小计				1251.82	-
合　计				1251.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	560.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		560.52			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	20496.22	9	1844.66
合计					1844.66

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	6775.62
1.1	地面拆除	1107.11
1.2	地面恢复	5668.51
2	措施项目	365.88
2.1	其中：安全生产	257.47
3	其他项目	203.27
3.1	其中：暂列金额	203.27
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	661.03
合　计		8005.80

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					1107.11	
1	01B001	石材地面拆除	1、30mm厚大理石地面拆除 2、基层：素水泥结合层，40mm厚1:3干硬性砂浆	m2	15.96	5.50	87.78	
2	01B002	混凝土地面拆除	1、锯缝机切缝 2、小型机械拆除120mm厚混凝土地面及100mm厚碎石垫	m2	15.96	45.20	721.39	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	4.63	64.35	297.94	
		地面恢复					5668.51	
本页小计							6775.62	

4	011102001001	石材楼地面	1.人工整平，素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 3.120mm厚C30混凝土，含模板、养护等 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：40mm厚1:3干性砂浆，素水泥结合层 5.面层材料品种、规格：30mm厚大理石 6.其他：详见设计图	m2	15.96	355.17	5668.51	
合计							6775.62	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		257.47	
2	011601007001	文明施工		40.65	
3	011601008001	环境保护		20.33	
4	011601006001	临时设施		47.43	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				365.88	-
合　计				365.88	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	203.27			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		203.27			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	7344.77	9	661.03
合计					661.03

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：玉园小区（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	33034.27
2	措施项目	1387.44
2.1	其中：安全生产	957.99
3	其他项目	991.03
3.1	其中：暂列金额	991.03
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3187.15
合　计		38599.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉园小区（安装）　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：非标箱体，根据系统图定制 3.规格： 3.5KW;室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	3	1060.48	3181.44	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	3	636.12	1908.36	
本页小计							5089.80	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉园小区（安装）　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	30	22.92	687.60	
4	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	47.8	123.46	5901.39	
5	030412004001	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	90	8.32	748.80	
6	030412004002	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	360	6.14	2210.40	
7	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	18	79.82	1436.76	
8	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	47.8	33.23	1588.39	
9	030412001002	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	30	26.72	801.60	
本页小计							13374.94	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉园小区（安装）　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	3	108.74	326.22	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	3	145.29	435.87	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	12	52.64	631.68	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	6	64.31	385.86	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	90	142.11	12789.90	
本页小计							14569.53	
合计							33034.27	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：玉园小区（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		957.99	
2	031401010001	文明施工		165.17	
3	031401011001	环境保护		66.07	
4	031401012001	临时设施		198.21	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				1387.44	-
合　计				1387.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：玉园小区（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	991.03			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		991.03			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：玉园小区（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	35412.74	9	3187.15
合计					3187.15

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：昌泰社区-东阳御水湾（3组6m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	9536.98		305.87
2	车棚钢结构	22340.88		709.99
3	拆除与恢复	20712.77		666.14
4	东阳御水湾（安装）	28478.99		706.81
合　计		81069.62		2388.81

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8049.23
2	措施项目	458.81
2.1	其中：安全生产	305.87
3	其他项目	241.48
3.1	其中：暂列金额	241.48
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	787.46
合　计		9536.98

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	17.56	32.61	572.63	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	11.74	31.41	368.75	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	5.82	87.24	507.74	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	1.6	475.40	760.64	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.67	418.44	1535.67	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.55	476.03	261.82	
本页小计							4007.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.12	510.98	61.32	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	3.96	90.13	356.91	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	10.44	77.58	809.94	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	6.22	79.86	496.73	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	1.33	101.17	134.56	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.099	5080.28	502.95	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.022	5338.03	117.44	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.058	4877.09	282.87	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.124	10031.23	1243.87	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	2.38	14.87	35.39	
本页小计							4041.98	
合计							8049.23	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		305.87	
2	011601007001	文明施工		48.30	
3	011601008001	环境保护		24.15	
4	011601006001	临时设施		80.49	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				458.81	-
合　计				458.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	241.48			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		241.48			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	8749.52	9	787.46
合计					787.46

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	18683.88
2	措施项目	1251.82
2.1	其中：安全生产	709.99
3	其他项目	560.52
3.1	其中：暂列金额	560.52
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1844.66
合　计		22340.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002003	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.667	9774.69	6519.72	
本页小计							6519.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.449	9644.09	4330.20	
3	010901006002	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	42.3	185.20	7833.96	
本页小计							12164.16	
合计							18683.88	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		709.99	
2	011601007001	文明施工		112.10	
3	011601008001	环境保护		56.05	
4	011601006001	临时设施		186.84	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		186.84	
本页小计				1251.82	-
合　计				1251.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	560.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		560.52			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	20496.22	9	1844.66
合计					1844.66

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	17530.02
1.1	地面拆除	1067.77
1.2	地面恢复	16462.25
2	措施项目	946.62
2.1	其中：安全生产	666.14
3	其他项目	525.90
3.1	其中：暂列金额	525.90
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1710.23
合　计		20712.77

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					1067.77	
1	050101002001	植被清理	1.植物种类：草皮等	m2	81.9	2.91	238.33	
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土、草皮等绿化 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	20.48	40.50	829.44	
		地面恢复					16462.25	
3	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	81.9	86.96	7122.02	
4	010502026001	挡土墙	1.混凝土种类：预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.截面尺寸：200*620	m3	4.09	575.33	2353.10	
5	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10以内	t	0.152	5185.07	788.13	
6	010505015001	挡土墙模板	1.模板部位：挡土墙	m2	41.66	64.93	2704.98	
本页小计							14036.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：混凝土挡墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：35mm厚防水抗裂砂浆（内掺耐碱玻纤网格布），外露边倒圆角R20	m2	48.26	72.40	3494.02	
本页小计							3494.02	
合计							17530.02	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		666.14	
2	011601007001	文明施工		105.18	
3	011601008001	环境保护		52.59	
4	011601006001	临时设施		122.71	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				946.62	-
合　计				946.62	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	525.90			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		525.90			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	19002.54	9	1710.23
合计					1710.23

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	24372.67
2	措施项目	1023.66
2.1	其中：安全生产	706.81
3	其他项目	731.18
3.1	其中：暂列金额	731.18
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2351.48
合　计		28478.99

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：7KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	1	1193.39	1193.39	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：非标箱体，根据系统图定制 3.规格： 3.5KW;室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	1	1060.48	1060.48	
本页小计							2253.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	3	636.12	1908.36	
4	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	30	22.92	687.60	
本页小计							2595.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030405016002	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	3	636.12	1908.36	
6	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	35.6	123.46	4395.18	
7	030412004002	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	90	8.32	748.80	
8	030412004003	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	360	6.14	2210.40	
9	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	18	79.82	1436.76	
10	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	35.6	33.23	1182.99	
本页小计							11882.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	30	26.72	801.60	
12	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器 MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	3	108.74	326.22	
13	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	3	145.29	435.87	
14	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	12	52.64	631.68	
15	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	6	64.31	385.86	
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	35.6	142.11	5059.12	
本页小计							7640.35	
合计							24372.67	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		706.81	
2	031401010001	文明施工		121.86	
3	031401011001	环境保护		48.75	
4	031401012001	临时设施		146.24	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				1023.66	-
合　计				1023.66	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	731.18			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		731.18			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：东阳御水湾（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	26127.51	9	2351.48
合计					2351.48

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：昌泰社区-观棠府（6组12m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	28627.40		918.14
2	车棚钢结构	81427.08		2587.73
3	拆除与恢复	56117.61		1804.79
4	观棠府（安装）	67517.76		1675.69
合　计		233689.85		6986.35

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	24161.61
2	措施项目	1377.21
2.1	其中：安全生产	918.14
3	其他项目	724.85
3.1	其中：暂列金额	724.85
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2363.73
合　计		28627.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	52.67	32.61	1717.57	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	35.2	31.41	1105.63	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	17.47	87.24	1524.08	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	4.79	475.40	2277.17	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	11.02	418.44	4611.21	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.66	476.03	790.21	
本页小计							12025.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.36	510.98	183.95	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	11.88	90.13	1070.74	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	31.32	77.58	2429.81	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	18.65	79.86	1489.39	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	4	101.17	404.68	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.298	5080.28	1513.92	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.065	5338.03	346.97	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.174	4877.09	848.61	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.373	10031.23	3741.65	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	7.13	14.87	106.02	
本页小计							12135.74	
合计							24161.61	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		918.14	
2	011601007001	文明施工		144.97	
3	011601008001	环境保护		72.48	
4	011601006001	临时设施		241.62	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				1377.21	-
合　计				1377.21	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	724.85			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		724.85			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	26263.67	9	2363.73
合计					2363.73

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	68098.22
2	措施项目	4562.57
2.1	其中：安全生产	2587.73
3	其他项目	2042.95
3.1	其中：暂列金额	2042.95
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6723.34
合　计		81427.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002003	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.987	9774.69	19422.31	
本页小计							19422.31	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.798	9644.09	17340.07	
3	010901006002	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	169.2	185.20	31335.84	
本页小计							48675.91	
合计							68098.22	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		2587.73	
2	011601007001	文明施工		408.59	
3	011601008001	环境保护		204.29	
4	011601006001	临时设施		680.98	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		680.98	
本页小计				4562.57	-
合　计				4562.57	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	2042.95			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		2042.95			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	74703.74	9	6723.34
合计					6723.34

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	47494.51
1.1	地面拆除	3625.47
1.2	地面恢复	43869.04
2	措施项目	2564.70
2.1	其中：安全生产	1804.79
3	其他项目	1424.84
3.1	其中：暂列金额	1424.84
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4633.56
合　计		56117.61

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					3625.47	
1	01B001	石材地面拆除	1、30mm厚大理石地面拆除 2、基层：素水泥结合层，40mm厚1:3干硬性砂浆	m2	15.96	5.50	87.78	
2	01B002	混凝土地面拆除	1、锯缝机切缝 2、小型机械拆除120mm厚混凝土地面及100mm厚碎石垫	m2	15.96	45.20	721.39	
3	010103002002	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	4.63	64.35	297.94	
4	050101002001	植被清理	1.植物种类：草皮等	m2	193.2	2.91	562.21	
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土、草皮等绿化 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	48.3	40.50	1956.15	
		地面恢复					43869.04	
本页小计							3625.47	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	209.16	86.96	18188.55	
7	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：40mm厚1:3干性砂浆，素水泥结合层 2.面层材料品种、规格：30mm厚大理石	m2	15.96	268.56	4286.22	
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石，截面尺寸300*100 2.垫层材料品种、厚度：100mm厚C15细石混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C15细石混凝土，尺寸详见设计图	m	17	130.04	2210.68	
本页小计							24685.45	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502026001	挡土墙	1.混凝土种类：预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.截面尺寸：200*620	m3	8.43	575.33	4850.03	
10	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 直径10以内	t	0.315	5185.07	1633.30	
11	010505015001	挡土墙模板	1.模板部位：挡土墙	m2	85.31	64.93	5539.18	
12	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：混凝土挡墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：35mm厚防水抗裂砂浆（内掺耐碱玻纤网格布），外露边倒圆角R20	m2	98.91	72.40	7161.08	
本页小计							19183.59	
合计							47494.51	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1804.79	
2	011601007001	文明施工		284.97	
3	011601008001	环境保护		142.48	
4	011601006001	临时设施		332.46	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				2564.70	-
合　计				2564.70	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1424.84			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1424.84			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	51484.05	9	4633.56
合计					4633.56

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	57782.55
2	措施项目	2426.87
2.1	其中：安全生产	1675.69
3	其他项目	1733.48
3.1	其中：暂列金额	1733.48
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5574.86
合　计		67517.76

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：7kw；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	3	1168.71	3506.13	
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号： 3.5KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	2	995.95	1991.90	
本页小计							5498.03	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	2	636.12	1272.24	
4	030405016002	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组二十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	3	1501.29	4503.87	
5	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	28.39	123.46	3505.03	
本页小计							9281.14	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	m	55.7	162.85	9070.75	
7	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	个	6	152.57	915.42	
8	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	28.39	33.23	943.40	
9	030412001002	配管	1.名称：埋地敷设管线 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50	m	55.7	37.30	2077.61	
10	030412004003	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	60	8.32	499.20	
11	030412004005	配线	1.名称：管内配管 2.配线形式：BV-16 3.型号：铜芯	m	90	18.98	1708.20	
12	030412001005	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	20	26.72	534.40	
13	030412001004	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40	m	30	30.65	919.50	
本页小计							16668.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	48	79.82	3831.36	
15	030412004004	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	960	6.14	5894.40	
16	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	80	22.92	1833.60	
17	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	5	108.74	543.70	
18	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	5	145.29	726.45	
19	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	10	52.64	526.40	
20	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	16	64.31	1028.96	
21	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	84.09	142.11	11950.03	
本页小计							26334.90	
合计							57782.55	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1675.69	
2	031401010001	文明施工		288.91	
3	031401011001	环境保护		115.57	
4	031401012001	临时设施		346.70	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				2426.87	-
合　计				2426.87	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1733.48			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1733.48			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：观棠府（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	61942.90	9	5574.86
合计					5574.86

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：朝阳村-朝阳小区（3组6m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	9536.98		305.87
2	车棚钢结构	22340.88		709.99
3	拆除与恢复	14747.18		474.28
4	朝阳村（安装）	22206.01		551.12
合　计		68831.05		2041.26

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8049.23
2	措施项目	458.81
2.1	其中：安全生产	305.87
3	其他项目	241.48
3.1	其中：暂列金额	241.48
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	787.46
合　计		9536.98

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	17.56	32.61	572.63	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	11.74	31.41	368.75	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	5.82	87.24	507.74	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	1.6	475.40	760.64	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.67	418.44	1535.67	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.55	476.03	261.82	
本页小计							4007.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.12	510.98	61.32	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	3.96	90.13	356.91	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	10.44	77.58	809.94	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	6.22	79.86	496.73	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	1.33	101.17	134.56	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.099	5080.28	502.95	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.022	5338.03	117.44	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.058	4877.09	282.87	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.124	10031.23	1243.87	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	2.38	14.87	35.39	
本页小计							4041.98	
合计							8049.23	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		305.87	
2	011601007001	文明施工		48.30	
3	011601008001	环境保护		24.15	
4	011601006001	临时设施		80.49	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				458.81	-
合　计				458.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	241.48			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		241.48			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	8749.52	9	787.46
合计					787.46

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	18683.88
2	措施项目	1251.82
2.1	其中：安全生产	709.99
3	其他项目	560.52
3.1	其中：暂列金额	560.52
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1844.66
合　计		22340.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002003	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.667	9774.69	6519.72	
本页小计							6519.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.449	9644.09	4330.20	
3	010901006002	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	42.3	185.20	7833.96	
本页小计							12164.16	
合计							18683.88	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		709.99	
2	011601007001	文明施工		112.10	
3	011601008001	环境保护		56.05	
4	011601006001	临时设施		186.84	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		186.84	
本页小计				1251.82	-
合　计				1251.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	560.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		560.52			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	20496.22	9	1844.66
合计					1844.66

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	12481.11
1.1	地面拆除	1067.77
1.2	地面恢复	11413.34
2	措施项目	673.98
2.1	其中：安全生产	474.28
3	其他项目	374.43
3.1	其中：暂列金额	374.43
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1217.66
合　计		14747.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					1067.77	
1	050101002001	植被清理	1.植物种类：草皮等	m2	81.9	2.91	238.33	
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土、草皮等绿化 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	20.48	40.50	829.44	
		地面恢复					11413.34	
3	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	81.9	86.96	7122.02	
本页小计							12481.11	

4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石，截面尺寸300*100 2.垫层材料品种、厚度：100mm厚C15细石混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C15细石混凝土，尺寸详见设计图	m	33	130.04	4291.32	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		474.28	
2	011601007001	文明施工		74.89	
3	011601008001	环境保护		37.44	
4	011601006001	临时设施		87.37	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				673.98	-
合　计				673.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	374.43			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		374.43			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	13529.52	9	1217.66
合计					1217.66

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：朝阳村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	19004.18
1.1	6m车棚	19004.18
2	措施项目	798.18
2.1	其中：安全生产	551.12
3	其他项目	570.13
3.1	其中：暂列金额	570.13
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1833.52
合　计		22206.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朝阳村（安装）　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6m车棚					19004.18	
1	030404014001	控制箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号： 3.5KW;非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	3	693.29	2079.87	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	3	636.12	1908.36	
本页小计							3988.23	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朝阳村（安装）　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	30	22.92	687.60	
4	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	44	123.46	5432.24	
5	030412004003	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	90	8.32	748.80	
6	030412004004	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	360	6.14	2210.40	
7	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	30	26.72	801.60	
8	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	18	79.82	1436.76	
9	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	44	33.23	1462.12	
本页小计							12779.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朝阳村（安装）　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	3	108.74	326.22	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	3	145.29	435.87	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	6	52.64	315.84	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	6	64.31	385.86	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	44	17.56	772.64	
本页小计							2236.43	
合计							19004.18	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：朝阳村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		551.12	
2	031401010001	文明施工		95.02	
3	031401011001	环境保护		38.01	
4	031401012001	临时设施		114.03	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				798.18	-
合　计				798.18	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：朝阳村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	570.13			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		570.13			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：朝阳村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	20372.49	9	1833.52
合计					1833.52

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：丹霞社区-丹霞花园（4组6m单侧+7组12m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	46116.04		1479.04
2	车棚钢结构	124788.08		3965.73
3	拆除与恢复	57646.12		1853.95
4	丹霞花园（安装）	111042.70		2755.92
合　计		339592.94		10054.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	38922.07
2	措施项目	2218.56
2.1	其中：安全生产	1479.04
3	其他项目	1167.66
3.1	其中：暂列金额	1167.66
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3807.75
合　计		46116.04

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	84.85	32.61	2766.96	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	56.71	31.41	1781.26	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	28.14	87.24	2454.93	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	7.71	475.40	3665.33	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	17.75	418.44	7427.31	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.68	476.03	1275.76	
本页小计							19371.55	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.57	510.98	291.26	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	19.14	90.13	1725.09	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	50.46	77.58	3914.69	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	30.04	79.86	2398.99	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	6.44	101.17	651.53	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.48	5080.28	2438.53	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.105	5338.03	560.49	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.281	4877.09	1370.46	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.601	10031.23	6028.77	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	11.48	14.87	170.71	
本页小计							19550.52	
合计							38922.07	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1479.04	
2	011601007001	文明施工		233.53	
3	011601008001	环境保护		116.77	
4	011601006001	临时设施		389.22	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				2218.56	-
合　计				2218.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1167.66			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1167.66			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	42308.29	9	3807.75
合计					3807.75

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	104361.44
2	措施项目	6992.20
2.1	其中：安全生产	3965.73
3	其他项目	3130.84
3.1	其中：暂列金额	3130.84
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10303.60
合　计		124788.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002004	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	3.208	9774.69	31357.21	
本页小计							31357.21	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	2.696	9644.09	26000.47	
3	010901006003	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	253.8	185.20	47003.76	
本页小计							73004.23	
合计							104361.44	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		3965.73	
2	011601007001	文明施工		626.17	
3	011601008001	环境保护		313.08	
4	011601006001	临时设施		1043.61	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		1043.61	
本页小计				6992.20	-
合　计				6992.20	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	3130.84			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		3130.84			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	114484.48	9	10303.60
合计					10303.60

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	48788.15
1.1	地面拆除	5830.78
1.2	地面恢复	42957.37
2	措施项目	2634.56
2.1	其中：安全生产	1853.95
3	其他项目	1463.64
3.1	其中：暂列金额	1463.64
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4759.77
合　计		57646.12

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					5830.78	
1	01B002	混凝土地面拆除	1、锯缝机切缝 2、小型机械拆除120mm厚混凝土地面及100mm厚碎石垫	m2	31.92	45.20	1442.78	
2	041001002001	拆除人行道	1.原车位拆除 2.材质：植草砖 3.含基层拆除	m2	360	3.51	1263.60	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	43.02	64.35	2768.34	
4	050101002001	植被清理	1.植物种类：草皮等	m2	27.3	2.91	79.44	
5	010103002002	余方弃置	1.土石类别：余土、草皮等绿化 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	6.83	40.50	276.62	
		地面恢复					42957.37	
本页小计							5830.78	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	419.22	86.96	36455.37	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石，截面尺寸300*100 2.垫层材料品种、厚度：100mm厚C15细石混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C15细石混凝土，尺寸详见设计图	m	50	130.04	6502.00	
本页小计							42957.37	
合计							48788.15	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1853.95	
2	011601007001	文明施工		292.73	
3	011601008001	环境保护		146.36	
4	011601006001	临时设施		341.52	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				2634.56	-
合　计				2634.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1463.64			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1463.64			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	52886.35	9	4759.77
合计					4759.77

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	95031.76
1.1	6m车棚	23781.29
1.2	12m车棚	71250.47
2	措施项目	3991.33
2.1	其中：安全生产	2755.92
3	其他项目	2850.95
3.1	其中：暂列金额	2850.95
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9168.66
合　计		111042.70

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6m车棚					23781.29	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号： 3.5KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	4	1093.39	4373.56	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	4	636.12	2544.48	
本页小计							6918.04	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	49	123.46	6049.54	
4	030412004003	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	120	8.32	998.40	
5	030412004004	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	240	6.14	1473.60	
6	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	40	26.72	1068.80	
7	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	24	79.82	1915.68	
8	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	49	33.23	1628.27	
9	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	40	22.92	916.80	
本页小计							14051.09	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	4	108.74	434.96	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	4	145.29	581.16	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	8	52.64	421.12	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	8	64.31	514.48	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	49	17.56	860.44	
		12m车棚					71250.47	
15	030402011002	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：7KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	7	1168.71	8180.97	
本页小计							10993.13	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030405016002	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组二十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	7	1501.29	10509.03	
17	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	m	75.4	162.85	12278.89	
18	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	个	14	152.57	2135.98	
19	030412004007	配线	1.名称：管内配管 2.配线形式：BV-16 3.型号：铜芯	m	210	18.98	3985.80	
20	030412001005	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40	m	70	30.65	2145.50	
21	030412004006	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	840	6.14	5157.60	
本页小计							36212.80	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412002002	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	84	79.82	6704.88	
23	030412001002	配管	1.名称：埋地敷设管线 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50	m	75.4	37.30	2812.42	
24	030413014002	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	140	22.92	3208.80	
25	030910001002	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	7	108.74	761.18	
26	030405014002	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	7	145.29	1017.03	
27	030410001002	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	14	52.64	736.96	
28	030410002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	14	64.31	900.34	
29	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	75.4	142.11	10715.09	
本页小计							26856.70	
合计							95031.76	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2755.92	
2	031401010001	文明施工		475.16	
3	031401011001	环境保护		190.06	
4	031401012001	临时设施		570.19	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				3991.33	-
合　计				3991.33	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	2850.95			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		2850.95			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：丹霞花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	101874.04	9	9168.66
合计					9168.66

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：丹霞社区-水岸嘉苑（3组6m单侧+2组12m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	19077.63		611.86
2	车棚钢结构	49498.72		1573.06
3	拆除与恢复	15747.18		506.44
4	水岸嘉苑（安装）	65043.89		1614.30
合　计		149367.42		4305.66

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	16101.57
2	措施项目	917.79
2.1	其中：安全生产	611.86
3	其他项目	483.05
3.1	其中：暂列金额	483.05
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1575.22
合　计		19077.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	35.11	32.61	1144.94	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	23.47	31.41	737.19	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	11.64	87.24	1015.47	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	3.19	475.40	1516.53	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.34	418.44	3071.35	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.11	476.03	528.39	
本页小计							8013.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.24	510.98	122.64	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	7.92	90.13	713.83	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	20.88	77.58	1619.87	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	12.43	79.86	992.66	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	2.66	101.17	269.11	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.198	5080.28	1005.90	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.043	5338.03	229.54	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.116	4877.09	565.74	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.249	10031.23	2497.78	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	4.75	14.87	70.63	
本页小计							8087.70	
合计							16101.57	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		611.86	
2	011601007001	文明施工		96.61	
3	011601008001	环境保护		48.30	
4	011601006001	临时设施		161.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				917.79	-
合　计				917.79	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	483.05			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		483.05			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	17502.41	9	1575.22
合计					1575.22

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	41396.23
2	措施项目	2773.55
2.1	其中：安全生产	1573.06
3	其他项目	1241.89
3.1	其中：暂列金额	1241.89
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4087.05
合　计		49498.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002004	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.33	9774.69	13000.34	
本页小计							13000.34	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.049	9644.09	10116.65	
3	010901006003	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	98.7	185.20	18279.24	
本页小计							28395.89	
合计							41396.23	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1573.06	
2	011601007001	文明施工		248.38	
3	011601008001	环境保护		124.19	
4	011601006001	临时设施		413.96	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		413.96	
本页小计				2773.55	-
合　计				2773.55	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1241.89			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1241.89			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	45411.67	9	4087.05
合计					4087.05

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	13327.46
1.1	地面拆除	4302.73
1.2	地面恢复	9024.73
2	措施项目	719.67
2.1	其中：安全生产	506.44
3	其他项目	399.82
3.1	其中：暂列金额	399.82
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1300.23
合　计		15747.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					4302.73	
1	01B002	混凝土地面拆除	1、锯缝机切缝 2、小型机械拆除120mm厚混凝土地面及100mm厚碎石垫	m2	7.98	45.20	360.70	
2	041001001001	拆除路面	1.锯缝机锯缝 2.材质：沥青混凝土 3.厚度：50mm	m2	18.62	14.98	278.93	
3	041001003001	拆除基层	1.锯缝机锯缝 2.材质：水稳碎石基层+级配碎石垫层 3.厚度：320mm+320mm	m2	18.62	127.15	2367.53	
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	14.6	64.35	939.51	
5	050101002001	植被清理	1.植物种类：草皮等	m2	27.3	2.91	79.44	
6	010103002002	余方弃置	1.土石类别：余土、草皮等绿化 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	6.83	40.50	276.62	
		地面恢复					9024.73	
本页小计							4302.73	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	35.28	86.96	3067.95	
8	040202010001	碎石	1.石料规格：5-40mm 2.厚度：320mm	m2	18.62	52.00	968.24	
9	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：5% 2.石料规格：5-40 3.厚度：320mm	m2	18.62	127.32	2370.70	
10	040203003001	透层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.7kg/m2	m2	18.62	2.50	46.55	
11	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	18.62	1.06	19.74	
12	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-10C 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3.厚度：50mm	m2	18.62	60.21	1121.11	
本页小计							7594.29	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石，截面尺寸300*100 2.垫层材料品种、厚度：100㎜厚C15细石混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C15细石混凝土，尺寸详见设计图	m	11	130.04	1430.44	
本页小计							1430.44	
合计							13327.46	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		506.44	
2	011601007001	文明施工		79.96	
3	011601008001	环境保护		39.98	
4	011601006001	临时设施		93.29	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				719.67	-
合　计				719.67	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	399.82			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		399.82			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	14446.95	9	1300.23
合计					1300.23

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	55665.38
1.1	6m车棚	26910.12
1.2	12m车棚	28755.26
2	措施项目	2337.95
2.1	其中：安全生产	1614.30
3	其他项目	1669.96
3.1	其中：暂列金额	1669.96
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5370.60
合　计		65043.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6m车棚					26910.12	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号： 3.5KW；内装充电站进线开关(带30mA漏电保护),一只220V插座(IP55)及一个电气防火流保护器 3.规格：500*500 4.其他：遇突发情况，自动切断供电电源 5.基础：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	3	1093.39	3280.17	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	3	636.12	1908.36	
本页小计							5188.53	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	51.8	123.46	6395.23	
4	030412004003	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	90	8.32	748.80	
5	030412004004	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	180	6.14	1105.20	
6	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	30	26.72	801.60	
7	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	18	79.82	1436.76	
8	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	51.8	33.23	1721.31	
9	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	30	22.92	687.60	
本页小计							12896.50	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	3	108.74	326.22	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	3	145.29	435.87	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	6	52.64	315.84	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	6	64.31	385.86	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	51.8	142.11	7361.30	
		12m车棚					28755.26	
15	030402011002	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：10.5KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	2	1228.71	2457.42	
本页小计							11282.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030405016002	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组二十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	2	1501.29	3002.58	
17	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	m	42.1	162.85	6855.99	
18	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	个	4	152.57	610.28	
19	030412004005	配线	1.名称：管内配管 2.配线形式：BV-16 3.型号：铜芯	m	60	18.98	1138.80	
20	030412001004	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40	m	20	30.65	613.00	
21	030412004006	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	240	6.14	1473.60	
本页小计							13694.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412002002	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	24	79.82	1915.68	
23	030412001002	配管	1.名称：埋地敷设管线 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50	m	75.4	37.30	2812.42	
24	030413014002	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	40	22.92	916.80	
25	030910001002	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	2	108.74	217.48	
26	030405014002	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	2	145.29	290.58	
27	030410001002	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	4	52.64	210.56	
28	030410002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	4	64.31	257.24	
29	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	42.1	142.11	5982.83	
本页小计							12603.59	
合计							55665.38	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1614.30	
2	031401010001	文明施工		278.33	
3	031401011001	环境保护		111.33	
4	031401012001	临时设施		333.99	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				2337.95	-
合　计				2337.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1669.96			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1669.96			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：水岸嘉苑（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	59673.29	9	5370.60
合计					5370.60

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：湖滨社区-皇家水岸（1组12m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	4777.40		153.22
2	车棚钢结构	13573.07		431.35
3	拆除与恢复	8318.92		267.54
4	皇家水岸（安装）	12384.86		307.37
合　计		39054.25		1159.48

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4032.15
2	措施项目	229.83
2.1	其中：安全生产	153.22
3	其他项目	120.96
3.1	其中：暂列金额	120.96
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	394.46
合　计		4777.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	8.78	32.61	286.32	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	5.87	31.41	184.38	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	2.91	87.24	253.87	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	0.8	475.40	380.32	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.84	418.44	769.93	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.28	476.03	133.29	
本页小计							2008.11	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.06	510.98	30.66	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	1.98	90.13	178.46	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	5.22	77.58	404.97	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	3.11	79.86	248.36	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	0.67	101.17	67.78	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.05	5080.28	254.01	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.011	5338.03	58.72	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.029	4877.09	141.44	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.062	10031.23	621.94	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	1.19	14.87	17.70	
本页小计							2024.04	
合计							4032.15	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		153.22	
2	011601007001	文明施工		24.19	
3	011601008001	环境保护		12.10	
4	011601006001	临时设施		40.32	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				229.83	-
合　计				229.83	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	120.96			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		120.96			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	4382.94	9	394.46
合计					394.46

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11351.29
2	措施项目	760.53
2.1	其中：安全生产	431.35
3	其他项目	340.54
3.1	其中：暂列金额	340.54
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1120.71
合　计		13573.07

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002004	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.331	9774.69	3235.42	
本页小计							3235.42	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.3	9644.09	2893.23	
3	010901006002	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	28.2	185.20	5222.64	
本页小计							8115.87	
合计							11351.29	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		431.35	
2	011601007001	文明施工		68.11	
3	011601008001	环境保护		34.05	
4	011601006001	临时设施		113.51	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		113.51	
本页小计				760.53	-
合　计				760.53	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	340.54			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		340.54			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	12452.36	9	1120.71
合计					1120.71

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	7040.64
1.1	地面拆除	629.79
1.2	地面恢复	6410.85
2	措施项目	380.18
2.1	其中：安全生产	267.54
3	其他项目	211.22
3.1	其中：暂列金额	211.22
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	686.88
合　计		8318.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					629.79	
1	050101002001	植被清理	1.植物种类：草皮等	m2	48.3	2.91	140.55	
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土、草皮等绿化 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	12.08	40.50	489.24	
		地面恢复					6410.85	
3	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	48.3	86.96	4200.17	
本页小计							7040.64	

4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石，截面尺寸300*100 2.垫层材料品种、厚度：100mm厚C15细石混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C15细石混凝土，尺寸详见设计图	m	17	130.04	2210.68	
合计							7040.64	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		267.54	
2	011601007001	文明施工		42.24	
3	011601008001	环境保护		21.12	
4	011601006001	临时设施		49.28	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				380.18	-
合　计				380.18	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	211.22			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		211.22			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	7632.04	9	686.88
合计					686.88

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：皇家水岸（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10599.13
1.1	12m车棚	10599.13
2	措施项目	445.16
2.1	其中：安全生产	307.37
3	其他项目	317.97
3.1	其中：暂列金额	317.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1022.60
合　计		12384.86

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇家水岸（安装）　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		12m车棚					10599.13	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：7kw;非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	1	1168.71	1168.71	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组二十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	1	1501.29	1501.29	
3	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	m	12	162.85	1954.20	
本页小计							4624.20	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇家水岸（安装）　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	个	2	152.57	305.14	
5	030412004002	配线	1.名称：管内配管 2.配线形式：BV-16 3.型号：铜芯	m	30	18.98	569.40	
6	030412001002	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40	m	10	30.65	306.50	
7	030412004003	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	120	6.14	736.80	
8	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	12	79.82	957.84	
9	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设管线 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50	m	12	37.30	447.60	
10	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	20	22.92	458.40	
本页小计							3781.68	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：皇家水岸（安装）　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	1	108.74	108.74	
12	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	1	145.29	145.29	
13	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	2	52.64	105.28	
14	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	2	64.31	128.62	
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	12	142.11	1705.32	
本页小计							2193.25	
合计							10599.13	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：皇家水岸（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		307.37	
2	031401010001	文明施工		53.00	
3	031401011001	环境保护		21.20	
4	031401012001	临时设施		63.59	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				445.16	-
合　计				445.16	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：皇家水岸（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	317.97			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		317.97			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：皇家水岸（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	11362.26	9	1022.60
合计					1022.60

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：湖滨社区-文江印(1组6m双侧+1组6m单侧)　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	6358.57		203.93
2	车棚钢结构	20446.98		649.80
3	拆除与恢复	7022.99		225.87
4	文江印（安装）	21759.72		540.05
合　计		55588.26		1619.65

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5366.65
2	措施项目	305.90
2.1	其中：安全生产	203.93
3	其他项目	161.00
3.1	其中：暂列金额	161.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	525.02
合　计		6358.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	11.7	32.61	381.54	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	7.82	31.41	245.63	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	3.88	87.24	338.49	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	1.06	475.40	503.92	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.45	418.44	1025.18	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.37	476.03	176.13	
本页小计							2670.89	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.08	510.98	40.88	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	2.64	90.13	237.94	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	6.96	77.58	539.96	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	4.14	79.86	330.62	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	0.89	101.17	90.04	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.066	5080.28	335.30	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.014	5338.03	74.73	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.039	4877.09	190.21	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.083	10031.23	832.59	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	1.58	14.87	23.49	
本页小计							2695.76	
合计							5366.65	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		203.93	
2	011601007001	文明施工		32.20	
3	011601008001	环境保护		16.10	
4	011601006001	临时设施		53.67	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				305.90	-
合　计				305.90	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	161.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		161.00			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5833.55	9	525.02
合计					525.02

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	17100.00
2	措施项目	1145.70
2.1	其中：安全生产	649.80
3	其他项目	513.00
3.1	其中：暂列金额	513.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1688.28
合　计		20446.98

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002004	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.576	9774.69	5630.22	
本页小计							5630.22	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003005	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.377	9644.09	3635.82	
3	010901006003	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	42.3	185.20	7833.96	
本页小计							11469.78	
合计							17100.00	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		649.80	
2	011601007001	文明施工		102.60	
3	011601008001	环境保护		51.30	
4	011601006001	临时设施		171.00	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		171.00	
本页小计				1145.70	-
合　计				1145.70	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	513.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		513.00			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	18758.70	9	1688.28
合计					1688.28

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	5943.83
1.1	地面拆除	1263.49
1.2	地面恢复	4680.34
2	措施项目	320.97
2.1	其中：安全生产	225.87
3	其他项目	178.31
3.1	其中：暂列金额	178.31
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	579.88
合　计		7022.99

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					1263.49	
1	01B003	石材地面拆除	1、30mm厚大理石地面拆除 2、基层：素水泥结合层，40mm厚1:3干硬性砂浆	m2	5.32	5.50	29.26	
2	01B002	混凝土地面拆除	1、锯缝机切缝 2、小型机械拆除120mm厚混凝土地面及100mm厚碎石垫	m2	5.32	45.20	240.46	
3	041001001001	拆除路面	1.锯缝机锯缝 2.材质：沥青混凝土 3.厚度：50mm	m2	5.32	14.98	79.69	
4	041001003001	拆除基层	1.锯缝机锯缝 2.材质：水稳碎石基层+级配碎石垫层 3.厚度：320mm+320mm	m2	5.32	108.80	578.82	
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	5.21	64.35	335.26	
		地面恢复					4680.34	
本页小计							1263.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011102001001	石材楼地面	1.人工整平，素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 3.120mm厚C30混凝土，含模板、养护等 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：40mm厚1:3干性砂浆，素水泥结合层 5.面层材料品种、规格：30mm厚大理石 6.其他：详见设计图	m2	5.32	355.17	1889.50	
7	040202010001	碎石	1.石料规格：5-40mm 2.厚度：320mm	m2	5.32	52.00	276.64	
8	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：5% 2.石料规格：5-40 3.厚度：320mm	m2	5.32	127.32	677.34	
9	040203003001	透层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.7kg/m2	m2	5.32	2.50	13.30	
10	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3kg/m2	m2	5.32	1.06	5.64	
本页小计							2862.42	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-10C 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3.厚度：50mm	m2	5.32	60.21	320.32	
12	011101005001	塑胶地面	1.PU罩面改色漆 2.底漆：环氧渗透封闭底漆一遍 3.中间漆：全脂肪族改性聚氨酯色漆一遍 4.面漆：高弹纯脂肪族PU罩面清漆一遍	m2	45	33.28	1497.60	
本页小计							1817.92	
合计							5943.83	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		225.87	
2	011601007001	文明施工		35.66	
3	011601008001	环境保护		17.83	
4	011601006001	临时设施		41.61	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				320.97	-
合　计				320.97	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	178.31			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		178.31			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6443.11	9	579.88
合计					579.88

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	18622.25
1.1	6m车棚	8023.12
1.2	6m双向	10599.13
2	措施项目	782.13
2.1	其中：安全生产	540.05
3	其他项目	558.67
3.1	其中：暂列金额	558.67
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1796.67
合　计		21759.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6m车棚					8023.12	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号： 3.5KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	1	1093.39	1093.39	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	1	636.12	636.12	
本页小计							1729.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	16	123.46	1975.36	
4	030412004003	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	30	8.32	249.60	
5	030412004004	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	60	6.14	368.40	
6	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	10	26.72	267.20	
7	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	6	79.82	478.92	
8	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	16	33.23	531.68	
9	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	10	22.92	229.20	
本页小计							4100.36	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	1	108.74	108.74	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	1	145.29	145.29	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	2	52.64	105.28	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	2	64.31	128.62	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	12	142.11	1705.32	
		6m双向					10599.13	
15	030402011002	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：7KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	1	1168.71	1168.71	
本页小计							3361.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030405016002	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组二十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	1	1501.29	1501.29	
17	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	m	12	162.85	1954.20	
18	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	个	2	152.57	305.14	
19	030412004005	配线	1.名称：管内配管 2.配线形式：BV-16 3.型号：铜芯	m	30	18.98	569.40	
20	030412001004	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40	m	10	30.65	306.50	
21	030412004006	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	120	6.14	736.80	
本页小计							5373.33	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412002002	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	12	79.82	957.84	
23	030412001002	配管	1.名称：埋地敷设管线 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50	m	12	37.30	447.60	
24	030413014002	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	20	22.92	458.40	
25	030910001002	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	1	108.74	108.74	
26	030405014002	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	1	145.29	145.29	
27	030410001002	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	2	52.64	105.28	
28	030410002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	2	64.31	128.62	
29	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	12	142.11	1705.32	
本页小计							4057.09	
合计							18622.25	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		540.05	
2	031401010001	文明施工		93.11	
3	031401011001	环境保护		37.24	
4	031401012001	临时设施		111.73	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				782.13	-
合　计				782.13	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	558.67			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		558.67			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：文江印（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	19963.05	9	1796.67
合计					1796.67

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：桑木村-桑木新村（7组6m单侧+1组12m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	27026.01		866.78
2	车棚钢结构	65713.41		2088.36
3	拆除与恢复	15457.39		497.12
4	桑木新村（安装）	46324.24		1149.70
合　计		154521.05		4601.96

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	22810.03
2	措施项目	1300.17
2.1	其中：安全生产	866.78
3	其他项目	684.30
3.1	其中：暂列金额	684.30
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2231.51
合　计		27026.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	49.74	32.61	1622.02	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	33.24	31.41	1044.07	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	16.5	87.24	1439.46	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	4.52	475.40	2148.81	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	10.4	418.44	4351.78	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.57	476.03	747.37	
本页小计							11353.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.34	510.98	173.73	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	11.22	90.13	1011.26	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	29.58	77.58	2294.82	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	17.61	79.86	1406.33	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	3.77	101.17	381.41	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.281	5080.28	1427.56	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.061	5338.03	325.62	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.165	4877.09	804.72	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.352	10031.23	3530.99	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	6.73	14.87	100.08	
本页小计							11456.52	
合计							22810.03	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		866.78	
2	011601007001	文明施工		136.86	
3	011601008001	环境保护		68.43	
4	011601006001	临时设施		228.10	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				1300.17	-
合　计				1300.17	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	684.30			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		684.30			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	24794.50	9	2231.51
合计					2231.51

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	54956.72
2	措施项目	3682.11
2.1	其中：安全生产	2088.36
3	其他项目	1648.70
3.1	其中：暂列金额	1648.70
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5425.88
合　计		65713.41

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002004	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.888	9774.69	18454.61	
本页小计							18454.61	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.348	9644.09	13000.23	
3	010901006003	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	126.9	185.20	23501.88	
本页小计							36502.11	
合计							54956.72	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		2088.36	
2	011601007001	文明施工		329.74	
3	011601008001	环境保护		164.87	
4	011601006001	临时设施		549.57	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		549.57	
本页小计				3682.11	-
合　计				3682.11	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1648.70			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1648.70			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	60287.53	9	5425.88
合计					5425.88

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	13082.18
1.1	地面拆除	1342.58
1.2	地面恢复	11739.60
2	措施项目	706.44
2.1	其中：安全生产	497.12
3	其他项目	392.47
3.1	其中：暂列金额	392.47
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1276.30
合　计		15457.39

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					1342.58	
1	041001002001	拆除人行道	1.原车位拆除 2.材质：植草砖 3.含基层拆除	m2	135	3.51	473.85	
2	010103002003	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	13.5	64.35	868.73	
		地面恢复					11739.60	
3	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	135	86.96	11739.60	
本页小计							13082.18	
合计							13082.18	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		497.12	
2	011601007001	文明施工		78.49	
3	011601008001	环境保护		39.25	
4	011601006001	临时设施		91.58	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				706.44	-
合　计				706.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	392.47			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		392.47			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	14181.09	9	1276.30
合计					1276.30

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：桑木新村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	39644.87
1.1	6m车棚	39644.87
2	措施项目	1665.08
2.1	其中：安全生产	1149.70
3	其他项目	1189.35
3.1	其中：暂列金额	1189.35
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3824.94
合　计		46324.24

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桑木新村（安装）　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6m车棚					39644.87	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号： 3.5KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础 600*600*300	台	5	1093.39	5466.95	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	5	636.12	3180.60	
本页小计							8647.55	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桑木新村（安装）　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	69.5	123.46	8580.47	
4	030412004002	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	150	8.32	1248.00	
5	030412004003	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	300	6.14	1842.00	
6	030412001002	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	50	26.72	1336.00	
7	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	30	79.82	2394.60	
8	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	70	33.23	2326.10	
9	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	50	22.92	1146.00	
本页小计							18873.17	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桑木新村（安装）　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	5	108.74	543.70	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	5	145.29	726.45	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	5	52.64	263.20	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	10	64.31	643.10	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	70	142.11	9947.70	
本页小计							12124.15	
合计							39644.87	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：桑木新村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1149.70	
2	031401010001	文明施工		198.22	
3	031401011001	环境保护		79.29	
4	031401012001	临时设施		237.87	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				1665.08	-
合　计				1665.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：桑木新村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1189.35			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1189.35			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：桑木新村（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	42499.30	9	3824.94
合计					3824.94

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：兴泰社区-翡翠花园(3组6m单侧+2组12m双侧)　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	19077.63		611.86
2	车棚钢结构	68228.43		2168.28
3	拆除与恢复	42918.06		1380.28
4	翡翠花园（安装）	61706.33		1531.46
合　计		191930.45		5691.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	16101.57
2	措施项目	917.79
2.1	其中：安全生产	611.86
3	其他项目	483.05
3.1	其中：暂列金额	483.05
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1575.22
合　计		19077.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	35.11	32.61	1144.94	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	23.47	31.41	737.19	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	11.64	87.24	1015.47	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	3.19	475.40	1516.53	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.34	418.44	3071.35	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.11	476.03	528.39	
本页小计							8013.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.24	510.98	122.64	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	7.92	90.13	713.83	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	20.88	77.58	1619.87	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	12.43	79.86	992.66	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	2.66	101.17	269.11	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.198	5080.28	1005.90	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.043	5338.03	229.54	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.116	4877.09	565.74	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.249	10031.23	2497.78	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	4.75	14.87	70.63	
本页小计							8087.70	
合计							16101.57	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		611.86	
2	011601007001	文明施工		96.61	
3	011601008001	环境保护		48.30	
4	011601006001	临时设施		161.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				917.79	-
合　计				917.79	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	483.05			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		483.05			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	17502.41	9	1575.22
合计					1575.22

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	57060.07
2	措施项目	3823.02
2.1	其中：安全生产	2168.28
3	其他项目	1711.80
3.1	其中：暂列金额	1711.80
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5633.54
合　计		68228.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002004	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.56	9774.69	15248.52	
本页小计							15248.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003005	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	1.357	9644.09	13087.03	
3	010901006004	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	155.1	185.20	28724.52	
本页小计							41811.55	
合计							57060.07	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		2168.28	
2	011601007001	文明施工		342.36	
3	011601008001	环境保护		171.18	
4	011601006001	临时设施		570.60	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		570.60	
本页小计				3823.02	-
合　计				3823.02	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1711.80			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1711.80			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	62594.89	9	5633.54
合计					5633.54

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	36323.22
1.1	地面拆除	13061.52
1.2	地面恢复	23261.70
2	措施项目	1961.45
2.1	其中：安全生产	1380.28
3	其他项目	1089.70
3.1	其中：暂列金额	1089.70
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3543.69
合　计		42918.06

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					13061.52	
1	041001002001	拆除人行道	1.原车位拆除 2.材质：植草砖 3.含基层拆除	m2	180	3.51	631.80	
2	010103002003	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	18	64.35	1158.30	
3	050101002001	植被清理	1.植物种类：草皮等	m2	54.6	2.91	158.89	
4	010103002004	余方弃置	1.土石类别：余土、草皮等绿化 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	13.65	40.50	552.83	
5	050102001001	移植乔木	1.种类：乔木 2.胸径/干径/米径/地径：按现场实际综合	株	3	3519.90	10559.70	
		地面恢复					23261.70	
6	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	234.6	86.96	20400.82	
本页小计							33462.34	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石，截面尺寸300*100 2.垫层材料品种、厚度：100㎜厚C15细石混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C15细石混凝土，尺寸详见设计图	m	22	130.04	2860.88	
本页小计							2860.88	
合计							36323.22	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1380.28	
2	011601007001	文明施工		217.94	
3	011601008001	环境保护		108.97	
4	011601006001	临时设施		254.26	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				1961.45	-
合　计				1961.45	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1089.70			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1089.70			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	39374.37	9	3543.69
合计					3543.69

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	52809.06
1.1	6m车棚	22354.08
1.2	12m车棚	30454.98
2	措施项目	2217.98
2.1	其中：安全生产	1531.46
3	其他项目	1584.27
3.1	其中：暂列金额	1584.27
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5095.02
合　计		61706.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6m车棚					22354.08	
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号： 3.5KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础 600*600*300	台	3	1068.71	3206.13	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	3	636.12	1908.36	
本页小计							5114.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	36.8	123.46	4543.33	
4	030412004003	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	90	8.32	748.80	
5	030412004004	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	180	6.14	1105.20	
6	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	30	26.72	801.60	
7	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	18	79.82	1436.76	
8	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	36.8	33.23	1222.86	
9	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	30	22.92	687.60	
本页小计							10546.15	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	3	108.74	326.22	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	3	145.29	435.87	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	6	52.64	315.84	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	6	64.31	385.86	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	36.8	142.11	5229.65	
		12m车棚					30454.98	
15	030402011002	成套配电箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：14KW；非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	2	1181.27	2362.54	
本页小计							9055.98	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	030405016002	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组二十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	4	1501.29	6005.16	
17	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	m	24.5	162.85	3989.83	
18	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZN-YJV-4*25+1*16	个	4	152.57	610.28	
19	030412004005	配线	1.名称：管内配管 2.配线形式：BV-16 3.型号：铜芯	m	120	18.98	2277.60	
20	030412001004	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN40	m	40	30.65	1226.00	
21	030412004006	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	480	6.14	2947.20	
本页小计							17056.07	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412002002	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	48	79.82	3831.36	
23	030412001002	配管	1.名称：埋地敷设管线 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50	m	24.5	37.30	913.85	
24	030413014002	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	80	22.92	1833.60	
25	030910001002	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	2	108.74	217.48	
26	030405014002	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	2	145.29	290.58	
27	030410001002	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	4	52.64	210.56	
28	030410002002	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	4	64.31	257.24	
29	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	24.5	142.11	3481.70	
本页小计							11036.37	
合计							52809.06	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1531.46	
2	031401010001	文明施工		264.05	
3	031401011001	环境保护		105.62	
4	031401012001	临时设施		316.85	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				2217.98	-
合　计				2217.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1584.27			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1584.27			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：翡翠花园（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	56611.31	9	5095.02
合计					5095.02

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：兴泰社区-兴泰华庭（1组6m单侧）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	车棚基础	3121.85		100.12
2	车棚钢结构	7446.90		236.66
3	拆除与恢复	1841.61		59.23
4	兴泰华庭（安装）	9222.42		228.89
合　计		21632.78		624.90

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2634.85
2	措施项目	150.18
2.1	其中：安全生产	100.12
3	其他项目	79.05
3.1	其中：暂列金额	79.05
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	257.77
合　计		3121.85

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详现场 2.开挖深度：1.5m内	m3	5.85	32.61	190.77	
2	010102007001	回填方	1.填方部位：车棚基础 2.材料品种：利用挖方 3.密实度：符合规范要求	m3	3.91	31.41	122.81	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土 2.外运运距：人工装运至车辆可通行处，外运运距由投标单位自行考虑	m3	1.94	87.24	169.25	
4	010501001001	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C15	m3	0.53	475.40	251.96	
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.22	418.44	510.50	
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.18	476.03	85.69	
本页小计							1330.98	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包 2.混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 3.混凝土强度等级：C20	m3	0.04	510.98	20.44	
8	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：车棚基础垫层	m2	0.92	90.13	82.92	
9	010505002001	基础模板	1.基础类型：独立基础	m2	3.48	77.58	269.98	
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板	m2	2.07	79.86	165.31	
11	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：钢柱柱脚素混凝土外包	m2	0.44	101.17	44.51	
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 10	t	0.033	5080.28	167.65	
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 6	t	0.007	5338.03	37.37	
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 14	t	0.019	4877.09	92.66	
15	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格：300*440*20钢板	t	0.041	10031.23	411.28	
16	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格：HPB300　4	m2	0.79	14.87	11.75	
本页小计							1303.87	
合计							2634.85	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		100.12	
2	011601007001	文明施工		15.81	
3	011601008001	环境保护		7.90	
4	011601006001	临时设施		26.35	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				150.18	-
合　计				150.18	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	79.05			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		79.05			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚基础　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2864.08	9	257.77
合计					257.77

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	6227.91
2	措施项目	417.27
2.1	其中：安全生产	236.66
3	其他项目	186.84
3.1	其中：暂列金额	186.84
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	614.88
合　计		7446.90

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010602002004	钢托架	1.钢材品种、规格：Q235B 2.含97*203*2、120*80*2加劲板等 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.厚涂型钢结构防火涂料，耐火极限≥2.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.222	9774.69	2169.98	
本页小计							2169.98	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格：Q235B,镀锌钢管114*3mm，89*3mm，100*50*3mm 2.构件类型：钢梁 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈蚀涂料前抛丸喷砂除锈，除锈质量等级达到Sa2.5级;防锈底漆三道，丙烯酸聚氨酯面漆两道 4.薄型钢结构防火涂料，耐火极限≥1.5h，满足二级耐火等级构件耐火极限要求 5.探伤要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图	t	0.15	9644.09	1446.61	
3	010901006002	膜结构屋面	1.膜布品种、规格：不燃A2级PTFE，参数详见设计图 2.含铝压板、螺栓等 3.按水平投影面积计算	m2	14.1	185.20	2611.32	
本页小计							4057.93	
合计							6227.91	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		236.66	
2	011601007001	文明施工		37.37	
3	011601008001	环境保护		18.68	
4	011601006001	临时设施		62.28	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		62.28	
本页小计				417.27	-
合　计				417.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	186.84			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		186.84			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：车棚钢结构　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	6832.02	9	614.88
合计					614.88

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1558.62
1.1	地面拆除	315.75
1.2	地面恢复	1242.87
2	措施项目	84.17
2.1	其中：安全生产	59.23
3	其他项目	46.76
3.1	其中：暂列金额	46.76
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	152.06
合　计		1841.61

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面拆除					315.75	
1	01B002	混凝土地面拆除	1、锯缝机切缝 2、小型机械拆除120mm厚混凝土地面及100mm厚碎石垫	m2	5.32	45.20	240.46	
2	010103002001	余方弃置	1.土石类别：建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	1.17	64.35	75.29	
		地面恢复					1242.87	
3	040203007001	水泥混凝土	1.人工整平，素土夯实 2.垫层：100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：120mm厚 5.其他：详见设计图 6.含切缝、模板、养护等	m2	5.32	86.96	462.63	
本页小计							778.38	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：石质侧石，截面尺寸300*100 2.垫层材料品种、厚度：100㎜厚C15细石混凝土 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C15细石混凝土，尺寸详见设计图	m	6	130.04	780.24	
本页小计							780.24	
合计							1558.62	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		59.23	
2	011601007001	文明施工		9.35	
3	011601008001	环境保护		4.68	
4	011601006001	临时设施		10.91	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				84.17	-
合　计				84.17	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	46.76			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		46.76			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除与恢复　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1689.55	9	152.06
合计					152.06

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：兴泰华庭（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	7892.66
1.1	6m车棚	7892.66
2	措施项目	331.50
2.1	其中：安全生产	228.89
3	其他项目	236.78
3.1	其中：暂列金额	236.78
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	761.48
合　计		9222.42

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴泰华庭（安装）　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6m车棚					7892.66	
1	030404014001	控制箱	1.名称：室外防水AP箱 2.型号：非标箱体，根据系统图定制 3.规格：室外防护等级IP65;上级断路器鉴定值80A；遇突发情况，自动切断供电电源 4.安装方式：落地安装；含配电箱C30混凝土基础600*600*300	台	1	693.29	693.29	
2	030405016001	充电桩	1.名称：电动车智能充电设备（含接地） 2.规格：一组十路充电桩 3.型号：充电桩设备须满足IP65防水等级具备充满自动断电，定时断电，充电故障自动断电，过载保护，短路保护，漏电保护功能须提供三年(含)以上质保。	台	1	636.12	636.12	
本页小计							1329.41	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴泰华庭（安装）　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030413014001	插座	1.名称：防水型五孔插座（含开洞） 2.材质：配备充电显示灯 3.规格：带数字贴与二维码;含插座防雨罩 4.安装方式：嵌入式安装	套	10	22.92	229.20	
4	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJV-5*16	m	15	123.46	1851.90	
5	030412004002	配线	1.名称：管内配线 2.型号：BV-6 3.材质：铜芯	m	30	8.32	249.60	
6	030412004003	配线	1.名称：线槽配线 2.配线形式：WDZ-BYJ-4	m	60	6.14	368.40	
7	030412001002	配管	1.名称：电线配管 2.材质：SC管 3.规格：DN32	m	10	26.72	267.20	
8	030412002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：100*50	m	6	79.82	478.92	
9	030412001001	配管	1.名称：埋地敷设线管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN40	m	15	33.23	498.45	
本页小计							3943.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴泰华庭（安装）　　标段：1　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030910001001	灭火器	1.形式：悬挂式灭火器MFZ/ABC3*2、含支架安装	组	1	108.74	108.74	
11	030405014001	端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	1	145.29	145.29	
12	030410001001	接地极	1.名称：镀锌角钢接地 2.材质：50*5*2500	根	2	52.64	105.28	
13	030410002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢40*4	m	2	64.31	128.62	
14	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：动力配管混凝土地面刨沟、修复	m	15	142.11	2131.65	
本页小计							2619.58	
合计							7892.66	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：兴泰华庭（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		228.89	
2	031401010001	文明施工		39.46	
3	031401011001	环境保护		15.79	
4	031401012001	临时设施		47.36	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				331.50	-
合　计				331.50	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：兴泰华庭（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	236.78			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		236.78			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：兴泰华庭（安装）　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	8460.94	9	761.48
合计					761.48