

高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2026年10月08日

高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章) (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年10月08日 复 核 时 间： 2026年10月08日

工程项目总价表

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	50	池塘与净化区土方工程			1			
1.1	5001	水利建筑工程			1			
1.1.1	500101	土方开挖工程			1			
1.1.1.1	500101001	河坡清杂整坡			1			
1.1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：对河坡两侧进行清杂（包含杂树、杂草、树根等）、整坡 3、弃置运距：投标人自行考虑	m2	3200			总价承包
1.1.1.1.2	500101010	其他土方开挖			1			
1.1.1.2.1	500101010001	挖淤泥	1、土类分级：河底淤泥 2、开挖厚度：详见设计图纸 3、工作内容：挖机清淤清杂堆置后再进行外运 4、含水面清杂（包括水草、生活垃圾等一切所需要清理的杂物） 5、部位：净化区河道	m3	3305.48			
1.1.1.2.2	500101010002	淤泥外运	1、土类分级：淤泥 2、工作内容：考虑70%清淤量外运 3、弃置运距：投标人自行考虑 4、部位：净化区河道	m3	2313.84			
2	50	进水管道（L=96m）			1			
2.1	5001	水利建筑工程			1			
2.1.1	500101	土方开挖工程			1			
2.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
2.1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	103.68			
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.2 .1.1	500103001001	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	91.62			
2.1.3	500114	其他建筑工程			1			
2.1.3 .1	500114001	其他建筑工程			1			
2.1.3 .1.1	500114001001	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN400	m	96			
3	50	排水管道（L=270m）			1			
3.1	5001	水利建筑工程			1			
3.1.1	500101	土方开挖工程			1			
3.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
3.1.1 .1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	259.2			
3.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
3.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
3.1.2 .1.1	500103001002	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	238.17			
3.1.3	500114	其他建筑工程			1			
3.1.3 .1	500114001	其他建筑工程			1			
3.1.3 .1.1	500114001002	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN315	m	270			
4	50	单侧排水井（4座）			1			
4.1	5001	水利建筑工程			1			
4.1.1	500101	土方开挖工程			1			
4.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	105.6			
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.1.2 .1.1	500103001003	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	85.4			
4.1.3	500105	砌筑工程			1			
4.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
4.1.3 .1.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	9.12			
4.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
4.1.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	84.2			
4.1.4	500109	混凝土工程			1			
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.1.4 .1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.28			
4.1.4 .1.2	500109001002	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	7.52			
4.1.4 .1.3	500109001003	混凝土墙身	1. 部位及类型：墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	5			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第4页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.4 .1.4	500109001004	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶、盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	2.96			
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
4.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	1.296			
4.1.6	500114	其他建筑工程			1			
4.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
4.1.6 .1.1	500114001003	UPVC管铺设	1、规格: UPVC管, 0.6Mpa 2、管径: DN300	m	32			
4.1.6 .1.2	500114001004	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	4			
4.1.6 .1.3	500114001005	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	8			
4.1.6 .1.4	500114001006	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	4			总价承包
4.1.6 .1.5	500114001007	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	4.84			
5	50	双侧进水口(1座)			1			
5.1	5001	水利建筑工程			1			
5.1.1	500101	土方开挖工程			1			
5.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
5.1.1 .1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1. 土类分级: 一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	13.2			
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
5.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
5.1.2 .1.1	500103001004	土方回填压实	1、土质及含水量: 素土 2、分层厚度及碾压遍数: 分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 满足设计要求 4、取土运距: 投标人自行考虑	m3	10.68			
5.1.3	500105	砌筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第5页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
5.1.3 .1.1	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.75			
5.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
5.1.3 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	18.32			
5.1.4	500109	混凝土工程			1			
5.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
5.1.4 .1.1	500109001005	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.73			
5.1.4 .1.2	500109001006	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	1.88			
5.1.4 .1.3	500109001007	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.25			
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
5.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
5.1.5 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.141			
5.1.6	500114	其他建筑工程			1			
5.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
5.1.6 .1.1	500114001008	UPVC管铺设	1、规格：UPVC管, 0.6Mpa 2、管径：DN300	m	12			
6	50	竖井（1座）			1			
6.1	5001	水利建筑工程			1			
6.1.1	500101	土方开挖工程			1			
6.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第6页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.1 .1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	13.5			
6.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
6.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
6.1.2 .1.1	500103001005	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	11.48			
6.1.3	500105	砌筑工程			1			
6.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
6.1.3 .1.1	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.75			
6.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
6.1.3 .2.1	500105010003	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	18.32			
6.1.4	500109	混凝土工程			1			
6.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
6.1.4 .1.1	500109001008	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.73			
6.1.4 .1.2	500109001009	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	1.88			
6.1.4 .1.3	500109001010	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.25			
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第7页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
6.1.5 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.141			
6.1.6	500114	其他建筑工程			1			
6.1.6 .1	500114001	其他永久建筑工程			1			
6.1.6 .1.1	500114001009	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	2.56			
7	50	排水口 (含节制闸) (1座)			1			
7.1	5001	水利建筑工程			1			
7.1.1	500101	土方开挖工程			1			
7.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
7.1.1 .1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	8			
7.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
7.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
7.1.2 .1.1	500103001006	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	6.4			
7.1.3	500109	混凝土工程			1			
7.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
7.1.3 .1.1	500109001011	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.25			
7.1.3 .1.2	500109001012	混凝土垫层	1. 部位及类型：护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.38			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第8页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.3 .1.3	500109001013	混凝土格梗	1. 部位及类型:格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.07			
7.1.3 .1.4	500109001014	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.48			
7.1.3 .1.5	500109001015	混凝土洞身及翼墙	1. 部位及类型:洞身翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.01			
7.1.3 .1.6	500109001016	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.04			
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
7.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
7.1.4 .1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.225			
8	50	Φ1.0m*4.0m涵洞(1座)			1			
8.1	5001	水利建筑工程			1			
8.1.1	500101	土方开挖工程			1			
8.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
8.1.1 .1.1	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	35			
8.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
8.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第9页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.2 .1.1	500103001007	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	150			
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
8.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
8.1.3 .1.1	500108009001	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	36.14			
8.1.4	500109	混凝土工程			1			
8.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
8.1.4 .1.1	500109001017	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.35			
8.1.4 .1.2	500109001018	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	11.24			
8.1.4 .1.3	500109001019	混凝土洞身	1. 部位及类型：洞身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.31			
8.1.4 .1.4	500109001020	混凝土挡墙	1. 部位及类型：翼墙、八字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	10.75			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第10页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.4 .1.5	500109001021	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁、排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.36			
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
8.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
8.1.5 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	2.289			
8.1.6	500112	预制混凝土工程			1			
8.1.6 .1	500112001	预制混凝土构件			1			
8.1.6 .1.1	500112001001	预制混凝土闸门	1. 构件结构尺寸:混凝土闸门预制及安装 2. 强度等级及配合比:C30	m3	0.18			
8.1.6 .2	500112006	其他预制混凝土			1			
8.1.6 .2.1	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	1. 规格:DN1000钢筋砼Ⅱ级排水涵管(承插口)	m	4			
9	50	过滤坝基础(2座)			1			
9.1	5001	水利建筑工程			1			
9.1.1	500101	土方开挖工程			1			
9.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
9.1.1 .1.1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	9.67			
9.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
9.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
9.1.2 .1.1	500103001008	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、取土运距:投标人自行考虑	m3	20			
9.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
9.1.2 .2.1	500103007001	碎石垫层	1、垫层材料:碎石垫层	m3	2.69			
9.1.3	500105	砌筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第11页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
9.1.3 .1.1	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.69			
9.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
9.1.3 .2.1	500105010004	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	16.19			
9.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
9.1.4 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
9.1.4 .1.1	500108009002	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	20			
9.1.5	500109	混凝土工程			1			
9.1.5 .1	500109001	普通混凝土			1			
9.1.5 .1.1	500109001022	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	3.48			
10	50	净化工程			1			
10.1	5001	水利建筑工程			1			
10.1. 1	500114	其他建筑工程			1			
10.1. 1.1	500114001	其他建筑工程			1			
10.1. 1.1.1	500114001010	除磷截滤坝	1、名称：1#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	180			
10.1. 1.1.2	500114001011	除磷截滤坝	1、名称：2#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	180			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第12页 共13页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.1.1.3	500114001012	生态围隔	1、名称：生态围隔 2、规格：1、宽30cm浮体;2、围隔幔涤纶长丝材质,表面做PVC涂塑处理;3、直径10cm配重,1-3cm碎石,配重 $\geq 3\text{kg/m}$;4、直径32mm镀锌钢管1根/5m;5、高度3m	m	19			
10.1.1.1.4	500114001013	生物毛刷	1、名称：生物毛刷 2、外形尺寸：由尼龙绳、弹性填料、固定件等组成,单组尺寸:5*2m,每组含弹性填料单元100条,填料长度为1.0m	组	8			
10.1.1.1.5	500114001014	生态浮床	1、名称：生态浮床 2、规格：采用UPVC框架、鱼结网等 ;锚固方式固定杆	m ²	60			
10.1.1.1.6	500114001015	微氧生态基反应床	1、名称：微氧生态基反应床 2、外形尺寸：微氧生态基反应床,比表面积 $>250\text{m}^2/\text{m}^2$,附着生物量湿重 $>5\text{kg}/\text{m}^2$,框架安装,每组含10片MOBR膜	组	20			
10.1.1.1.7	500114001016	太阳能微纳米曝气系统	1、名称：太阳能微纳米曝气系统 2、型号、规格：P=1.5KW, 220V/380;含风机、浮体、沉水管等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱,带储电功能)	套	1			
10.1.1.1.8	500114001017	栽植水生植物	1、植物种类：苦草(沉水植物) 2、单位面积株数：50株/m ² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常III级养护1年	m ²	400			
10.1.1.1.9	500114001018	栽植水生植物	1、植物种类：鸢尾、菖蒲、旱伞草等 2、单位面积株数：16株/m ² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常III级养护1年	m ²	80			

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	排水口 （含节制闸）（1座）			1							
1.1	5001	水利建筑工程			1							
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
1.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
1.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：500*500 2、材质：ZMQF-500-1铸铁闸门	扇	1							
1.1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
1.1.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1							
2	50	Φ 1.0m*4.0m涵洞 （1座）			1							
2.1	5001	水利建筑工程			1							
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
2.1.1.1	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
2.1.1.1.1	500202009002	螺杆启闭机	1. 规格：QL-3T手摇启闭机（含机罩）	台	1							
		合计										

措施项目清单

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号： -

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

主要工程量汇总表

附表一

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区一）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	池塘与净化区土方工程			1			
1.1	5001	水利建筑工程			1			
1.1.1	500101	土方开挖工程			1			
1.1.1.1	500101001	河坡清杂整坡			1			
1.1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：对河坡两侧进行清杂（包含杂树、杂草、树根等）、整坡 3、弃置运距：投标人自行考虑	m2	6920			总价承包
1.1.1.1.2	500101001002	水面清杂	1、工作内容：水面清杂（包括水草、生活垃圾等一切所需要清理的杂物） 2、弃置运距：投标人自行考虑	m2	21000			总价承包
1.1.1.2	500101002	一般土方开挖			1			
1.1.1.2.1	500101001003	拆除旧塘埂	1、土类分级：一、二类土	m3	3360			
1.1.1.2.3	500101010	其他土方开挖			1			
1.1.1.3.1	500101002001	挖淤泥	1、土类分级：塘口、育苗池淤泥 2、开挖厚度：详见设计图纸 3、工作内容：挖机清淤清杂，就近堆坡晒干处理，不外运 4、部位：塘口、育苗池清淤	m3	15038.71			
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
1.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
1.1.2.1.1	500103001001	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、部位：砂石路基及管理用房 5、取土运距：投标人自行考虑	m3	3694			
1.1.2.1.2	500103001002	土方外购	1. 工作内容:土方外购	m3	742.92			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	50	排水管道（L=440m）			1			
2.1	5001	水利建筑工程			1			
2.1.1	500101	土方开挖工程			1			
2.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
2.1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	660			
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
2.1.2.1.1	500103001003	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	573.65			
2.1.3	500114	其他建筑工程			1			
2.1.3.1	500114001	其他建筑工程			1			
2.1.3.1.1	500114001001	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN500	m	440			
3	50	双侧排水井（3座）			1			
3.1	5001	水利建筑工程			1			
3.1.1	500101	土方开挖工程			1			
3.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
3.1.1.1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	79.2			
3.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
3.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
3.1.2.1.1	500103001004	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	64.05			
3.1.3	500105	砌筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
3.1.3 .1.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	14.46			
3.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
3.1.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	124.8			
3.1.4	500109	混凝土工程			1			
3.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
3.1.4 .1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.18			
3.1.4 .1.2	500109001002	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	7.95			
3.1.4 .1.3	500109001003	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.05			
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
3.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
3.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.66			
3.1.6	500114	其他建筑工程			1			
3.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			
3.1.6 .1.1	500114001002	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN400	m	36			
3.1.6 .1.2	500114001003	四通D400-D500 RDPE管	1、四通D400-D500 RDPE管	套	3			
3.1.6 .1.3	500114001004	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	6			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第4页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.6 .1.4	500114001005	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	12			
3.1.6 .1.5	500114001006	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	6			总价承包
3.1.6 .1.6	500114001007	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	7.26			
4	50	单侧排水井（4座）			1			
4.1	5001	水利建筑工程			1			
4.1.1	500101	土方开挖工程			1			
4.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
4.1.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	52.8			
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.1.2 .1.1	500103001005	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	42.7			
4.1.3	500105	砌筑工程			1			
4.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
4.1.3 .1.1	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	9.64			
4.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
4.1.3 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm厚1:3防水砂浆抹面	m2	83.2			
4.1.4	500109	混凝土工程			1			
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.1.4 .1.1	500109001004	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.12			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第5页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.4 .1.2	500109001005	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	5.3			
4.1.4 .1.3	500109001006	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.72			
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
4.1.5 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.44			
4.1.6	500114	其他建筑工程			1			
4.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			
4.1.6 .1.1	500114001008	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	24			
4.1.6 .1.2	500114001009	三通D400-D500 RDPE管	1、三通D400-D500 RDPE管	套	4			
4.1.6 .1.3	500114001010	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	4			
4.1.6 .1.4	500114001011	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	8			
4.1.6 .1.5	500114001012	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	4			总价承包
4.1.6 .1.6	500114001013	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	4.84			
5	50	排水井1(1座)			1			
5.1	5001	水利建筑工程			1			
5.1.1	500101	土方开挖工程			1			
5.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
5.1.1 .1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4			
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
5.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第6页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.2 .1.1	500103001006	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	21.35			
5.1.3	500105	砌筑工程			1			
5.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
5.1.3 .1.1	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72			
5.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
5.1.3 .2.1	500105010003	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48			
5.1.4	500109	混凝土工程			1			
5.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
5.1.4 .1.1	500109001007	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53			
5.1.4 .1.2	500109001008	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08			
5.1.4 .1.3	500109001009	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18			
5.1.4 .1.4	500109001010	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48			
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第7页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
5.1.5 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.33			
5.1.6	500114	其他建筑工程			1			
5.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			
5.1.6 .1.1	500114001014	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN400	m	6			
5.1.6 .1.2	500114001015	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	1			
5.1.6 .1.3	500114001016	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	2			
5.1.6 .1.4	500114001017	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21			
6	50	竖井（1座）			1			
6.1	5001	水利建筑工程			1			
6.1.1	500101	土方开挖工程			1			
6.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
6.1.1 .1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	13.5			
6.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
6.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
6.1.2 .1.1	500103001007	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	11.48			
6.1.3	500105	砌筑工程			1			
6.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
6.1.3 .1.1	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	3.09			
6.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
6.1.3 .2.1	500105010004	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	29.45			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第8页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.4	500109	混凝土工程			1			
6.1.4.1	500109001	普通混凝土			1			
6.1.4.1.1	500109001011	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	0.73			
6.1.4.1.2	500109001012	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.88			
6.1.4.1.3	500109001013	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.25			
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
6.1.5.1	500111001	钢筋加工及安装			1			
6.1.5.1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.141			
6.1.6	500114	其他建筑工程			1			
6.1.6.1	500114001	其他建筑工程			1			
6.1.6.1.1	500114001018	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	2.56			
7	50	排水口(含节制闸) (1座)			1			
7.1	5001	水利建筑工程			1			
7.1.1	500101	土方开挖工程			1			
7.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1			
7.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	8			
7.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
7.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第9页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.2 .1.1	500103001008	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	6.4			
7.1.3	500109	混凝土工程			1			
7.1.3 .1	500109001	普通混凝土			1			
7.1.3 .1.1	500109001014	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.25			
7.1.3 .1.2	500109001015	混凝土护底	1. 部位及类型：护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.38			
7.1.3 .1.3	500109001016	混凝土格梗	1. 部位及类型：格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.07			
7.1.3 .1.4	500109001017	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.48			
7.1.3 .1.5	500109001018	混凝土洞身及翼墙	1. 部位及类型：洞身翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.01			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第10页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.3 .1.6	500109001019	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.04			
7.1.4	500111	钢筋加工及安装工程			1			
7.1.4 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
7.1.4 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.225			
8	50	Φ 1.0m*4.0m涵洞(1座)			1			
8.1	5001	水利建筑工程			1			
8.1.1	500101	土方开挖工程			1			
8.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
8.1.1 .1.1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级:一、二类,人机配合 2. 就近堆放	m3	35			
8.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
8.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
8.1.2 .1.1	500103001009	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数:分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数:满足设计要求 4、取土运距:投标人自行考虑	m3	200			
8.1.2 .1.2	500103001010	土方外购	1. 工作内容:土方外购	m3	201			
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
8.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
8.1.3 .1.1	500108009001	5%水泥土	1、水泥含量: 5%	m3	36.14			
8.1.4	500109	混凝土工程			1			
8.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
8.1.4 .1.1	500109001020	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	3.35			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第11页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.4 .1.2	500109001021	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	11.24			
8.1.4 .1.3	500109001022	混凝土洞身	1. 部位及类型:洞身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.31			
8.1.4 .1.4	500109001023	混凝土挡墙	1. 部位及类型:翼墙、八字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	10.75			
8.1.4 .1.5	500109001024	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁、排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.36			
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
8.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
8.1.5 .1.1	500111001006	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	2.289			
8.1.6	500112	预制混凝土工程			1			
8.1.6 .1	500112001	预制混凝土构件			1			
8.1.6 .1.1	500112001001	预制混凝土闸门	1. 构件结构尺寸:混凝土闸门预制及安装 2. 强度等级及配合比:C30	m3	0.18			
8.1.6 .2	500112006	其他预制混凝土			1			
8.1.6 .2.1	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	1. 规格:DN1000钢筋砼Ⅱ级排水涵管(承插口)	m	4			
9	50	2.0m*2.5m节制闸(1座)			1			
9.1	5001	水利建筑工程			1			
9.1.1	500101	土方开挖工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第12页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1			
9.1.1.1.1	500101002004	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	48.77			
9.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
9.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
9.1.2.1.1	500103001011	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	400			
9.1.2.1.2	500103001012	土方外购	1. 工作内容：土方外购	m3	423.23			
9.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
9.1.3.1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
9.1.3.1.1	500108009002	6%水泥土	1、水泥含量：6%	m3	46.31			
9.1.4	500109	混凝土工程			1			
9.1.4.1	500109001	普通混凝土			1			
9.1.4.1.1	500109001025	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.84			
9.1.4.1.2	500109001026	混凝土翼墙底板	1. 部位及类型：翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	6.18			
9.1.4.1.3	500109001027	混凝土箱涵	1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	17.76			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第13页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
9.1.4 .1.4	500109001028	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	25.38			
9.1.4 .1.5	500109001029	混凝土上部结构	1. 部位及类型：排架工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	3.66			
9.1.4 .2	500109009	伸缩缝			1			
9.1.4 .2.1	500109009001	伸缩缝	1、填料的种类、规格：2cm厚低泡板	m2	6.9			
9.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
9.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
9.1.5 .1.1	500111001007	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	4.955			
9.1.6	500114	其他建筑工程			1			
9.1.6 .1	500111001	其他永久建筑工程			1			
9.1.6 .1.1	500114001019	不锈钢栏杆	1. 工作内容：不锈钢栏杆购置及安装	m	4.4			
9.1.6 .1.2	500114001020	砼栏杆	1. 工作内容：砼栏杆购置及安装	m	16.9			
9.1.6 .1.3	500114001021	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	6			
9.1.6 .1.4	500114001022	墙面反光漆	1. 工作内容：涂刷墙面反光漆	m2	8			
10	50	道路工程 (210m长, 3m宽)			1			
10.1	5001	水利建筑工程			1			
10.1. 1	500114	其他建筑工程			1			
10.1. 1.1	500114001	其他建筑工程			1			
10.1. 1.1.1	500114001023	路床（槽）整形	1、原地面碾压	m2	630			
10.1. 1.1.2	500114001024	泥结碎石	1、种类：泥灰结石碎石 2、厚度：15cm 3、配合比：石灰、粘土、碎石质量比为10:30:60 4、含土方外购费用	m2	630			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第14页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1. 1.1.3	500114001025	米砂	1、种类：米砂面层 2、厚度：2cm	m2	630			
11	50	管理用房移建及其他			1			
11.1	5001	水利建筑工程			1			
11.1. 1	500114	其他建筑工程			1			
11.1. 1.1	500114001	其他建筑工程			1			
11.1. 1.1.1	500114001026	管理用房移建及其他	1、工作内容：管理用房移建及增加电缆线等，结算时按实计算	项	1			
12	50	过滤坝基础（2座）			1			
12.1	5001	水利建筑工程			1			
12.1. 1	500101	土方开挖工程			1			
12.1. 1.1	500101002	一般土方开挖			1			
12.1. 1.1.1	500101002005	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	9.67			
12.1. 2	500103	土石方填筑工程			1			
12.1. 2.1	500103001	一般土方填筑			1			
12.1. 2.1.1	500103001013	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	20			
12.1. 2.2	500103007	垫层料填筑			1			
12.1. 2.2.1	500103007001	碎石垫层	1、垫层材料：碎石垫层	m3	2.69			
12.1. 3	500105	砌筑工程			1			
12.1. 3.1	500105006	砌砖			1			
12.1. 3.1.1	500105006005	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.69			
12.1. 3.2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
12.1. 3.2.1	500105010005	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	16.19			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第15页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
12.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
12.1.4.1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
12.1.4.1.1	500108009003	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	20			
12.1.5	500109	混凝土工程			1			
12.1.5.1	500109001	普通混凝土			1			
12.1.5.1.1	500109001030	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.48			
13	50	净化工程			1			
13.1	5002	水利安装工程			1			
13.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1			
13.1.1.1	500114001027	除磷截滤坝	1、名称：1#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	180			
13.1.1.2	500114001028	除磷截滤坝	1、名称：2#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度6米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	180			
13.1.1.3	500114001029	生态围隔	1、名称：生态围隔 2、规格：1、宽30cm浮体;2、围隔幔涤纶长丝材质,表面做PVC涂塑处理;3、直径10cm配重,1-3cm碎石,配重≥3kg/m;4、直径32mm镀锌钢管1根/5m;5、高度3m	m	14			
13.1.1.4	500114001030	生物毛刷	1、名称：生物毛刷 2、外形尺寸：由尼龙绳、弹性填料、固定件等组成,单组尺寸:5*2m,每组含弹性填料单元100条,填料长度为1.0m	组	10			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第16页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
13.1.1.5	500114001031	生态浮床	1、名称：生态浮床 2、规格：采用UPVC框架、鱼结网等；锚固方式固定杆	m2	108			
13.1.1.6	500114001032	微氧生态基反应床	1、名称：微氧生态基反应床 2、外形尺寸：微氧生态基反应床，比表面积>250m2/m2，附着生物量湿重>5kg/m2，框架安装，每组含10片MOBR膜	组	44			
13.1.1.7	500114001033	太阳能微纳米曝气系统	1、名称：太阳能微纳米曝气系统 2、型号、规格：P=1.5KW, 220V/380;含风机、浮体、沉水管等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱，带储电功能)	套	1			
13.1.1.8	500114001034	栽植水生植物	1、植物种类：苦草（沉水植物） 2、单位面积株数：50株/m² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常III级养护1年	m2	600			
13.1.1.9	500114001035	栽植水生植物	1、植物种类：鸢尾、菖蒲、旱伞草等 2、单位面积株数：16株/m² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常III级养护1年	m2	100			
13.1.1.10	500114001036	太阳能负氧离子喷泉	1、名称：太阳能负氧离子喷泉 2、型号、规格：P=0.55KW, 220V/380V,含绳索等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱，带储电功能)	套	1			
		合计						

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	双侧排水井（3座）			1							
1.1	5001	水利建筑工程			1							
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
1.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
1.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	6							
1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
1.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	6							
2	50	单侧排水井（4座）			1							
2.1	5001	水利建筑工程			1							
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
2.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
2.1.1.1.1	500202005002	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	4							
2.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
2.1.1.2.1	500202009002	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	4							
3	50	排水井1（1座）			1							
3.1	5001	水利建筑工程			1							
3.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
3.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
3.1.1.1.1	500202005003	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1							
3.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
3.1.1.2.1	500202009003	螺杆启闭机	1.规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1							
4	50	排水口（含节制闸）（1座）			1							
4.1	5001	水利建筑工程			1							
4.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
4.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
4.1.1.1.1	500202005004	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：500*500 2、材质：ZMQF-500-1铸铁闸门	扇	1							
4.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
4.1.1.2.1	500202009004	螺杆启闭机	1.规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1							
5	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）			1							
5.1	5001	水利建筑工程			1							
5.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
5.1.1.1	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
5.1.1.1.1	500202009005	螺杆启闭机	1.规格：QL-3T手摇启闭机（含机罩）	台	1							

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号： -

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
6	50	2.0m*2.5m节制闸（1座）			1							
6.1	5001	水利建筑工程			1							
6.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1							
6.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1							
6.1.1.1.1	500202005005	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：2000*2500 2、材质：铸铁闸门	扇	1							
6.1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1							
6.1.1.1.2.1	500202009006	螺杆启闭机	1. 规格：QL-8T手电一体螺杆启闭机（含配套电机、开关箱、机罩、电缆线及保护管等所有费用）	台	1							
		合计										

措施项目清单

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号： -

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

[illegible]

主要工程量汇总表

附表一

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区二）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	50	池塘与净化区土方工程			1			
1.1	5001	水利建筑工程			1			
1.1.1	500101	土方开挖工程			1			
1.1.1.1	500101001	河坡清杂整坡			1			
1.1.1.1.1	500101001001	河坡清杂整坡	1、土类分级：一、二类土 2、工作内容：对河坡两侧进行清杂（包含杂树、杂草、树根等）、整坡 3、弃置运距：投标人自行考虑	m2	13185			总价承包
1.1.1.2	500101010	其他土方开挖			1			
1.1.1.2.1	500101010001	挖淤泥	1、土类分级：河底淤泥 2、开挖厚度：详见设计图纸 3、工作内容：挖机清淤清杂堆置后再进行外运 4、含水面清杂（包括水草、生活垃圾等一切所需要清理的杂物） 5、部位：净化区河道	m3	1195.75			
1.1.1.2.2	500101010002	淤泥外运	1、土类分级：淤泥 2、工作内容：考虑70%清淤量外运 3、弃置运距：投标人自行考虑 4、部位：净化区河道	m3	837.03			
2	50	连接井1（3座）			1			
2.1	5001	水利建筑工程			1			
2.1.1	500101	土方开挖工程			1			
2.1.1.1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
2.1.1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	79.2			
2.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.2 .1.1	500103001001	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	64.05			
2.1.3	500105	砌筑工程			1			
2.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
2.1.3 .1.1	500105006001	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	8.16			
2.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
2.1.3 .2.1	500105010001	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	70.44			
2.1.4	500109	混凝土工程			1			
2.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
2.1.4 .1.1	500109001001	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	1.59			
2.1.4 .1.2	500109001002	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	6.24			
2.1.4 .1.3	500109001003	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.54			
2.1.4 .1.4	500109001004	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.44			
2.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
2.1.5 .1.1	500111001001	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.99			
2.1.6	500114	其他建筑工程			1			
2.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			
2.1.6 .1.1	500114001001	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN400	m	12			
2.1.6 .1.2	500114001002	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	3			
2.1.6 .1.3	500114001003	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	6			
2.1.6 .1.4	500114001004	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	3			总价承包
2.1.6 .1.5	500114001005	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	3.63			
3	50	连接井2（3座）			1			
3.1	5001	水利建筑工程			1			
3.1.1	500101	土方开挖工程			1			
3.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
3.1.1 .1.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	79.2			
3.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
3.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
3.1.2 .1.1	500103001002	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	64.05			
3.1.3	500105	砌筑工程			1			
3.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
3.1.3 .1.1	500105006002	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	8.16			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第4页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
3.1.3 .2.1	500105010002	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	70.44			
3.1.4	500109	混凝土工程			1			
3.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
3.1.4 .1.1	500109001005	混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	1.59			
3.1.4 .1.2	500109001006	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	6.24			
3.1.4 .1.3	500109001007	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.54			
3.1.4 .1.4	500109001008	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.44			
3.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
3.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
3.1.5 .1.1	500111001002	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.99			
3.1.6	500114	其他建筑工程			1			
3.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			
3.1.6 .1.1	500114001006	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	18			
3.1.6 .1.2	500114001007	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	3			
3.1.6 .1.3	500114001008	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	6			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第5页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.1.6 .1.4	500114001009	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	3			总价承包
3.1.6 .1.5	500114001010	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	3.63			
4	50	排水井1（1座）			1			
4.1	5001	水利建筑工程			1			
4.1.1	500101	土方开挖工程			1			
4.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
4.1.1 .1.1	500101004003	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4			
4.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
4.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
4.1.2 .1.1	500103001003	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	21.35			
4.1.3	500105	砌筑工程			1			
4.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
4.1.3 .1.1	500105006003	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72			
4.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
4.1.3 .2.1	500105010003	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48			
4.1.4	500109	混凝土工程			1			
4.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
4.1.4 .1.1	500109001009	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第6页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1.4 .1.2	500109001010	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08			
4.1.4 .1.3	500109001011	混凝土上部结构	1. 部位及类型:压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18			
4.1.4 .1.4	500109001012	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48			
4.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
4.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
4.1.5 .1.1	500111001003	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.33			
4.1.6	500114	其他建筑工程			1			
4.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			
4.1.6 .1.1	500114001011	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	18			
4.1.6 .1.2	500114001012	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	1			
4.1.6 .1.3	500114001013	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	2			
4.1.6 .1.4	500114001014	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	1			总价承包
4.1.6 .1.5	500114001015	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21			
5	50	排水井2(1座)			1			
5.1	5001	水利建筑工程			1			
5.1.1	500101	土方开挖工程			1			
5.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
5.1.1 .1.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1. 土类分级: 一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第7页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
5.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
5.1.2 .1.1	500103001004	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	21.35			
5.1.3	500105	砌筑工程			1			
5.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
5.1.3 .1.1	500105006004	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72			
5.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
5.1.3 .2.1	500105010004	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48			
5.1.4	500109	混凝土工程			1			
5.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
5.1.4 .1.1	500109001013	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53			
5.1.4 .1.2	500109001014	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08			
5.1.4 .1.3	500109001015	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第8页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.4 .1.4	500109001016	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48			
5.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
5.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
5.1.5 .1.1	500111001004	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	0.33			
5.1.6	500114	其他建筑工程			1			
5.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			
5.1.6 .1.1	500114001016	管道铺设	1、规格、压力等级: RDPE实壁管, 0.6 Mpa 2、管径: DN400	m	8			
5.1.6 .1.2	500114001017	不锈钢网片	1、型号: 304不锈钢网片及卡槽 2、规格: 98cm*250cm	套	1			
5.1.6 .1.3	500114001018	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	2			
5.1.6 .1.4	500114001019	现状排水口封闭	1、工作内容: 现状排水口封闭	处	1			总价承包
5.1.6 .1.5	500114001020	格栅盖板	1、规格: 5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21			
6	50	排水井3(1座)			1			
6.1	5001	水利建筑工程			1			
6.1.1	500101	土方开挖工程			1			
6.1.1 .1	500101004	沟、槽土方开挖			1			
6.1.1 .1.1	500101004005	沟、槽土方开挖	1. 土类分级:一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	26.4			
6.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
6.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
6.1.2 .1.1	500103001005	土方回填压实	1、土质及含水量:素土 2、分层厚度及碾压遍数: 分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数: 满足设计要求 4、取土运距: 投标人自行考虑	m3	21.35			
6.1.3	500105	砌筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第9页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
6.1.3 .1.1	500105006005	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	2.72			
6.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
6.1.3 .2.1	500105010005	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	23.48			
6.1.4	500109	混凝土工程			1			
6.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
6.1.4 .1.1	500109001017	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	0.53			
6.1.4 .1.2	500109001018	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.08			
6.1.4 .1.3	500109001019	混凝土上部结构	1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.18			
6.1.4 .1.4	500109001020	混凝土翼墙	1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	1.48			
6.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
6.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
6.1.5 .1.1	500111001005	钢筋加工及安装	1. 型号、规格：三级钢	t	0.33			
6.1.6	500114	其他建筑工程			1			
6.1.6 .1	500114001	其他建筑工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第10页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.1.6 .1.1	500114001021	管道铺设	1、规格、压力等级：RDPE实壁管，0.6 Mpa 2、管径：DN400	m	13			
6.1.6 .1.2	500114001022	不锈钢网片	1、型号：304不锈钢网片及卡槽 2、规格：98cm*250cm	套	1			
6.1.6 .1.3	500114001023	塑钢爬梯	1、型号：塑钢爬梯	个	2			
6.1.6 .1.4	500114001024	现状排水口封闭	1、工作内容：现状排水口封闭	处	1			总价承包
6.1.6 .1.5	500114001025	格栅盖板	1、规格：5cm厚玻璃钢格栅盖板	m2	1.21			
7	50	Φ1.0m*4.0m涵洞（1座）			1			
7.1	5001	水利建筑工程			1			
7.1.1	500101	土方开挖工程			1			
7.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			
7.1.1 .1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	35			
7.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
7.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
7.1.2 .1.1	500103001006	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	50			
7.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
7.1.3 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
7.1.3 .1.1	500108009001	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	36.14			
7.1.4	500109	混凝土工程			1			
7.1.4 .1	500109001	普通混凝土			1			
7.1.4 .1.1	500109001021	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.35			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第11页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.1.4 .1.2	500109001022	混凝土底板	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:钢模板制作、安装并拆除	m3	11.24			
7.1.4 .1.3	500109001023	混凝土洞身	1. 部位及类型:洞身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	4.31			
7.1.4 .1.4	500109001024	混凝土挡墙	1. 部位及类型:翼墙、八字墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	10.75			
7.1.4 .1.5	500109001025	混凝土上部结构	1. 部位及类型:启闭机梁、排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	0.36			
7.1.4 .2	500109010	混凝土凿除			1			
7.1.4 .2.1	500109010001	老涵洞拆除	1、凿除部位及断面尺寸:老涵洞拆除	项	1			总价承包
7.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
7.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
7.1.5 .1.1	500111001006	钢筋加工及安装	1. 型号、规格:三级钢	t	2.289			
7.1.6	500112	预制混凝土工程			1			
7.1.6 .1	500112001	预制混凝土构件			1			
7.1.6 .1.1	500112001001	预制混凝土闸门	1. 构件结构尺寸:混凝土闸门预制及安装 2. 强度等级及配合比:C30	m3	0.18			
7.1.6 .2	500112006	其他预制混凝土			1			
7.1.6 .2.1	500112006001	DN1000钢筋砼排水管道	1. 规格:DN1000钢筋砼Ⅱ级排水涵管(承插口)	m	4			
8	50	1.0m*2.0m节制闸(1座)			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第12页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1	5001	水利建筑工程			1			
8.1.1	500101	土方开挖工程			1			
8.1.1.1	500101002	一般土方开挖			1			
8.1.1.1.1	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类，人机配合 2. 就近堆放	m3	48.77			
8.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
8.1.2.1	500103001	一般土方填筑			1			
8.1.2.1.1	500103001007	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	50			
8.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
8.1.3.1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
8.1.3.1.1	500108009002	6%水泥土	1、水泥含量：6%	m3	43.36			
8.1.4	500109	混凝土工程			1			
8.1.4.1	500109001	普通混凝土			1			
8.1.4.1.1	500109001026	混凝土垫层	1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	3.31			
8.1.4.1.2	500109001027	混凝土翼墙底板	1. 部位及类型：翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	6.18			
8.1.4.1.3	500109001028	混凝土箱涵	1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：复合木模板制作、安装并拆除	m3	12.84			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第13页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8.1.4 .1.4	500109001029	混凝土翼墙	1. 部位及类型:翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	20.08			
8.1.4 .1.5	500109001030	混凝土上部结构	1. 部位及类型:排架工作桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 3. 级配、拌制要求:商品砼 4. 模板:复合木模板制作、安装并拆除	m3	2.54			
8.1.4 .2	500109009	伸缩缝			1			
8.1.4 .2.1	500109009001	伸缩缝	1、填料的种类、规格: 2cm厚低泡板	m2	5.46			
8.1.4 .3	500109010	混凝土凿除			1			
8.1.4 .3.1	500109010002	老桥拆除	1、凿除部位及断面尺寸: 老桥拆除	项	1			总价承包
8.1.4 .3.2	500109010003	道路拆除	1、凿除部位及断面尺寸: 道路拆除	项	1			总价承包
8.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1			
8.1.5 .1	500111001	钢筋加工及安装			1			
8.1.5 .1.1	500111001007	钢筋加工及安装	1. 型号、规格: 三级钢	t	4.06			
8.1.6	500114	其他建筑工程			1			
8.1.6 .1	500111001	其他永久建筑工程			1			
8.1.6 .1.1	500114001026	不锈钢栏杆	1. 工作内容: 不锈钢栏杆购置及安装	m	3.4			
8.1.6 .1.2	500114001027	砼栏杆	1. 工作内容: 砼栏杆购置及安装	m	15.9			
8.1.6 .1.3	500114001028	塑钢爬梯	1、型号: 塑钢爬梯	个	4			
8.1.6 .1.4	500114001029	墙面反光漆	1. 工作内容: 涂刷墙面反光漆	m2	4.37			
8.1.6 .1.5	500114001030	道路恢复	1. 基层: 10cm厚级配碎石垫层 2. 面层: 15cm厚C30砼路面	m2	30			
9	50	过滤坝基础(2座)			1			
9.1	5001	水利建筑工程			1			
9.1.1	500101	土方开挖工程			1			
9.1.1 .1	500101002	一般土方开挖			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第14页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
9.1.1 .1.1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级：一、二类, 人机配合 2. 就近堆放	m3	7.2			
9.1.2	500103	土石方填筑工程			1			
9.1.2 .1	500103001	一般土方填筑			1			
9.1.2 .1.1	500103001008	土方回填压实	1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求 4、取土运距：投标人自行考虑	m3	20			
9.1.2 .2	500103007	垫层料填筑			1			
9.1.2 .2.1	500103007001	碎石垫层	1、垫层材料：碎石垫层	m3	1.94			
9.1.3	500105	砌筑工程			1			
9.1.3 .1	500105006	砌砖			1			
9.1.3 .1.1	500105006006	砌砖	1、品种、规格及强度等级：MU15砼实心砖 2、砂浆强度等级及配合比：M10	m3	1.69			
9.1.3 .2	500105010	砌体砂浆抹面			1			
9.1.3 .2.1	500105010006	砌体砂浆抹面	1、抹面厚度：20mm 厚1:3防水砂浆抹面	m2	16.19			
9.1.4	500108	基础防渗和地基加固工程			1			
9.1.4 .1	500108009	其他防渗及地基加固			1			
9.1.4 .1.1	500108009003	5%水泥土	1、水泥含量：5%	m3	20			
9.1.5	500109	混凝土工程			1			
9.1.5 .1	500109001	普通混凝土			1			
9.1.5 .1.1	500109001031	混凝土底板	1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：商品砼 4. 模板：钢模板制作、安装并拆除	m3	2.5			
10	50	净化工程			1			
10.1	5002	水利安装工程			1			
10.1. 1	500202	金属结构设备安装工程			1			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第15页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1.1.1	500114001031	除磷截滤坝	1、名称：1#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度4米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	120			
10.1.1.2	500114001032	除磷截滤坝	1、名称：2#模块化除磷截滤坝 2、外形尺寸：长度4米,含浸没式除磷反应器、固定件等,单组尺寸:1.0×0.1×0.1m,除磷量≥44g/组	组	120			
10.1.1.3	500114001033	生态围隔	1、名称：生态围隔 2、规格：1、宽30cm浮体;2、围隔幔涤纶长丝材质,表面做PVC涂塑处理;3、直径10cm配重,1-3cm碎石,配重≥3kg/m;4、直径32mm镀锌钢管1根/5m;5、高度3m	m	16			
10.1.1.4	500114001034	生物毛刷	1、名称：生物毛刷 2、外形尺寸：由尼龙绳、弹性填料、固定件等组成,单组尺寸:5*2m,每组含弹性填料单元100条,填料长度为1.0m	组	18			
10.1.1.5	500114001035	生态浮床	1、名称：生态浮床 2、规格：采用UPVC框架、鱼结网等 ;锚固方式固定杆	m ²	96			
10.1.1.6	500114001036	微氧生态基反应床	1、名称：微氧生态基反应床 2、外形尺寸：微氧生态基反应床,比表面积>250m ² /m ² ,附着生物量湿重>5kg/m ² ,框架安装,每组含10片MOBR膜	组	92			
10.1.1.7	500114001037	太阳能微纳米曝气系统	1、名称：太阳能微纳米曝气系统 2、型号、规格：P=1.5KW,220V/380;含风机、浮体、沉水管等全部附件 (配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱,带储电功能)	套	2			

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第16页 共16页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
10.1. 1.8	500114001038	栽植水生植物	1、植物种类：苦草（沉水植物） 2、单位面积株数：50株/m² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常Ⅲ级 养护1年	m2	1000			
10.1. 1.9	500114001039	栽植水生植物	1、植物种类：鸢尾、菖蒲、旱伞草等 2、单位面积株数：16株/m² 3、养护期：成活率 养护期1年+日常Ⅲ级 养护1年	m2	300			
10.1. 1.10	500114001040	太阳能负氧离子喷泉	1、名称：太阳能负氧离子喷泉 2、型号、规格：P=0.55KW，220V/380V，含绳索等全部附件（配备100ahX4锂电池含不锈钢防雨箱，带储电功能）	套	2			
		合计						

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第1页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	连接井1（3座）			1				5582.82	1986.81	7569.63	
1.1	5001	水利建筑工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
1.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
1.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				3045.18	1281.63	4326.81	
1.1.1.1.1	500202005001	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	3	1015.06	427.21	1442.27	3045.18	1281.63	4326.81	
1.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				2537.64	705.18	3242.82	
1.1.1.2.1	500202009001	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	3	845.88	235.06	1080.94	2537.64	705.18	3242.82	
2	50	连接井2（3座）			1				5582.82	1986.81	7569.63	
2.1	5001	水利建筑工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
2.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				5582.82	1986.81	7569.63	
2.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				3045.18	1281.63	4326.81	
2.1.1.1.1	500202005002	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	3	1015.06	427.21	1442.27	3045.18	1281.63	4326.81	
2.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				2537.64	705.18	3242.82	
2.1.1.2.1	500202009002	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	3	845.88	235.06	1080.94	2537.64	705.18	3242.82	
3	50	排水井1（1座）			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1	5001	水利建筑工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
3.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1015.06	427.21	1442.27	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第2页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
3.1.1.1.1	500202005003	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1	1015.06	427.21	1442.27	1015.06	427.21	1442.27	
3.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
3.1.1.2.1	500202009003	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
4	50	排水井2（1座）			1				1860.94	662.27	2523.21	
4.1	5001	水利建筑工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
4.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
4.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1015.06	427.21	1442.27	
4.1.1.1.1	500202005004	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1	1015.06	427.21	1442.27	1015.06	427.21	1442.27	
4.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
4.1.1.2.1	500202009004	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
5	50	排水井3（1座）			1				1860.94	662.27	2523.21	
5.1	5001	水利建筑工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
5.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1860.94	662.27	2523.21	
5.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				1015.06	427.21	1442.27	
5.1.1.1.1	500202005005	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：400*400 2、材质：PGZ0.4*0.4铸铁闸门	扇	1	1015.06	427.21	1442.27	1015.06	427.21	1442.27	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：-

第3页 共3页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			备注
						设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
5.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				845.88	235.06	1080.94	
5.1.1.2.1	500202009005	螺杆启闭机	1. 规格：QL-2T手摇启闭机（含机罩）	台	1	845.88	235.06	1080.94	845.88	235.06	1080.94	
6	50	Φ 1.0m*4.0m涵洞（1座）			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1	5001	水利建筑工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1.1.1	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				1691.76	235.06	1926.82	
6.1.1.1.1	500202009006	螺杆启闭机	1. 规格：QL-3T手摇启闭机（含机罩）	台	1	1691.76	235.06	1926.82	1691.76	235.06	1926.82	
7	50	1.0m*2.0m节制闸（1座）			1				20618.33	4851.08	25469.41	
7.1	5001	水利建筑工程			1				20618.33	4851.08	25469.41	
7.1.1	500202	金属结构设备安装工程			1				20618.33	4851.08	25469.41	
7.1.1.1	500202005	闸门设备采购及安装			1				12688.2	3299.78	15987.98	
7.1.1.1.1	500202005006	闸门设备采购及安装	1、外形尺寸：1000*2000 2、材质：铸铁闸门	扇	1	12688.2	3299.78	15987.98	12688.2	3299.78	15987.98	
7.1.1.2	500202009	其他金属结构设备采购及安装			1				7930.13	1551.3	9481.43	
7.1.1.2.1	500202009007	螺杆启闭机	1. 规格：QL-5T手电一体螺杆启闭机（含配套电机、开关箱、机罩、电缆线及保护管等所有费用）	台	1	7930.13	1551.3	9481.43	7930.13	1551.3	9481.43	
		合计									50105.12	

措施项目清单

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号：-

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]

主要工程量汇总表

附表一

第1页 共1页

工程名称：高邮市汤庄镇池塘养殖基地改造提升项目（片区三）

[illegible]