G2026-007-065

南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目

甲方：南通市海门区包场镇人民政府

乙方：江苏科拓建设有限公司

签订地点：包场镇人民政府

签订时间：2026年10月21日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方：南通市海门区包场镇人民政府

乙方：江苏科拓建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通市海门区包场镇人民政府（以下简称：甲方）和江苏科拓建设有限公司（以下简称：乙方）就南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目（项目名称）事项协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、**项目名称：**南通市海门区包场镇人民政府采购农路、农桥养护和维修项目

二、**项目概况：**为持续保障辖区农村公路、桥梁通行安全畅通，保持农路沿线绿化完好整洁，消除道路破损、桥梁构件老化、交通设施缺失等安全隐患，夯实“四好农村路”管护基础，我单位拟对全镇约600公里农路和约114座农村桥梁养护维修、约15.692万平方米农路绿化养护项目。

三、项目内容：

1、农路农桥日常养护包含但不限于农路农桥巡查、消除路面隐患和清理路肩等工作，农路绿化养护包含但不限于农路绿化施肥、修剪、除草、病虫害防治、涂白、抗旱排涝、死树（枯枝）清理及绿化废弃物处置等。

2、农路农桥维修以及农路交通设施维修和更新，涵盖农路路面病害处置（含基层修复）、农桥栏杆、立柱和桥面修复，道路交通标志更新更换等应急及常规维修工程，最终结算价款按照实际完成合格工程量和全费用合同单价计算。

3、农路（农桥）巡查：至少每二天一次日常巡查、社会责任巡查等，巡查结果应形成书面记录并留存备查，发现问题应及时上报。应根据规定做好对农路（农桥）的日常巡查、定期检查工作，特别是要做好台风、暴雨、冰雪等灾害性气候天气到来之前的预防性巡查、灾害性天气中的应急性巡查、灾害性天气过后的补救性巡查，并做好应急抢险工作（含抢险人员、物资、设备的组织调配及现场处置）。对巡查中发现的缺陷及时处理，发现危及车辆和行人安全情形、其他险情和农路（农桥）病害、各类损害，应立即采取设置警示标志、围护等安全和警示提醒措施，对区域管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门联系并及时上报甲方。巡查中如发现重大安全隐患，应立即封闭交通并通知甲方。具体路段详见附表。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

乙方在服务期内应建立完整的养护及维修档案，包括但不限于巡查记录（含巡查时间、路线、巡查人员、巡查情况）、维修任务单、施工前后影像资料（同一角度对比）、验收记录等。合同期满后，所有档案资料应整理成册移交甲方。

乙方根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有路桥的巡查责任都必须落实到个人，巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置(必要时附相关参考影像资料)、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由乙方项目负责人审核、签字后每两日上交甲方。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。

四、全费用合同单价明细表：

序号	项目名称	项目特征	图片	单位	工程量（暂定）	全费用控制单价（元）	全费用合同单价（元）
1	沥青路面维修(含15cm混凝土基层)	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺6cmAC-16沥青混凝土，含15cm混凝土基层），含规整切割、破除、清理、喷粘层油、摊铺、养护及垃圾外运(运距自行综合考虑）在内 2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保达到相关施工规范等要求		m2	300	200.00	154.00
2	沥青路面维修(含18cm混凝土基层)	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺6cmAC-16沥青混凝土，含18cm混凝土基层），含规整切割、破除、清理、喷粘层油、摊铺、养护及垃圾外运(运距自行综合考虑）在内 2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保达到相关施工规范等要求		m2	300	220.00	169.40
3	道路维修（20CM厚）	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺20cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)），含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内 2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求		m2	3000	165.00	127.05
4	道路维修（18CM厚）	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺18cmC35混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)），含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内 2、投标人自行踏勘现场，具体位		m2	3000	150.00	115.50

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求					
5	道路维修（15CM 厚）	1、道路修复（老路切割并挖除老路面，加铺 15cmC35 混凝土(抗弯折强度≥4.5mpa)），含规整切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内 2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求		m2	3000	130.00	100.10
6	农桥混凝土拉杆更换（A 类）	1、二根横杆（包括栏杆立柱）更换 2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保桥梁整体结构、安全及使用达到相关施工规范等要求		M	100	260.00	200.20
7	农桥混凝土拉杆更换（B 类）	1、花式桥栏杆（包括栏杆立柱）更换 2、投标人自行踏勘现场，具体位置及施工要求详招标人意见，确保桥梁整体结构、安全及使用达到相关施工规范等要求		M	300	330.00	254.10
8	桥栏杆及柱刷白	1、桥栏杆及柱刷涂料二遍 2、需将栏杆基层清理、打磨后满足后期涂料施工要求		M	1000	35.00	26.95
9	桥面修补	1、桥面清理、裂缝处灌胶处理，桥面采用超高强水泥路面修补料压光压平、安全设施防护等 2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求		m2	200	130.00	100.10
10	桥接线	1、桥接线维修（老路切割并挖除老路面，加铺 20cmC35 混凝土(抗弯强度≥4.5mpa)),含切割、破除、清理、砼浇筑、模板、养护及垃圾外运（运距自行综合考虑）在内 2、投标人自行踏勘现场，具体位置等详询招标人，确保达到相关施工规范等要求		m2	100	165.00	127.05
11	单柱式标志板	1、类型:单柱式标杆单块标志板（标志具体内容由招标人确定） 2、标杆材质、规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理) φ89×4.5mm，H=3000m 3、标志牌材质、规格:铝合金面板（圆形或三角形）△700mm，厚 2mm，标志牌反光膜等级:IV 类反光膜 4、基础:500×500×1100mmC25 钢筋砼基础(箍筋:6φ8,L=1780mm,主筋 8φ16，L=1060mm) 5、紧固件表面镀锌 350g/m2，结		块	50	900.00	693.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		构件表面镀锌 600g/m2, 6、其他:定位法兰 350×350×8mm，地脚螺栓:4-M20,L=600m 7、标志牌安装符合（GB5768.2-2022）及施工技术规范要求 8、说明:含土方开挖、回填、余土弃运、基础浇筑、标杆制作与安装标志牌制作与安装等方面的全部内容和费用					
12	减速垄(减速带)	1、材料品种:高强橡塑材质 2、规格、型号:宽度为 35cm，厚度为 4cm(每块板长 50cm) 3、含安装费用在内		M	800	93.00	71.61
13	钢管警示柱（不带灯）	1、材料品种:表面贴 IV 类红白(黄黑)相间高强级反光膜 2、规格、型号:热镀锌无缝钢管 φ76×4mm 壁厚×1200mm 长，内灌 C15 细石砼，地上部分高度为 80cm，伸入基础长度为 40cm 3、基础:C25 砼基础 35×35×50cm 4、含土方开挖，回填，余土弃运		根	100	120.00	92.40
14	反光镜	1、类型:单柱式标杆+单块圆形标志板 2、标杆材质，规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理) φ89×4.5mm，H=3000mm 3、反光镜规格:直径 800mm 4、基础:400×400×1000mmC25 钢筋砼基础(箍筋:6φ8,L=1380mm，主筋 8φ16，L=960mm) 5、其他:定位法兰 300×300×5mm，地脚螺栓:4-M20,L=600mm 6、说明:未明确部分(如铝合金龙骨加固、安装构件等)由承包人深化设计并施工，报价包含基础土方挖填、基础浇筑、标杆制作与安装，标志牌制作与安装，深化设计等方面的全部内容和费用		块	30	556.00	428.12
15	道路标线（黄色分隔实线、部分路口虚线）	1、道路标线采用热熔工艺，宽度 15cm，厚度 1.6--1.8 mm 2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际划线长度计算。		m	1200	7.00	5.39
16	道路标线（白色双实线）	1、道路标线采用热熔工艺，宽度 15cm，厚度 1.6--1.8 mm 2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际划线长度计算。		m	1200	7.00	5.39
17	道路口喷“停”字	1、道路口喷“停”字采用热熔工艺; 2、标线应符合（JT/T280-2004）规定。结算按现场实际个数计算。		个	150	45.00	34.65

18	单柱式路名牌	1、类型:单柱式路名牌（具体路名内容由招标人确定） 2、标杆材质、规格:热镀锌无缝钢管(喷塑处理)φ89×4.5mm，H=3000m 3、标志牌材质、规格:铝合金面板1500*450mm 4、基础:500×500×1100mmC25 钢筋砼基础 5、紧固件表面镀锌 350g/m2，结构件表面镀锌 600g/m2, 6、标志牌安装符合（GB5768.2-2022）及施工技术规范要求 7、说明:含土方开挖、回填、余土弃运、基础浇筑、标杆制作与安装路名牌制作与安装等方面的全部内容和费用		块	20	800.00	616.00
19	波纹钢护栏	1、G-T 立柱 φ114*4.5*1950； 2、柱帽及挂钩； 3、拼接螺栓 M16*35； 4、连接螺栓 M16*140； 5、托架 300*70*4.5； 6、DT-1 端头梁，端头贴反光膜； 7、含挖填土。		M	500	200.00	154.00
20	农路绿化养护	树木养护、草坪养护等、巡查管理、应急抢险、各类重大活动迎查；施肥切边、修剪、除草、排涝抗旱、黑麦草追播、剥芽、病虫害防治、涂白、扶正支撑、枯（死、垂、挂）枝清理、杂（枯）死树清理及行道树定型修剪、浇水排水、防台防汛应急抢险、绿植建档、园林废弃物处置等。苗圃养护主要工作内容为施肥、除虫、扶正、清理死树、清理枯枝、园林废弃物处置等。		M2	156920	1	0.77
21	农路道路养护	每年度巡查费，包括最少每二天一次日常巡查、社会责任巡查等各类道路桥梁巡查费用在内，并包括发现危及车辆和行人安全情形时设置相关安全和警示提醒措施在内等，费用包干。具体路段详见附表		项	1	230000.00	177100.0
22	零星点工	各类零星点工，必须经建设单位签证认可		工	200	150.00	115.50

五、合同金额：

暂定合同总价为人民币（大写）：贰佰叁拾陆万捌仟零伍拾元整（￥ 2368050 元），中标优惠率为 23 %。

合同履约过程中，当服务金额达到了暂定合同总价时，则合同自动终止。

最终结算按实际完成并验收合格的工程量*全费用合同单价进行结算。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

全费用合同单价=招标文件规定的全费用控制单价*（1-中标优惠率。）

乙方全费用合同单价应包括服务范围内应合格完成全部内容的全部费用，包含但不限于完成本项目所需的人工费、机械费、材料费、工程费、巡查费、交通费、伙食费、住宿费、日常易耗品、设备工具费、办公费、水电费、大型设备进出场费、施工场地建设费、各类措施费、安全生产费、各类保险费、管理费、利润、税金、不可预见费及政策性文件规定等所有费用，合同包含的所有风险及责任等一切相关费用。本项目清单中的工程量为暂定量，甲方不保证实际工程量与暂定量一致，乙方不得以实际工程量减少为由要求调整合同单价或要求额外补偿。

项目结算时，工程量以现场实际完成且由甲方签证确认的工程量为准，最终结算价以审计为准，所有项目工程量必须由甲方签证确定，未经签证确认的工程量结算时均不作考虑。

六、合同履行时间、履行地点、质量要求

1、服务期限：本次合同服务期限为一年一签（自合同签订之日起计）。合同期满前，若乙方在服务期内年度考核达标，且下一年度预算已获保障、服务内容及合同金额均不作调整，经双方协商一致后，可续签下一年度合同，续签次数最多不超过 2 次，以确保养护工作的连续性与稳定性。

2、服务地点：南通市海门区包场镇。

3、质量要求：合格。

七、付款方式：不设预付款及进度款。年度考核结束后，一次性付清当年养护费用；项目竣工验收合格且审计结束后付至审定价的 80%；审计完成满 24 个月无质量问题付清审定价余款（不计息）。甲方在支付上述款项时，有权直接扣除乙方依据本合同约定应承担的各类罚款、违约金及赔偿金等。

付款时需提供等额发票交甲方财务入账为付款的必要条件。乙方收取结算款后应优先支付农民工工资，确保农民工工资 100%支付。若发生相关施工人员、材料供应商、机械设备的出租人、与本施工建设相关的人员及单位向甲方索要工资、材料款、出租费等，则乙方承担由此引发的一切责任，并按实际合同总价 20%承担违约金，甲方有权从未付款项中直接扣除违约金。

乙方应接受并积极配合结算审计，双方均同意以政府审计金额作为最终结算的依据，乙方需在工程竣工验收合格后向甲方提交结算资料。乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于 5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5%（含 5%）-10%（不含 10%）之间的，扣减审计结果金额的 0.5%作为违约金，核减率在 10%（含 10%）-20%（不含 20%）之间的，扣减审计结果金额的 1%作为违约金，核减率在 20%（含 20%）-30%（不含 30%）之间的，扣减审计结果金额的 2%作为违约金，核减率在 30%（含 30%）以上的，扣减审计结果金额的 3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方结算款时直接扣除。审计期限为：乙方提交完整的文件资料之日起 1 年 6 个月内完成审计。

八、履约保证金

本项目履约保证金金额为十一万元（缴纳形式为 保函 ）。应于本合同签订前提交给甲方。

注：（1）缴纳形式为支票、汇票、本票类的，甲方在合同期满且所有项目验收合格且双方无争议后按甲方财务制度办理一次性退回手续。

（2）如缴纳形式为保险保函类的，保险保函上约定期限到期但乙方仍未验收合格的，乙方必须及时续保，否则甲方有权从结算款中予以扣除。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生其他违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

c.如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

九、维修时限要求

每次维修任务单派出之后，乙方应在规定时限内完成维修工作（以甲方下达任务单之日起计算）。具体时限要求如下：

（1）涉及路面坑槽、桥面铺装破损等直接影响通行安全的病害，应在 1 天内采取应急安全措施，并在 3 日内完成修复；

（2）桥栏杆维修更换，应在 5 日内完成；

（3）交通标志、警示桩、道路标线等设施维修更新，应在 3 日内完成；

（4）其他常规维修项目，应在 3 日内完成。

上述时限为最长完成时限，具体每个维修任务的完成时间以甲方要求的时限为准。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

因乙方原因每出现一次维修逾期，处以 500 元/天的罚款，该款可直接从应付乙方的结算款中扣除。因不可抗力或甲方原因导致的逾期，经甲方书面确认后可不计入逾期次数。累计出现 5 次维修逾期（不含经确认免责情形），甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按 70%进行结算。合同终止后，甲方有权另行委托其他单位实施剩余维修任务，由此产生的费用差额由原乙方承担。

十、验收：

甲方在服务期满后组织验收，对于单个维修项目随时抽查完成情况。维修项目完成后，乙方应提交自检记录，书面申请验收。甲方在收到验收申请后 5 个工作日内组织验收。

验收标准以招标文件技术要求、国家及行业现行施工规范、验收标准为准。隐蔽工程在覆盖前，乙方应提前通知甲方到场查验，未经甲方验收合格不得进入下一道工序。主要材料进场前应向甲方报送材料合格证、检测报告等质量证明文件，经认可后方可使用，未经认可的材料不得使用。

验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内无偿返工或修复，直至验收合格，返工期间所涉逾期天数计入维修逾期次数。因乙方原因验收不合格导致的一切费用及损失由乙方自行承担。同一维修项目经两次验收仍不合格的，甲方有权另行委托第三方进行维修，所产生费用从应付结算款中直接扣除，超出部分有权向乙方追偿。

单个维修项目验收合格后，进入 24 个月质量缺陷责任期，自验收合格之日起计算。缺陷责任期内如出现因施工质量原因导致的同一部位同类型损坏，乙方应在接到通知后 3 个工作日内无偿修复，否则甲方有权自行或委托第三方修复，所产生费用从应付结算款中直接扣除。缺陷责任期内乙方不履行修复义务或拖延修复的，甲方有权不予支付剩余款项，并保留进一步追偿的权利。

十一、知识产权

乙方保证其提供的所有材料及相关技术资料不会侵犯任何第三方的知识产权。如发生任何第三方提出侵权指控，乙方须自费处理全部纠纷，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款等）。

本合同项下涉及的技术文档、方案及其他相关技术资料的知识产权归属于甲方所有，乙方仅享有署名权。未经甲方书面同意，乙方不得将上述技术资料用于本合同之外的任何目的。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则甲方有权要求乙方支付实际合同总价 20%的违约金，并赔偿全部损失。

十二、转包、分包

1.乙方不得将工程转包、违法分包或出借资质给第三人挂靠。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围内的任何内容分包给第三方。即使甲方同意分包，乙方仍应对分包方的行为及质量向甲方承担全部责任。

3.如乙方将本项目转包、违法分包的，甲方有权要求乙方承担实际合同总价 20%的违约金，可直接在应付结算款中扣除，并没收乙方全部履约保证金。如乙方出借资质给第三人挂靠签订本合同的，如工程经验收合格，已完成的应予计量工程量按 70%计算款项（折价补偿款），并没收履约保证金。

十三、售后服务

1.本项目质量缺陷责任期为 24 个月，自单个维修项目验收合格之日起计算。

2.缺陷责任期内，乙方应履行如下保修责任：

（1）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到甲方保修通知之日起 3 个工作日内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以自行或委托他人修理，所产生费用从应付结算款中直接扣除。

（2）发生涉及通行安全或可能造成次生事故的紧急抢修情况时，乙方在接到通知后应立即到达事故现场进行抢修，不得以任何理由拖延。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，乙方应立即采取安全防范措施并报告甲方，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出处理方案，乙方负责实施。

（4）保修完成后，由甲方组织验收。

3.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。因乙方施工质量原因导致的缺陷，所有维修费用由乙方承担；因第三方原因或不可抗力导致的缺陷，费用由责任方承担。

十四、技术资料

1．乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料，包括但不限于养护维修实施方案、巡查记录、维修施工前后影像资料（同一角度对比）、验收资料等。技术资料应真实、完整、准确，能够客观反映项目施工及养护全过程。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应采取必要的保密措施，妥善保管甲方提供的资料，不得在互联网、社交媒体等公开渠道发布与本项目相关的任何信息及图片。

十五、质量

1.乙方应按采购（招标）文件规定向甲方提供服务，服务质量应达到国家及行业现行相关技术规范和质量验收标准要求。

2.乙方提供的服务成果在服务期内若出现因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责提供免费维修服务，并承担由此产生的一切费用。

3．合同履行期间，甲方有权对乙方的养护、维修及巡查工作质量进行定期或不定期检查考核。乙方应对检查中发现的问题在甲方要求的期限内整改到位，未按期整改或整改不合格的，每次按1000元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。

4．因乙方施工质量不合格导致发生安全事故或造成第三方损失的，乙方承担全部法律责任及经济赔偿，甲方有权向乙方全额追偿。

十六、安全文明施工要求

乙方在施工及养护作业过程中，应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，设置必要的施工警示标志、限速标志和安全围护设施，作业人员须穿戴反光背心等安全防护用品。

因乙方安全防护措施不到位、违规操作、管理疏忽等自身原因引发的安全事故、人身伤害、财产损失及第三方损失，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿，甲方不承担任何连带责任。如因乙方原因导致甲方被追究赔偿责任或遭受行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿。

施工产生的废弃物应及时清运至合法处置场所，不得随意堆放、倾倒或污染周边环境；如因废弃物处置不当造成环境污染或第三方投诉，由乙方承担全部处置费用及相应责任。

夜间施工或恶劣天气下作业时，应增设夜间警示灯、导向标志等安全设施，确保行人和车辆通行安全。特种作业人员须持证上岗，施工机械设备须定期检查维护，确保安全运行，严禁带病作业。

十七、人员、设备

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1、乙方应根据本项目服务内容及要求，投入足够的管理人员、技术人员、巡查人员及养护作业人员，配备满足巡查、养护、维修及应急抢险所需的各类专业设备及工具，确保项目正常实施。相关人员的工资、福利、保险及设备购置、租赁、维护、燃油等一切费用均已包含在投标报价中，甲方不另行支付。

2、拟派项目组主要人员在整个服务履约期内应保持稳定，未经甲方同意不得擅自更换。因应急抢险、重大活动保障、极端天气巡查等特殊情况需要临时增加人员或设备的，乙方应根据甲方要求及时增配，不得拒绝，由此增加的费用均已包含在投标报价中。

3、乙方应确保投入的机械设备处于良好运行状态，定期进行检查维护，严禁带病作业。特种设备操作人员须持证上岗，操作证书须在有效期内。

4、项目组主要人员不得随意更换，若因特殊情况（如人员离职、因病无法继续履职等）确需更换的，须经甲方书面批准，且更换人员的资质不得低于原人员。未经批准擅自更换的，每发生一次按 2000 元/人承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。

5、合同执行期间，甲方对不称职的人员有权提出书面更换要求，乙方应在 5 个工作日内完成调整，不得拒绝或拖延。逾期未更换的，每逾期一天按 500 元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。如乙方投入的设备不能满足项目需要，甲方有权要求乙方更换或增配设备，乙方应在甲方要求的期限内落实到位。逾期未落实的，每逾期一天按 500 元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除。

6、乙方未按甲方要求配备足够人员或设备的，甲方有权书面通知乙方限期整改。乙方逾期未整改或整改不到位的，每发生一次按 2000 元承担违约金，该款可直接从应付结算款中扣除；累计出现 3 次仍整改不到位的，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按 70%进行结算。如因人员或设备投入不足影响项目正常实施的，乙方还应承担由此造成的全部损失。

十八、违约责任

（一）甲方

1.甲方未按照支付条件的规定按时向乙方支付结算款时，应主动向乙方做出说明，并提出支付的补充方案，与乙方达成共识后执行。乙方不得以此要求停工，并主张停窝工损失。

2.甲方逾期付款的，以逾期付款金额为基数，按订立合同时一年期 LPR 标准计算违约金。

（二）乙方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1.经相关质监部门或项目验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，乙方除主动采取必要的补救措施（需经甲方批准）加以改进并达到合同规定的质量目标外，由此而引起的直接损失和工期延误损失偿金由乙方承担。

2.甲方定期或不定期对巡查记录及现场情况进行检查，若发现巡查记录缺失、巡查频次不足、发现隐患未及时上报或未采取警示措施等情形之一的，每次罚款 2000 元，若因此对甲方造成损失的，一切损失均由乙方负责赔偿。累计出现 3 次巡查不符合上述要求的，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按 70%进行结算。

3. 每次维修任务单派出之后，乙方必须在规定时间内完成维修工作。乙方未按约定的时限完成维修工作的，每出现一次维修逾期，处以 500 元/天的罚款，该款可直接从应付乙方的结算款中扣除。累计出现 5 次维修逾期，甲方有权单方面终止合同，已完成并验收合格的工程量按 70%进行结算。

4.本项目实施过程中使用材料必须环保并符合规范要求的，如维修过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，扣实际合同总价的 5%，同时乙方应及时整改，否则甲方有权解除合同，要求乙方无条件退场，已完成的应予计量工程量按 70%结算款项。

5.若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按实际合同总价 0.2%的罚款处罚。

6.为确保本项目施工质量及安全，如乙方在施工过程中出现施工技术问题或其他相关矛盾的，均需服从甲方协调，如在遇到技术问题或双方矛盾后仍强制施工或扩大矛盾的，承担实际合同总价 2%的赔偿金。

7.发生因乙方原因导致的一般或以上等级安全事故（按国务院第 493 号令的等级标准），乙方在承担相应赔偿责任的同时，甲方有权扣除乙方全部履约保证金。乙方出现严重安全、质量事故的，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，甲方有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的 70%款项结算，但因乙方违约给甲方造成的全部损失，甲方有权从应付结算款中直接扣除。

8.考核罚款按本合同附件 3 约定的罚款金额扣款。

9.在合同期内，因本合同约定范围内农路、农桥存在相关安全隐患，造成损害的，由乙方承担赔偿责任。

十九、纠纷解决：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决，甲方主张权利的，诉讼费用（包括但不限于仲裁费、律师费、鉴定费、保全费、保函费、诉讼费等）由乙方承担：

（1）向 南通 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

在争议解决期间，除争议事项外，合同其他部分仍应继续履行。

二十、组成本合同的文件包括：

1.本合同条款及附件；

2.中标通知书；

3.本项目的政府采购文件（补充通知）和乙方投标文件；

4.本项目在实施过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

5.甲乙双方其它按规定约定事宜。

二十一、合同生效：

本合同由甲乙双方签字盖章后生效（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）。本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方：（盖章）　　乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：　　法定（授权）代表人：

联系人：　　联系人：

联系电话：　　联系电话：

附件 1：廉政合同

附件 2：安全责任合同

附件 3：农路农桥养护维修项目考核表

附件 4：技术团队成员一览表

附件 5：南通市海门区包场镇农村道路汇总表

附件 6：南通市海门区包场镇农路绿化明细表

附件 7：南通市海门区包场镇农桥汇总表

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 1：

廉政合同

为进一步加强本项目实施过程中的廉政建设，特订立如下合同。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

甲方：（盖章）

法定（授权）代表人：

强庄印丽

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 2：

安全责任合同

为切实落实南通市海门区包场镇农路、农桥养护和维修项目施工及养护作业过程中的安全生产责任，确保作业人员人身安全和道路通行安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规，甲方南通市海门区包场镇人民政府与乙方 江苏科拓建设有限公司 （中标供应商）签订本安全责任合同。

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.定期或不定期对乙方施工现场及养护作业区域进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，以及《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》等有关安全生产的规定，认真执行项目合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。项目经理是安全生产的第一责任人，对项目安全生产工作全面负责。

3.根据项目特点编制安全生产保障方案和突发事件应急预案，报甲方备案。作业前应对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

4.在养护维修作业现场按相关规定设置施工警示标志、限速标志、导向标志和安全围护设施，夜间或恶劣天气下作业时应增设夜间警示灯等安全设施，确保行人和车辆通行安全。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5. 乙方应配备专职或兼职安全生产管理人员，负责对作业现场安全生产进行监督检查。发现安全事故隐患，应当及时报告并采取措施消除。

6. 特种作业人员（包括但不限于电工、焊工、起重工等）须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

7. 作业人员上岗必须按规定穿戴反光背心、安全帽等劳动防护用品，作业负责人和安全检查员应随时检查穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 施工机械设备、安全防护用品等应定期检查维护，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。

9. 对易燃易爆材料应专门妥善保管，配备足够的消防设施；所有作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。

10. 如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并在 1 小时内向甲方及有关部门报告，配合事故调查，承担相应责任。

三、违约责任

1. 因乙方安全防护措施不到位、违规操作、管理疏忽等自身原因引发的安全事故、人身伤害、财产损失及第三方损失，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿，甲方不承担任何连带责任。

2. 如因乙方原因导致甲方被追究赔偿责任或遭受行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿。

3. 乙方在合同期内发生一般及以上等级安全事故的，除承担相应赔偿责任外，甲方有权没收乙方全部履约保证金，并有权单方面解除合同。

四、其他

1. 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）　　乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：　　法定（授权）代表人：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App