表C.1.1　　招标工程量清单扉页

工程名称：云亭派出所营房修缮项目

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：　史瑞娟　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　周学君　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　江苏建亨工程管理咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　吕彦锋　　(签字或盖章)

招　标　人：　江阴市公安局云亭派出所　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　刘文华　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年10月08日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：云亭派出所营房修缮项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	云亭派出所营房修缮项目			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：云亭派出所营房修缮项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	装饰改造项目			
2	水电安装改造项目			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	接警处办公室-440m2	
1.2	指挥中心-190m2	
1.3	主楼一层、三层、四层-120+100+460=680m2	
1.4	场地美化	
1.5	车棚	
1.6	辅楼、食堂宿舍改造-27.13+94.3+44.14+224.5=390m2	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第1页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		接警处办公室-440m2						
		接报室1						
1	011102003001	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm米色地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	20.88			
2	011102001001	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材ST-02门槛石，六面防护	m2	0.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第2页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011302001006	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见图纸	m2	20.88			
4	011404002001	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	20.88			
5	011404001002	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	60.57			
6	011105003002	块料踢脚线	高100mm地砖踢脚线 水泥砂浆	m	17.75			
7	011207003001	成品隔断	高1600mm，35*80*1.0mm铝型材，6+6钢化夹胶玻璃	m2	3.76			
8	011204001001	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm人造石，石材磨圆角，展开180mm以内	m2	0.31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第3页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010801002001	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		调解室1						
10	011102003002	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm米色地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	20.88			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第4页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011102001002	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材ST-02门槛石，六面防护	m2	0.2			
12	011302001007	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见图纸	m2	20.88			
13	011404002002	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	20.88			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第5页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011404001003	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	60.57			
15	011105003003	块料踢脚线	高100mm地砖踢脚线 水泥砂浆	m	17.75			
16	011204001002	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm人造石，石材磨圆角，展开180mm以内	m2	0.31			
17	010801002002	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		接报室2						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第6页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011102003003	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm米色地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	22.21			
19	011102001003	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材ST-02门槛石，六面防护	m2	0.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第7页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011302001008	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见图纸	m2	22.21			
21	011404002003	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	22.21			
22	011404001004	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	61.87			
23	011105003004	块料踢脚线	高100mm地砖踢脚线 水泥砂浆	m	18.21			
24	011207003002	成品隔断	高1600mm，35*80*1.0mm铝型材，6+6钢化夹胶玻璃	m2	3.76			
25	011204001003	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm人造石，石材磨圆角，展开180mm以内	m2	0.31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第8页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010801002003	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		调解室2						
27	011102003004	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm米色地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	20.75			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第9页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	011102001004	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材ST-02门槛石，六面防护	m2	0.2			
29	011404002004	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	20.75			
30	011404001005	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	60.5			
31	011105003005	块料踢脚线	高100mm地砖踢脚线 水泥砂浆	m	17.73			
32	011204001004	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm人造石，石材磨圆角，展开180mm以内	m2	0.31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第10页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010801002004	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		男卫						
34	010401008001	零星砌砖	蹲坑处地面抬高200mm,零星砌砖,详见图纸	m3	0.52			
35	011101006002	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	6.73			
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	9.92			
37	011101006001	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	6.73			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第11页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	011102003005	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	6.89			
39	011203003001	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	28.33			
40	011302001001	平面吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*600铝扣板LK-03面层	m2	6.73			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第12页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	011207003003	成品隔断（卫生间）	抗倍特板成品隔断WD-02，含五金，详见图纸	m2	7.36			
42	011207003004	成品隔断（卫生间）	异形小便斗挡板，尺寸：393mm*1020mm，抗倍特板成品隔断WD-02，20*10mm枪灰色不锈钢收边条，详见图纸	个	2			
43	011505002001	洗厕配件	304不锈钢卫生纸盒	个	2			
44	010801002005	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		女卫						
45	010401008002	零星砌砖	蹲坑处地面抬高200mm,零星砌砖,详见图纸	m3	0.43			
46	011101006003	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	5.59			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第13页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	7.78			
48	011101006004	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	5.59			
49	011102003006	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	6.89			
50	011203003002	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	28.33			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第14页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011302001002	平面吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*600铝扣板LK-03面层	m2	4.01			
52	011207003005	成品隔断（卫生间）	抗倍特板成品隔断WD-02，含五金，详见图纸	m2	3.95			
53	011505002002	洗厕配件	304不锈钢卫生纸盒	个	1			
54	010801002006	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		盥洗区						
55	011101006005	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	6.16			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第15页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	9.2			
57	011101006006	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	6.16			
58	011102003007	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	6.16			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第16页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	011102001005	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材ST-02门槛石，六面防护	m2	0.35			
60	011302001003	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm耐水纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚3	m2	6.16			
61	011404002005	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	6.16			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第17页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	011203003003	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	22.79			
63	010808002001	金属门窗套	木龙骨制安,包括造型定位、制作、安装,δ15mm阻燃板基层打底,δ=1.2mm枪灰色不锈钢装饰造型饰面,包括连接固定件,含造型定位、定制、安装及配套辅材,具体造型详见图纸	m2	2.17			
64	011505001001	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，石英石ST-01台面，石材磨边、弧形加工，开孔，内置不锈钢垃圾桶，详见图纸，按展开面计算	m2	1.46			
65	011501004001	吊柜	成品定制柜（1542*250*600mm，木饰面柜门，小五金,详见图纸）	个	1			
66	011505003001	镜面玻璃	6mm车边银镜，详见图纸	m2	2.68			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第18页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		辅警办公室4						
67	011404002006	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	20.58			
68	011404001007	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找	m2	60.15			
69	010801002007	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		接案室3						
70	011404002007	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	20.58			
71	011404001006	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找	m2	60.15			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第19页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010801002008	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		弱电间						
73	011102003008	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm米色地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	3.62			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第20页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011102001006	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材ST-02门槛石，六面防护	m2	0.2			
75	011302001004	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚3	m2	3.62			
76	011404002008	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	3.62			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第21页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	011404001008	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找	m2	24.88			
78	010801002009	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		辅警办公室3						
79	011404002009	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	24.67			
80	011404001009	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找	m2	68.2			
81	010801002010	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第22页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		辅警办公室2						
82	011404002010	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	24.67			
83	011404001010	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找	m2	68.2			
84	010801002011	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		防宣室						
85	011404002011	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	24.67			
86	011404001011	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	68.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第23页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	010801002012	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		辅警办公室1						
88	011404002012	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	24.67			
89	011404001012	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找	m2	68.2			
90	010801002013	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		接处警大厅						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第24页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011404002013	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	77.24			
92	011502001001	成品装饰线条	顶面30*20mm成品木线条修补	m	48.92			
93	011303002001	成品装饰口	开条平板灯孔，宽度300mm，龙骨加固处理	m	16.48			
94	011205001001	墙、柱面装饰板	50*20U型龙骨@400mm，25*20卡式龙骨@600mm，12厚阻燃板基础，白色/警蓝色铝塑板折边处理卡条安装饰面	m2	17.28			
95	011502001002	成品装饰线条	墙面30*20mm成品木线条	m	17.88			
96	011205001002	墙、柱面装饰板	镀锌方管骨架，12mm阻燃板基础，树脂瓦造型檐口 宽度与原造型一致，按延长米计算	m	11.36			
97	011404001013	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	91.25			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第25页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	011501003001	服务台	长1800*高950mm*宽750mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，白色/警蓝色铝塑板饰面，15mm白色医用人造石台面，50mm高不锈钢踢脚，含五金，家具板抽屉柜，详见图纸节点	个	2			
99	011508001001	广告字	红色亚克力烤漆字“为人民服务”，接处警大厅东立面,详见施工图	个	5			
100	011508001002	广告字	铝合金“警徽”制作安装，尺寸宽569mm*高600mm,详见施工图	个	1			
101	011508001003	广告	白色烤漆亚克力字“接处警大厅、对党忠诚、为人民服务、执法公正、纪律严明、两侧线条”，背景墙上，详见施工图	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第26页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	011507004001	公告栏	接处警大厅西情面KT板公告栏三张,详见效果图	项	1			
		过道						
103	011102003009	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm米色地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	41.72			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第27页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	011302001028	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见图纸	m2	41.72			
105	011303001001	成品装饰带	回光灯槽展开330mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	24.15			
106	011404002014	天棚喷刷涂料	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	49.69			
107	011404001014	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	122.37			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第28页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	011105006002	金属踢脚线	H=50mm,1.0厚304枪灰色不锈钢踢脚线，9厚阻燃板基础	m	35.88			
109	010805004001	全玻自由门	铝合金边框玻璃门，50*100*1.2铝合金门框，6+6钢化夹胶玻璃，地弹簧，门夹、不锈钢拉手等，详见施工图纸	m2	5.27			
		隔墙						
110	010401003001	多孔砖墙	多孔砖墙，200厚，预拌砂浆(砌筑) DMM5	m3	33.93			
111	011201001002	墙、柱面一般抹灰	墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料），10厚粉刷石膏砂浆打底抹平，线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7)	m2	329.68			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第29页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	010502022001	圈梁	混凝土种类：非泵送混凝土 混凝土强度等级：C30	m3	1.9			
113	010505012001	圈梁模板	圈梁 复合木模板	m2	19.02			
114	010502021002	构造柱	混凝土种类：非泵送混凝土 混凝土强度等级：C30	m3	1.51			
115	010505011001	构造柱模板	构造柱 复合木模板	m2	30.24			
116	01B001	单门洞抬高	门洞加高250mm,水泥砂浆粉刷，5#镀锌角铁加固2根	个	4			
117	01B002	双门洞抬高	门洞加高250mm,水泥砂浆粉刷，5#镀锌角铁加固2根	个	1			
		门头						
118	010502032001	台阶	C25预拌混凝土踏步基础	m3	9.85			
119	010505018001	台阶模板	台阶 复合木模板	m2	5.7			
120	010502031001	坡道	新增混凝土坡道基础	m2	8.31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第30页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	011107004001	块料台阶	30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（预拌），芝麻灰荔枝面石材ST-04,10*5mm抽槽2道，指甲圆磨边，详见图纸4-E-03	m2	35.45			
122	011404001015	墙面喷刷涂料	外墙蓝色涂料，外墙腻子分遍找平	m2	19.85			
123	011205001003	墙、柱面装饰板	镀锌方管钢骨架@600mm,4mm警蓝/白色铝塑板饰面	m2	45.53			
124	011203003004	块料墙、柱面	干粉型粘结剂粘贴同原外墙饰面一致的砖，缝隙处理同原有墙面	m2	10.68			
125	010807001001	金属(塑钢)窗	C1624，铝合金窗，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、玻璃等，型材壁厚、玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求,	m2	3.84			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第31页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	010802001001	金属(塑钢)门	新做铝合金玻璃门，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、玻璃等，型材壁厚、玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求,	m2	3.84			
127	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	不锈钢栏杆扶手，详见施工图纸4-E-03	m	11			
128	01B003	室外墙砖清洗	南、西立面原有墙砖饰面清洗	m2	184.72			
129	011508001004	广告字	白色亚克力烤漆字“处警大厅”，详见施工图及效果图	项	1			
130	011508001005	广告字	铝合金“警徽”制作安装，尺寸宽759mm*高800mm,详见施工图	个	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第32页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	01B047	拆除	改造区域内局部原有地砖拆除，墙砖拆除，文化石饰面拆除，局部石膏板吊顶拆除，集成吊顶拆除，原有木门拆除，局部玻璃隔断拆除，大厅柜体拆除，墙顶面原有涂料铲除，室外北面踏步拆除，室外南踏步拆除，室外原栏杆扶手拆除，原有卫生间洁具、洗漱台拆除，原窗套上口修裁至与大厅内装饰屋檐上口齐平，墙面的装饰件拆除等，拆除物运至建设指定地点临时堆放，残值综合考虑,含建筑垃圾外运，，运距综合考虑，后期不做调整	项	1			
		指挥中心-190m2						
		更衣室						
132	01B004	同色地砖局部修补	同色地砖局部修补	m2	0.52			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第33页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	011302001009	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	15.57			
134	011404002015	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	37.77			
135	011404001016	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	56.58			
		指挥中心前厅						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第34页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	011102001007	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，咖啡色石材ST-05门槛石，六面防护	m2	0.2			
137	011404001017	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	44.9			
		司机办公室						
138	011102003010	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	18.43			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第35页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	011302002002	跌级吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2,φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200(吊点附吊挂)级)，覆面龙骨50*20*0.5,中距≤400，双层9.5厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，含侧板	m2	18.43			
140	011404002016	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	19.08			
141	011404001018	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	62.56			
142	010801002014	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		接待室						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第36页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
143	011104001001	地毯楼地面	原地坪上铺设500*500mm方块地毯	m2	23.3			
144	011502001003	成品装饰线条	5mm成品金属收口条	m	1			
145	011302002003	跌级吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2,φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200(吊点附吊挂)级)，覆面龙骨50*20*0.5,中距≤400，双层9.5厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，含侧板	m2	23.3			
146	011303001002	成品装饰带	回光灯槽展开300mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见图纸节点	m	15.86			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第37页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
147	010810002001	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	5.59			
148	011404002017	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	33.47			
149	011404001019	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	59.2			
150	010801002015	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		联防辅警						
151	011404002018	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	17.26			
152	011404001020	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	54.15			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第38页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	010801002016	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		基管						
154	01B005	同色地砖局部修补	同色地砖局部修补	m2	1.38			
155	011302001010	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，¢8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	37.77			
156	011404002019	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	37.77			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第39页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	011404001021	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	68.81			
158	010801002017	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		专职民警						
159	011102003011	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	13.97			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第40页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	011302001011	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	30.14			
161	011404002020	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	30.14			
162	011404001022	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	69.55			
163	011207003006	成品隔断	成品铝合金6+6钢化夹胶玻璃隔断（35*80*1.0mm铝边框）	m2	10.89			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第41页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	010801002018	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		走道						
165	011404002021	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	22.39			
166	011404001023	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	79.21			
		隔墙						
167	010401003002	多孔砖墙	多孔砖墙，200厚，预拌砂浆(砌筑) DMM5	m3	4.69			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第42页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	011201001003	墙、柱面一般抹灰	基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料)，9厚DP(DCA)M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实拉毛，挂金属网，8厚DP(DCA)M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平（将水泥砂浆压入网孔），线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7)	m2	46.86			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第43页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
169	01B048	拆除	改造区域内局部原有地砖拆除，墙砖拆除，局部石膏板吊顶拆除，成品装饰板饰面拆除，铝扣板吊顶拆除，室内铝合金管感应门拆除，墙面的装饰件拆除，原有卫生间洁具、洗漱台拆除，拆除旧门扇等，拆除物运至建设指定地点临时堆放，残值综合考虑,含建筑垃圾外运,，运距综合考虑，后期不做调整	项	1			
		门头						
170	011404001045	墙面喷刷涂料	外墙蓝色/白色涂料，外墙腻子分遍找平	m2	582.71			
		主楼一层、三层、四层-120+100+460=680m2						
		主楼一层大厅						
		主楼大厅						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第44页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	011102003012	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，750*1500地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面	m2	101.47			
172	011302002004	跌级吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2,φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200(吊点附吊挂)级)，覆面龙骨50*20*0.5,中距≤400，双层9.5厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，含侧板	m2	101.47			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第45页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	011303001003	成品装饰带	回光灯槽展开330mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，局部弧形	m	24.15			
174	011403002001	成品石膏线条	成品装饰条安装，造型石膏150x120装饰线，局部弧形	m	29.37			
175	011404002022	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	110.28			
176	011205001004	墙、柱面装饰板	竹木纤维板JC-01（配套金属线条）安装在原墙面上，详见图纸	m2	109.28			
177	011105006003	金属踢脚线	配套成品专用卡口，螺丝固定，50mm高成品枪灰色不锈钢金踢脚MT-01	m	39.71			
178	010808002002	金属门窗套	阻燃板基层，枪灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	4.1			
179	01B017	铝合金方通	40*150*1.4mm木纹铝合金方通	m	99			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第46页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
180	011508001006	广告字	警蓝色烤漆亚克力字“立警为公、执法为民”，背景墙上，详见施工图及效果图	项	1			
181	011508001007	广告字	铝合金“警徽”制作安装，尺寸宽569mm*高600mm,详见施工图	个	1			
182	011508001008	广告字	广告宣传墙面，18mmPVC雕刻，UV彩印，大厅东西墙面,详见施工图纸及效果图	项	1			
		隔墙工程						
183	010401003003	多孔砖墙	多孔砖墙，120厚，预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	8.44			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第47页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
184	011201001004	墙、柱面一般抹灰	墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料），10厚粉刷石膏砂浆打底抹平，线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7)	m2	15.37			
185	01B046	双门洞抬高	门洞加高250mm,水泥砂浆粉刷，5#镀锌角铁加固2根	个	1			
		主楼门头						
		主楼门头						
186	011303005001	装饰板梁面	原有钢骨架利旧，局部加固，除锈刷防锈漆,白色、蓝色铝塑板	m2	94.53			
187	011404001046	墙面喷刷涂料	外墙蓝色/涂料，外墙腻子分遍找平白色	m2	12.28			
188	011508001009	广告字	铝合金“警徽”制作安装，尺寸宽759mm*高800mm,详见施工图	个	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第48页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	011508001010	广告字	白色烤漆亚克力字“公安、POLICE”，详见施工图及效果图	项	1			
		主楼三层						
		主楼三层资料室						
190	011404002023	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	13.21			
191	011404001024	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	35.74			
192	011501001001	定制柜	定制资料柜，进深400mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	18.9			
		主楼三层宿舍1						
193	011404002024	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	12.49			
194	011404001025	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	39.52			
195	011501001002	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	2.78			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第49页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
196	011501001003	定制电视柜	定制电视柜，高850mm，长1202mm,免漆板柜体+门板+木质台面，含小五金	个	1			
197	011501001004	定制床头柜	定制床头柜，宽度500mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
198	011501001005	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	1			
		主楼三层宿舍2						
199	011104002001	竹、木(复合)地板	原有地板重新铺贴,地板利旧	m2	12.57			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第50页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
200	011302001012	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚3	m2	12.03			
201	010810002002	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	3.5			
202	011404002025	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	13.43			
203	011404001026	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	36.98			
204	011105005001	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	15.16			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第51页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
205	011501001006	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	2.78			
206	011501001007	定制电视柜	定制电视柜，高850mm，长1202mm,免漆板柜体+门板+木质台面，含小五金	个	1			
207	011501001008	定制床头柜	定制床头柜，宽度500mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
208	011501001009	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	1			
		主楼三层宿舍2卫生间						
209	011101006007	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	3.58			
210	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	5.62			
211	011101006008	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	3.58			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第52页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
212	011102003013	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	3.58			
213	011102001008	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材MB-02门槛石，六面防护	m2	0.12			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第53页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
214	011302001013	平面吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*600铝扣板LK-03面层	m2	3.58			
215	011203003005	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	16.43			
216	011207003007	成品隔断（淋浴房）	定制淋浴房玻璃隔断，详见图纸	m2	3.54			
217	010801002019	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		主楼三层宿舍3						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第54页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
218	011404002026	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	16.13			
219	011404001027	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	38.86			
220	010801002028	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
221	011501001010	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.53			
222	011501001011	定制电视柜	定制电视柜，高850mm，长1398mm,免漆板柜体+门板+木质台面，含小五金	个	1			
223	011501001012	定制床头柜	定制床头柜，宽度500mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第55页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
224	011501001013	定制板床	定制板床，宽度1800mm，长2200mm	个	1			
		主楼三层宿舍4						
225	011104002002	竹、木(复合)地板	原有地板重新铺贴,地板利旧	m2	12.86			
226	011302001014	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚3	m2	37.6			
227	010810002003	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	3.55			
228	011404002027	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	13.65			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第56页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
229	011404001028	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	34.81			
230	011105005002	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	13.24			
231	011501001014	定制沙发	定制沙发，宽度1022mm，长2180mm	个	1			
232	011501001015	定制圆桌	定制圆桌（直径1095mm）	个	1			
		主楼三层宿舍4卫生间						
233	011101006009	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	3.51			
234	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	5.52			
235	011101006010	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	3.51			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第57页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
236	011102003014	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	3.51			
237	011102001009	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材MB-02门槛石，六面防护	m2	0.12			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第58页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
238	011302001015	平面吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*600铝扣板LK-03面层	m2	3.51			
239	011203003006	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	16.24			
240	011207003008	成品隔断（淋浴房）	定制淋浴房玻璃隔断，详见图纸	m2	3.56			
241	010801002021	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		隔墙工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第59页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
242	010401003004	多孔砖墙	多孔砖墙，120厚，预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	5.69			
243	011201001005	墙、柱面一般抹灰	墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料），10厚粉刷石膏砂浆打底抹平，线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7)	m2	94.87			
244	010502005001	地梁	混凝土种类：非泵送细石混凝土，混凝土强度等级：C20，地梁尺寸：150*200mm	m3	0.19			
245	010505003001	基础联系梁模板		m2	2.5			
		主楼四层						
		主楼四层宿舍1						
246	011404002028	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	17.65			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第60页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
247	011404001029	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	41.11			
248	011501001016	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.06			
249	011501001017	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
250	011501001018	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
		主楼四层宿舍2						
251	011404002029	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	16.79			
252	011404001030	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	40.11			
253	011501001019	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.06			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第61页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
254	011501001020	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
255	011501001021	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
		主楼四层宿舍3						
256	011404002030	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	16.46			
257	011404001031	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	39.72			
258	011501001022	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.06			
259	011501001023	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
260	011501001024	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
		主楼四层卫生间						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第62页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
261	010401008003	零星砌砖	蹲坑处地面抬高200mm,零星砌砖,详见图纸	m3	0.3			
262	011101006011	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	7.98			
263	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	11.69			
264	011101006012	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	7.98			
265	011102003015	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	7.98			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第63页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
266	011302001016	平面吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*600铝扣板LK-03面层	m2	7.98			
267	011203003007	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	28.84			
268	011105003006	块料踢脚线	成品800*800mm深灰色地砖CT-01踢脚线H=200mm	m	10.56			
269	011207003009	成品隔断（卫生间）	抗倍特成品隔断WD-02，含五金，详见图纸	m2	2.54			
270	011207003010	成品隔断（卫生间）	小便斗挡板，尺寸：400mm*1000mm，抗倍特成品隔断WD-02，详见图纸	片	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第64页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
271	010802001002	金属(塑钢)门	定制铝合金检修门（500*2000mm）	m2	1			
		主楼四层淋浴间、更衣区						
272	011101006013	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	3.28			
273	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	5.34			
274	011101006014	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	3.28			
275	011102003016	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	3.28			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第65页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
276	011302001017	平面吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*600铝扣板LK-03面层	m2	3.28			
277	011203003008	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	9.32			
278	011105003007	块料踢脚线	成品800*800mm深灰色地砖CT-01踢脚线H=200mm	m	6.88			
279	011207003011	成品隔断（淋浴房）	定制淋浴房玻璃隔断，详见图纸	m2	2.82			
280	010802001003	金属(塑钢)门	定制铝合金玻璃门（840*2200mm）	m2	1.85			
		主楼四层晾晒间						
281	011101006015	平面砂浆找平层	水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	m2	18.45			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第66页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
282	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，按展开面计算	m2	23.21			
283	011101006016	平面砂浆找平层	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	18.45			
284	011102003017	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm深灰色地砖CT-01面层，美缝剂填缝	m2	18.45			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第67页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
285	011102001010	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，黑金沙石材MB-02门槛石，六面防护	m2	0.78			
286	011302001018	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	26.28			
287	011404002031	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	26.28			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第68页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
288	011203003009	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	13.63			
289	011404001032	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	79.98			
290	011502001004	成品装饰线条	成品装饰条安装 金属装饰条成品铝合金收口条	m	1.06			
291	01B049	晾衣架	直径40mm不锈钢晾衣架，长度2.98米	个	2			
292	011501001025	定制矮柜	定制矮柜，进深600mm以内，高度850mm,长度1200mm,免漆板柜体+门板+人造石台面，含小五金	套	1			
		主楼四层库房						
293	011404002032	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	7.95			
294	011404001033	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	32.1			
295	011105005003	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	10.54			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第69页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		主楼四层宿舍4						
296	011404002033	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	16.7			
297	011404001034	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	40			
298	011105005004	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	15.54			
299	010801002022	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
300	011501001026	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
301	011501001027	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
302	011501001028	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第70页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		主楼四层宿舍5						
303	011404002034	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	17.12			
304	011404001035	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	52.04			
305	010801002023	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
306	011501001029	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.06			
307	011501001030	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	2			
308	011501001031	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
		主楼四层宿舍6						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第71页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
309	011302001019	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	25.37			
310	010810002004	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	3.19			
311	011404002035	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	26.65			
312	011404001036	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	93.94			
313	011105005005	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	36.08			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第72页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
314	010801002024	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
315	011501001032	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	6.21			
316	011501001033	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
317	011501001034	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
318	011501001035	定制圆桌	定制圆桌（直径800mm）	个	1			
319	011501001036	定制凳子	定制凳子	个	2			
		主楼四层宿舍7						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第73页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
320	011302001020	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	50.67			
321	010810002005	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	3.43			
322	011404002036	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	26.67			
323	011404001037	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	159.91			
324	011105005006	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	40.4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第74页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
325	010801002025	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
326	011501001037	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
327	011501001038	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
328	011501001039	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
329	011501001040	定制圆桌	定制圆桌（直径800mm）	个	1			
330	011501001041	定制凳子	定制凳子	个	2			
		主楼四层宿舍8						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第75页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
331	011302001021	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	50.67			
332	010810002006	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	3.43			
333	011404002037	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	26.67			
334	011404001038	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	159.91			
335	011105005007	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	40.4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第76页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
336	010801002026	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
337	011501001042	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
338	011501001043	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
339	011501001044	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
340	011501001045	定制圆桌	定制圆桌（直径800mm）	个	1			
341	011501001046	定制凳子	定制凳子	个	2			
		主楼四层宿舍9						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第77页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
342	011302001022	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	51.65			
343	010810002007	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	3.49			
344	011404002038	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	81.46			
345	011404001039	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	107.73			
346	011105005008	木质踢脚线	成品木踢脚线H=50mm	m	20.48			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第78页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
347	010801002027	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1000*2200mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
348	011501001047	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
349	011501001048	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
350	011501001049	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
351	011501001050	定制圆桌	定制圆桌（直径800mm）	个	1			
352	011501001051	定制凳子	定制凳子	个	2			
		主楼四层宿舍10						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第79页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
353	011302001023	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	25.81			
354	011404001040	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	216.68			
355	011207003012	成品隔断	成品35*80*1.0mm铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	5.56			
356	011501001052	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
357	011501001053	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第80页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
358	011501001054	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
359	011501001055	定制茶水柜	定制茶水柜，高850mm，长1160mm,免漆板柜体+门板+木质台面，含小五金	个	1			
360	01B051	晾衣架	直径40mm不锈钢晾衣架，长度1.8米	个	2			
		主楼四层宿舍11						
361	011302001024	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	26.1			
362	011404001041	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	111.16			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第81页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
363	011207003013	成品隔断	成品35*80*1.0mm铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	5.56			
364	011501001056	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
365	011501001057	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
366	011501001058	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
367	011501001059	定制茶水柜	定制茶水柜，高850mm，长1600mm,免漆板柜体+门板+木质台面，含小五金	个	1			
368	01B052	晾衣架	直径40mm不锈钢晾衣架，长度1.8米	个	2			
		主楼四层宿舍12						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第82页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
369	011302001025	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	25.74			
370	011404001042	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	110.59			
371	011207003014	成品隔断	成品35*80*1.0mm铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	5.56			
372	011501001060	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
373	011501001061	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第83页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
374	011501001062	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
375	011501001063	定制茶水柜	定制茶水柜，高850mm，长1600mm,免漆板柜体+门板+木质台面，含小五金	个	1			
376	01B053	晾衣架	直径40mm不锈钢晾衣架，长度1.8米	个	2			
		主楼四层宿舍13						
377	011302001026	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	27.57			
378	011404001043	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	115.15			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第84页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
379	011207003015	成品隔断	成品35*80*1.0mm铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	5.56			
380	011501001064	定制衣柜	定制衣柜，进深600mm以内，免漆板柜体+门板，含小五金	m2	5.56			
381	011501001065	定制床头柜	定制床头柜，宽度450mm，深度500mm,高500mm,免漆板柜体+门板+木质台面+2个抽屉，含小五金	个	3			
382	011501001066	定制板床	定制板床，宽度1200mm，长2100mm	个	2			
383	011501001067	定制茶水柜	定制茶水柜，高850mm，长1160mm,免漆板柜体+门板+木质台面，含小五金	个	1			
384	01B054	晾衣架	直径40mm不锈钢晾衣架，长度1.8米	个	2			
		主楼过道						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第85页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
385	011302001027	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	26.38			
386	011404002039	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	71.95			
387	011404001044	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	184.53			
388	011105002001	石材踢脚线	MB-02黑金沙石材踢脚线H=160mm	m	14.89			
		隔墙工程						
389	010401003005	多孔砖墙	砌块品种、规格、强度等级：多孔砖，墙体厚度：内墙墙厚：120mm	m3	17.08			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第86页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
390	011201001006	墙、柱面一般抹灰	基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道(内掺水重8%的胶料)，9厚DP(DCA)M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实拉毛，挂金属网，8厚DP(DCA)M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平（将水泥砂浆压入网孔），线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7)	m2	284.63			
391	010502005002	地梁	混凝土种类：非泵送细石混凝土，混凝土强度等级：C20，地梁尺寸：150*200mm	m3	0.21			
392	010505003002	基础联系梁模板	基础联系梁 复合木模板	m2	5.51			
393	010502021003	构造柱	混凝土种类：非泵送混凝土混凝土强度等级：C30	m3	0.42			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第87页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
394	010505011002	构造柱模板	构造柱 复合木模板	m2	14			
395	01B055	拆除	改造区域内主楼一层局部墙地砖拆除，室内玻璃感应门拆除，原玻璃窗口拆除，一层室外铝塑板拆除，主楼三四层原有地板地面拆除，石膏板吊顶拆除，墙顶面涂料铲除，木质门拆除，开门洞，石膏板修补灯孔，原有玻璃感应门拆除，铝合金窗拆除等，拆除物运至建设指定地点临时堆放，残值综合考虑,含建筑垃圾外运,，运距综合考虑，后期不做调整	项	1			
		场地美化						
396	011101007001	细石混凝土找平层	原地坪破碎拆除，混凝土路面修复，厚度≥120mm，停车标识、划线、窨井盖装饰综合考虑在内	m2	345			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第88页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
397	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、600x120x250预制C20混凝土侧石 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、150厚C15混凝土垫层 4、基土碾压密实，压实度≥0.93 5、详见节点详图2	m	43			
398	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、600x120x250预制C20混凝土侧石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土垫层 4、100厚级配碎石垫层 4、基土碾压密实，压实度≥0.93 5、详见节点详图3	m	52.12			
399	040203008001	块料面层	1、8字型植草砖(400*200*80mm) 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	176.8			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第89页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
400	040204001001	人行道块料铺设	1、400*200*80黄色混凝土透水砖 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	13.76			
401	040205018001	减速垄	车挡长550X宽150X高100成品塑胶车档	套	34			
		车棚						
402	011506001001	装饰板车棚	镀锌型钢骨架，3mm厚耐力板装饰雨棚，按投影面计算，竖向钢结构、基础综合考虑在内	m2	20.19			
		辅楼、食堂宿舍改造-27.13+94.3+44.14+224.5=390m2						
		辅房一层						
403	011102003018	块料楼地面	30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm浅灰地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	10.32			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第90页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
404	011106003001	块料楼梯	30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm浅灰色地砖（含加工费），垂直投影面积，美缝剂填缝	m2	8.99			
405	011102001012	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚古堡灰石材门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.27			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第91页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
406	011302001029	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	10.18			
407	011303001004	成品装饰带	回光灯槽展开330mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	6.5			
408	011404002040	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	24.11			
409	011205001006	墙、柱面装饰板	原墙找平腻子，竹木纤维板JC-01（配套金属线条）安装在原墙面上，详见图纸	m2	22.33			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第92页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
410	011404001047	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	44.07			
411	011105006004	金属踢脚线	H=50mm成品枪灰色不锈钢踢脚线（展开70mm）,9厚阻燃板基础	m	14.16			
412	011105006005	金属踢脚线(楼梯踏步上)	H=50mm成品枪灰色不锈钢踢脚线（展开70mm）,9厚阻燃板基础	m	23.14			
		辅房二层						
413	011102003020	块料楼地面	30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800mm浅灰地砖CT-02面层，美缝剂填缝	m2	43			
414	010904004001	楼(地)面变形缝	成品15mm宽L型不锈钢伸缩缝压条，20*20*1.5热镀锌方管加固,详见施工图纸	m	6.95			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第93页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
415	011102001011	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚古堡灰石材门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.89			
416	011102003019	块料楼地面（二层地面修补）	30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，与原地砖颜色相近色修补，美缝剂填缝	m2	0.8			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第94页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
417	011302001030	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，详见构造做法表顶棚	m2	9.04			
418	011302002005	跌级吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2,φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200(吊点附吊挂)级)，覆面龙骨50*20*0.5,中距≤400，单层9.5厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，含侧板	m2	70.33			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第95页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
419	010810002008	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	23.14			
420	011404002041	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	95.83			
421	011303002002	成品装饰口	开条形空调风口,宽度200mm	m	8.96			
422	011404001048	墙面喷刷涂料	内墙白色乳胶漆一底二面，3厚耐水腻子分遍找平	m2	64.02			
423	011404001049	墙面喷刷涂料	原有墙面清理，铲除局部发霉、空鼓起皮面层，局部腻子修补，白色乳胶漆一底二面，	m2	63.41			
424	011105006006	金属踢脚线	H=50mm成品枪灰色不锈钢踢脚线（展开70mm）,9厚阻燃板基础	m	48.95			
425	011502001005	成品装饰线条	墙面成品15*20mm不锈钢伸缩缝嵌条	m	5.4			
426	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	高950mm,不锈钢立柱，5+5钢化夹胶玻璃，详见施工图纸	m	5.67			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第96页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
427	010808001001	木门窗套	A级阻燃复合板门套基层，木饰面门套，双面50mm门套线条	m2	2.22			
428	010801002029	木质门带套	MM-01，门扇尺寸1600*2380mm，木饰面双开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页6个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
429	010801002030	木质门带套	MM-01，门扇尺寸940*2380mm，木饰面单开门，双面50mm门套线条及门框，A级阻燃复合板门套基层，不锈钢合页3个，执手锁，门吸，密封条	套	1			
		辅房三层						
430	011404002042	天棚喷刷涂料	原有顶面清理，铲除局部发霉、空鼓起皮面层，局部腻子修补，白色乳胶漆一底二面，	m2	13.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第97页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
431	011404001050	墙面喷刷涂料	铲除原有墙面墙布、墙布背胶、空鼓起皮面层，局部腻子找平，内墙白色乳胶漆一底二面，	m2	35.25			
432	010802001004	铝合金移门	铝合金玻璃移门，含套	m2	3.81			
		辅房三层露台						
433	011207003016	阳光房制作	阳光房制作(主梁80*160*3镀锌管，次梁80*80*3镀锌管，主立柱80*80*3镀锌方管，6+0.76+6夹胶玻）	m2	75.28			
434	011101006017	平面砂浆找平层	30mm厚水泥砂浆找坡	m2	27.63			
435	011102003021	块料楼地面	30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*600mm哑光砖面层，美缝剂填缝	m2	27.63			
436	011203003010	块料墙、柱面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800浅灰墙砖CT-03面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝	m2	7.44			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第98页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
437	01B058	钢制活动踏步	2个踏步，长度1730mm,宽度500mm,高度360mm，30*30*2镀锌方管+3mm花纹钢板	个	1			
438	01B059	钢制活动踏步	3个踏步，长度1730mm,宽度920mm,高度500mm，30*30*2镀锌方管+3mm花纹钢板	个	1			
		辅房其他						
439	01B057	门边封堵	75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m3，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	个	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第99页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
440	011207001001	轻质隔墙	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m3，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	8.52			
441	01B056	拆除	改造区域内二层隔墙拆除，三层开门洞，原石膏板吊顶拆除，原有窗改门拆除，原有单开门改成双开门拆除，拆除物运至建设指定地点临时堆放，残值综合考虑,含建筑垃圾外运,，运距综合考虑，后期不做调整	项	1			
		宿舍						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第100页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
442	011302001033	平面吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	189.8			
443	010810002009	窗帘盒	15mm阻燃板基础，9.5厚石膏板制作窗帘盒，展宽500mm内，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m	49.92			
444	011404002043	天棚喷刷涂料	顶面2厚腻子抹平批白两遍，白色乳胶漆PT-01	m2	22.46			
445	011404001051	墙面喷刷涂料	原有墙面清理，铲除空鼓起皮面层，局部腻子修补，白色乳胶漆一底二面，	m2	409.24			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第101页 共101页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
446	01B060	拆除	改造区域内矿棉板吊顶拆除，拆除物运至建设指定地点临时堆放，残值综合考虑,含建筑垃圾外运,，运距综合考虑，后期不做调整	项	1			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：装饰改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	接警处	
1.2	指挥中心	
1.3	主楼	
1.4	食堂楼	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		接警处						
		接处警电气部分						
1	030402011220	成套配电箱	1.名称：配电箱 LGZ-非标 2.型号：利旧 3.规格：部分出线改造 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1			
2	030412003001	桥架	1.名称：200*100金属桥架 2.型号：非消防桥架	m	10.01			
3	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称：桥架丝杆吊件 2.材质：型钢	kg	10.12			
4	030412001021	配管	1.名称：紧定式镀锌钢管 JDG40 2.配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	16.36			
5	030412001019	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	389.15			
6	030412001020	配管	1、名称：金属软管D20	m	50			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031301005008	支/吊架、基础型钢	1、名称：吊顶内配管支架制作及安装	kg	102.5			
8	030409012002	电缆防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	102.5			
9	030412004009	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	1349.84			
10	030412004010	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：桥架内敷设	m	389.67			
11	030412004011	配线	1.名称：BV-6mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	81.8			
12	030412004012	配线	1.名称：BV-6mm2电源线 2.配线形式：桥架内敷设	m	56.75			
13	030413013015	照明开关、按钮	1.名称：单联单控250V/10A	套	5			
14	030413013012	照明开关、按钮	1、名称：双联单控250V/10A	套	3			
15	030413013013	照明开关、按钮	1.名称：双联双控250V/10A	套	2			
16	030405015032	风扇	1.名称：排气扇 2.规格：300*300	台	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030413014005	插座	1.名称：普通五孔插座 250V/10A	套	51			
18	030413014009	插座	1.名称：空调壁挂机插座 250V/16A	套	4			
19	030413014010	插座	1.名称：空调柜机插座 380V/25A	套	1			
20	030413014008	插座	1、名称：全铜五孔地插 250V/10A（带安全型保护门）	套	4			
21	030413003012	荧光灯	1.名称：嵌入式平板灯 2.规格：300*600	套	4			
22	030413003019	荧光灯	1.名称：嵌入式平板灯 2.规格：300*1200	套	20			
23	030413003020	荧光灯	1.名称：原有嵌入式平板灯拆除 2.规格：300*1200	套	12			
24	030413002007	装饰灯	1.名称：嵌入式条形灯 2.规格：300mm宽	m	16.5			
25	030413002014	装饰灯	1.名称：原有嵌入式条形灯拆除 2.规格：300mm宽	m	16.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030413002008	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.型号：配套恒压变压器使用 3.规格：满足设计要求 4.安装方式：顶面安装	m	26.85			
27	030413002009	装饰灯	1.名称：嵌入式2号筒灯 2.规格：开孔75，12W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	3			
28	030413002013	装饰灯	1.名称：嵌入式1号筒灯 2.规格：开孔95，15W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	14			
29	030412006003	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	50			
30	030412006004	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	70			
31	030413015002	照明系统调试	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		接处警给排水部分						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031001008008	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN32/De40 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	4.84			
33	031001008009	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN25/De32 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	4.8			
34	031001008010	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN20/De25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	28.98			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031001008006	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN100，含管件 3、连接形式：粘接	m	5.89			
36	031001008007	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN75，含管件 3、连接形式：粘接	m	3.8			
37	031001008011	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN50，含管件 3、连接形式：粘接	m	8.65			
38	031002001022	金属阀门	1.类型：铜芯截止阀DN32	个	1			
39	031003014001	给、排水附件	1、DN50圆形不锈钢地漏	个	3			
40	031003006002	大便器	1、规格、类型：蹲便器+低水箱 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	3			
41	031003007001	小便器	1、规格、类型：小便器，自动冲洗式 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031003003001	洗脸盆	1、规格、类型：台下式洗脸盆，含龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	2			
43	031003004001	洗涤盆	1、规格、类型：拖把池，带水嘴 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	1			
44	031301001002	凿(压、切割)槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	26.45			
45	031301002001	开孔打洞	1、名称：DN100以内墙面开孔	个	2			
46	031301002009	开孔打洞	1、名称：DN50以内墙面开孔	个	3			
47	031301002002	开孔打洞	1、名称：DN50混凝土楼地面开孔	个	8			
48	031301002003	开孔打洞	1、名称：DN100混凝土开孔	个	3			
49	031301005002	支/吊架、基础型钢	1、材质：型钢管道支架制作及安装	kg	3.81			
50	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	3.81			
		指挥中心						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		指挥中心电气部分						
51	030402011221	成套配电箱	1.名称：指挥中心配电箱 2.型号：利旧 3.规格：部分出线改造 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1			
52	030412001022	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	269.95			
53	030412001023	配管	1、名称：金属软管D20	m	50			
54	031301005010	支/吊架、基础型钢	1、名称：吊顶内配管支架制作及安装	kg	71.09			
55	030409012003	电缆防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	71.09			
56	030412004013	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	963.51			
57	030413013016	照明开关、按钮	1.名称：单联单控250V/10A	套	4			
58	030413013017	照明开关、按钮	1、名称：双联单控250V/10A	套	1			
59	030413013018	照明开关、按钮	1、名称：三联单控250V/10A	套	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030413014011	插座	1.名称：普通五孔插座 250V/10A	套	41			
61	030413003021	荧光灯	1.名称：嵌入式平板灯 2.规格：600*600	套	17			
62	030413002015	装饰灯	1.名称：嵌入式条形灯 2.规格：300mm宽	m	4.9			
63	030413002016	装饰灯	1.名称：原有嵌入式条形灯拆除 2.规格：300mm宽	m	4.9			
64	030413002017	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.型号：配套恒压变压器使用 3.规格：满足设计要求 4.安装方式：顶面安装	m	15.86			
65	030413002018	装饰灯	1.名称：嵌入式1号筒灯 2.规格：开孔95，15W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	31			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030413002019	装饰灯	1.名称：原有嵌入式1号筒灯拆除 2.规格：开孔95，15W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	11			
67	030412006005	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	50			
68	030412006006	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	47			
69	030413015003	照明系统调试	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		室外给水部分						
70	010102002001	挖沟槽土方	1、土方人工开挖回填	m3	58.48			
71	031001007001	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN100 3.连接形式：电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗，满足设计和使用要求 5.安装部位：室外埋地 6.介质：市政给水	m	27.95			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	031001007002	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN90 3.连接形式：电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗，满足设计和使用要求 5.安装部位：室外埋地 6.介质：市政给水	m	61.77			
73	031001007003	复合管	1.材质：钢塑复合管 2.规格：DN75 3.连接形式：电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗，满足设计和使用要求 5.安装部位：室外埋地 6.介质：市政给水	m	82.28			
74	031301002010	开孔打洞	1、名称：DN100以内墙面开孔	个	2			
75	031002001023	金属阀门	1.类型：法兰闸阀 2.规格、压力等级：DN75	个	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	031002011001	水表	1.类型：法兰水表组成 2.型号：含两个闸阀，一个止回阀 3.规格：DN100	组（个）	1			
77	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度50mm以内综合考虑	m3	0.49			
78	031201001001	管道刷油	1.油漆品种：防腐，石油沥青涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度：四油三布，厚度5.5mm以上 3.管道外径：DN110以内	m	146.21			
79	030109001001	泵	1.名称：增压泵 2.规格：满足现场实际需求	台	1			
		主楼						
		主楼一层电气部分						
80	030402011222	成套配电箱	1.名称：一层照明配电箱 2.型号：利旧 3.规格：部分出线改造 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	030412001024	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	147.89			
82	030412001025	配管	1、名称：金属软管D20	m	52			
83	031301005011	支/吊架、基础型钢	1、名称：吊顶内配管支架制作及安装	kg	58.42			
84	030409012004	电缆防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	58.42			
85	030412004014	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	629.73			
86	030413014012	插座	1.名称：普通五孔插座250V/10A	套	4			
87	030413013019	照明开关、按钮	1、名称：双联单控250V/10A	套	1			
88	030413013020	照明开关、按钮	1、名称：三联单控250V/10A	套	1			
89	030413002020	装饰灯	1.名称：嵌入式2号筒灯 2.规格：开孔75，12W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	37			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	030413002021	装饰灯	1.名称：嵌入式户外3号筒灯 2.规格：开孔95，15W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	15			
91	030413002022	装饰灯	1.名称：嵌入式定制线条灯 2.规格：120mm宽	m	18.12			
92	030413002023	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.型号：配套恒压变压器使用 3.规格：满足设计要求 4.安装方式：顶面安装	m	29.34			
93	030412006007	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	52			
94	030412006008	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	6			
95	030413015004	照明系统调试	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		主楼三层电气部分						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
96	030402011223	成套配电箱	1.名称：三层照明配电箱 2.型号：利旧 3.规格：部分出线改造 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1			
97	030412001026	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	315.83			
98	030412001027	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	66.03			
99	030412001028	配管	1、名称：金属软管D20	m	9			
100	031301005012	支/吊架、基础型钢	1、名称：吊顶内配管支架制作及安装	kg	109.25			
101	030409012005	电缆防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	109.25			
102	030412004015	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	1007.51			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030412004016	配线	1.名称：BV-4mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	198.09			
104	030413014013	插座	1.名称：普通五孔插座250V/10A	套	23			
105	030413014014	插座	1.名称：普通五孔插座250V/10A 2.规格：防溅	套	4			
106	030413014015	插座	1.名称：空调壁挂机插座250V/16A	套	4			
107	030413013021	照明开关、按钮	1、名称：双联单控250V/10A	套	1			
108	030413013022	照明开关、按钮	1.名称：双联双控250V/10A	套	3			
109	030413013023	照明开关、按钮	1.名称：单联双控250V/10A	套	3			
110	030413002024	装饰灯	1.名称：嵌入式2号筒灯 2.规格：开孔75，12W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	3			
111	030413002025	装饰灯	1.名称：LED吸顶灯 2.安装方式：吸顶安装	套	4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	030405015033	风扇	1.名称：暖风扇 2.型号：包含暖风扇控制开关 3.规格：300*600	台	2			
113	030412006009	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	9			
114	030412006010	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	40			
115	030413015005	照明系统调试	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		主楼四层电气部分						
116	030402011224	成套配电箱	1.名称：四层照明配电箱 2.型号：利旧 3.规格：部分出线改造 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1			
117	030412001029	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	769.38			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	030412001030	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	10.7			
119	030412001031	配管	1、名称：金属软管D20	m	24			
120	031301005013	支/吊架、基础型钢	1、名称：吊顶内配管支架制作及安装	kg	206.83			
121	030409012006	电缆防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	206.83			
122	030412004017	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	2452.62			
123	030412004018	配线	1.名称：BV-4mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	38.1			
124	030413014016	插座	1.名称：普通五孔插座250V/10A	套	99			
125	030413014017	插座	1.名称：普通五孔插座250V/10A 2.规格：防溅	套	1			
126	030413014018	插座	1.名称：空调壁挂机插座250V/16A	套	4			
127	030413013024	照明开关、按钮	1.名称：单联单控250V/10A	套	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	030413013025	照明开关、按钮	1、名称：双联单控250V/10A	套	1			
129	030413013026	照明开关、按钮	1.名称：单联双控250V/10A	套	12			
130	030413002026	装饰灯	1.名称：嵌入式2号筒灯 2.规格：开孔75，12W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	6			
131	030413002027	装饰灯	1.名称：LED吸顶灯 2.安装方式：吸顶安装	套	12			
132	030413003022	荧光灯	1.名称：嵌入式平板灯 2.规格：300*600	套	2			
133	030405015034	风扇	1.名称：暖风扇 2.型号：包含暖风扇控制开关 3.规格：300*600	台	1			
134	030405015035	风扇	1.名称：排气扇 2.规格：300*300	台	1			
135	030412006011	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	24			
136	030412006012	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	120			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	030413015006	照明系统调试	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		主楼三层给排水部分						
138	031001008012	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN32/De40 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	2.9			
139	031001008013	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN25/De32 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	7.57			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	031001008014	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN20/De25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	38.27			
141	031001008015	塑料管	1.材质：PP-R热水给水管，含管件 2.规格：DN20/De25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	31.08			
142	031001008016	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN100，含管件 3、连接形式：粘接	m	26.83			
143	031001008017	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN50，含管件 3、连接形式：粘接	m	6.33			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
144	031002001024	金属阀门	1.类型：铜芯截止阀DN32	个	1			
145	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm以内综合考虑	m3	0.16			
146	031003014002	给、排水附件	1、DN50圆形不锈钢地漏	个	2			
147	031003014003	给、排水附件	1、DN50淋浴不锈钢地漏	个	2			
148	031003010001	淋浴器	1.材质：淋浴花洒 2.规格：含配件	套	2			
149	031003006003	大便器	1、规格、类型：连体坐便器 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	2			
150	031003003002	洗脸盆	1、规格、类型：台下式洗脸盆，含龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	2			
151	031006004001	燃气热水器	1.类型：燃气热水器 2.容量：跟回现场原有规格	台	2			
152	031301001003	凿(压、切割)槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	37.9			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
153	031301002011	开孔打洞	1、名称：DN100以内墙面开孔	个	4			
154	031301002012	开孔打洞	1、名称：DN50以内墙面开孔	个	11			
155	031301002013	开孔打洞	1、名称：DN50混凝土楼地面开孔	个	6			
156	031301002014	开孔打洞	1、名称：DN100混凝土开孔	个	2			
157	031301005014	支/吊架、基础型钢	1、材质：型钢管道支架制作及安装	kg	4.13			
158	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	4.13			
		主楼四层给排水部分						
159	031001008018	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN32/De40 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	8.07			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
160	031001008019	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN25/De32 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	4.44			
161	031001008020	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN20/De25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	33.89			
162	031001008021	塑料管	1.材质：PP-R热水给水管，含管件 2.规格：DN20/De25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	8.58			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
163	031001008022	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN100，含管件 3、连接形式：粘接	m	4.72			
164	031001008023	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN75，含管件 3、连接形式：粘接	m	7.04			
165	031001008024	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN50，含管件 3、连接形式：粘接	m	8.84			
166	031002001025	金属阀门	1.类型：铜芯截止阀DN32	个	1			
167	031208002003	其他管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm以内综合考虑	m3	0.06			
168	031003014004	给、排水附件	1、DN50圆形不锈钢地漏	个	4			
169	031003014005	给、排水附件	1、DN50淋浴不锈钢地漏	个	1			
170	031003010002	淋浴器	1.材质：淋浴花洒 2.规格：含配件	套	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
171	031003006004	大便器	1、规格、类型：蹲便器+低水箱 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	1			
172	031003007002	小便器	1、规格、类型：小便器，自动冲洗式 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	2			
173	031003003003	洗脸盆	1、规格、类型：台下式洗脸盆，含龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	1			
174	031003004002	洗涤盆	1、规格、类型：拖把池，带水嘴 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	1			
175	031006004002	燃气热水器	1.类型：燃气热水器 2.容量：跟回现场原有规格	台	1			
176	031003014006	给、排水附件	1.类型：洗衣机龙头 2.规格：DN20	个	1			
177	031301001004	凿(压、切割)槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	24.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
178	031301002015	开孔打洞	1、名称：DN100以内墙面开孔	个	3			
179	031301002016	开孔打洞	1、名称：DN50以内墙面开孔	个	9			
180	031301002017	开孔打洞	1、名称：DN50混凝土楼地面开孔	个	10			
181	031301002018	开孔打洞	1、名称：DN100混凝土开孔	个	1			
182	031301005015	支/吊架、基础型钢	1、材质：型钢管道支架制作及安装	kg	4.94			
183	031201003004	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	4.94			
		食堂楼						
		食堂楼辅楼电气部分						
184	030402011225	成套配电箱	1.名称：辅楼二层照明配电箱 2.型号：利旧 3.规格：部分出线改造 4.接线端子材质、规格：无端子外部接线	台	1			
185	030412001032	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	111.89			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
186	030412001033	配管	1、名称：金属软管D20	m	26			
187	031301005016	支/吊架、基础型钢	1、名称：吊顶内配管支架制作及安装	kg	24.42			
188	030409012007	电缆防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	24.42			
189	030412004019	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	799.73			
190	030413014019	插座	1.名称：普通五孔插座250V/10A	套	10			
191	030413013028	照明开关、按钮	1、名称：三联单控250V/10A	套	3			
192	030413002028	装饰灯	1.名称：嵌入式2号筒灯 2.规格：开孔75，12W,4000K 3.安装方式：顶面嵌入式安装	套	30			
193	030413002030	装饰灯	1.名称：嵌入式线型灯 2.型号：配套恒压变压器使用 3.规格：20mm宽	m	34.3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
194	030413002031	装饰灯	1.名称：LED灯带 2.型号：配套恒压变压器使用 3.规格：满足设计要求 4.安装方式：顶面安装	m	3.5			
195	030413002032	装饰灯	1.名称：LED吸顶灯 2.安装方式：吸顶安装	套	1			
196	030413002033	装饰灯	1.名称：LED艺术吸顶灯 2.安装方式：吸顶安装	套	1			
197	030412006013	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	32			
198	030412006014	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	13			
		食堂辅楼给排水部分						
199	031001008027	塑料管	1.材质：PP-R给水管，含管件 2.规格：DN20/De25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压，消毒，冲洗 5.安装部位：室内	m	12			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
200	031001008031	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN50，含管件 3、连接形式：粘接	m	8			
201	031002001026	金属阀门	1.类型：铜芯截止阀DN32	个	1			
202	031003014007	给、排水附件	1、DN50圆形不锈钢地漏	个	1			
203	031003003004	洗脸盆	1、规格、类型：台下式洗脸盆，含龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	1			
204	031003003005	洗脸盆	1.类型：成品台盆 2.材质：白色一体盆 3.规格：包含角阀、软管等配件	组	1			
205	031301001005	凿(压、切割)槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	6			
206	031301002020	开孔打洞	1、名称：DN50以内墙面开孔	个	2			
207	031301002021	开孔打洞	1、名称：DN50混凝土楼地面开孔	个	1			
208	031301005017	支/吊架、基础型钢	1、材质：型钢管道支架制作及安装	kg	1.2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
209	031201003005	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	1.2			
		宿舍电气部分						
210	030412001035	配管	1、名称：金属软管D20	m	44			
211	030412004020	配线	1.名称：BV-2.5mm2电源线 2.配线形式：管内敷设	m	132			
212	030413003024	荧光灯	1.名称：嵌入式平板灯 2.型号：拆除原有 3.规格：600*600	套	12			
213	030413003025	荧光灯	1.名称：嵌入式平板灯 2.型号：利旧安装 3.规格：600*600	套	12			
214	030413003023	荧光灯	1.名称：嵌入式平板灯 2.规格：600*600	套	10			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001004	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：水电安装改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					