工程造价咨询报告书

咨询项目全称：河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段）

咨询业务类别：最高投标限价编制

咨询报告日期：2026年11月23日

江苏嘉泽项目管理有限公司

专业咨询报告书编号：嘉泽咨字[2026]161号

咨询项目委托方：泰兴市河失镇人民政府

咨询企业全称：江苏嘉泽项目管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇双彭路71号

邮　　编：225400　　联系电话：17351647311

咨询作业期：2026年11月17日至2026年11月23日

法定代表人：桂彬　　技术负责人：石亚龙

项目负责人：石亚龙　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

专业咨询员：郁秀娟　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

报告书目录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	最高投标限价编制报告	江苏嘉泽	1-4	原件
2	工程最高投标限价编制	江苏嘉泽	5	原件

江苏嘉泽项目管理有限公司

嘉泽咨字[2026]161号

河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段）最高投标限价编制报告

泰兴市河失镇人民政府：

江苏嘉泽项目管理有限公司接受贵单位委托，为河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段）编制最高投标限价。贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是根据贵单位提供的资料和国家的法规以及省、市建设行政主管部门的有关规定，客观、公正地编制最高投标限价。现将最高投标限价编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程为河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段），位于泰兴市河失镇同心村，项目内容包括：挖淤泥流砂5005㎥、清障清杂3275㎥、河道护坡636m、围挡30m、矮围栏1500m、公园景观灯8套、公厕改造1座等。

二、编制范围

本工程最高投标限价编制的范围是：挖淤泥流砂、清障清杂、河道护坡、围挡、矮围栏、公园景观灯、公厕改造等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的初步设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

（1）《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

（2）《江苏省市政工程消耗量》（2026）

（3）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）

（4）《江苏园林定额》（2007）

（5）《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

（6）《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

（7）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）

（8）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178 号)

（9）2026 费用参考人工单价-苏建价［2026］185 号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026 年第 09 期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制结果

贵单位委托编制的河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段）最高投标限价为1160729.89元。

五、其他说明

本最高投标限价编制成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

六、本最高投标限价编制报告调整及解释权属江苏嘉泽项目管理有限公司。

附件：《最高投标限价编制》

项目负责人（签字盖章）：石亚龙

江苏嘉泽项目管理有限公司

2026年11月23日

主题词：最高投标限价　编制　报告

抄送：泰兴市河失镇人民政府

共印：4份

河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段）工程

最高投标限价编制

最高投标限价编制（小写）：1160729.89元

（大写）：壹佰壹拾陆万零柒佰贰拾玖元捌角玖分

招　标人：	（单位盖章）	造价咨询人：	江苏嘉泽项目管理有限公司（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人或其授权人：	桂彬（签字或盖章）
专业咨询员：	郁秀娟（造价人员签字盖专用章）	项目负责人：	石亚龙（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026年11月23日	复核时间：	2026年11月23日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段）

2、建设单位：泰兴市河失镇人民政府

3、建设地点：泰兴市河失镇同心村

4、工程概况：河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（二标段），挖淤泥流砂5005m³、清障清杂3275m³、河道护坡636m、围挡30m、矮围栏1500m、公园景观灯8套、公厕改造1座等。

二、编制范围

贵单位委托最高投标限价编制的范围是：挖淤泥流砂、清障清杂、河道护坡、围挡、矮围栏、公园景观灯、公厕改造等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的初步设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

(2)《江苏省市政工程消耗量》（2026）

(3)《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026

(4)《江苏园林定额》2007

(5)《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

(6)《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

(8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)

(9)2026费用参考人工单价-苏建价［2026］185号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第09期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、未取暂列金；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

五、其余未尽事宜详见参考最高投标限价清单。

二〇二六年十一月二十三

表 E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：河失镇同心村 2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目 （二标段）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	基础设施工程	1160729.89		9139.91
合　计		1160729.89		9139.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1026745.73
1.1	绿化工程	142253.28
1.2	河道整治工程	263793.18
1.3	基础设施工程	604303.56
1.4	通用安装工程	16395.71
2	措施项目	38144.08
2.1	其中：安全生产	9139.91
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	95840.08
合　计		1160729.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程					142253.28	
1	050103001001	乌桕 A	1、精品苗，全冠，分枝点高 2.0-2.2M,三级分枝以上，树形优美 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)12、高度(cm)：550-650、冠幅	株	2	1429.40	2858.80	
2	050103001002	金桂 A	1、精品独本金桂，全冠，分枝点≥0.8m，树形优美，生长健壮 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)8、高度(cm)：320-350、冠幅	株	3	1021.62	3064.86	
3	050103001003	碧桃 A	1、精品苗，全冠，分枝点≥0.8m，树形优美，生长健壮 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)8、高度(cm)：270-300、冠幅	株	6	436.83	2620.98	
4	050103001004	红梅 A	1、精品苗，全冠，分枝点≥0.8m，树形优美，生长健壮 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)8、高度(cm)：280-300、冠幅	株	6	457.80	2746.80	
本页小计							11291.44	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050103001005	鸡爪槭 A	1、精品苗，全冠，分枝点≥0.8m，树形优美，生长健壮 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)8、高度(cm)：280-300、冠幅	株	4	447.71	1790.84	
6	050103002001	海桐球 A	1、每年精修，球形饱满密实，不脱脚 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：180-200、冠幅(cm)：200-250	株	3	401.48	1204.44	
7	050103002002	红叶石楠	1、每年精修，球形饱满密实，不脱脚 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：150-180、冠幅(cm)：180-200	株	121	179.62	21734.02	
8	050103002003	无刺构骨球 A	1、每年精修，球形饱满密实，不脱脚 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：120-150、冠幅(cm)：120-150	株	100	177.11	17711.00	
9	050103003001	小叶栀子	1、49 株/平方米，栽植后不露土 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：30-50、冠幅(cm)：30-30	m2	7	49.93	349.51	
10	050103003002	红花继木	1、49 株/平方米，栽植后不露土 2、二级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：30-50、冠幅(cm)：30-30	m2	7	118.90	832.30	
本页小计							43622.11	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103015001	铺种草皮	1、百慕大混播黑麦草 2、二级养护，养护期两年，包成活	m2	987	35.21	34752.27	
12	050103016001	播植草(灌木)籽	1、百慕大混播黑麦草，暂估面积 2、二级养护，养护期两年，包成活	m2	2000	18.85	37700.00	
13	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	3987	0.58	2312.46	
14	050101003001	栽植土回填	1、栽植土回填，外购土	m3	398.7	31.54	12575.00	
		河道整治工程					263793.18	
15	010102004001	挖淤泥流砂	1、挖淤泥 2、就地堆放 3、工程量暂定，结算按实结算	m3	5005	8.36	41841.80	
本页小计							129181.53	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040101001001	清障清杂	1、清障清杂 2、外运距离自定 3、含外运处置费 4、工程量暂定，结算按实结算 5、全域清杂清理:彻底清除边坡及临水坡脚范围内的生活垃圾。建筑垃圾。碎石、枯枝落叶。漂浮淤积杂物，清理废弃藤蔓。残枝败叶，做到坡面无堆积。无残留(2)除荒去杂施工:全面清除坡面野生杂草、恶性匍匐植被。自生杂树苗及枯萎植被，彻底铲除杂草根系，保留原有成型景观绿植，杜绝杂草复发。(3)边坡整形修整:依据原设计坡比，人工修整坡面凹凸、塌陷，隆起，踩略沟槽等缺陷，理顺边坡线型，压实松散土	m3	3275	7.70	25217.50	
17	040103002002	河道护坡	1、梢径不小于 10cm3.0m 长间，排木桩护岸，每米 3 根（中到中 0.333 米）；圆木横档与木桩以覆塑钢丝绑扎。 2、一层土工布宽幅 1.2m 3、生态袋(填土后 80x40x20)，具体做法详见	m	636	309.33	196733.88	
		基础设施工程					604303.56	
		入口景观					7986.62	
18	040101001002	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	4.06	2.88	11.69	
本页小计							221963.07	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010102007001	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	1.55	36.46	56.51	
20	010402001001	小城墙	1、200x100x40 小青砖砌筑清水墙，M5 砌筑砂浆清水勾缝。 2、100 厚 C15 混凝土，素土夯实。	m	43.11	96.63	4165.72	
21	060104015001	道牙	1、100 厚 300X900 2、1：:2.5 水泥砂浆 100 厚 c20 细石混凝土卧牢 3、哑光面芝麻白立道牙	m	19.75	190.01	3752.70	
		节点一景墙					29310.59	
22	040101001003	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	7.19	2.88	20.71	
23	010102007002	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	2.44	36.46	88.96	
24	010402001002	景墙	1、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 2、基底素土夯实,承载力不得小于 70kpo,挖至设计标高承载力不满足时应继续下挖,超挖部分采用级配砂石或粉质黏土换填,分层夯实(压实系数不小于 0.97),分层厚度 250mmm. 3、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 N5.0 水泥砂浆。 4、混凝土强度等级:圈	m	17.54	463.95	8137.68	
25	050201003001	20 厚文化石(碎拼纹)贴面	1、20 厚文化石(碎拼纹)贴面 2、20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	25.47	187.02	4763.40	
本页小计							20985.68	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010605002001	钢板墙板	1、2400x300 钢板,t1.5 冷轧平板,仿锈工艺重光清漆青面 40x40x2 镀锌方管龙骨,膨胀螺栓固定于墙体	m2	0.72	305.33	219.84	
27	05B004	定制字体	成品字:150 宽 150 高 30 厚,1.5mm 厚不锈钢白色烤漆自背面焊不锈钢角码与锈色钢板固定	个	8	350.00	2800.00	
28	05B005	成品字体	1、成品字:700 宽 500 高 120 厚,1.5mm 厚镀锌钢板焊接成型铜色氟碳漆,底部焊接预埋件与墙体混凝土焊牢 2、成品字:700 宽 1000 高 120 厚。1.5mmm 厚镀锌钢板焊接成型铜色氟碳漆,底部焊接预埋件与墙体混凝士焊牢 3、成品字:900 宽 700 高 120 厚,1.5mm 厚镀锌钢板焊接成型铜色氟碳漆，底	个	3	1200.00	3600.00	
29	05B006	成品字体	1、600 宽 700 高 150 厚,1.5~m 厚镀锌钢板焊接成型白色氟猿漆，底部焊接预恒件与清体泥凝土焊牢	个	3	800.00	2400.00	
30	05B007	成品磨盘	1、直径 1000 成品磨盘 、直径 880 成品磨盘	个	3	750.00	2250.00	
31	05B008	成品陶罐	1、成品陶罐	个	5	550.00	2750.00	
32	05B009	直径 600 成品竹匾	1、直径 600 成品竹匾	个	4	300.00	1200.00	
33	05B010	成品字体	1、成品字:360x360x30mmm 厚,1.5 厚镀锌钢板焊接成型 红色氟碳漆	个	3	360.00	1080.00	
		节点四景墙					13837.79	
本页小计							16299.84	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	040101001004	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	2.63	2.88	7.57	
35	010102007003	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	0.64	36.46	23.33	
36	010402001003	景墙一	1、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 2、基底素土夯实,承载力不得小于 70kpo,挖至设计标高承载力不满足时应继续下挖,超挖部分采用级配砂石或粉质黏土换填,分层夯实(压实系数不小于 0.97),分层厚度 250mmm. 3、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 N5.0 水泥砂浆。 4、混凝土强度等级:圈	m	7.5	708.71	5315.33	
37	050201003002	20 厚文化石贴面（景墙一）	1、20 厚文化石(碎拼纹)贴面 2、20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	17.76	187.02	3321.48	
38	050201006001	600x550x50 芝麻灰花岗岩火烧板压顶（景墙	1、600x550x50 芝麻灰花岗岩火烧板压顶	m2	3.03	203.72	617.27	
39	050201006002	20 厚芝麻灰花岗岩火烧板（景墙一）	1、20 厚芝麻灰花岗岩火烧板铺贴	m2	1.11	254.78	282.81	
40	05B016	直径 50x2 圆管,仿木纹色氟碳漆（景墙一）	1、直径 50x2 圆管,仿木纹色氟碳漆 2、MJ:150x150x10 钢板,焊接 4 直径 6 钢筋 L=80mm 3、150 厚 C20 混凝土，含模板	m2	1.2	300.00	360.00	
本页小计							9927.79	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	05B017	成品字体（景墙一）	1、成品字:360x360x30mm 厚,1.5 厚镀锌钢板焊接成型	个	4	450.00	1800.00	
42	05B018	成品陶罐（景墙一）	1、成品陶罐	个	1	550.00	550.00	
43	05B019	成品石臼（景墙一）	1、成品石臼	个	2	780.00	1560.00	
		艺术格栅					26068.00	
44	05B038	艺术格栅	1、60x60x2 方刚,仿木纹氟碳漆、50x50x2 方刚,仿木纹氟碳漆 2、含基础，垫层，成品等 3、具体做法见图纸	m2	5.32	4900.00	26068.00	
		围挡					17304.30	
45	010502026001	围挡	说明:1、立柱 80x80x2 镀锌方钢@3m 设置,顶部加装仿古树脂瓦,厚度 0.3mmm。 2、固定:方管 45° 斜撑@10m 设置,基础 C20 混凝土墩	m	30	576.81	17304.30	
		矮围栏					139432.78	
46	040101001005	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	16.82	2.88	48.44	
47	010102007004	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	5.63	36.46	205.27	
48	010501001001	基础垫层（矮围栏）	1、100mm 厚再生碎石垫层。	m3	18.75	227.54	4266.38	
49	010502011001	C25 混凝土墩（矮围栏）	1、C25 混凝土墩，300*300*300 2、含模板	m3	20.25	1477.17	29912.69	
本页小计							81715.08	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	05B039	矮围栏	1.型钢栅栏 2.此栅栏为现货成品采购,颜色为仿竹色,壁厚均为0.6mm. 3.安装位置需由甲方根据床台现状定位	m	1500	70.00	105000.00	
		坐凳					3180.70	
51	040101001006	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	1.02	2.88	2.94	
52	010102007005	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	0.35	36.46	12.76	
53	010402001004	坐凳	1、素土夯实 2、100 厚碎石垫层 3、100 厚 C15 素砼垫层，含模板 5、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 6、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 N5.0 水泥砂浆。	m	5.28	364.33	1923.66	
54	050201006003	30 厚 1:3 水泥砂浆（坐凳）	1、30 厚 1:3 水泥砂浆面	m2	7.7	43.56	335.41	
55	011403001005	抹灰面油漆	1、米色真石漆 2、基层清理、刮腻子、涂刷封底喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍。	m2	7.71	117.50	905.93	
		公园景观灯					14400.00	
56	05B086	新增公园景观灯	1、公园景观灯成品采购，高度 4.6m；含庭院灯安装，接电等工作 2、最终样式满足甲方及图纸要求。	项	8	1800.00	14400.00	
		四角亭					20694.35	
本页小计							122580.70	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	040101001007	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	3.29	2.88	9.48	
58	010102007006	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	2.1	36.46	76.57	
59	010501001002	基础垫层（四角亭）	1、100mm 厚再生碎石垫层。 2、素土夯实	m3	1.68	227.54	382.27	
60	010501001003	基础垫层（四角亭）	1、150mm 厚再生碎石垫层。 2、素土夯实	m3	1.73	227.54	393.64	
61	010501001004	基础垫层（四角亭）	1、100mm 厚垫层。 2、含模板	m3	2.58	547.26	1411.93	
62	050201003003	铺装面层（四角亭）	1、200X200X30 芝麻黑花岗岩荔枝面 2、30 厚 1:3 水泥砂浆	m2	1.9	212.98	404.66	
63	050201003004	铺装面层（四角亭）	1、100X100X50 芝麻灰花岗岩自然面 2、30 厚 1:3 水泥砂浆	m2	0.87	240.13	208.91	
64	050201003005	铺装面层（四角亭）	1、300X300X30 芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30 厚 1:3 水泥砂浆	m2	4.1	212.98	873.22	
65	050201016001	基础（四角亭）	1、C25 钢筋砼独立基础 2、底部 c12@150，双向 3、受力钢筋 4c14，A8@200	m3	3.09	869.44	2686.57	
66	050307006001	预埋钢板（四角亭）	1、200X150X10 钢板 250X250X8 钢板(与预埋铁件焊接)	t	0.032	31207.47	998.64	
本页小计							7445.89	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	050302001001	防腐木 （四角亭）	1、300X250X80 防腐木 颜色:棕色 ， 底座 2、250X250 防腐木柱 颜色:棕色 3、200X100 防腐木 颜色:棕色 4、400X50 防腐木板 颜色:棕色 5、250X100 防腐木梁 颜色:棕色 6、300*150 防腐木 颜色:棕色 7、180*120 防腐木 斜梁	m3	2.81	3745.51	10524.88	
68	050303009001	木/防腐木屋面（四角亭）	1、200X20 防腐木鱼鳞板 颜色:棕色 2、40X40 顺水条@300 3、三元乙丙防水卷材 4、20 厚屋面板 5、40X60 腐木格栅@300 颜色:棕色	m2	8.41	323.85	2723.58	
		成品标识牌、农耕小品、成品菜板沟、面包砖面层					41350.65	
69	05B087	成品标识牌	1、长 900,高 1800mm,镀锌钢,仿深木纹色氟碳漆,共 5 个。	个	5	1050.00	5250.00	
70	05B088	成品菜板沟	1、成品菜板沟 2、2CM 石子垫层	m	236	48.97	11556.92	
71	040101001008	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	27.13	2.88	78.13	
72	050201003006	面包砖面层	1、200x100x60 面包砖 2、30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3、100 厚 C15 混凝土 4、100 厚再生碎石 5、素土夯实(夯实系数 0.93)	m2	77.51	159.88	12392.30	
本页小计							42525.81	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	050201003007	直径 500*100 成品磨盘	1、直径 500*100 成品磨盘 2、30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3、150 厚 C20 混凝土 4、100 厚级配碎石 5、素土夯实(夯实系数	个	5	174.66	873.30	
74	05B089	生活垃圾分类亭-开敞式	1、生活垃圾分类亭-开敞式 2、立柱方管 10cmX10cm 厚度 1.1mm:2、顶棚方管 3cmx5cm 厚度 1.0mm，立柱两侧方管 4cmX6cm 厚度 1.0mm;4、顶棚背板的钢板 厚度 0.7mm;画面部分激光切割，画面部分户外高清写真，整 体高温静电烤漆工艺，方管材质镀锌方管; 3、整体长度 3 米*宽度 1 米*高度 2.45 米; 4、浇筑底板长 3.5 米*宽 2 米*厚度 12cm(包括拆除老垃圾池);	个	4	2800.00	11200.00	
		老房子更新					24320.97	
75	041001003001	拆除门窗	1、现有门窗拆除	樘	5	32.55	162.75	
76	04B001	更换仿古实木窗	1、更换仿古实木窗	m2	2.07	610.00	1262.70	
77	04B002	更换仿古实木门	1、更换仿古实木门	m2	3.3	610.00	2013.00	
本页小计							15511.75	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、界面剂一道 2、12 厚预拌砂浆(抹灰)DPM15，压入玻纤网格布一道 3、8 厚预拌砂浆(抹灰)DPM20	m2	103.02	58.48	6024.61	
79	011403001002	抹灰面油漆	1、外墙乳胶漆涂料，刷三遍	m2	103.02	40.58	4180.55	
80	050303009002	瓦屋面工程	1、原屋面顶部加装方管龙骨，铺设树脂仿古瓦	m2	81.6	130.85	10677.36	
		墙面出新、文化墙					218940.00	
81	05B090	文化墙	1、亚克力墙绘，专业厂家制作	m2	810	120.00	97200.00	
82	011403001003	抹灰面油漆	1、外墙乳胶漆涂料，刷三遍	m2	3000	40.58	121740.00	
		照壁（百福墙）					25225.90	
83	040101001009	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	1.4	2.88	4.03	
84	010102007007	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	0.55	36.46	20.05	
85	010402001005	照壁景墙	1、素土夯实 2、100 厚碎石垫层 3、100 厚 C15 素砼垫层，含模板 4、200 厚 C25 钢筋砼地梁，C8@150，单层双向 5、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 6、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 N5.0 水泥砂浆	m	8	1195.50	9564.00	
本页小计							249410.60	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	050201006004	600*350*200 厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600*350*200 厚芝麻灰荔枝面花岗岩异形加工、钢销固定	m2	5.6	925.96	5185.38	
87	050201006005	600*140*80 厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600*140*80 厚芝麻灰荔枝面花岗岩异形加工、钢销固定	m2	4.48	527.97	2365.31	
88	050201006006	600*180*60 厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600*180*60 厚芝麻灰嘉枝面花岗岩	m2	2.96	381.73	1129.92	
89	011403001004	抹灰面油漆	1、满刮腻子二遍、刷苯丙乳胶漆二遍。2、30 厚 1：:2.5 水泥砂浆找平层	m2	21.8	80.24	1749.23	
90	050201006007	600*100*60 厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600*100*60 厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2、20 厚 1:25 水泥砂浆结合层	m2	1.48	379.57	561.76	
91	050201006008	600*100*30 厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600*100*30 厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2、20 厚 1:25 水泥砂浆结合层	m2	1.38	288.17	397.67	
92	050201006009	600*500*20 厚光面中国黑花岗岩字体阴刻 3mm	1、600*500*20 厚光面中国黑花岗岩字体阴刻 3mm 2、20 厚 1:25 水泥砂浆结合层	m2	7.28	233.33	1698.64	
93	050201006010	600*30*30 厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1、600*30*30 厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2、20 厚 1:25 水泥砂浆结合层	m2	0.96	251.61	241.55	
94	050201006011	600*90*20 厚芝麻灰烧面花岗岩	1、600*90*20 厚芝麻灰烧面花岗岩 2、20 厚 1:25 水泥砂浆结合层	m2	1.44	233.33	336.00	
本页小计							13665.46	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	010901001001	小青瓦屋面	1、小青瓦屋面 2、砼斜屋面上钉挂瓦条、顺水条 3、3 厚深咖色铝板	m2	8.48	232.59	1972.36	
		原厕所翻新					22250.91	
96	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸：900*2100mm 2.门类型：成品单扇套装木门 3.开启方式：平开 4.五金种类、规格：执手锁等	m2	3.78	648.90	2452.84	
		天棚工程					946.18	
97	011301001001	天棚抹灰	(1)现浇钢筋混凝土板 (2)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)2.5 厚 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆打底 (4)2.5 厚 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆粉面	m2	22.86	41.39	946.18	
		油漆、涂料、裱糊工程					681.23	
98	011404002001	天棚喷刷涂料	1、刷无机涂料(燃烧等级 A 级)	m2	22.86	29.80	681.23	
		屋面及防水工程					3112.26	
本页小计							6052.61	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	010902004001	屋面刚性层	1、20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层(分格缝面积不大于 1m2) 2、200g/M2 聚酯无纺布隔离层 3、3.0mm 厚 SBS 聚酯胎(负 20 度)改性沥青防水卷材一层 4、2.0mm 厚热熔型橡胶沥青非固化涂料 5、泡沫混凝土找坡 i=2%,最薄处 30 厚,随浇随抹平	m2	24.95	124.74	3112.26	
		其他工程					6496.92	
100	011207003002	成品隔断	小便斗挡板	个	2	143.30	286.60	
101	011503003001	扶手	无障碍厕所扶手	m	6.2	133.03	824.79	
102	010902005001	屋面排水管	屋面落水管　Φ110	m	6.6	43.09	284.39	
103	040504009001	化粪池	1、C25 预制混凝土盖板直径 12@200 单层双向布置 2、直径 110PVC 排气管 3、20 厚 1:3 水泥砂浆抹面 4、100 厚 C15 混凝土，含模板 5、M7.5 水泥砂浆砖砌 6、素土夯实	项	1	5101.14	5101.14	
		公厕改造土建工程					8561.48	
104	041001003002	铲除墙面油漆	1、铲除原墙面油漆 2、乳胶漆墙面，三遍腻子三遍乳胶漆。	m2	60.7	40.58	2463.21	
105	05B092	复合板隔断	1、复合板隔断，高 2 米，宽 1 米，进深 1.4 米。15mm 厚抗倍特胡桃木板 2、含安装，五金配件等	间	4	800.00	3200.00	
本页小计							15272.39	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	05B091	蹲坑蹲台	1、8 厚防滑地砖 2、2.0 厚 II 型聚合物水泥防水涂料 3、25 厚 1:2 水泥砂浆结合层 4、1.5 厚聚合物水泥防水涂料 40 厚[20 砼(骨料粒径 1520mm)配 04@100 单层双向钢筋网片 5、回填轻集料混凝土(厚度详单体建筑和结构图纸)找坡 1%,坡向地漏 6、最薄处 15 厚 1:2.5 防	m2	5.73	435.42	2494.96	
107	031003004002	拖布池	1、拖布池 ，含成品拖布池安装； 2、成品拖把池供应商:尚象 AT52，柯鲸 135 旗舰，梦越 R60。	组	1	403.31	403.31	
		通用安装工程					16395.71	
108	030402011001	成套配电箱	1.名称：公厕照明配电箱 2.型号：1ALGC 3.规格：280*440*100 4.安装方式：壁挂嵌入式 5.接线端子材质、规格：含接线端子	台	1	932.93	932.93	
109	030413001001	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯 2.型号：密闭型	套	3	98.86	296.58	
110	030413014001	插座	1.名称：五孔插座 2.安装方式：暗装	套	2	21.05	42.10	
111	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装	套	2	24.75	49.50	
112	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：防水型单联单控开关 2.安装方式：暗装	套	1	26.78	26.78	
113	030412006001	接线盒		个	3	7.10	21.30	
本页小计							4267.46	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	030412006002	开关盒		个	5	7.21	36.05	
115	030412001001	配管	1.名称：电源进线预埋管 2.材质：SC25 3.规格：工程量为暂估，按实结算	m	10	24.15	241.50	
116	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-2*6+E6 3.敷设方式：管内敷设 4.工程量为暂估，按实结算	m	10	29.00	290.00	
117	030412004001	配线	1.名称：ZC-BV-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯	m	230	4.01	922.30	
118	030412004002	配线	1.名称：ZC-BV-4 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯	m	18	5.76	103.68	
119	030412001002	配管	1.名称：电线配管 2.材质：PC 管 3.规格：DN20	m	70	8.64	604.80	
120	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：PC 管 3.规格：DN25	m	50	13.12	656.00	
121	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等点位端子箱	台	1	143.43	143.43	
122	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：-40*4mm 3.安装部位：室内沿墙暗敷；连接端子箱	m	24	29.55	709.20	
本页小计							3706.96	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含修补，含管件延长米计算	m	55	22.77	1252.35	
124	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含修补，含管件延长米计算	m	20	25.91	518.20	
125	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN40 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含修补，含管件延长米计算	m	6	43.93	263.58	
本页小计							2034.13	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
126	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含修补，含管件延长米计算	m	15	50.96	764.40	
127	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：1m 内 3、挖方就地堆放	m3	12	2.78	33.36	
128	040103002003	一般回填方	1.填方来源：开挖土方 2.密实度：94% 3.材料品种、规格：一二类土	m3	11.89	11.29	134.24	
129	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水/雨水 3、材质：UPVC 管 4、规格、压力等级：DN110 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含修补，含管件延长米计算	m	40	59.86	2394.40	
本页小计							3326.40	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质：UPVC 管 4、规格、压力等级：DN75 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含修补，含管件延长米计算	m	16	44.79	716.64	
131	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质：UPVC 管 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含修补，含管件延长米计算	m	16	30.83	493.28	
132	031003006001	大便器	1.类型：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格：含下水、角阀等全套配件	组	4	657.93	2631.72	
133	031003007001	小便器	1.类型：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格：含下水、角阀等全套配件	组	1	478.89	478.89	
134	031003003001	洗脸盆	1.类型：洗手盆（单盆） 2.材质：陶瓷 3.规格：含全套连接必备配件	组	1	707.51	707.51	
135	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.型号：DN50	个	3	53.03	159.09	
本页小计							5187.13	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	031003014002	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.型号：DN50	个	1	52.84	52.84	
137	031002001001	金属阀门	1.类型：减压阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	254.23	254.23	
138	031002001002	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	202.72	202.72	
139	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	181.51	181.51	
140	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.材质：De110	个	1	80.60	80.60	
本页小计							771.90	
合计							1026745.73	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		37493.94	
1	050406004001	安全生产		9139.91	
2	050406002001	文明施工		5077.73	
3	050406003001	环境保护		6093.27	
4	050406001001	临时设施		5585.50	
5	050406005001	冬雨季施工		5585.50	
6	050406006001	夜间施工		5585.50	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		426.53	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		650.14	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护		440.31	
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
20	031401001001	脚手架		209.83	
本页小计				38144.08	-
合　计				38144.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：基础设施工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1064889.81	9	95840.08
合计					95840.08

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.011874	3938.55	46.77	
2	0102010301	碎石	5-16mm	t	0.29736	147.66	43.91	
3	0102010304	碎石	5-40mm	t	4.08988	147.66	603.91	
4	01050101~1	钢丝绳		kg	0.022669	5.75	0.13	
5	01050115	钢丝绳	Φ14.1～15	kg	0.045	5.75	0.26	
6	01130201	镀锌扁钢		kg	1.132	3.31	3.75	
7	01130202~1	镀锌扁钢	40*4mm	m	25.20	4.46	112.39	
8	01270100~2	型钢		t	1.029002	3271.20	3366.07	
9	01295519	中厚钢板（综合）		kg	0.641305	3.10	1.99	
10	0130070	钢筋	(综合)	t	0.468292	3023.83	1416.04	
11	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	11.346044	3.22	36.53	
12	0130140	零星卡具		kg	4.087416	3.60	14.71	
13	0130161	型钢	(综合)	t	0.06720	3271.20	219.82	
14	0130180	组合钢模板		kg	9.404372	3.10	29.15	
15	01430101	黄铜线		kg	0.006	48.50	0.29	
16	01450108	铝板	δ2	m2	2.568	226.24	580.98	
17	02010101	橡胶板		kg	0.03405	7.99	0.27	
18	02010105	橡胶板	δ1～3	kg	0.0885	7.99	0.71	
19	02090101~1	塑料薄膜		m2	66.328352	0.71	47.09	
20	02130113	塑料带	20mm×40m	卷	0.011	1.50	0.02	
21	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽 20	m	22.124	0.22	4.87	
22	02190109~1	聚四氟乙烯生料带	宽 20	m	1.4	0.22	0.31	
23	02230101	石墨粉	高碳	kg	0.05088	1.96	0.10	
24	02270101	棉布		kg	0.006	8.00	0.05	
25	02270105	白布		m2	0.00432	3.43	0.01	
26	02290301	麻绳		kg	31.13856	5.75	179.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	02330105~1	生态袋		只	5879.6928	1.00	5879.69	
28	0301030100	白水泥		kg	955.656	0.50	477.83	
29	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	84	0.28	23.52	
30	03030232	镀锌半圆头螺钉	M3×30	十个	0.832	0.22	0.18	
31	03030912	沉头木螺钉	L32	10 个	2.44	0.27	0.66	
32	03031201	自攻螺钉		十个	50.4	0.60	30.24	
33	03031331	镀锌自攻螺钉	M3×40	十个	1.668	0.40	0.67	
34	03050939	六角螺栓带螺母、垫圈	（综合）	kg	0.642660	4.50	2.89	
35	03070140	膨胀螺栓	M16×150	套	21.63	1.56	33.74	
36	03070140~1	膨胀螺栓	M16×150	套	6.18	1.56	9.64	
37	03070804	塑料膨胀管	Φ6×35	十个	1.43	0.59	0.84	
38	0316004	毛竹	长 1200 内	根	63.0	0.89	56.07	
39	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.078	12.50	0.98	
40	03270102	铁砂布		张	0.7196	0.20	0.14	
41	03270102~1	铁砂布		张	1.4728	1.06	1.56	
42	03270202	砂纸		张	4.71888	0.94	4.44	
43	03270202~1	砂纸		张	0.9252	0.94	0.87	
44	03270205	水砂纸		张	0.9144	0.43	0.39	
45	0330040	复合木模板	18mm	m2	6.641252	35.49	235.70	
46	0330145	圆木		m3	62.375845	1114.81	69537.22	
47	0330150	周转成材		m3	0.076052	913.29	69.46	
48	03410205~1	电焊条	J422	kg	11.544327	5.15	59.45	
49	03410909	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.8172	8.27	6.76	
50	03410909~1	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.001080	8.27	0.01	
51	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.0248	45.21	1.12	
52	03430606	铝焊丝	丝 301 Φ3.0～4.0	kg	0.0248	30.55	0.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	03430911	松香焊锡丝	Φ2	m	0.071	0.86	0.06	
54	03510201	钢钉		kg	0.02523	6.00	0.15	
55	03510201~1	钢钉		kg	0.07485	6.00	0.45	
56	03510701	铁钉		kg	50.860042	6.00	305.16	
57	03510701~1	铁钉		kg	0.819165	6.00	4.91	
58	03511511	水泥钉		kg	0.072	8.30	0.60	
59	03570200	镀锌铁丝		kg	0.011	4.11	0.05	
60	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.343971	4.11	1.41	
61	03570227	镀锌铁丝	14#～18#	kg	1.00	4.11	4.11	
62	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.455701	4.11	5.98	
63	03590421	平垫铁		kg	0.153	5.52	0.84	
64	03590715	镀锌连接铁件		kg	6.0	5.71	34.26	
65	03591504	钢丸		kg	11.386395	4.29	48.85	
66	03632106	钻头	Φ6～13	根	0.72	2.54	1.83	
67	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.091	4.32	0.39	
68	03633107	冲击钻头	Φ8～16	根	0.332	4.32	1.43	
69	03633107~1	冲击钻头	Φ8～16	根	0.033	9.94	0.33	
70	03652403	合金钢切割锯片		片	0.708048	68.59	48.57	
71	03652403~1	合金钢切割锯片		片	0.014325	68.60	0.98	
72	03652422	钢锯条		根	2.240	0.21	0.47	
73	03652422~1	钢锯条		根	1.2	0.21	0.25	
74	04010132	水泥	42.5 级	kg	813.87226	0.31	248.48	
75	04010611	水泥	32.5 级	kg	512.007237	0.31	156.32	
76	04010611~1	水泥	32.5 级	kg	230.069194	0.31	70.24	
77	04010701	白水泥		kg	4.8351	0.60	2.90	
78	04030107	中砂		t	0.399693	156.40	62.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	04030107~1	中砂		t	0.610763	156.40	95.52	
80	04030111	绿豆砂		t	0.06728	112.10	7.54	
81	04050203	碎石	5～16mm	t	0.289984	147.66	42.82	
82	04050207	碎石	5～40mm	t	2.328241	147.66	343.79	
83	04050709	砾石	40mm	t	0.31824	147.66	46.99	
84	04090120	石灰膏		m3	0.0740	310.86	23.00	
85	04090302-1	粘土		m3	283.9104			
86	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	16.918733	50.00	845.94	
87	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.248	54.75	68.33	
88	04135501	标准砖	240×115×53mm	块	752.7006	0.55	412.10	
89	04170401~1	仿古树脂瓦脊瓦	380×240	百块	0.306	369.15	112.96	
90	04171503	彩钢压型板	δ0.5mm	m2	127.2	17.74	2256.53	
91	0417905	泵送商品砼 C20		m3	0.837869	353.98	296.59	
92	0417925	非泵送商品砼 C15		m3	2.466399	343.98	848.39	
93	0417940	非泵送商品砼 C30		m3	2.935502	374.34	1098.88	
94	04230108	防水剂		kg	2.835777	35.00	99.25	
95	0430060	白水泥	80	kg	0.687	0.45	0.31	
96	0430080	水泥	32.5 级	kg	4799.477558	0.29	1391.85	
97	05011200	圆木		m3	0.000823	1863.14	1.53	
98	05030600	普通木成材		m3	0.626512	1863.14	1167.28	
99	05030600~1	普通木成材		m3	0.08445	1863.14	157.34	
100	05030600~2	防腐木　棕色		m3	3.091	2839.08	8775.60	
101	05250502	锯(木)屑		m3	0.05922	52.29	3.10	
102	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	104.983926	54.75	5747.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	0530301~1	200X200X30芝麻黑花岗岩荔枝面	(综合)	m2	1.938	97.59	189.13	
104	0530301~2	100X100X50芝麻灰花岗岩自然面	(综合)	m2	0.8874	124.21	110.22	
105	0530301~3	300X300X30芝麻灰花岗岩荔枝面	(综合)	m2	4.182	97.59	408.12	
106	0530360	炉(矿)渣		m3	0.080550	24.44	1.97	
107	0530370	毛石		t	0.433914	29.63	12.86	
108	0530390~1	20 厚文化石		百块	39.38253	55.00	2166.04	
109	0530541	碎石	5-20mm	t	3.989163	147.66	589.04	
110	0530542	碎石	5-31.5mm	t	9.990419	152.52	1523.74	
111	0530543	碎石	5-40mm	t	7.079163	58.00	410.59	
112	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	46.74615	58.00	2711.28	
113	0530550	碎砖		t	2.044730	26.76	54.72	
114	0530720	中砂		t	11.370729	156.40	1778.38	
115	0602040501	外墙乳胶漆	（8303-1）	kg	757.198104	13.99	10593.20	
116	0602041101	封闭乳胶底漆	一月-06	kg	356.77824	18.87	6732.41	
117	0609061201	801 胶		kg	637.104	1.72	1095.82	
118	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	2.952933	3.94	11.63	
119	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	0.486768	3.94	1.92	
120	0630290	合金钢切割锯片		片	0.167190	52.95	8.85	
121	0630351	铁钉		kg	5.589287	3.52	19.67	
122	06650101	同质地砖		m2	5.8446	42.88	250.62	
123	07112130	石材块料面板		m2	4.39707	106.47	468.16	
124	07112130~1	600*350*200厚芝麻灰荔枝面花岗岩		m2	5.712	776.69	4436.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
125	07112130~2	600*140*80 厚芝麻灰荔枝面花岗岩		m2	4.5696	390.37	1783.83	
126	07112130~3	600*180*60 厚芝麻灰嘉枝面花岗岩		m2	3.0192	248.42	750.03	
127	07112130~4	600*100*60 厚芝麻灰荔枝面花岗岩		m2	1.5096	248.42	375.01	
128	07112130~5	600*100*30 厚芝麻灰荔枝面花岗岩		m2	1.4076	159.70	224.79	
129	07112130~6	600*90*20 厚芝麻灰烧面花岗岩		m2	1.4688	106.47	156.38	
130	07112130~7	600*30*30 厚芝麻灰荔枝面花岗岩		m2	0.9792	124.21	121.63	
131	07112130~9	600*500*20 厚光面中国黑花岗岩字体阴刻 3mm		m2	7.4256	106.47	790.60	
132	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	120.5334	0.98	118.12	
133	09010111~1	单扇套装平开实木门	M0921	樘	2	980.00	1960.00	
134	09470302	执手锁		把	2.02	23.07	46.60	
135	09492370	不锈钢合页		只	4.04	12.83	51.83	
136	10031503	钢压条		kg	0.43732	4.29	1.88	
137	10031503~1	钢压条		kg	1.29740	5.02	6.51	
138	11010304	内墙乳胶漆		kg	6.592824	8.23	54.26	
139	11010319	真石漆		kg	32.0736	17.15	550.06	
140	11010323	水性封底漆		kg	2.6985	21.44	57.86	
141	11030303	防锈漆		kg	0.01	19.50	0.20	
142	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	17.52234	6.63	116.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
143	11030755	SBS 改性沥青防水涂料	H 型	kg	110.7780	7.72	855.21	
144	11030760	高强 APP 基底处理剂		kg	2.12773	15.44	32.85	
145	11111503	醇酸磁漆		kg	0.37120	18.63	6.92	
146	11112503	调和漆		kg	0.127	9.51	1.21	
147	11112512	透明罩光漆		kg	3.084	21.44	66.12	
148	11112525	铅油		kg	0.1	7.81	0.78	
149	11450342	成品腻子粉		kg	45.365670	2.66	120.67	
150	11450343	成品耐水腻子粉		kg	15.300495	2.66	40.70	
151	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.08640	8.87	0.77	
152	11450524	酚醛树脂稀释剂		kg	0.143	4.50	0.64	
153	11570552	SBS 聚脂胎乙烯膜卷材	δ3mm	m2	31.1875	24.81	773.76	
154	11570703	三元乙丙橡胶防水卷材		m2	10.40317	25.73	267.67	
155	11590302	密封胶		kg	0.03	11.71	0.35	
156	11591103	玻璃胶	350g	支	0.1752	17.74	3.11	
157	11592106	F130 密封胶	300ml	支	2.2	13.31	29.28	
158	11592106~1	F130 密封胶	300ml	支	0.07	13.31	0.93	
159	11592106~2	F130 密封胶	300ml	支	0.15	13.31	2.00	
160	11592122	聚氨脂发泡密封胶	750ml	支	1.94	22.12	42.91	
161	11592505	SBS 封口油膏		kg	1.54690	4.40	6.81	
162	11610710	密封胶条	20×4	m	207.6	1.77	367.45	
163	12003	水泥砂浆 M7.5(散装干拌（混）砂浆)		t	2.875621	412.84	1187.17	
164	12010132	汽油	92#	kg	1.371	9.40	12.89	
165	12030107	油漆溶剂油		kg	0.03	11.53	0.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
166	12030107~1	油漆溶剂油		kg	0.44718	12.01	5.37	
167	12050311	机油		kg	0.063	7.72	0.49	
168	12060334	防腐油		kg	2.5803	5.15	13.29	
169	12070103	油脂		kg	0.227	8.23	1.87	
170	12070109	电力复合脂		kg	0.418	35.52	14.85	
171	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.006	5.97	0.04	
172	12300382	三氯乙烯		kg	0.000270	5.32		
173	12310308	丙酮		kg	1.8320	5.94	10.88	
174	12310331	漂白粉		kg	0.2204	2.00	0.44	
175	12330300	界面剂		kg	132.8958	2.00	265.79	
176	12330505	APP 及 SBS 基层处理剂		kg	8.85725	1.28	11.34	
177	12331337	洗衣粉		kg	0.002835	7.60	0.02	
178	12333513	脱模剂		kg	10.79140	2.56	27.63	
179	12333561	发泡剂		kg	4.226530	14.20	60.02	
180	12370305	氧气		m3	0.3321	2.35	0.78	
181	12370305~1	氧气		m3	10.516671	2.35	24.71	
182	12370335	乙炔气		kg	0.1257	18.00	2.26	
183	12370335~1	乙炔气		kg	0.000810	18.00	0.01	
184	12370336~1	乙炔气		m3	4.568432	18.00	82.23	
185	12410101	粘结剂		kg	0.044	10.50	0.46	
186	12410101~1	粘结剂		kg	1.2088	15.44	18.66	
187	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	10.7436	14.64	157.29	
188	12410142	改性沥青粘结剂		kg	33.4330	2.13	71.21	
189	12410143	高强 APP 粘结剂	A 型	kg	7.6531	12.86	98.42	
190	12410163	干粉型粘结剂		kg	6.660	4.29	28.57	
191	12410307	耐候胶		L	10.44	35.49	370.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
192	12413501	胶水		kg	0.1728	8.90	1.54	
193	12413518	901 胶		kg	0.017661	2.14	0.04	
194	12413518~1	901 胶		kg	0.192024	2.14	0.41	
195	12413581	粘合剂		kg	0.12	8.85	1.06	
196	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.272	5.15	1.40	
197	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.754	1.80	3.16	
198	14010311	焊接钢管	DN20	m	0.139715	10.10	1.41	
199	14030303~1	SC	25	m	10.3	12.58	129.57	
200	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	0.744	15.97	11.88	
201	14050112	无缝钢管	Φ22×2	m	0.024	4.97	0.12	
202	14210104-1	金属软管	Φ15	m	6.06	10.36	62.78	
203	14250331	铝合金扁管	100×44×1.8	kg	9.1016	24.84	226.08	
204	1430040	塑料薄膜		m2	24.115701	0.74	17.85	
205	14310102-1~1	塑料管 DN25		m	53.0	2.60	137.80	
206	14310102-1~2	塑料管 DN20		m	74.2	1.70	126.14	
207	14310103	塑料管		kg	0.153	8.53	1.31	
208	14310201~1	PPR 给水管	DN25	m	20.32	4.84	98.35	
209	14310201~2	PPR 给水管	DN40	m	6.096	15.00	91.44	
210	14310201~4	PPR 给水管	DN15	m	55.880	2.22	124.05	
211	14310201~5	PPR 给水管	DN50	m	15.240	18.63	283.92	
212	14310391~1	塑料排水管 DN50		m	16.192	5.99	96.99	
213	14310391~2	塑料排水管 DN75		m	15.68	10.31	161.66	
214	14310391~3	塑料排水管 DN110		m	38.0	17.95	682.10	
215	14310615	PVC-U 排水管	DN110	m	6.732	14.20	95.59	
216	14312531	输水软管	dn25	m	0.048	7.05	0.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
217	14313531	聚乙烯管		m	1.36620			
218	14370505	橡胶软管	Φ20	m	0.062805	3.75	0.24	
219	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3.03	8.74	26.48	
220	15021308	镀锌管箍	DN32	个	1.652	2.88	4.76	
221	15022710	镀锌六角外丝	DN50	个	2.424	6.18	14.98	
222	15023129	镀锌锁紧螺母	DN32×3	个	0.801	0.64	0.51	
223	15023155	镀锌锁紧螺母	DN15×3	个	8.24	0.17	1.40	
224	15030487	燃气室外聚乙烯塑料管电熔管件	Φ110	个	0.36180	58.57	21.19	
225	15170308	PVC 塑料管束节	dn110	个	3.8484	5.00	19.24	
226	15170916	PVC 塑料管 135° 弯头	dn110	个	0.3762	7.46	2.81	
227	15173595	室内塑料排水管粘接管件	Φ50	个	11.04	1.07	11.81	
228	15173596	室内塑料排水管粘接管件	Φ75	个	14.160	2.60	36.82	
229	15173597	室内塑料排水管粘接管件	Φ110	个	46.24	4.78	221.03	
230	15210101	室内塑料给水管热熔管件	Φ20	个	83.60	3.00	250.80	
231	15210102	室内塑料给水管热熔管件	Φ25	个	24.50	2.80	68.60	
232	15210104	室内塑料给水管热熔管件	Φ40	个	5.322	8.50	45.24	
233	15210105	室内塑料给水管热熔管件	Φ50	个	11.130	11.00	122.43	
234	1530031	电焊条		kg	4.373082	4.12	18.02	
235	15370312	镀锌管卡	DN32	个	4.20	1.59	6.68	
236	15372103	塑料卡子		个	1033.080	0.23	237.61	
237	15372105	塑料管卡	Φ15	个	27.5	0.80	22.00	
238	15372106	塑料管卡	Φ20	个	8	1.00	8.00	
239	15372108	塑料管卡	Φ32	个	2.4	1.30	3.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
240	15372110	塑料管卡	Φ50	个	4.00	2.07	8.28	
241	15372113	塑料管卡	DN100	个	12	4.61	55.32	
242	15372114	塑料管卡	Φ75	个	4.00	2.73	10.92	
243	15372507	PVC 塑料抱箍	Φ110	副	9.036	2.84	25.66	
244	15430305	透气帽	DN50	个	0.016	2.57	0.04	
245	15430306	透气帽	DN75	个	0.128	3.70	0.47	
246	15430307	透气帽	DN100	个	0.8	5.06	4.05	
247	1630010	801 胶		kg	0.363132	1.54	0.56	
248	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	0.19392	17.58	3.41	
249	1630610	油漆溶剂油		kg	0.02688	2.86	0.08	
250	16310101~1	减压阀	DN50	个	1.01	180.00	181.80	
251	16310101~3	止回阀	DN50	个	1.01	129.00	130.29	
252	16310101~4	截止阀	DN50	个	1.01	108.00	109.08	
253	16310103	螺纹阀门	DN15	个	0.048	12.00	0.58	
254	16310104	螺纹阀门	DN20	个	0.041580	25.00	1.04	
255	17010605	镀锌法兰	DN50	片	6.8882	36.54	251.69	
256	1730008	基肥		kg	47.872	0.46	22.02	
257	1730070	肥料		kg	1467.320	1.77	2597.16	
258	1730080	复合肥		kg	12.00	23.07	276.84	
259	1730110	喷播保水剂		kg	8.00	4.29	34.32	
260	1730120	喷播粘结剂		kg	2.600	5.10	13.26	
261	1730200	氧气		m3	2.7840	2.23	6.21	
262	1730210	药剂		kg	49.228	22.30	1097.78	
263	1730230	乙炔气		m3	1.2096	11.66	14.10	
264	18090101~2	洗面盆（单盆）		套	1.01	470.00	474.70	
265	18130101~1	洗涤盆 1		只	1.01	300.00	303.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
266	18150101~2	蹲式陶瓷大便器		套	4.04	410.46	1658.26	
267	18170112	挂式小便器		套	1.01	392.15	396.07	
268	18410705	混合龙头		套	1.01	34.00	34.34	
269	18413516	回转龙头		个	1.01	22.18	22.40	
270	18430101~1	排水栓		套	1.01	11.00	11.11	
271	18430113	排水栓(带链堵)		套	1.01	8.87	8.96	
272	18430305	普通地漏	DN50	个	3.03	39.93	120.99	
273	18470105	扫除口	DN50	个	1.01	41.00	41.41	
274	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	1.01	14.00	14.14	
275	18490705	小便器延时自闭阀		套	1.01	10.82	10.93	
276	18490903	角型阀(带铜活)	DN15	套	6.06	6.92	41.94	
277	18550536	瓷蹲式座便器高水箱配件		套	4.04	23.00	92.92	
278	18550731	冲洗管	DN32	根	4.04	17.00	68.68	
279	18551503	洗脸盆托架		副	1.01	15.00	15.15	
280	18553506	大便器胶皮碗		个	4.20	0.69	2.90	
281	18553525	卫生间小便斗挡板(成品)		片	2.02	133.08	268.82	
282	18553533	大便器排水接头		个	4.04	12.00	48.48	
283	18553537	排水接头	DN50	个	1.05	3.97	4.17	
284	201063	面包砖 30×15×6		块	1765.6778	1.07	1889.28	
285	21110305	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.0672	31.06	2.09	
286	21110305~1	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.001080	31.06	0.03	
287	21590315	压力表表弯		个	0.069780	20.49	1.43	
288	22470111~1	防水吸顶灯		套	3.03	68.00	206.04	
289	23230131~2	双联单控开关		只	2.04	12.30	25.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
290	23230131~3	防水型单联单控开关		只	1.02	13.50	13.77	
291	2330008	草皮		m2	1006.74	11.28	11356.03	
292	2330034	种子	(综合)	kg	50.00	4.60	230.00	
293	2330180	草绳		kg	52.5	0.33	17.33	
294	2330250	锯(木)屑		m3	0.04122	8.96	0.37	
295	2330360	棉纱头		kg	0.5010	4.55	2.28	
296	2330450	水		m3	376.348645	3.98	1497.87	
297	2330470	无纺布		m2	36.00	1.23	44.28	
298	23412504~1	五孔插座		套	2.04	9.94	20.28	
299	2359300	其它材料费		元	845.149000	0.86	724.72	
300	2359939	泵管摊销费		元	0.202944	0.86	0.17	
301	2359997	回库修理、保养费		元	7.825397	1.00	7.83	
302	2359999	其它材料费(调整)		元	0.015682	0.86	0.01	
303	2360006~1	红梅 A 地径 8CM		株	6.30	299.61	1887.54	
304	2360006~2	鸡爪槭 A 地径 8CM		株	4.20	290.00	1218.00	
305	2360009~1	金桂 A		株	3.3	628.63	2074.48	
306	2360009~3	碧桃 A 胸径 8		株	6.6	97.00	640.20	
307	2360011~2	乌桕 A,胸径 18	乌桕 A	株	2.2	596.46	1312.21	
308	2360038~1	海桐球 A 高度(cm)：180-200、冠幅(cm)：200-250		株	3.06	360.27	1102.43	
309	2360038~3	无刺构骨球 A 高度(cm)：120-150、冠幅(cm)：120-150		株	102.0	152.56	15561.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
310	2360038~4	红叶石楠		株	123.42	150.00	18513.00	
311	2360068~1	小叶栀子 高度(cm)：30-50、冠幅(cm)：30-30		m2	7.14	22.54	160.94	
312	2360068~2	红花继木 高度(cm)：30-50、冠幅(cm)：30-30		m2	7.14	90.16	643.74	
313	25010755	硬铜绞线	TJ-2.5～4mm2	m	5.73	2.27	13.01	
314	25030104	绝缘电线	BV2.5	m	3.205	2.62	8.40	
315	25030105	绝缘电线	BV4	m	0.638	4.12	2.63	
316	25030508	绝缘电线	BVR4	m	2.247	4.12	9.26	
317	25350345	镀锌地线夹	32	套	4.845	0.60	2.91	
318	25430136-1~1	电力电缆	YJV22-2*6+E6	m	10.1	23.27	235.03	
319	25430330~1	ZC-BV-2.5		m	266.8	2.48	661.66	
320	25430330~2	ZC-BV-4		m	19.8	4.12	81.58	
321	26064106	塑料护口(钢管用)	dn15～20	个	8.24	0.10	0.82	
322	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	0.821	0.31	0.25	
323	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	2.040	67.09	136.86	
324	26066537~1	套接管 DN25		m	1.0	2.90	2.90	
325	26066537~2	套接管 DN20		m	0.7	1.90	1.33	
326	26072521	热缩端帽	(不带气门)	个	0.04	0.48	0.02	
327	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	3.045	1.25	3.81	
328	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	2.071	1.25	2.59	
329	26093513~1	等电位端子盒		个	1.005	126.00	126.63	
330	26110101	接线盒		只	3.06	0.70	2.14	
331	26110101~1	开关(插座盒		只	5.10	0.80	4.08	
332	28110506	小青瓦	18×16～18×0.7cm	百块	14.34816	63.72	914.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
333	28115501~1	防腐木鱼鳞板	400×240mm	百块	1.27832	369.15	471.89	
334	28115501~2	仿古树脂瓦	400×240mm	百块	12.4032	369.15	4578.64	
335	30090307	PVC 塑料落水斗	Φ110	只	2.04	18.63	38.01	
336	30090345~1	雨水斗		套	1.0	15.00	15.00	
337	31052503	锡基钎料		kg	0.248	1.25	0.31	
338	31110301	棉纱头		kg	0.3083	8.12	2.50	
339	31110301~1	棉纱头		kg	0.0573	5.57	0.32	
340	31110311	棉纱		kg	0.640	8.12	5.20	
341	31130106	其它材料费		元	10.00356	1.00	10.00	
342	31132524	塑料台		个	1.05	1.77	1.86	
343	31150101	水		m3	1.318483	4.57	6.03	
344	31150101~1	水		m3	51.554568	4.57	235.60	
345	31150101~2	水		m3	0.01	4.57	0.05	
346	31150301	电		kW·h	0.641307	0.58	0.37	
347	32010501	复合木模板		m2	80.3374	35.49	2851.17	
348	32020115	卡具		kg	24.03062	4.57	109.82	
349	32020132	钢管支撑		kg	73.95193	3.68	272.14	
350	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	0.1216	4.44	0.54	
351	32090101	周转木材		m3	0.03950	1586.47	62.67	
352	32090101~1	周转木材		m3	1.857659	1586.47	2947.12	
353	33030101~1	无纺布 200g/㎡		m2	28.46795	7.14	203.26	
354	33110511~1	哑光面芝麻白立道牙	100 厚 300X900	块	39.8950	63.00	2513.39	
355	62542	水泥砂浆 M5(散装干拌（混）砂浆)		t	3.659798	367.77	1345.96	
356	62582	混合砂浆 M5(散装干拌（混）砂浆)		t	5.269615	367.77	1938.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
357	62632	水泥砂浆 1:2(散装干拌（混）砂浆)		t	0.053561	397.52	21.29	
358	62653	水泥砂浆 1:3(散装干拌（混）砂浆)		t	0.900265	404.73	364.36	
359	62662	干硬性水泥砂浆(散装干拌（混）砂浆)		t	0.364283	367.77	133.97	
360	62822	混合砂浆 1:0.2:2(散装干拌（混）砂浆)		t	0.771656	375.89	290.06	
361	80010123	水泥砂浆 1:2(散装干拌（混）砂浆)		t	0.034563	412.84	14.27	
362	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	0.729147	676.72	493.43	
363	80010555	预拌砂浆(抹灰) DPM15		m3	2.489179	708.28	1763.04	
364	80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	1.529423	713.32	1090.97	
365	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	0.203240	722.47	146.83	
366	80010742	预拌砂浆(地面) DSM20		m3	0.287846	741.41	213.41	
367	80212103	C20 预拌混凝土(泵送型)		m3	2.61870	358.41	938.57	
368	80212105	C30 预拌混凝土(泵送型)		m3	21.64848	383.19	8295.48	
369	80212114	C15 预拌混凝土(非泵送型)		m3	0.63945	347.79	222.39	
370	80212154	C25 预拌混凝土		m3	0.6363	363.72	231.44	
371	901167	其他材料费		元	1.125171	0.86	0.97	
372	901167~1	其他材料费		元	4.061524	0.86	3.49	
373	901167~2	其他材料费		元	254.8416	0.86	219.16	
374	902101	其他材料费		元	-0.031364	0.86	-0.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
375	CL-D00001~15	直径 50x2 圆管,仿木纹色氟碳漆 同心		m2	1.2	300.00	360.00	
376	CL-D00001~16	成品字体 同心	360x360x30mm	个	4	450.00	1800.00	
377	CL-D00001~18	成品石臼 同心		个	2	780.00	1560.00	
378	CL-D00001~19	艺术格栅 同心		m2	5.32	4900.00	26068.00	
379	CL-D00001~23	矮围栏 同心		m	1500	70.00	105000.00	
380	CL-D00001~25	成品标识牌 同心		个	5	1050.00	5250.00	
381	CL-D00001~26	文化墙 同心		m2	810	120.00	97200.00	
382	CL-D00001~29	成品菜板沟 同心		m	236	45.00	10620.00	
383	CL-D00001~3	定制字体 600 宽 700 高 150 厚,1.5 同心		个	3	800.00	2400.00	
384	CL-D00001~30	仿古树脂瓦 同心		m	30	57.67	1730.10	
385	CL-D00001~36	复合板隔断分界		间	4	800.00	3200.00	
386	CL-D00001~4	成品陶罐 同心		个	6	550.00	3300.00	
387	CL-D00001~42	生活垃圾分类亭-开敞式		个	4	2800.00	11200.00	
388	CL-D00001~5	直径 600 成品竹匾 同心		个	4	300.00	1200.00	
389	CL-D00001~55	新增公园景观灯 同心		项	8	1800.00	14400.00	
390	CL-D00001~6	定制字体 360x360x30mm m 同心		个	3	360.00	1080.00	
391	CL-D00001~7	成品磨盘 同心		个	3	750.00	2250.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
392	CL-D00001~8	定制字体 同心	大	个	3	1200.00	3600.00	
393	CL-D00001~9	定制字体 150 宽 150 高 30 厚 同心		个	8	350.00	2800.00	
394	CL-D00002	更换仿古实木 窗 同心		m2	2.07	610.00	1262.70	
395	CL-D00002~1	更换仿古实木 门 同心		m2	3.3	610.00	2013.00	
396	CL-D00031	直径 500*100 成品磨盘 同心		个	5	133.08	665.40	
397	TB000003	陶粒		m3	2.993352	223.82	669.97	
398	ZC0001	配电箱		台	1	640.00	640.00	
	合计						559487.28	