采购合同

甲方（采购人）：无锡市滨湖区马山街道办事处

乙方（中标方）：无锡马山市政集团有限公司

一、采购编号：JSZC-320211-GCYT-G2026-0009

二、采购内容：2026年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置项目，包含路灯设施日常巡检及安全管理、亮化设施日常巡检及安全管理、道路桥梁及交安设施日常巡检、安全管理及应急处置。

三、合同总金额：（大写）：壹佰柒拾捌万贰仟柒佰零肆元整；（小写）：1782704.00元

四、质量和包装要求及验收标准：符合甲方要求及市、区部门的相关规程和规范要求。

五、服务期限：12个月（自合同签订之日起）

六、服务地点和方式：无锡市滨湖区马山街道，本项目包含50多条道路（十里明珠堤、碧波路、乐山路、湖山路等）路灯及配套配电箱、电缆日常巡检；约24处马山辖区范围内（环山西路（古竹路-拈花湾段）两侧、连峰桥桥体及拈花湾牌楼亮化、古竹大桥桥体亮化等）亮化设施日常巡检；约60条道路(雪云路、梅梁路、湖山路等)、70多座桥梁的交安设施日常巡检；安全管理及应急处置。具体范围详见附件一。

七、付款方式：服务费每年度结算支付一次，甲方结合乙方履行合同的考核情况支付相应的服务费。

八、售后服务：/

九、违约责任：详见合同条款

十、解决争议的方式：向甲方所在地人民法院提起诉讼

十一、其他事项：乙方确保杜绝安全事故的发生，因乙方在服务过程中发生的安全事故一律由乙方自行承担且甲方有权单方面终止本合同并有权不承担任何责任。

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏悦通工程咨询有限公司执壹份。

十四、合同生效：

本合同由甲乙双方代表人签字并加盖公章，经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方（采购人）：_____（盖章）

法定（授权）代表人：_____

2026 年 11 月 24 日

乙方（中标方）：_____（盖章）

法定（授权）代表人：_____

2026 年 11 月 20 日

乙方户名：无锡马山市政集团有限公司

乙方开户银行：中国建设银行股份有限公司无锡太湖国家旅游度假区支行

乙方账号：3205 0161 4936 0000 1052

见证方：江苏悦通工程咨询有限公司（盖章）

见证人：_____

_____年_____月_____日

★。**备注：**甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

合同条款

根据编号 JSZC-320211-GCYT-G2026-0009 招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：甲方向乙方采购 2026 年市政设施日常巡检、安全管理及应急处置 。

二、价格及支付：

1.合同价：（含税）：RMB（大写）：壹佰柒拾捌万贰仟柒佰零肆元整，￥（小写）：1782704.00 元。

季度作业经费为合同价除以 4，即 445676.00 元。

乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

2.付款方式：

1）合同价款的支付：服务费每年度结算支付一次，甲方结合乙方履行合同的考核情况支付相应的服务费。

2）支付时间：

年度服务费=年度合同价款-年度考核扣款；

付款时乙方需提供相应金额的税金发票（如遇法定节假日顺延）。

3.合同价款结算方式：固定总价。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。）

五、服务内容

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

本项目包含50多条道路（十里明珠堤、碧波路、乐山路、湖山路等）路灯及配套配电箱、电缆日常巡检；约24处马山辖区范围内（环山西路（古竹路-拈花湾段）两侧、连峰桥桥体及拈花湾牌楼亮化、古竹大桥桥体亮化等）亮化设施日常巡检；约60条道路(雪云路、梅梁路、湖山路等)、70多座桥梁的交安设施日常巡检；安全管理及应急处置。具体范围详见附件一。

六、合同转包或分包

1.乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2.乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

3.乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、项目验收

1. 甲方依法组织履约验收工作。

2. 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行考核（**考核标准详见附件二**），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3. 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4. 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5. 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总额的 5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额的每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十、不可抗力事件处理

任何一方由于不可抗力原因无法履行协议时，应在不可抗力事件发生后立即通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订协议，并视情况免予承担部分或全部责任。

十一、解决争议的方法

1. 本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

1. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

2. 甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十三、合同份数

本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，见证单位壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

签约时间：2026 年 11 月 24 日

乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：

签约时间：2026 年 11 月 10 日

见证单位：（盖章）

附件一：具体范围

1.具体范围如下：

1）路灯设施日常巡检及安全管理范围：

序号	路灯范围	路灯数量（套）	配电箱（台）	箱式变电站(台)
1	十里明珠堤	268	5	
2	碧波路	23	1	
3	乐山路	43	1	
4	湖山路	240	6	
5	梅梁路（东）	212	4	
6	梅梁路（西）	104	2	
7	古竹大桥	22	1	
8	新龙路（群丰-和平）	149	3	
9	雪云路	62	1	
10	古竹路	101	1	
11	群灵路（灵山停车场）	35	1	
12	灵湖路	65	1	
13	七里堤	168	4	
14	常康路（五号桥工业园）	101	2	
15	千波路	65	1	
16	霞光西路（古竹工业园）	45	1	
17	启帆路	13	2	
18	经二路	9	0	
19	紫竹路	7	0	
20	峰影路	68		1
21	峰影西路（湖山-连峰）	86	1	1
22	环山西路（耿湾）	139	1	1
23	环山西路（龙-拈）	187		3
24	连峰路（污水厂门口）	27		1
25	万景路	41		
26	环山东路	279		5
27	常乐路	72	1	
28	康乐路	43	1	
29	经八路	11		
30	常青路	49		
31	开发路	12		
32	团结路	41	1	1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

33	霞光中路（湖山路-雪云路）	29		1
34	古竹路（2022 新增）	46		
35	紫云路	27	1	
36	锦云路	91		
37	雪城路	9		
38	渔花北路	146		1
39	碧波支路（渔花路-常乐路）	16		
40	佛笑桥	18		
41	思源路	16		
42	醉我桥、神骏桥	43		1
43	常青路（现状经六路-经七路）	27		
44	规划道路（开发路-紫云路）	19		
45	开发路（梅梁路-峰影路）	23		
46	紫云路（梅梁路-峰影路）	23		
47	迎晖路（湖山路-陆马公路）	33		
48	渔花北路	146		
49	十里明珠提	170		

2.亮化养护日常巡检及安全管理范围：

序号	节点名称	装饰灯数量（套）	小电器（台）	物联卡	控制器/配电箱
1	环山西路（古竹路-拈花湾段）两侧景观提升改造工程-亮化工程	935	83	1	2
2	连峰桥桥体及拈花湾牌楼亮化工程	1339	29		
3	古竹大桥桥体亮化工程	1324	56		1
4	环山西路（连峰桥——号岗）沿线亮化工程	280	2		11
5	梅梁路堤岸亮化工程	1140	15		15
6	千波桥桥体亮化工程	1373	117		15
7	天远桥周边亮化工程	602	25		8
8	陆马公路延伸桥周边亮化工程	913	33		3
9	圣巴巴拉广场的夜间亮化	3148	114		38
10	圣园“火树银花”亮化（采购）	381	26		
11	环山东路（千波桥南桥堍至燕尾洞）示范段景观绿化改造工程景观照明部分	396			1
12	环山东路（千波桥南桥堍至燕尾洞）示范段亮化工程	1462	116		2
13	启帆路(履丰苑)停车秩序示范道路创建工程	416			4
14	马山景观亮化品质提升项目	2662，另 1400 米灯串	66		3

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

15	马山梅梁路、环山西路火树银花项目	31310	379		24
16	污水处理中心外立面亮化工程	5029	187		3
17	太湖泛舟沿线亮化	358	51		3
18	环山西路耿湾段亮化工程	1902	58		3
19	西太湖二期亮化工程	1170	69		
20	梅梁路亮化	2788			31
21	大咧嘴桥节点	3209	286		3
22	十里明珠堤景观提升工程	2001，另5418米灯带	335		20
23	佛笑桥	206	31		1
24	醉我桥、神骏桥	891	70		1

3. 道路桥梁及交安设施日常巡检范围：

道路情况一览表（一）

序号	路名	起讫点	道路			人行道			道路结构		建造或改（拓）建年月
			长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	基础	路面	
1	十里明珠堤	八号桥-千波桥	6.15	10.5	64575				二灰结石	沥青砼	1994
2	湖山路	闾江口-佛笑桥	0.177	17.5	3097.5				二灰结石	沥青砼	2006
		佛笑桥-神骏桥	0.272	16.3	4433.6				二灰结石	沥青砼	2006
		神骏桥-醉我桥	0.2881	15.75	4537.575				二灰结石	沥青砼	2006
		醉我桥-闻涛桥	0.2245	15.7	3524.65				二灰结石	沥青砼	2006
		闻涛桥-陆马公路	0.461	14.6	6730.6				二灰结石	沥青砼	2006
		陆马公路-碧波桥	3.3643	15	50464.5				水稳	沥青砼	2010
		碧波桥-梅梁路	2.064	8	16512				三碴混合料	沥青砼	2008
		梅梁路-灵湖大桥	1.148	12	13776				水稳	沥青砼	2013
					0	5.61	2.5	14025			
					0	1.1187	0.5	559.35			
3	梅梁路	十里明珠堤-思源路	0.907	26	23582				水稳	沥青砼	2007
		思源路-湖山路	1.853	26	48178	2.754	1.5	4131	三渣混合料	沥青砼	2003
		湖山路-雪云路	0.891	26	23166	1.982	3	5946	三渣混合料	沥青砼	2003
		雪云路-西大坝桥	2.198	23	50554	4	2.4	9600	三渣混合料	沥青砼	2004
4	雪云路	古竹大桥-峰影路	0.655	20	13100						
		峰影路-梅梁路	0.403	18	7254				二灰结石	沥青砼	1996
		梅梁路-雪云桥	0.481	15	7215				二灰结石	沥青砼	1996
5	古竹路	古竹大桥-群灵路	2.353	20	47060	3.654	3	10962	二灰结石	沥青砼	2008
		合计	23.8899		387760.425	19.1187		45223.35			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

道路情况一览表（二）

序号	路名	起讫点	道路			人行道			道路结构		建造或改（拓）建年月
			长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	基础	路面	
6	万景路	湖山路-梅梁路	0.42	14	5880				三碴混合料	沥青砼	1990
		梅梁路-化工疗养院	1.26	7	8820				三碴混合料	沥青砼	1990
7	乐山路	湖山路-梅梁路	0.394	12.2	4806.8	0.72	3	2160	三碴混合料	砼路面	1998
		梅梁路-乐山桥	0.387	12.2	4721.4	0.67	2	1340	三碴混合料	沥青砼	2008
		乐山桥-霞光路	0.578	18.5	10693	1.128	1.75	1974	石灰土	沥青砼	2013
8	思源路	湖山路-梅梁路	0.3824	25	9560				三碴混合料	沥青砼	2007
		梅梁路-思源桥	0.4343	6.2	2692.66				三碴混合料	沥青砼	
		思源桥-自来水厂	0.095	8.6	817				三碴混合料	沥青砼	
9	常乐路	十里明珠堤-西头	2.8015	15.1	42302.65				二灰结石	沥青砼	2006
						2.593	2.3	5963.9			
10	长青路	湖山路-燃料公司	1.52	4	6080				三碴混合料	沥青砼	1992
11	碧波路	碧波桥-碧波花园	1.1723	7.6	8909.48				三碴混合料	沥青砼	2006
			0.17	8	1360				三碴混合料	砼路面	
12	碧波支路	碧波路-陆马公路	0.974	8	7792				三碴混合料	沥青砼	2006
		碧波支路向北	0.783	7.3	5715.9				三碴混合料	沥青砼	
13	渔花路	湖山路-常康路	0.965	9	8685				三碴混合料	砼路面	2008
		兴牧桥东	0.5905	3.3	1948.65					泥渣路面	
		兴牧桥-渔花南路	0.968	3.5	3388				三碴混合料	沥青砼	1991
		合计	13.895		134172.54	5.111		11437.9			

道路情况一览表（三）

序号	路名	起讫点	道路			人行道			道路结构		建造或改（拓）建年月
			长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	基础	路面	
14	康乐路	工业园内	1.767	9.1	16079.7				二灰结石	砼路面	2008
15	广场A支路	梅梁路-峰影路	0.372	8.9	3310.8				二灰结石	沥青砼	2012
16	广场C支路	梅梁路-峰影路	0.216	12	2592				三碴混合料	沥青砼	
17	峰影路	梅梁路-连峰路	5.06	12	60720	5.06	4	20240	二灰结石	沥青砼	2009
18	奇观路	古竹路向东	0.372	12.1	4501.2				三碴混合料	砼路面	
			0.433	8.05	3485.65				三碴混合料	砼路面	
19	千波路	东环山路-古竹大桥	2.557	9	23013				二灰结石	沥青砼	2008
20	连峰路	梅梁路-西环山路	1.096	15	16440				二灰结石	沥青砼	2008
21	西南堤路	千波桥-灵湖大桥	1.88	5	9400				三碴混合料	沥青砼	2007
		灵湖大桥-西南堤路西	3.13	4.5	14085				二灰结石	砼路面	2008
		西南堤路-梅梁西路北	1.608	9.2	14793.6					沥青砼	
		梅梁西路北-界碑	0.668	5	3340					砼路面	
22	东环山路	千波路-古竹路	9.015	10	90150				二灰结石	沥青砼	2003
23	七里风光堤	环山西路-环山西路	5.302	11.8	62563.6				二灰结石	沥青砼	
24	西环山路	古竹路-七里风光堤	11.925	10	119250				二灰结石	沥青砼	2009
25	灵湖路	灵山-灵湖码头	1.02	16	16320	1.946	2	3892	二灰结石	沥青砼	
26	万丰村村道		0.5	5.5	2750				二灰结石	沥青砼	
27	和平村村道	环山西路-七里风光堤	2.14	6.6	14124				二灰结石	沥青砼	
28	东钮村道		0.52	5.5	2860				二灰结石	沥青砼	
		合计	49.581		479778.55	7.006		24132			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

道路情况一览表（四）

序号	路名	起讫点	道路			人行道			道路结构		建造或改（拓）建年月
			长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	长度(KM)	宽度(M)	面积(M2)	基础	路面	
40	梁辉路	湖山路-灵山机械公司	0.2158	7	1510.6					砼路面	
41	花园路	檀溪新村	0.793	9	6651					砼路面	
		檀溪新村	0.171	9	1512					砼路面	
		檀溪新村	0.674	4	2629					砼路面	
		檀溪新村	0.229	4.5	1030.5					砼路面	
42	新龙路	和平路-群灵路	4.18	6.6	27588	0.143	3	429		沥青路面	
43	群灵路	新龙路-古竹路	0.686	15.7	10770.2					沥青路面	
44	连心路	山体-万丰路	0.064	5.5	352					沥青路面	
		万丰路-西环山路	0.18	4.6	828					沥青路面	
45	欢乐路	湖山路-乐山新村	0.25	5	1250					砼路面	
46	湖山支路	湖山路-菜场	0.11	3.8	418					沥青路面	
47	书轩路	峰影路-霞光路	0.451	9	4059	0.9	2	1800		沥青路面	
48	紫竹路	峰影路-团结路南	0.433	9	3897	0.88	2	1760		沥青路面	
		合计	8.4368		62495.3	1.923		3989			

桥梁情况一览表（一）

序号	桥梁名称	地点	全长（米）	孔数	跨径（米）	净宽（米）	荷载标准	结构形式		是否通航	面积（M2）	建拓建年月
								上部结构	下部结构			
1	佛笑桥	湖山路	26.5	1	20	20		空心板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	否	530	1994
2	神骏桥	湖山路	90	1	60	19.2		拱圈（左桥）	重力式桥台、扩大基础	通	1728	1994
	神骏桥	湖山路	90	5		20	汽-15、挂-80	空心板（右桥）	桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台	通	1800	
3	醉我桥	湖山路	50	1	42	17.85		拱圈(左桥)	桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台	通	892.5	
	醉我桥	湖山路	50	3	15	17.85	汽-15、挂-80	T型梁（右桥）	桩柱式桥墩、桩基础，重力式桥台	通	892.5	1994
4	访仙桥	湖山路	30	1	30	15.4		拱圈左桥）	重力式桥台、扩大基础	通	462	
	访仙桥	湖山路	45	1	32.3	15.4	汽-15、挂-80	拱圈（右桥）	重力式桥台、扩大基础	通	693	1994
5	清波桥	湖山路	25.5	1	15.9	20.7	汽-15、挂-80	空心板	重力式桥台、扩大基础	通	527.85	1991
6	无名桥	锡机企业门前	30	1	16	16	汽-15、挂-80	空心板	重力式桥台、扩大基础		480	
7	老广益桥	老电仪桥西	18	1	13	3.25		拱圈	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	58.5	
8	老电仪桥	湖山路	21	1	15.5	5.75		拱圈	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	120.75	
9	新广益桥	常乐路	13.3	1	8	20.25	汽-15、挂-80	空心板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	269.325	
10	新电仪桥	常乐路湖山路	18	1	13	20	汽-15、挂-80	空心板	重力式桥台、扩大基础	通	360	2001
11	春波桥	湖山路	21.3	1	12	17.6		空心板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	374.88	1991
12	春涛桥	碧波路	32.5	1	24.5	10.25		拱圈	重力式桥台、扩大基础	通	333.125	1991
13	碧波桥	湖山路	27.6	1	13	18.5		空心板梁	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	510.6	1991
14	朝霞桥	朝霞路	24	1	24	12.2		拱桥	桁架梁	通	292.8	
15	朝霞二号桥	十里明珠堤	70.7	1	20	10.2		主拱圈	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	721.14	
16	北塘桥	康乐桥东	30	1	15	2.25		主拱圈	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	67.5	
17	康乐桥	渔花路	33	1	24.85	10		拱圈	重力式桥台、扩大基础	通	330	
18	兴牧桥	渔花路	23.3	1	18	4.5		空心板	重力式桥台、扩大基础	通	104.85	
19	晓波桥	湖山路	17	1	10	20.25		空心板	重力式桥台、扩大基础	通	344.25	1990
20	梅梁桥	梅梁路	25.5	1	12	35	汽-15、挂-80	空心板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	892.5	1989
21	天远桥	梅梁路	57	1	13	21.5	汽-15、挂-80	T型梁	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	1225.5	1992
		合计	869.2								14011.57	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

桥梁情况一览表（二）

序号	桥梁名称	地点	全长（米）	孔数	跨径（米）	净宽（米）	荷载标准	结构形式		是否通航	面积（M2）	建造或改（拓）建年月
								上部结构	下部结构			
42	无名桥	清算中心南	16.1	1	16.1	12		空心板梁	灌注桩		193.2	
43	千波桥	十里明珠堤	343.48	8		14.24		T梁、挂梁	承台、墩身、台帽	通	4891.16	1994
44	桃坞一号桥											
45	桃坞二号桥	环山东路支路	17.7	1	4.5	6		空心板	重力式桥台		106.2	
46	桃坞三号桥	桃坞村	12	1	4.7	6.25		框架结构	重力式桥台		75	
47	古竹桥	八棉	33	1	25	2		矩形钢梁	浆砌块石重力式桥台、扩大基础		66	
48	大干桥	古竹桥北	14.5	1	10	5.5		整体现浇板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	79.75	
49	紫云桥	紫云路	22	1	8.8	12.5		空心板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	275	
50	市政二公司桥	市政二公司	14.25	1	9.75	6.5		整体现浇板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础		92.625	
51	祥云桥	峰影路	24	1	13	9.5		空心板	重力式桥台、扩大基础	通	228	
52	思源桥	自来水厂前	25	1	18	6.5		空心板	重力式桥台、扩大基础		162.5	
53	万景桥	万景路	23	1	13	7		空心板	重力式桥台、扩大基础	通	161	
54	花园桥	花园路	27	1	12.7	12		空心板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	324	
55	团结桥	团结路	24.5	1	13	7.5		空心板	浆砌块石重力式桥台、扩大基础	通	183.75	
56	扬名一号桥	西坝电站	14.4	1	14.4	3.9		拱桥	桁架梁		56.16	
57	扬名二号桥	西坝电站	27	1	14	4		主拱圈	浆砌块石重力式桥台、扩大基础		108	
58	灵山二号桥	环山河上	24.14	1	16	17		空心板	重力式桥台、扩大基础		410.38	
59	新龙桥	灵山停车场	25	1	16	89.75		空心板	重力式桥台	否	2243.75	1996
60	农建一号桥	月亮湾	21	1	13	6.5		空心板	简支梁桥		136.5	
61	农建二号桥	月亮湾	20	1	13	5.5		空心板	简支梁桥		110	
62	群丰西桥	新龙路	19	1	10	7.5		空心板	重力式桥台	否	142.5	
63	群丰一号桥	新龙路	15	1	13	5		整体现浇板	简支梁桥		75	
64	群丰二号桥	新龙路	15	1	13	5		整体现浇板	简支梁桥		75	
65	嶂青一号桥	新龙路	18	1	12	4		整体现浇板	简支梁桥		72	
66	嶂青二号桥	新龙路	18	1	12	4		整体现浇板	简支梁桥		72	
67	嶂青三号桥	新龙路	18	1	12	4		梁桥	简支梁桥		72	
		合计	831.07								10411.5	

桥梁情况一览表（三）

序号	桥梁名称	地点	全长（米）	孔数	跨径（米）	净宽（米）	荷载标准	结构形式		是否通航	面积（M2）	建造或改（拓）建年月
								上部结构	下部结构			
68	嶂青四号桥	新龙路	18	1	12	4		整体现浇板	简支梁桥		72	
69	嶂青五号桥	新龙路	9	1	6.5	5.5		整体现浇板	简支梁桥		49.5	
70	嶂青六号桥	新龙路	12	1	8	4		整体现浇板	简支梁桥		48	
71	西村一号桥	西村	16.5	2	3	4.5		双曲拱	空心板梁		74.25	
72	西村二号桥	西村	6.2	1	4.3	4.3		空心板	空心板梁		26.66	
73	西村三号桥	西村	12	1	6	4.5		空心板	重力式桥台、扩大基础		54	
74	和平桥	和平路	9.6			11		梁桥	桁架梁		105.6	
75	万丰一号桥	万丰路	6.6	1	4.5	7		框架结构	重力式桥台	否	46.2	
76	万丰二号桥	万丰路	7.5	1	5.5	5.25		空心板	重力式桥台	否	39.375	
77	环山西路一号桥	环山西路	24.5	1	16	10		空心板	重力式桥台、扩大基础		245	
78	环山西路二号桥	环山西路	25	1	15	9.5		空心板	重力式桥台、扩大基础		237.5	
79	环山西路三号桥	环山西路	14	1	4.5	9.5		空心板	重力式桥台、扩大基础		133	
80	环山西路四号桥	环山西路	15.5	1	4	9		整体现浇板	重力式桥台、扩大基础		139.5	
81	环山西路五号桥	环山西路	18.2	1	6.5	12.5		空心板	重力式桥台、扩大基础		227.5	
82	书轩桥	翠微路	21.04	1	13	13.6		空心板梁	重力式桥台		286.144	
83	紫竹桥	紫竹路	21.04	1	13	13.6		空心板梁	重力式结构、扩大基础		286.144	
84	乐山桥	乐山路	21.04	1	13	19.1		梁式桥梁	重力式结构、扩大基础		382.764	
85	无名桥	污水处理厂前	27	1	11.5	6.5		空心板	重力式桥台、扩大基础		175.5	
86	无名桥	黄酒厂厂区					停止使用	拱桥	重力式桥台、扩大基础			
87	朝霞支桥	一号泵站西						拱桥	重力式桥台、扩大基础			
	合计		284.7								2628.64	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二：考核标准：

1）具体考核工作由相应的主管部门和甲方共同负责。甲方和相应的主管部门根据甲方制定的考核标准按季度对乙方的服务行为进行考核。考核扣分与季度作业经费挂钩，每季度落实扣款。

季度考核得分核减分为5档，分档累进计算。

第一档：季度考核总分≥95分，不核减

第二档：95分>季度考核总分≥90分，每扣1分，核减季度作业经费的0.75%。

第三档：90分>季度考核总分≥85分，每扣1分，核减季度作业经费的1%。

第四档：85分>季度考核总分≥80分，每扣1分，核减季度作业经费的1.25%。

第五档：季度考核总分<80分，每扣1分，核减季度作业经费的1.5%。

2）对于连续两个季度考核低于90分，甲方有权终止合同，一切责任与损失由乙方承担。

3）如在合同履行期间，甲方发现乙方的管理主体与合同主体不符或乙方擅自将劳务外包全部或部分转包、分包的，则甲方有权立即单方面解除本合同。

序号	检查内容	评分标准	扣分标准	扣分原因	得分
一、路灯、亮化养护管理		25			
1	楼宇夜景亮化设施、路灯每日巡查，并做好巡查记录	5	按规定周期巡修，达不到周期巡修每项扣3分		
2	景观装饰性照明设施完好率≥96%	5	发现一处灯具损坏、灯带脱落扣2分。		
3	楼宇设施、路灯完整不得缺亮，断亮	5	缺亮、断亮每次扣1分，亮灯率每降1%扣2分，达不到95.5%及以下的不计分		
4	随机抽查人员到岗情况；	2	人员少一人扣1分，扣完为止		
5	检查时控是否按要求亮灭灯；应急活动期间按甲方要求做好亮灯保障	5	发现一处未按要求亮扣2分，保障工作不到位，不及时反馈扣5分		
6	对甲方要求的节电措施、突击整治等是否及时到位；	3	发现一处未按要求整治扣3分		
二、交通设施养护		25			
1	施工质量、巡查、维修及时性	10	标志标牌养护维修或更换要做到：边框齐全、标识醒目、字迹清晰、夜间反光效果好，无锈蚀，无斜边和折角；标志标牌立柱要坚固、无歪斜、无锈蚀；否则发现一次扣3分。 标线(含导向箭头、文字标记)等养护维修要规范、清晰、无连续剥落、具有良好的夜间反光效果。否则发现一次扣3分。		
2	隔离护栏维修应完整、无破损、无歪斜	2	发现一次扣2分。		
3	每日按时正常巡查	8	如抽检不在责任区内按未巡查处理，每次扣5分。巡查不力，未能发现问题的，每处扣2分，一天内连续3处问题未发现的作为当天未巡查处理，按未巡查进行扣分。		
4	巡查人员、设备必须齐备	5	无特殊原因且未经管理方同意，少一人每次扣2分，少一辆车每次扣3分。		
三、桥梁、路面养护		25			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1	严格按照维修养护工程的施工质量要求进行施工，	5	经甲方等相关监管部门指出后未能及时有效整改的，视情况一次扣 3-5 分。		
2	维修养护不及时或维修养护后存在问题	15	桥梁桥面铺装层及人行道有病害的，按道路扣分标准执行；桥梁有伸缩缝堵塞、变形、破损的，一处扣 2 分；有栏杆不牢固、锈蚀、倾斜、缺失、露筋等病害的，一处扣 2 分；沥青路面硬塘的未应急处理的，一次扣 5 分。		
3	桥梁养护规范性	5	因施工噪音、扬尘等被投诉的，一次扣 2 分；施工围挡不规范整洁的，一处扣 2 分；施工材料堆放不整齐、施工作业无防尘措施的，一次扣 2 分；作业垃圾未及时清运、不工完场清的，一次扣 2 分；被执法部门查处的一次扣 3 分，造成负面影响的，一次扣 5 分。		
四、投诉处理		5			
1	投诉处理	5	养护失缺造成投诉的，一项扣 2 分；未在规定期限内处置的，一项扣 2 分；未按规范要求处置的，一项扣 2 分；同一事项重复投诉的，一项扣 3 分；被上级部门考核扣分的，一项扣 5 分。		
五、台账资料		5			
1	按要求上报各类报表、资料，	5	未按要求上报的每次扣 2 分，超时的每次每天扣 2 分。 台账不全、作假的每次扣 5 分。		
2	每月 30 日上报当月结算资料（含施工现场照片）				
3	做好台账资料（巡查、维修、每月安全例会记录）				
六、安全考核		5			
1	安全管理及考核	5	人员管理。要求安全背心、安全头盔、安全带等防护用具到位，发现一人一次扣 2 分； 作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣 2 分；施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启警示灯和双跳灯，并在车后方合理摆放警示圆锥筒，不规范的一次扣 2 分。		
	发生责任性生产事故或安全事故的，施工安全这一项不得分。				
合　计					
维护单位负责人：　　检查人： 年　月　日					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App