工程名称：兴化市合陈镇许港村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）项目

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1646332.12

(大写)：壹佰陆拾肆万陆仟叁佰叁拾贰元壹角贰分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月20日

单项工程汇总表

工程名称：兴化市合陈镇许港村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路	577037.93	0.00	9734.42
2	新建公厕1座-土建	86907.41	0.00	2829.16
3	公厕(安装)工程	8677.41	0.00	219.84
4	桥梁	820658.59	0.00	13722.05
5	路灯(安装)工程	84798.30	0.00	2168.70
6	杆线整治(安装)工程	68252.48	0.00	1745.55
合　　计		1646332.12	0.00	30419.72

单位工程汇总表

工程名称：道路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	512338.02
1.1	危房拆除	6000.00
1.2	巷道维修	190444.95
1.3	道路拓宽250m+205m	94463.77
1.4	新建道路	191547.30
1.5	健身广场塑胶跑道	29882.00
2	措施项目	17054.58
2.1	其中：安全生产	9734.42
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	47645.33
合　　计		577037.93

未来软件编制　　2026年11月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D 危房拆除			**1**	**6000.00**	**6000.00**	**0.00**
1	041001007001	危房拆除	危房拆除，拆除垃圾填至建设单位要求位置	处	2	3000.00	6000.00	0.00
		D 巷道维修			**1**	**190444.95**	**190444.95**	**0.00**
2	041001001002	锯缝	锯缝机切缝	m	1100	4.91	5401.00	0.00
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm和15cm	m2	2150	2.54	5461.00	0.00
4	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:砼碴	m3	285	39.07	11134.95	0.00
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.:刻纹、锯缝	m2	750	63.84	47880.00	0.00
6	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:沥青油膏 4.:刻纹、锯缝	m2	1400	86.12	120568.00	0.00
		D 道路拓宽250m+205m			**1**	**94463.77**	**94463.77**	**0.00**
7	040701001001	基地整理	路基整平、压实	m2	682.5	2.05	1399.13	0.00
8	040901007001	植筋	1.植入深度:15cm	根	456	5.28	2407.68	0.00
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10	t	0.141	4971.14	700.93	0.00
10	040202010001	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	750	37.10	27825.00	0.00
11	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:沥青油膏 4.:锯缝、刻纹	m2	682.5	85.37	58265.03	0.00
12	040103002001	路肩培土	路肩培土，就地取土	m3	200	19.33	3866.00	0.00
		D 新建道路			**1**	**191547.30**	**191547.30**	**0.00**
13	040701001002	基地整理	路基整平、压实	m2	2265	2.05	4643.25	0.00
14	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.:刻纹、锯缝	m2	300	63.84	19152.00	0.00
15	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:沥青油膏 4.:锯缝、刻纹	m2	1965	85.37	167752.05	0.00
		D 健身广场塑胶跑道			**1**	**29882.00**	**29882.00**	**0.00**
16	040203009001	20mm厚EPDM橡胶颗粒面层	1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆抹平 2.15mm厚透明环保颗粒+5mm彩颗粒，环保胶粘贴（胶水用量不低于20%）	m2	200	149.41	29882.00	0.00
本页小计							512338.02	0.00
合　　计							512338.02	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：道路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		15554.58	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	9734.42	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5635.72	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	184.44	
		专业措施项目		1500.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	1500.00	
本页小计				17054.58	—
合　　计				17054.58	—

单位工程汇总表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	74451.71
1.1	拆除工程	7000.00
1.2	土石方工程	1570.51
1.3	桩基工程	8437.59
1.4	砌筑工程	8754.11
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	19237.58
1.6	门窗工程	1158.34
1.7	屋面及防水工程	4892.12
1.8	楼地面装饰工程	5196.77
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	12814.82
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	2969.17
1.11	其他装饰工程	2420.70
2	措施项目	5279.86
2.1	其中：安全生产	2829.16
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	7175.84
合　　计		86907.41

未来软件编制　　2026年11月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.16 拆除工程			1	7000.00	7000.00	0.00
1	010103001001	危房拆除2座、旧活动公厕1座	拆除旧房屋、移动公厕，垃圾归置按建设单位要求，此项价格包干使用，后期结算不再调整	项	1	7000.00	7000.00	0.00
		A.1 土石方工程			1	1570.51	1570.51	0.00
2	010103001002	平整场地	平整场地	m2	67.2	8.82	592.70	0.00
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合 2.开挖深度:1.5m以内 3.基底处理方式:原土打夯	m3	27.84	8.25	229.68	0.00
4	010102007001	回填方	槽(坑)回填土 夯填	m3	19.11	33.79	645.73	0.00
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合土	m3	8.73	11.73	102.40	0.00
		A.3 桩基工程			1	8437.59	8437.59	0.00
6	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.选用图集20G361中AZH-250B-7m桩型; 2.预制桩制作、打桩、送桩;	m	63	119.79	7546.77	0.00
7	010301005001	截(凿)桩头		根	9	98.98	890.82	0.00
		A.4 砌筑工程			1	8754.11	8754.11	0.00
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:淤泥质烧结标准砖MU15 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:混合M10 4.防潮层材料种类:墙基防水砂浆防潮层	m3	2.88	762.11	2194.88	0.00
9	010401003001	多孔砖墙（外墙）	1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:混合M7.5	m3	7.47	579.04	4325.43	0.00
10	010401003002	多孔砖墙（内墙）	1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:混合M7.5	m3	1.11	579.04	642.73	0.00
11	010401003003	多孔砖墙（内墙）	1.砖品种、规格、强度等级:MU10淤泥烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:混合M7.5	m3	0.92	644.20	592.66	0.00
12	010401008001	零星砌砖（蹲坑）	1.零星砌砖名称、部位:MU10淤泥烧结多孔砖 2.砂浆强度等级:混合M5.0	m3	1.05	950.87	998.41	0.00
本页小计							25762.21	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	19237.58	19237.58	0.00
13	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土、C15	m3	1.1	549.62	604.58	0.00
14	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.42	412.77	1824.44	0.00
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.坡度:≥20%	m3	0.38	441.60	167.81	0.00
16	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.85	442.13	1260.07	0.00
17	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.92	814.53	1563.90	0.00
18	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.26	519.80	654.95	0.00
19	010502022002	窗台	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.26	656.34	170.65	0.00
20	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.19	731.58	139.00	0.00
21	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础	m2	3.64	90.62	329.86	0.00
22	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	22.1	57.60	1272.96	0.00
23	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合木模板	m2	3.34	86.60	289.24	0.00
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:复合木模板	m2	21.98	86.09	1892.26	0.00
25	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合木模板	m2	20.94	98.05	2053.17	0.00
26	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合木模板	m2	11.65	71.56	833.67	0.00
27	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合木模板	m2	2.12	94.83	201.04	0.00
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ8mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ16mm	t	0.423	4864.48	2057.68	0.00
29	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ8mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ16mm 3.现浇构件带肋钢筋HRB400 Φ18mm	t	0.053	4908.38	260.14	0.00
本页小计							15575.42	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ8mm	t	0.199	5103.85	1015.67	0.00
31	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ6mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ8mm 3.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ10mm 4.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ12mm 5.现浇构件 带肋钢筋HRB400 Φ14mm	t	0.464	4924.21	2284.83	0.00
32	010506017001	砌体工程内配钢筋	砌体、板缝内加固钢筋	t	0.049	7380.88	361.66	0.00
		A.8 门窗工程			**1**	**1158.34**	**1158.34**	**0.00**
33	010807003001	金属百叶窗	普通铝型材 百叶窗	m2	2.88	402.20	1158.34	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**4892.12**	**4892.12**	**0.00**
34	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:陶瓷彩瓦、脊瓦、脊头 2.挂瓦条:30X30挂水条中距按瓦材规格30X30顺水条@500 3.刚性层:40厚C30细石砼找平层内配Φ4@100双向钢筋网 4.防水层:3厚热熔法施工聚合物改性沥青防水卷材 5.基层:现浇钢筋混凝土屋面板	m2	23.53	207.91	4892.12	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			**1**	**5196.77**	**5196.77**	**0.00**
本页小计							9712.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	011102003001	块料地面	1.10厚地砖面层(防滑处理),DTG砂浆擦缝用人造石专用填粉; 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙面上翻300,四周做圆弧状或钝角,门口向外刷出500(管道、地漏接口处多刷一道1.5厚厚聚合物水泥基防水涂料过门框向外两边延伸500; 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,坡向地漏,找坡1%,随打随抹平,地漏四周及根部1.5厚水泥基渗透型防水涂料,用量1.5kg/m2; 5.80厚C20细石混凝土垫层; 6.150厚碎石夯入土中;	m2	11.66	309.90	3613.43	0.00
36	011102003002	块料地面（门槛及侧边）	楼地面地砖单块0.4m2以内干硬性水泥砂浆	m2	1.27	160.14	203.38	0.00
37	010502029001	散水	1.基层:素土夯实，向外坡4% 2.垫层材料种类、厚度:120厚碎石或碎砖垫层 3.混凝土种类、强度等级:60厚C15混凝土，撒1：1水泥砂子，压实抹光	m2	13.04	85.25	1111.66	0.00
38	010502031001	坡道	1.20厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,1:1金刚砂粒1.(或铁屑)10x20水泥防滑条,横向中距100~150,突出坡道表面4; 2.界面剂1道; 3.80(或100)厚C20混凝土垫层(垫层以下按实际情况确定碎石或灰土,);	m2	2	134.15	268.30	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			**1**	**12814.82**	**12814.82**	**0.00**
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙）	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5防水砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:网格布	m2	36.56	51.66	1888.69	0.00
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰(内墙）	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚混合砂浆打底抹平	m2	34.39	35.85	1232.88	0.00
本页小计							8318.34	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	011203003001	块料墙、柱面（青砖外饰面）	1.1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝贴8~10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘结力； 2.6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶)； 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；	m2	7.41	234.94	1740.91	0.00
42	011203003002	块料墙、柱面（内墙）	1.5厚陶瓷墙砖,白水泥擦缝； 2.10厚1:3水泥砂浆打底找坡； 3.基层墙体；	m2	35.35	224.96	7952.34	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			**1**	**2969.17**	**2969.17**	**0.00**
43	011403001001	抹灰面油漆（天棚）	1.腻子种类:2-3mm厚耐水腻子刮平 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆，刷漆两遍 3.部位:天棚	m2	14.42	28.91	416.88	0.00
44	011403001002	抹灰面油漆（外墙）	1.腻子种类:柔性耐水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:涂料，刷漆两遍	m2	36.56	43.36	1585.24	0.00
45	011403001003	抹灰面油漆（内墙）	1.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数:白色涂料	m2	34.39	28.12	967.05	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**2420.70**	**2420.70**	**0.00**
46	011505002001	蹲坑间扶手（一字型）	1.不锈钢扶手（含防滑外管）(用螺栓连接)；	个	4	83.46	333.84	0.00
47	011502001004	大便槽不锈钢贴面	1厚304不锈钢大便槽不锈钢贴面	m2	3.85	280.00	1078.00	0.00
48	011502001002	成品装饰线条（100*120mmEPS）	聚苯乙烯成品线条 裁切	m	17.72	24.07	426.52	0.00
49	011502001003	铝板装饰造型线条	灰色铝板装饰线条	项	1	80.80	80.80	0.00
50	011508001001	标牌	不锈钢男、女标牌（含氟碳漆）500mm*500mm*1mm安装	个	2	250.77	501.54	0.00
本页小计							15083.12	0.00
合　　计							74451.71	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3607.18	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2829.16	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	744.52	
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				3573.68	—

措施项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	33.50	
13	011601018001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		1672.68	
15	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1672.68	
16	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				1706.18	—

措施项目清单计价表

工程名称：新建公厕1座-土建　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				5279.86	—

未来软件编制　　2026年11月21日

单位工程汇总表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	7580.59
1.1	给排水、采暖、燃气工程	5004.78
1.2	电气设备安装工程	2575.81
2	措施项目	380.34
2.1	其中：安全生产	219.84
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	716.48
合　　计		8677.41

未来软件编制　　2026年11月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			1	5004.78	5004.78	0.00
1	031001008001	塑料管	1.室内塑料给水管(热熔连接) dn20mm 2.管道消毒、冲洗50mm以内	m	12.5	23.02	287.75	0.00
2	031001008002	塑料管	1.室内塑料给水管(热熔连接) dn25mm 2.管道消毒、冲洗50mm以内	m	2.6	26.37	68.56	0.00
3	031001008003	塑料管	1.室内塑料给水管(热熔连接) dn32mm 2.管道消毒、冲洗50mm以内	m	5.2	30.45	158.34	0.00
4	031002003001	塑料阀门	塑料阀门安装(熔接) dn32mm	个	1	54.01	54.01	0.00
5	031002003002	塑料阀门	塑料止回阀安装(熔接) dn32mm	个	1	50.98	50.98	0.00
6	031002003003	塑料阀门	塑料减压阀安装 dn32mm	个	1	57.04	57.04	0.00
7	031002011001	水表	螺纹水表安装 公称直径25mm以内	组	1	123.95	123.95	0.00
8	010401007001	砖检查井	水表井	座	1	489.71	489.71	0.00
9	031001008004	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN50mm	m	8.55	33.49	286.34	0.00
10	031001008005	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN75mm	m	1.56	47.96	74.82	0.00
11	031001008006	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN110mm	m	7.23	66.74	482.53	0.00
12	031003003001	洗脸盆	洗脸盆 冷水安装	组	2	547.11	1094.22	0.00
13	031003004001	洗涤盆	拖布池安装	组	1	389.74	389.74	0.00
14	031003013001	大、小便槽自动冲洗水箱	大便槽自动冲洗水箱安装(不锈钢冲洗水箱)	套	1	567.14	567.14	0.00
15	031003013002	大、小便槽自动冲洗水箱	小便槽自动冲洗水箱安装(不锈钢冲洗水箱)	套	1	310.06	310.06	0.00
16	031003015001	小便槽冲洗管	小便槽冲洗管制作安装 镀锌钢管(螺纹连接) 20mm	m	1.5	132.89	199.34	0.00
17	031003014001	给、排水附件	不锈钢地漏安装 DN50mm	个	2	49.45	98.90	0.00
18	031301001001	凿(压、切割)槽	凿(压、切割)槽	m	5	5.40	27.00	0.00
19	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟、槽一、二类土深度2m以内 2.机械槽、坑填土夯实	m3	2.5	73.74	184.35	0.00
		C.4 电气设备安装工程			1	2575.81	2575.81	0.00
20	030412001001	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 PVC20mm	m	11.61	9.18	106.58	0.00
本页小计							5111.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030412001002	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN32	m	3	29.82	89.46	0.00
22	030412004001	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 BV2.5mm2	m	34.83	4.13	143.85	0.00
23	030413001001	普通灯具	红外感应吸顶灯	套	3	78.10	234.30	0.00
24	030412006001	接线盒	暗装接线盒安装	个	3	8.57	25.71	0.00
25	030402011001	成套配电箱	配电箱安装，1AL	台	1	1320.34	1320.34	0.00
26	030405013001	小电器	无端子外部接线≤2.5mm2	个	3	4.64	13.92	0.00
27	030410004001	均压环	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	22.48	6.92	155.56	0.00
28	030410002001	接地母线	户内接地母线敷设 -40*4	m	5	25.15	125.75	0.00
29	030410007001	等电位端子箱、测试板	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	台	4	55.64	222.56	0.00
30	030410007002	等电位端子箱、测试板	总等电位联结端子箱（含接地调试）	台	1	137.78	137.78	0.00
本页小计							2469.23	0.00
合　　计							7580.59	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		305.49	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	219.84	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	37.90	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	45.48	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				303.22	—

措施项目清单计价表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2.27	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		74.85	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	74.85	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				77.12	—

措施项目清单计价表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				380.34	—

单位工程汇总表

工程名称：桥梁　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	722213.11
1.1	新建村部南桥	198767.07
1.2	拆建桥梁（东马港桥）	292700.54
1.3	拆建桥梁（许沈东桥）	133383.75
1.4	3座桥梁维修	60788.91
1.5	村部新建桥桥台接头	36572.84
2	措施项目	30684.68
2.1	其中：安全生产	13722.05
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	67760.80
合　　计		820658.59

未来软件编制　　2026年11月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3 新建村部南桥			1	198767.07	198767.07	0.00
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	60	4.91	294.60	0.00
2	040103002001	一般回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	60	35.95	2157.00	0.00
3	040201005001	掺石灰	1.掺料品种、规格:石灰 2.掺量:8% 3.:购土	m3	6.2	121.14	751.07	0.00
4	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.送桩深度、桩长:9m 2.桩截面:25*25cm 3.混凝土强度等级:C30	m3	17.53	2536.59	44466.42	0.00
5	010301005001	截(凿)桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	根	30	9.52	285.60	0.00
6	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	3	430.37	1291.11	0.00
7	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:桥台基础垫层	m2	3.2	87.76	280.83	0.00
8	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	21.5	465.38	10005.67	0.00
9	010505002001	基础模板	承台 模板(无底模)	m2	24.32	75.77	1842.73	0.00
10	040303005001	混凝土墩(台)身	1.混凝土强度等级:C30	m3	15.34	477.16	7319.63	0.00
11	010505008001	其他板模板	1.构件名称:桥台、侧墙模板	m2	73.72	109.62	8081.19	0.00
12	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	5.98	482.75	2886.85	0.00
13	010505008002	其他板模板	1.构件名称:台帽模板	m2	38.39	124.91	4795.29	0.00
14	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C50 2.:刻纹	m2	46	76.34	3511.64	0.00
15	040303020001	混凝土桥头搭板	1.混凝土强度等级:C30	m3	4.32	477.21	2061.55	0.00
16	010505008003	其他板模板	1.构件名称:桥头搭板模板	m2	3.53	79.31	279.96	0.00
17	040303016001	安全带	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.22	635.21	1410.17	0.00
18	010505008004	其他板模板	1.构件名称:栏杆底座地梁模板	m2	23.75	72.10	1712.38	0.00
19	040303024001	铰缝	1.名称:铰缝 2.混凝土强度等级:C50	m3	1.5	739.13	1108.70	0.00
20	040303024003	混凝土其他构件	(C40预拌混凝土)支座垫石混凝土	m3	0.17	596.30	101.37	0.00
21	010505008005	其他板模板	1.构件名称:支座垫石模板	m2	2.5	72.10	180.25	0.00
22	040304003001	预制混凝土板	1.混凝土强度等级:C50 2.:安装	m3	13.62	680.52	9268.68	0.00
23	010505020001	其他板模板	预制混凝土空心板 模板	m2	75.96	174.77	13275.53	0.00
24	040303024004	混凝土其他构件	预制桥板封头C25混凝土	m3	0.45	547.50	246.38	0.00
本页小计							117614.60	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040308008001	桥面排(泄)水管	1.材料品种:PVC 2.管径:φ80	m	2.8	46.54	130.31	0.00
26	040308003001	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:GBZY200*35 3.形式:板式	个	16	39.17	626.72	0.00
27	040308006001	桥梁伸缩装置	桥梁伸缩装置 梳型钢板	m	9.2	970.52	8928.78	0.00
28	040308002002	大理石栏杆	按设计图纸施工安装	m	29.7	1100.00	32670.00	0.00
29	040901004001	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1.预应力筋种类:钢绞线 2.预应力筋规格:φ15.2	t	0.373	7135.86	2661.68	0.00
30	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8	t	0.967	5604.70	5419.74	0.00
31	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ10-14	t	0.901	4757.47	4286.48	0.00
32	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12-14	t	2.138	4853.38	10376.53	0.00
33	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ16	t	0.699	4809.30	3361.70	0.00
34	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ18-22	t	1.763	4252.09	7496.43	0.00
35	040901009001	预埋铁件	铁件制安 预埋铁件	t	0.336	8315.76	2794.10	0.00
36	040205003001	标志牌	详见设计说明（含基础、预埋件）	根	2	1200.00	2400.00	0.00
		D.3 拆建桥梁（东马港桥）			**1**	**292700.54**	**292700.54**	**0.00**
37	04B001	拆除桥梁	原桥梁拆除、清运（总价包干使用）	项	1	12000.00	12000.00	0.00
38	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	60	4.91	294.60	0.00
39	040103002002	一般回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	60	23.95	1437.00	0.00
40	040201005002	掺石灰	1.掺料品种、规格:石灰 2.掺量:8% 3.:购土	m3	6.2	121.14	751.07	0.00
41	040301001002	预制钢筋混凝土方桩	1.送桩深度、桩长:9m、11m 2.桩截面:25*25cm 3.混凝土强度等级:C30	m3	31.72	2542.74	80655.71	0.00
42	010301005002	截(凿)桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	根	50	9.52	476.00	0.00
43	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C10	m3	4.5	421.28	1895.76	0.00
44	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:桥台基础垫层	m2	4.8	87.76	421.25	0.00
45	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	16.13	465.38	7506.58	0.00
46	010505002002	基础模板	承台 模板(无底模)	m2	18.24	75.77	1382.04	0.00
47	040303003001	混凝土承台	1.混凝土强度等级:C30	m3	11.94	463.13	5529.77	0.00
本页小计							193502.25	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010505002003	基础模板	承台 模板(有底模)	m2	51.39	131.44	6754.70	0.00
49	040303005002	混凝土墩(台)身	1.混凝土强度等级:C30	m3	15.34	477.16	7319.63	0.00
50	010505008006	其他板模板	1.构件名称:桥台、侧墙模板	m2	73.72	109.62	8081.19	0.00
51	040303004002	混凝土台帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	5.38	482.75	2597.20	0.00
52	010505008007	其他板模板	1.构件名称:台帽模板	m2	34.54	124.91	4314.39	0.00
53	040303004003	混凝土墩帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	9.06	485.53	4398.90	0.00
54	010505008011	其他板模板	1.构件名称:墩帽模板	m2	29.04	124.67	3620.42	0.00
55	040303019002	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C50 2.:刻纹	m2	92	70.54	6489.68	0.00
56	040303020002	混凝土桥头搭板	1.混凝土强度等级:C30	m3	3.96	477.21	1889.75	0.00
57	010505008008	其他板模板	1.构件名称:桥头搭板模板	m2	3.38	79.31	268.07	0.00
58	040303016002	安全带	1.混凝土强度等级:C30	m3	3.66	635.21	2324.87	0.00
59	010505008009	其他板模板	1.构件名称:栏杆底座地梁模板	m2	52	72.10	3749.20	0.00
60	040303024005	铰缝	1.名称:铰缝 2.混凝土强度等级:C50	m3	1.8	690.86	1243.55	0.00
61	040303024006	混凝土其他构件	(C40预拌混凝土)支座垫石混凝土	m3	0.5	596.30	298.15	0.00
62	010505008010	其他板模板	1.构件名称:支座垫石模板	m2	8.64	72.10	622.94	0.00
63	040304003002	预制混凝土板	1.混凝土强度等级:C30 2.:安装	m3	26.1	986.17	25739.04	0.00
64	010505020002	其他板模板	预制混凝土空心板 模板	m2	101.79	72.77	7407.26	0.00
65	040303024007	混凝土其他构件	预制桥板封头C25混凝土	m3	0.12	547.50	65.70	0.00
66	040308008002	桥面排(泄)水管	1.材料品种:PVC 2.管径:Φ80	m	4.5	46.54	209.43	0.00
67	040308003002	橡胶支座	1.材质:橡胶支座 2.规格、型号:GBZ200*35 3.形式:板式	个	48	39.17	1880.16	0.00
68	040308006002	桥梁伸缩装置	桥梁伸缩装置 梳型钢板	m	9.2	970.52	8928.78	0.00
69	040308002003	混凝土栏杆	按设计图纸施工安装（含栏杆油漆）	m	48.8	200.00	9760.00	0.00
70	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ8	t	1.771	5604.70	9925.92	0.00
71	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10-14	t	2.986	4757.47	14205.81	0.00
72	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	2.272	4853.38	11026.88	0.00
本页小计							143121.62	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ16	t	2.268	4809.30	10907.49	0.00
74	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ18-22	t	4.591	4252.09	19521.35	0.00
75	040901009002	预埋铁件	铁件制安 预埋铁件	t	0.457	8315.76	3800.30	0.00
76	040205003003	标志牌	详见设计说明（含基础、预埋件）	根	2	1200.00	2400.00	0.00
77	040205003004	桥铭牌	详见设计说明	根	2	300.00	600.00	0.00
		D.3 拆建桥梁（许沈东桥）			**1**	**133383.75**	**133383.75**	**0.00**
78	04B002	拆除桥梁	原桥梁拆除、清运（总价包干使用）	项	1	5000.00	5000.00	0.00
79	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	200	4.91	982.00	0.00
80	040103002003	一般回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	200	35.95	7190.00	0.00
81	040201005003	掺石灰	1.掺料品种、规格:石灰 2.掺量:8% 3.:购土	m3	6.2	121.14	751.07	0.00
82	040301001003	预制钢筋混凝土方桩	1.送桩深度、桩长:9m 2.桩截面:25*25cm 3.混凝土强度等级:C30	m3	17.53	2536.59	44466.42	0.00
83	010301005003	截(凿)桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	根	30	9.52	285.60	0.00
84	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	2.88	430.37	1239.47	0.00
85	010505001003	垫层模板	1.垫层部位:桥台基础垫层	m2	3.12	87.76	273.81	0.00
86	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	15.46	465.38	7194.77	0.00
87	010505002004	基础模板	承台 模板(无底模)	m2	17.76	75.77	1345.68	0.00
88	040303005003	混凝土墩(台)身	1.混凝土强度等级:C30	m3	24.18	477.16	11537.73	0.00
89	010505008012	其他板模板	1.构件名称:桥台、侧墙模板	m2	63.35	109.62	6944.43	0.00
90	040303004004	混凝土台帽	1.混凝土强度等级:C30	m3	4.3	482.75	2075.83	0.00
91	010505008013	其他板模板	1.构件名称:台帽模板	m2	16.69	124.91	2084.75	0.00
92	040303019003	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C30	m2	1.89	491.62	929.16	0.00
93	040303020003	混凝土桥头搭板	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.09	477.21	997.37	0.00
94	010505008015	其他板模板	1.构件名称:桥头搭板模板	m2	2.48	79.31	196.69	0.00
95	040303016003	安全带	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.03	635.21	1289.48	0.00
96	010505008016	其他板模板	1.构件名称:栏杆底座地梁模板	m2	13.31	72.10	959.65	0.00
97	040303016004	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.89	414.05	368.50	0.00
98	010505008017	其他板模板	挡墙压顶 模板	m2	6.54	81.80	534.97	0.00
本页小计							133876.52	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	040304003003	预制混凝土板	1.混凝土强度等级:C30 2.:安装	m3	12.8	645.77	8265.86	0.00
100	010505020003	其他板模板	预制混凝土空心板 模板	m2	40.45	53.03	2145.06	0.00
101	040308008003	桥面排(泄)水管	1.材料品种:PVC 2.管径:φ80	m	1.4	46.54	65.16	0.00
102	040402019001	柔性防水层	防水层 油毛毡隔离层	m2	4	7.52	30.08	0.00
103	040308006003	桥梁伸缩装置	桥梁伸缩装置 橡胶板	m	8	368.46	2947.68	0.00
104	040308002004	混凝土栏杆	按设计图纸施工安装（含栏杆油漆）	m	21.9	200.00	4380.00	0.00
105	040901001011	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8	t	0.297	5604.70	1664.60	0.00
106	040901001012	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ10-14	t	0.21	4757.47	999.07	0.00
107	040901001013	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12-14	t	1.811	4853.38	8789.47	0.00
108	040901001014	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ16	t	0.073	4809.30	351.08	0.00
109	040901001015	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ18-22	t	0.78	4252.09	3316.63	0.00
110	040901009003	预埋铁件	铁件制安 预埋铁件	t	0.094	8315.76	781.68	0.00
111	040205003005	标志牌	详见设计说明（含基础、预埋件）	根	2	1200.00	2400.00	0.00
112	040205003006	桥铭牌	详见设计说明	根	2	300.00	600.00	0.00
		D 3座桥梁维修			**1**	**60788.91**	**60788.91**	**0.00**
113	041001008001	拆除混凝土结构	小型机械拆除有筋混凝土障碍物	m3	2.6	385.02	1001.05	0.00
114	040303016006	安全带	1.混凝土强度等级:C30	m3	2.6	635.21	1651.55	0.00
115	010505008018	其他板模板	1.构件名称:栏杆底座地梁模板	m2	23.25	72.10	1676.33	0.00
116	040308008004	桥面排(泄)水管	1.材料品种:PVC 2.管径:φ150	m	2.2	46.54	102.39	0.00
117	040901001016	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ10-14	t	0.225	4757.47	1070.43	0.00
118	040901001017	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12-14	t	0.224	4853.38	1087.16	0.00
119	040308002005	大理石栏杆	按设计图纸施工安装	m	12	1100.00	13200.00	0.00
120	040308001001	不锈钢栏杆	不锈钢栏杆制作安装（含预埋铁件），按设计图纸式样施工	m	82	500.00	41000.00	0.00
		D 村部新建桥桥台接头			**1**	**36572.84**	**36572.84**	**0.00**
121	040301001004	预制钢筋混凝土方桩	1.送桩深度、桩长:8m 2.桩截面:25*25cm 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.74	2526.99	14504.92	0.00
本页小计							112030.20	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	010301005004	截(凿)桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	根	11	9.52	104.72	0.00
123	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	(C30预拌混凝土)支撑梁 混凝土	m3	3.36	473.72	1591.70	0.00
124	010505008019	其他板模板	1.构件名称:支撑梁模板	m2	28	116.74	3268.72	0.00
125	040304006001	预制混凝土挡土墙墙身	1.(C30预拌混凝土)预制混凝土矩形板 混凝土 2.预制混凝土矩形板 安装	m3	1.28	645.41	826.12	0.00
126	010505008020	其他板模板	预制混凝土矩形板 模板	m2	16.16	53.03	856.96	0.00
127	010502021001	构造柱	现浇构件 (C30泵送预拌砼)构造柱	m3	0.81	833.36	675.02	0.00
128	010505011001	构造柱模板	现浇构件模板 构造柱复合木模板	m2	13.44	100.87	1355.69	0.00
129	010502022001	圈梁	现浇构件 (C30泵送预拌砼)圈梁	m3	0.92	676.86	622.71	0.00
130	010505012001	圈梁模板	现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	7.68	74.61	573.00	0.00
131	040303016007	挡墙压顶	(C30预拌混凝土)挡墙压顶混凝土	m3	1.44	414.05	596.23	0.00
132	010505012002	压顶模板	挡墙压顶 模板	m2	9.6	81.80	785.28	0.00
133	040305004001	砖砌体	砖砌体 墩、台、墙	m3	4.51	633.30	2856.18	0.00
134	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆勾缝 砖墙加浆勾平缝 2.抹水泥砂浆 砖墙外墙	m2	32	56.01	1792.32	0.00
135	040901001018	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ8	t	0.262	5604.70	1468.43	0.00
136	040901001019	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	0.308	4853.38	1494.84	0.00
137	040308002006	混凝土仿木栏杆	混凝土仿木栏杆（含油漆）	m	16	200.00	3200.00	0.00
本页小计							22067.92	0.00
合　　计							722213.11	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		21926.39	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13722.05	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7944.34	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				21666.39	—

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	260.00	
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。	0.00	
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		8758.29	
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输	4000.00	
本页小计				4260.00	—

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输	0.00	
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
21	041201006001	围堰	1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输	4758.29	
22	041201007001	筑岛	1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理	0.00	
23	041201008001	便道	1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理	0.00	
24	041201009001	便桥	1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理	0.00	
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输	0.00	
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输	0.00	
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他	0.00	
本页小计				4758.29	—

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施	0.00	
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				30684.68	—

单位工程汇总表

工程名称：路灯(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	74782.87
1.1	电气设备安装工程	74782.87
2	措施项目	3013.74
2.1	其中：安全生产	2168.70
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	7001.69
合　　计		84798.30

未来软件编制　　2026年11月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	74782.87	74782.87	0.00
1	030413010001	小区路灯	单头抱箍太阳能路灯(利用旧灯杆)60W的LED灯光通量4000Lm;含支架、锂电池组，太阳能电池板及控制器、路灯基础、接地等。	套	21	1676.19	35199.99	0.00
2	030413010002	小区路灯	单头抱箍太阳能路灯(利用电线杆)60W的LED灯光通量4000Lm;含支架、锂电池组，太阳能电池板及控制器等。	套	30	1070.19	32105.70	0.00
3	030413012001	新建路灯	LED单臂太阳能路灯安装H=6m，60W的LED灯光通量4000Lm;含基础、接地、锂电池组，太阳能电池板及控制器等。	套	2	3738.59	7477.18	0.00
本页小计							74782.87	0.00
合　　计							74782.87	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：路灯(安装)工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3013.74	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2168.70	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	373.91	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	448.70	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				2991.31	—

措施项目清单计价表

工程名称：路灯(安装)工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	22.43	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				22.43	—

措施项目清单计价表

工程名称：路灯(安装)工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				3013.74	—

单位工程汇总表

工程名称：杆线整治(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	60191.23
1.1	电气设备安装工程	59357.67
1.2	拆旧	833.56
2	措施项目	2425.72
2.1	其中：安全生产	1745.55
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	5635.53
合　　计		68252.48

未来软件编制　　2026年11月21日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杆线整治(安装)工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	59357.67	59357.67	0.00
1	030411004004	导线	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16	km	0.16	7049.50	1127.92	0.00
2	030411004002	导线	架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70	km	0.42	11102.27	4662.95	0.00
3	030411004003	导线	架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,120/20	km	0.5	18614.96	9307.48	0.00
4	030411001001	电杆组立	1.工地汽车运输 混凝土杆装卸 2.工地汽车运输 混凝土杆运输 3.工地人力运输 混凝土杆 4.混凝土圆杆组立 整根式杆长12m 5.混凝土圆杆组立 整根式杆长15m 6.普通拉线制作与安装 截面≤70mm2 7.预制基础 拉线盘安装 单块重量≤200kg 8.土石方工程 基坑人工土方施工 普通土 9.土石方工程 基坑人工土方施工 泥水坑	基	4	4564.28	18257.12	0.00
5	030409001001	电力电缆	电力电缆敷设YJV5*16mm2	m	50	96.55	4827.50	0.00
6	030402011001	成套配电箱	迁移动力箱	台	3	1101.30	3303.90	0.00
本页小计							41486.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杆线整治(安装)工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030411001002	装置性材料	1.钢绞线,1×19-11.5-1270-A,80,镀锌 2.交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 3.线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360 4.蝶式绝缘子,ED-2 5.耐张线夹-楔型绝缘,NXJ-70 6.耐张线夹-楔型绝缘,NXJ-120 7.接续金具-异型并沟线夹,JBTL-16-120 8.接续金具-异型并沟线夹,JBTL-16-120B 9.联结金具-延长环,PH-10 10.拉线金具-锲型线夹,NX-2 11.拉线金具-UT型线夹,NUT-2 12.联结金具-直角挂板,Z-7 13.联结金具-球头挂环,Q-7 14.联结金具-碗头挂板,WS-7 15.联结金具-U型挂环,U-10 16.接续金具-接地线夹,JDL-50-240 17.拉线保护套。电缆实壁管材质PVC，公称外径Φ40mm，壁厚4mm，每个2米 18.铝合金反光30*24cm（杆号牌：厚度2mm）每块标示牌加2根1200mm扎带.；19.水泥制品,拉盘,400×800×200 20.线路角铁横担,∠50×5,750mm,D220,中间 21.线路角铁横担,∠70×7,1500mm,D190,中间 22.半圆抱箍,—8×80,D210,U型扁铁抱箍 23.成套抱箍,—8×80,D210,0°二合抱箍 24.U型扁铁抱箍 GBY16*230~300 25.两眼连板,—8×80,180mm, 26.拉棒 φ20*2200 27.普通螺栓,M12,100mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 28.普通螺栓,M18,80mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 29.绝缘护罩,导线软质遮蔽罩	项	1	17870.80	17870.80	0.00
本页小计							17870.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杆线整治(安装)工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 拆旧			1	833.56	833.56	0.00
8	030411001003	电杆组立	拆除混凝土电杆12m以内	基	2	272.63	545.26	0.00
9	030402011002	成套配电箱	拆除明暗配电箱	台	3	96.10	288.30	0.00
本页小计							833.56	0.00
合　　计							60191.23	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：杆线整治(安装)工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2425.72	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1745.55	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	300.96	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	361.15	
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	0.00	
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
本页小计				2407.66	—

措施项目清单计价表

工程名称：杆线整治(安装)工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	18.06	
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		0.00	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	0.00	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	0.00	
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除	0.00	
本页小计				18.06	—

措施项目清单计价表

工程名称：杆线整治(安装)工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理	0.00	
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除	0.00	
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除	0.00	
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理	0.00	
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除	0.00	
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除	0.00	
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护	0.00	
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	0.00	
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				2425.72	—