工程名称：兴化市新垛镇施家桥村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）工程

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1845194.24

(大写)：壹佰捌拾肆万伍仟壹佰玖拾肆元贰角肆分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026-10-27

编制说明

一、编制依据：

1、根据甲方要求及现场实际情况进行编制；

2、计价及计量依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）等；

3、人工工资单价按新文件执行—苏建函价〔2026〕27号文件计算；

4、安全施工、文明施工措施费等按省、市有关规定执行动态计价；

5、税金参照苏建价（2025）2 号文件调整,计税方法按增值税一般计税方式，税金按 9%计取；

6、建筑工人实名制费用按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》建市〔2019〕第 19 号计取；

7、材料价格按《泰州市工程造价信息价》2026 年第8期及有关市场价计算；

8、其他工程造价相关法律法规；

9、工程类别：市政工程。

二、有关说明：

1、灯具样式需由甲方确认后方可进场施工；

2、道路拆除厚度按恢复的道路厚度计算，单价中已包含道碴处理费用，土方按甲方提供土源，中标单位组织机械装车、运土、回填，运距按5公里综合考虑；

3、沥青道路厚度按6cm计算，工程量为暂估量，实施前需经甲方确认部位及工程量；

4、未尽事宜详见预算及图纸；

5、工程量按实结算。

2026年10月27日

工程项目汇总表

工程名称：兴化市新垛镇施家桥村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	兴化市新垛镇施家桥村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）工程	1845194.24	0.00	30209.99
合　　计		1845194.24	0.00	30209.99

单项工程汇总表

工程名称：兴化市新垛镇施家桥村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	新建桥梁	216803.74	0.00	3465.88
2	桥梁改造	177323.70	0.00	2909.61
3	桥梁拓宽	90732.93	0.00	1416.78
4	道路及排水工程	1163616.73	0.00	19149.72
5	泵站工程	196717.14	0.00	3268.00
合　　计		1845194.24	0.00	30209.99

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：新建桥梁　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	182414.94
1.1	新建桥梁	182414.94
2	措施项目	16487.57
2.1	其中：安全生产	3465.88
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	17901.23
合　　计		216803.74

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建桥梁　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3 新建桥梁			1	182414.94	182414.94	0.00
1	040103003002	旧桥拆除、清运	旧桥拆除、清运	项	1	5000.00	5000.00	0.00
2	040103003003	管道移位及恢复	管道移位及恢复	项	1	1500.05	1500.05	0.00
3	040101001001	挖一般土方	反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	99.05	5.77	571.52	0.00
4	040103002001	一般回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	59.02	17.51	1033.44	0.00
5	040103003001	余方弃置	多余土方挖机就近整平	m3	40.03	5.76	230.57	0.00
6	040301001001	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*9.5m	1.船上打钢筋混凝土方桩 桩长≤16m(单位工程的预制方桩工程量小于200m3) 2.钢筋混凝土方桩0.25*0.25*9.5m	m3	18.47	2049.97	37862.95	0.00
7	040301001002	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*11m	1.船上打钢筋混凝土方桩 桩长≤16m(单位工程的预制方桩工程量小于200m3) 2.钢筋混凝土方桩0.25*0.25*11m	m3	11.35	2050.07	23268.29	0.00
8	010301005001	截(凿)桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	根	46	9.48	436.08	0.00
9	040303001001	混凝土垫层	1.(C20预拌混凝土)垫层 混凝土 2.复合模板	m3	2.46	544.21	1338.76	0.00
10	040303002001	混凝土基础	1.(C30预拌混凝土)混凝土基础 混凝土 2.混凝土基础 模板	m3	13.1	533.71	6991.60	0.00
11	040303005002	混凝土台身及侧墙	1.(C30预拌混凝土)轻型桥台混凝土 2.轻型桥台 模板	m3	19.76	769.16	15198.60	0.00
12	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.(C30预拌混凝土)挡墙压顶混凝土 2.挡墙压顶 模板	m3	0.75	872.93	654.70	0.00
13	040303004001	混凝土台帽及挡块	1.(C30预拌混凝土)台帽 混凝土 2.台帽 模板	m3	3.96	927.34	3672.27	0.00
14	040303003001	混凝土承台	1.(C30预拌混凝土)承台 混凝土 2.承台 模板(有底模)	m3	6.24	951.15	5935.18	0.00
15	040303005001	混凝土接柱	1.(C30预拌混凝土)柱式墩台身 混凝土 2.柱式墩台身 模板	m3	1.04	1409.06	1465.42	0.00
16	040303007001	混凝土墩盖梁及挡块	1.(C30预拌混凝土)墩盖梁混凝土 2.墩盖梁 模板	m3	4.02	1034.38	4158.21	0.00
17	040308003001	橡胶支座	板式橡胶支座	个	48	39.13	1878.24	0.00
本页小计							111195.88	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建桥梁　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040304003001	预制混凝土板	1.(C30预拌混凝土)预制混凝土矩形板 混凝土 2.预制混凝土矩形板 模板 3.预制混凝土矩形板 安装	m3	21.56	790.50	17043.18	0.00
19	040303024001	混凝土其他构件	(C30预拌混凝土)板梁间灌缝	m3	0.7	670.11	469.08	0.00
20	040303019001	桥面铺装及安全带	1.(C30预拌混凝土)桥面混凝土铺筑 车行道 2.水泥混凝土刻纹	m2	72	71.98	5182.56	0.00
21	040308002001	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	45.08	225.00	10143.00	0.00
22	040308006001	橡胶嵌缝条	橡胶嵌缝条	m	7.2	12.00	86.40	0.00
23	040308006002	桥面连续缝	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深2cm 2.缩缝 沥青玛蹄脂	m	7.2	3.78	27.22	0.00
24	040308008002	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	1.4	27.76	38.86	0.00
25	040901001001	构件钢筋	1.带肋钢筋直径18mm以内 2.带肋钢筋直径25mm以内	t	3.984	5164.45	20575.17	0.00
26	040901001002	构件钢筋	圆钢直径10mm以内	t	1.353	5612.84	7594.17	0.00
27	040205003001	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
28	040205003002	限载牌	限载牌，含基础	块	2	700.00	1400.00	0.00
29	041001001001	拆除路面	1.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面) 2.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 3.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m2	40	10.04	401.60	0.00
30	040203007001	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.摊铺碎石厚度10cm 3.预拌混凝土厚度18cm 4.水泥混凝土 塑料膜养护 5.水泥混凝土刻纹	m2	50	136.53	6826.50	0.00
31	040901001003	构件钢筋	带肋钢筋直径18mm以内	t	0.126	4854.95	611.72	0.00
32	010904004001	胀缝	1.缩缝 沥青木板 2.缩缝 PG道路嵌缝胶	m	12	23.30	279.60	0.00
本页小计							71219.06	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建桥梁　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计							0.00	0.00
合　　计							182414.94	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：新建桥梁　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8987.57	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3465.88	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1641.73	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1824.15	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2006.56	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	49.25	
		专业措施项目		7500.00	
6	041201006001	围堰	外购土或挖机就近挖土做围堰，降水、排水，施工完成后拆除围堰、就近整平,包干使用	2500.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	5000.00	
本页小计				16487.57	—
合　　计				16487.57	—

未来软件编制

其他项目清单计价表

工程名称：新建桥梁　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：新建桥梁　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	198902.51	9	17901.23
合　　计					17901.23

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第1页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
人工								31955.27		31734.22				
1	101	00150101	普工		工日	55.262044	140	7736.69	136	7515.64				
2	102	00150105	一般技工		工日	82.790671	250	20697.67	250	20697.67				
3	104	00150109	高级技工		工日	10.355611	340	3520.91	340	3520.91				
材料								28.96		61308.07				
4	0126042	01010286	螺纹钢	Φ12-18 HRB400	kg	3697.175	0	0.00	2.9795	11015.73				
5	0126042	01010286	螺纹钢	胀缝	kg	129.15	0	0.00	2.9795	384.80				
6	0126048	01010289	螺纹钢	Φ20 HRB400	kg	738.41	0	0.00	2.9365	2168.34				
7	0126110	01090150	圆钢	Φ10 HPB300 以内	kg	1380.06	0	0.00	3.0727	4240.51				
8	0126463	03590700	铁件		kg	22.123649	0	0.00	4.47	98.89				
9	0126544	32011102	钢模板		kg	7.8205	0	0.00	4.85	37.93				
10	0126546	32011111	组合钢模板		kg	37.51569	0	0.00	4.85	181.95				
11	0126582	32030122	钢模板连接件		kg	34.338249	0	0.00	3.69	126.71				
12	0126598	32090508	钢支撑		kg	46.976412	0	0.00	4.81	225.96				
13	0326026	05030703	木板	厚度25mm	m3	0.01998	0	0.00	2000	39.96				
14	0326036	05033701	板枋材		m3	2.130997	0	0.00	2000	4261.99				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第2页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
15	0326112	34021702	硬垫木		m3	0.02982	0	0.00	2000	59.64				
16	0426622	80010831	预拌砂浆(干拌)		m3	0.90552	0	0.00	664.5275	601.74				
17	0426722	80212153	(C20预拌混凝土)		m3	2.4846	0	0.00	347.79	864.12				
18	0426724	80212155	(C30预拌混凝土)		m3	81.2949	0	0.00	367.31	29860.43				
19	0426770	80213301	预拌混凝土路面	(抗折45#)	m3	9.18	0	0.00	367.31	3371.91				
20	0526058	04050200	碎石		t	9.945	0	0.00	147.66	1468.48				
21	0526156	04090600	石粉		kg	0.91728	0	0.00	0.29	0.27				
22	0626136	03515100	圆钉		kg	10.586436	0	0.00	5.66	59.92				
23	0626194	03570102	铁丝	10#	kg	7.5012	0	0.00	5	37.51				
24	0626220	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	0.005184	0	0.00	6.08	0.03				
25	0626222	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	43.058259	0	0.00	6.08	261.79				
26	0626372	03652402	金刚石锯片		片	0.01224	0	0.00	146.39	1.79				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第3页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
27	0626376	03652405	刻槽机锯片		组	0.061	0	0.00	4258.62	259.78				
28	1326490	32010501	复合木模板		m2	0.710784	0	0.00	35.49	25.23				
29	1426196	02090101	塑料薄膜		m2	59.7334	0	0.00	1.33	79.45				
30	1426328	11610301	橡胶嵌缝条		m	7.2	0	0.00	12	86.40				
31	1426534	14313529	PVC塑料管	Φ80	m	1.428	0	0.00	16.67	23.80				
32	1526064	03412514	低碳钢焊条	(综合)	kg	12.380452	0	0.00	5.93	73.42				
33	1726126	11591305	PG道路嵌缝胶		kg	2.5704	0	0.00	13.75	35.34				
34	1726444	12333512	隔离剂		kg	0.288	0	0.00	3.42	0.98				
35	1726446	12333513	脱模剂		kg	19.563659	0	0.00	19.88	388.93				
36	2226072	11550107	石油沥青	60～100#	t	0.006862	0	0.00	3302.74	22.66				
37	2226142	13010101	石棉		kg	0.9072	0	0.00	2.66	2.41				
38	2326010	01690601	桩帽		kg	21.08274	0	0.00	3.83	80.75				
39	2326030	02190111	尼龙帽		个	2.480505	0	0.00	0.76	1.89				
40	2326118	02330304	白棕绳	Φ26	kg	2.6838	0	0.00	10.2	27.37				
41	2326244	05250501	木柴		kg	0.16704	0	0.00	0.98	0.16				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第4页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
42	2326326	12430362	塑料粘胶带	20mm×50m	卷	0.1152	0	0.00	15.58	1.79				
43	2326526	31012504	模板嵌缝料		kg	9.52901	0	0.00	2.86	27.25				
44	2326536	31090109	草纸		kg	7.455	0	0.00	1.3	9.69				
45	2326650	31150101	水		m3	108.348259	0	0.00	4.66	504.90				
46	2326656	31150301	电		kW·h	59.35034	0	0.00	0.59	35.02				
47	2326660	31150702	煤		t	0.00167	0	0.00	605.08	1.01				
48	2326812	33030101	土工布		m2	46.909809	0	0.00	4.7	220.48				
49	2359300	2359300	其他材料费		元	28.955021	1	28.96	1	28.96				
主材								**0.00**		**1186.92**				
50	1426911	33020321	板式橡胶支座		cm3	23738.4	0	0.00	0.05	1186.92				
独立费								**73564.05**		**66407.55**				
51	99	99	围堰		项	1	2500	2500.00	2500	2500.00				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第5页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
52	99	99	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*11m		m	181.6	110	19976.00	95	17252.00				
53	99	99	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*9.5m		m	295.5	110	32505.00	95	28072.50				
54	99	99	管道移位及恢复		项	1	1500.05	1500.05	1500.05	1500.05				
55	99	99	旧桥拆除、清运		项	1	5000	5000.00	5000	5000.00				
56	99	99	限载牌		块	2	700	1400.00	700	1400.00				
57	99	99	大理石桥名牌		块	2	270	540.00	270	540.00				
58	99	99	混凝土栏杆		m	45.08	225	10143.00	225	10143.00				
机械								**8818.20**		**8853.25**				
59	1016	99010303	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量0.6m3	台班	0.45791	1167.8	534.75	1173.19	537.22				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第6页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
60	1018	99010305	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1m3	台班	0.063991	1519.22	97.22	1529.3	97.86				
61	1041	99070106	履带式推土机	功率75kW	台班	0.070363	1217.01	85.63	1226.05	86.27				
62	1042	99070107	履带式推土机	功率90kW	台班	0.011658	1300.68	15.16	1310.12	15.27				
63	1076	99130104	平地机	功率90kW	台班	0.09	1111.16	100.00	1116.83	100.51				
64	1084	99130304	钢轮内燃压路机	工作质量8t	台班	0.0145	563.1	8.16	566.27	8.21				
65	1085	99130305	钢轮内燃压路机	工作质量12t	台班	0.04	685.38	27.42	690.51	27.62				
66	1086	99130306	钢轮内燃压路机	工作质量15t	台班	0.0805	785.92	63.27	792.79	63.82				
67	1109	99130511	夯实机(电动)	夯击能量250N·m	台班	4.21993	24.14	101.87	24.3	102.54				
68	1146	99330341	液压锤	HM960	台班	0.063991	45.1	2.89	45.1	2.89				
69	1152	99330704	风动凿岩机	手持式	台班	0.719469	11.77	8.47	11.77	8.47				
70	1209	99030123	轨道式柴油打桩机	冲击质量1.8t	台班	3.813233	1116.5	4257.47	1122.82	4281.57				
71	1303	99090106	履带式起重机	提升质量15t	台班	0.021312	1106.57	23.58	1111.3	23.68				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
72	1320	99090132	履带式电动起重机	提升质量5t	台班	2.861519	401.21	1148.07	401.81	1149.79				
73	1331	99090504	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.475369	1082.65	514.66	1087.19	516.82				
74	1406	99070906	载重汽车	装载质量4t	台班	0.381506	614.76	234.53	607.11	231.62				
75	1409	99070909	载重汽车	装载质量8t	台班	0.071808	715.97	51.41	721.64	51.82				
76	1425	99071105	自卸汽车	装载质量8t	台班	0.13824	821.99	113.63	828.54	114.54				
77	1712	99170303	钢筋调直机	直径14mm	台班	0.612909	34.94	21.42	35.06	21.49				
78	1713	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.659614	32.26	21.28	32.58	21.49				
79	1714	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	1.871679	18.68	34.96	18.81	35.21				
80	1913	99250327	直流弧焊机	功率32kW	台班	1.469622	77.51	113.91	78.44	115.28				
81	2019	99433307	电动空气压缩机	排气量1m3/min	台班	0.719469	45.26	32.56	45.67	32.86				
82	2233	99194541	刻槽机		台班	0.63318	378.59	239.72	378.83	239.87				
83	2248	99210103	木工圆锯机	直径500mm	台班	1.460419	22.56	32.95	22.8	33.30				
84	2254	99210305	木工平刨床	刨削宽度500mm	台班	0.189626	21.39	4.06	21.52	4.08				
85	2280	99230150	混凝土切缝机		台班	0.018	26.15	0.47	26.46	0.48				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第8页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
86	2296	99270911	电焊条烘干箱	容积45cm×35cm×45cm	台班	0.146962	16.01	2.35	16.07	2.36				
87	2318	99310103	洒水车	罐容量4000L	台班	0.002298	691.69	1.59	682.63	1.57				
88	2358	99410508	驳船	50t	台班	5.721713	161.62	924.74	161.62	924.74				
机械组成								8818.20		8853.28				
89	5000	00150105	机械用人工		工日	17.789027	250	4447.26	250	4447.26				
90	5001	65001	折旧费		元	1269.174985	1	1269.17	1	1269.17				
91	5002	65002	检修费		元	274.676015	1	274.68	1	274.68				
92	5005	12010103	机械用汽油		kg	9.790189	8.2	80.28	7.9	77.34				
93	5006	12010303	机械用柴油		kg	182.047392	6.85	1247.02	7.01	1276.15				
94	5007	31150301	机械用电		kW·h	888.65978	0.58	515.42	0.59	524.31				
95	5008	65008	其他费用		元	67.866011	1	67.87	1	67.87				

人材机汇总表

工程名称：新建桥梁　　第9页 共9页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
96	5023	65023	维护费		元	833.225942	1	833.23	1	833.23				
97	5024	65024	安拆外运费		元	83.270987	1	83.27	1	83.27				
合　计								123184.68		178343.29				

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：桥梁改造　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	153137.22
1.1	桥梁1	19369.51
1.2	桥梁2	30936.80
1.3	桥梁3	20583.56
1.4	桥梁4	21375.35
1.5	桥梁5	25028.45
1.6	桥梁6	35843.55
2	措施项目	9545.07
2.1	其中：安全生产	2909.61
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	14641.41
合　　计		177323.70

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁改造　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3 桥梁1			1	19369.51	19369.51	0.00
1	041001008001	拆除混凝土栏杆	1.拆除混凝土栏杆 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m	36	47.93	1725.48	0.00
2	041001008002	拆除混凝土结构	液压岩石破碎锤破碎钢筋混凝土构筑物	m3	5.22	93.96	490.47	0.00
3	040103003001	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	8.82	41.40	365.15	0.00
4	040303024001	混凝土其他构件	1.(C30预拌混凝土)地梁、侧石、缘石 混凝土 2.地梁、侧石、缘石、支座垫石 模板	m3	2.7	1117.08	3016.12	0.00
5	040303019001	桥面铺装	1.(C30预拌混凝土)桥面混凝土铺筑 人行道 2.水泥混凝土刻纹	m2	36	41.96	1510.56	0.00
6	040308002001	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	36	225.00	8100.00	0.00
7	040205003001	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
8	040308008001	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	3.5	27.76	97.16	0.00
9	040901001001	构件钢筋	1.圆钢直径8mm 2.带肋钢筋直径12mm	t	0.646	5455.99	3524.57	0.00
		D.3 桥梁2			1	30936.80	30936.80	0.00
10	041001008003	拆除混凝土栏杆	1.拆除混凝土栏杆 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m	70	47.93	3355.10	0.00
11	041001008004	拆除混凝土结构	液压岩石破碎锤破碎钢筋混凝土构筑物	m3	5.25	95.21	499.85	0.00
12	040103003002	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	12.25	41.65	510.21	0.00
13	040303024002	混凝土其他构件	1.(C30预拌混凝土)地梁、侧石、缘石 混凝土 2.地梁、侧石、缘石、支座垫石 模板	m3	5.25	1117.08	5864.67	0.00
14	040308002002	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	70	225.00	15750.00	0.00
15	040205003002	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
16	040308008002	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	4.9	27.76	136.02	0.00
17	040901001002	构件钢筋	1.圆钢直径8mm 2.带肋钢筋直径12mm	t	0.534	5222.01	2788.55	0.00
本页小计							48813.91	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁改造　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040901007001	植筋	钢筋植筋增加费直径14mm以内	根	140	10.66	1492.40	0.00
		D.3 桥梁3			1	20583.56	20583.56	0.00
19	041001008005	拆除混凝土栏杆	1.拆除混凝土栏杆 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m	46	47.93	2204.78	0.00
20	041001008006	拆除混凝土结构	液压岩石破碎锤破碎钢筋混凝土构筑物	m3	3.45	95.68	330.10	0.00
21	040103003003	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	8.05	41.74	336.01	0.00
22	040303024003	混凝土其他构件	1.(C30预拌混凝土)地梁、侧石、缘石 混凝土 2.地梁、侧石、缘石、支座垫石 模板	m3	3.45	1117.08	3853.93	0.00
23	040308002003	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	46	225.00	10350.00	0.00
24	040205003003	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
25	040308008003	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	5.6	27.76	155.46	0.00
26	040901001003	构件钢筋	1.圆钢直径8mm 2.带肋钢筋直径12mm	t	0.351	5220.98	1832.56	0.00
27	040901007002	植筋	钢筋植筋增加费直径14mm以内	根	92	10.66	980.72	0.00
		D.3 桥梁4			1	21375.35	21375.35	0.00
28	040303024004	混凝土其他构件	1.(C30预拌混凝土)地梁、侧石、缘石 混凝土 2.地梁、侧石、缘石、支座垫石 模板	m3	3.38	1116.38	3773.36	0.00
29	040303019002	桥面铺装	1.(C30预拌混凝土)桥面混凝土铺筑 人行道 2.水泥混凝土刻纹	m2	50	37.28	1864.00	0.00
30	040308002004	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	45	225.00	10125.00	0.00
31	040205003004	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
32	040308008004	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	3.5	27.76	97.16	0.00
本页小计							38475.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁改造　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	040901001004	构件钢筋	1.圆钢直径8mm 2.带肋钢筋直径12mm	t	0.742	5412.98	4016.43	0.00
34	040901007003	植筋	钢筋植筋增加费直径14mm以内	根	90	10.66	959.40	0.00
		D.3 桥梁5			1	25028.45	25028.45	0.00
35	041001008007	拆除混凝土栏杆	1.拆除混凝土栏杆 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m	41	47.93	1965.13	0.00
36	041001008008	拆除混凝土结构	液压岩石破碎锤破碎钢筋混凝土构筑物	m3	9.99	94.42	943.26	0.00
37	040103003004	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	14.09	41.50	584.74	0.00
38	040303024005	混凝土其他构件	1.(C30预拌混凝土)地梁、侧石、缘石 混凝土 2.地梁、侧石、缘石、支座垫石 模板	m3	3.08	1116.30	3438.20	0.00
39	040303019003	桥面铺装	1.(C30预拌混凝土)桥面混凝土铺筑 人行道 2.水泥混凝土刻纹	m2	56	41.87	2344.72	0.00
40	040308002005	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	41	225.00	9225.00	0.00
41	040205003005	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
42	040308008005	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	2.8	27.76	77.73	0.00
43	040901001005	构件钢筋	1.圆钢直径8mm 2.带肋钢筋直径12mm	t	0.762	5447.86	4151.27	0.00
44	040203007001	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹	m2	20	87.92	1758.40	0.00
		D.3 桥梁6			1	35843.55	35843.55	0.00
45	041001008009	拆除混凝土栏杆	1.拆除混凝土栏杆 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m	56	47.93	2684.08	0.00
46	041001008010	拆除混凝土结构	液压岩石破碎锤破碎钢筋混凝土构筑物	m3	14.45	94.64	1367.55	0.00
本页小计							34055.91	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁改造　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	040103003005	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	20.05	41.59	833.88	0.00
48	040303024006	混凝土其他构件	1.(C30预拌混凝土)地梁、侧石、缘石 混凝土 2.地梁、侧石、缘石、支座垫石 模板	m3	4.2	1117.08	4691.74	0.00
49	040303019004	桥面铺装	1.(C30预拌混凝土)桥面混凝土铺筑 人行道 2.水泥混凝土刻纹	m2	104	41.82	4349.28	0.00
50	040308002006	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	56	225.00	12600.00	0.00
51	040205003006	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
52	040308008006	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	4.9	27.76	136.02	0.00
53	040901001006	构件钢筋	1.圆钢直径8mm 2.带肋钢筋直径12mm	t	0.762	9032.28	6882.60	0.00
54	040203007002	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹	m2	20	87.92	1758.40	0.00
本页小计							31791.92	0.00
合　　计							153137.22	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁改造　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7545.07	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2909.61	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1378.23	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1531.37	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1684.51	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	41.35	
		专业措施项目		2000.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	2000.00	
本页小计				9545.07	—
合　　计				9545.07	—

其他项目清单计价表

工程名称：桥梁改造　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：桥梁改造　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	162682.29	9	14641.41
合　　计					14641.41

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：桥梁改造　　第1页 共5页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
人工								28361.12		28227.28				
1	101	00150101	普工		工日	33.459625	140	4684.35	136	4550.51				
2	102	00150105	一般技工		工日	54.498178	250	13624.54	250	13624.54				
3	102	102	二类工		工日	68.724	124	8521.78	124	8521.78				
4	104	00150109	高级技工		工日	4.501328	340	1530.45	340	1530.45				
材料								19.94		37640.38				
5	0126042	01010286	螺纹钢	Φ12 HRB400	kg	1207.245	0	0.00	2.9795	3596.99				
6	0126110	01090150	圆钢	Φ8 HPB300	kg	3176.178	0	0.00	3.0727	9759.44				
7	0126463	03590700	铁件		kg	1.4	0	0.00	4.47	6.26				
8	0126544	32011102	钢模板		kg	5.2076	0	0.00	4.85	25.26				
9	0326036	05033701	板枋材		m3	2.054976	0	0.00	2000	4109.95				
10	0426724	80212155	(C30预拌混凝土)		m3	39.1274	0	0.00	367.31	14371.89				
11	0426770	80213301	预拌混凝土路面	(抗折45#)	m3	6.132	0	0.00	367.31	2252.34				
12	0626136	03515100	圆钉		kg	12.642	0	0.00	5.66	71.55				
13	0626222	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	42.204341	0	0.00	6.08	256.60				
14	0626344	03633310	合金钢钻头	Φ16～20	根	9.338	0	0.00	15.97	149.13				
15	0626376	03652405	刻槽机锯片		组	0.143	0	0.00	4258.62	608.98				
16	1426196	02090101	塑料薄膜		m2	46	0	0.00	1.33	61.18				

人材机汇总表

工程名称：桥梁改造　　第2页 共5页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
17	1426534	14313529	PVC塑料管	Φ80	m	25.704	0	0.00	16.67	428.49				
18	1526064	03412514	低碳钢焊条	(综合)	kg	3.274284	0	0.00	5.93	19.42				
19	1726446	12333513	脱模剂		kg	15.14368	0	0.00	19.88	301.06				
20	1726576	12410314	强力植筋胶		L	8.4847	0	0.00	53.23	451.64				
21	2326526	31012504	模板嵌缝料		kg	7.40004	0	0.00	2.86	21.16				
22	2326650	31150101	水		m3	160.07305	0	0.00	4.66	745.94				
23	2326656	31150301	电		kW·h	145.604554	0	0.00	0.59	85.91				
24	2326812	33030101	土工布		m2	63.245222	0	0.00	4.7	297.25				
25	2359300	2359300	其他材料费		元	19.935075	1	19.94	1	19.94				
独立费								**69390.00**		**69390.00**				
26	99	99	大理石桥名牌		块	12	270	3240.00	270	3240.00				
27	99	99	混凝土栏杆		m	294	225	66150.00	225	66150.00				
机械								**5141.03**		**5169.46**				

人材机汇总表

工程名称：桥梁改造　　第3页 共5页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
28	1016	99010303	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量0.6m3	台班	0.409735	1167.8	478.49	1173.19	480.70				
29	1018	99010305	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1m3	台班	1.511422	1519.22	2296.18	1529.3	2311.42				
30	1041	99070106	履带式推土机	功率75kW	台班	0.0228	1217.01	27.75	1226.05	27.95				
31	1042	99070107	履带式推土机	功率90kW	台班	0.122914	1300.68	159.87	1310.12	161.03				
32	1085	99130305	钢轮内燃压路机	工作质量12t	台班	0.032	685.38	21.93	690.51	22.10				
33	1098	J30214	砂轮切割机	Φ500mm	台班	0.7968	36.47	29.06	36.47	29.06				
34	1146	99330341	液压锤	HM960	台班	1.511422	45.1	68.17	45.1	68.17				
35	1406	99070906	载重汽车	装载质量4t	台班	0.0735	614.76	45.18	607.11	44.62				
36	1425	99071105	自卸汽车	装载质量8t	台班	1.45751	821.99	1198.06	828.54	1207.61				
37	1505	J13131	卷扬机带塔	单1t(H=40m)	台班	0.4233	233.8	98.97	232.15	98.27				
38	1712	99170303	钢筋调直机	直径14mm	台班	1.410597	34.94	49.29	35.06	49.46				
39	1713	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.62341	32.26	20.11	32.58	20.31				
40	1714	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	1.599481	18.68	29.88	18.81	30.09				
41	1913	99250327	直流弧焊机	功率32kW	台班	0.388674	77.51	30.13	78.44	30.49				

人材机汇总表

工程名称：桥梁改造　　第4页 共5页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
42	2233	99194541	刻槽机		台班	1.48434	378.59	561.96	378.83	562.31				
43	2248	99210103	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.3822	22.56	8.62	22.8	8.71				
44	2296	99270911	电焊条烘干箱	容积45cm×35cm×45cm	台班	0.038867	16.01	0.62	16.07	0.62				
45	2318	99310103	洒水车	罐容量4000L	台班	0.024229	691.69	16.76	682.63	16.54				
机械组成								**5111.95**		**5140.39**				
46	5000	00150105	机械用人工		工日	9.006653	250	2251.66	250	2251.66				
47	5000	65000	机械用人工		工日	0.529125	137	72.49	137	72.49				
48	5001	65001	折旧费		元	673.813938	1	673.81	1	673.81				
49	5002	65002	大修理费		元	1.887918	1	1.89	1	1.89				
50	5002	65002	检修费		元	202.524618	1	202.52	1	202.52				
51	5003	65003	经常修理费		元	6.302937	1	6.30	1	6.30				
52	5004	65004	安拆外运费		元	1.86252	1	1.86	1	1.86				
53	5005	12010103	机械用汽油		kg	2.604725	8.2	21.36	7.9	20.58				

人材机汇总表

工程名称：桥梁改造　　第5页 共5页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
54	5006	12010303	机械用柴油		kg	178.243631	6.85	1220.97	7.01	1249.49				
55	5007	65007	机械用电力		kwh	13.92657	0.64	8.91	0.59	8.22				
56	5007	31150301	机械用电		kW·h	138.708162	0.58	80.45	0.59	81.84				
57	5008	65008	其他费用		元	42.357093	1	42.36	1	42.36				
58	5023	65023	维护费		元	484.614555	1	484.61	1	484.61				
59	5024	65024	安拆外运费		元	42.758057	1	42.76	1	42.76				
合　计								108024.04		145567.51				

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：桥梁拓宽　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	74567.29
1.1	桥梁拓宽	74567.29
2	措施项目	8673.93
2.1	其中：安全生产	1416.78
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	7491.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁拓宽　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3 桥梁拓宽			1	74567.29	74567.29	0.00
1	040101001001	挖一般土方	反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	44.8	5.76	258.05	0.00
2	040103002001	一般回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	29.86	17.51	522.85	0.00
3	040103003001	余方弃置	多余土方挖机就近整平	m3	14.94	5.74	85.76	0.00
4	040103003002	旧桥改造部分拆除、外运	旧桥改造部分拆除、外运	项	1	3000.00	3000.00	0.00
5	040301001001	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*9m	1.船上打钢筋混凝土方桩 桩长≤16m(单位工程的预制方桩工程量小于200m3) 2.钢筋混凝土方桩0.25*0.25*9m	m3	7.01	2050.61	14374.78	0.00
6	010301005001	截(凿)桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	根	12	9.48	113.76	0.00
7	040303001001	混凝土垫层	1.(C20预拌混凝土)垫层 混凝土 2.复合模板	m3	1.02	551.79	562.83	0.00
8	040303002001	混凝土基础	1.(C30预拌混凝土)混凝土基础 混凝土 2.混凝土基础 模板	m3	5.38	573.33	3084.52	0.00
9	040303005002	混凝土台身及侧墙	1.(C30预拌混凝土)轻型桥台混凝土 2.轻型桥台 模板	m3	8.54	796.21	6799.63	0.00
10	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.(C30预拌混凝土)挡墙压顶混凝土 2.挡墙压顶 模板	m3	0.44	849.83	373.93	0.00
11	040303004001	混凝土台帽及挡块	1.(C30预拌混凝土)台帽 混凝土 2.台帽 模板	m3	5.18	958.19	4963.42	0.00
12	040303012001	混凝土行车道板及安全带	1.(C30预拌混凝土)实心板梁混凝土 2.实心板梁 模板	m3	15.62	895.40	13986.15	0.00
13	040303019001	桥面铺装	1.(C30预拌混凝土)桥面混凝土铺筑 车行道 2.水泥混凝土刻纹	m2	35.02	52.93	1853.61	0.00
14	040308002001	混凝土栏杆	混凝土栏杆，含混凝土、钢筋、模板、油漆、安装费用，样式由甲方选定	m	21.88	225.00	4923.00	0.00
15	040308006001	橡胶嵌缝条	橡胶嵌缝条	m	10	12.00	120.00	0.00
16	040308009001	1cm油毛毡	沉降缝 油毡 一毡	m2	5	9.81	49.05	0.00
17	040308008002	桥面排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	1.4	27.76	38.86	0.00
18	040901001001	构件钢筋	1.带肋钢筋直径18mm以内 2.带肋钢筋直径25mm以内	t	2.274	4584.62	10425.43	0.00
19	040901001002	构件钢筋	圆钢直径10mm以内	t	0.612	5612.84	3435.06	0.00
20	040901007001	植筋	钢筋植筋增加费直径16mm	根	20	22.28	445.60	0.00
21	040205003001	大理石桥名牌	大理石桥名牌	块	2	270.00	540.00	0.00
本页小计							69956.29	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁拓宽　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040205003002	限载牌	限载牌	块	2	700.00	1400.00	0.00
23	041001001001	拆除路面	1.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面) 2.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 3.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m2	20	10.04	200.80	0.00
24	040203007001	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.摊铺碎石厚度10cm 3.预拌混凝土厚度18cm 4.水泥混凝土 塑料膜养护 5.水泥混凝土刻纹	m2	20	136.53	2730.60	0.00
25	010904004001	胀缝	1.缩缝 沥青木板 2.缩缝 PG道路嵌缝胶	m	12	23.30	279.60	0.00
本页小计							4611.00	0.00
合　　计							74567.29	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁拓宽　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3673.93	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1416.78	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	671.11	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	745.67	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	820.24	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	20.13	
		专业措施项目		5000.00	
6	041201006001	围堰	外购土或挖机就近挖土做围堰，降水、排水，施工完成后拆除围堰、就近整平,包干使用	2000.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	3000.00	
本页小计				8673.93	—
合　　计				8673.93	—

未来软件编制

其他项目清单计价表

工程名称：桥梁拓宽　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：桥梁拓宽　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	83241.22	9	7491.71
合　　计					7491.71

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽　　第1页 共8页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
人工								14741.01		14635.03				
1	101	00150101	普工		工日	26.494815	140	3709.27	136	3603.29				
2	102	00150105	一般技工		工日	37.771937	250	9442.98	250	9442.98				
3	104	00150109	高级技工		工日	4.672818	340	1588.76	340	1588.76				
材料								12.03		29490.46				
4	0126042	01010286	螺纹钢	Φ12-18 HRB400	kg	1285.35	0	0.00	2.9795	3829.70				
5	0126048	01010289	螺纹钢	Φ20 HRB400	kg	1045.5	0	0.00	2.9365	3070.11				
6	0126110	01090150	圆钢	Φ10 HPB300 以内	kg	624.24	0	0.00	3.0727	1918.10				
7	0126463	03590700	铁件		kg	4.00883	0	0.00	4.47	17.92				
8	0126544	32011102	钢模板		kg	3.1282	0	0.00	4.85	15.17				
9	0126546	32011111	组合钢模板		kg	44.415717	0	0.00	4.85	215.42				
10	0126582	32030122	钢模板连接件		kg	28.944325	0	0.00	3.69	106.80				
11	0126598	32090508	钢支撑		kg	32.901438	0	0.00	4.81	158.26				
12	0326026	05030703	木板	厚度25mm	m3	0.01998	0	0.00	2000	39.96				
13	0326036	05033701	板枋材		m3	1.123508	0	0.00	2000	2247.02				
14	0326112	34021702	硬垫木		m3	0.00701	0	0.00	2000	14.02				

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽　　第2页 共8页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
15	0426722	80212153	(C20预拌混凝土)		m3	1.0302	0	0.00	347.79	358.29				
16	0426724	80212155	(C30预拌混凝土)		m3	38.7133	0	0.00	367.31	14219.78				
17	0426770	80213301	预拌混凝土路面	(抗折45#)	m3	3.672	0	0.00	367.31	1348.76				
18	0526058	04050200	碎石		t	3.978	0	0.00	147.66	587.39				
19	0626136	03515100	圆钉		kg	7.997652	0	0.00	5.66	45.27				
20	0626220	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	0.002304	0	0.00	6.08	0.01				
21	0626222	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	19.64175	0	0.00	6.08	119.42				
22	0626345	03633311	合金钢钻头	Φ22～26	根	0.76	0	0.00	28.39	21.58				
23	0626376	03652405	刻槽机锯片		组	0.02751	0	0.00	4258.62	117.15				
24	1326490	32010501	复合木模板		m2	0.315904	0	0.00	35.49	11.21				
25	1426196	02090101	塑料薄膜		m2	73.80405	0	0.00	1.33	98.16				
26	1426328	11610301	橡胶嵌缝条		m	10	0	0.00	12	120.00				
27	1426534	14313529	PVC塑料管	Φ80	m	1.428	0	0.00	16.67	23.80				
28	1526064	03412514	低碳钢焊条	(综合)	kg	6.32172	0	0.00	5.93	37.49				

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽　　第3页 共8页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
29	1726126	11591305	PG道路嵌缝胶		kg	2.5704	0	0.00	13.75	35.34				
30	1726444	12333512	隔离剂		kg	0.128	0	0.00	3.42	0.44				
31	1726446	12333513	脱模剂		kg	11.75639	0	0.00	19.88	233.72				
32	1726576	12410314	强力植筋胶		L	1.1702	0	0.00	53.23	62.29				
33	2226072	11550107	石油沥青	60～100#	t	0.00594	0	0.00	3302.74	19.62				
34	2226096	11573505	1cm油毛毡	350#	m2	5.1	0	0.00	9.2	46.92				
35	2326010	01690601	桩帽		kg	4.95607	0	0.00	3.83	18.98				
36	2326118	02330304	白棕绳	Φ26	kg	0.6309	0	0.00	10.2	6.44				
37	2326244	05250501	木柴		kg	0.144	0	0.00	0.98	0.14				
38	2326326	12430362	塑料粘胶带	20mm×50m	卷	0.0512	0	0.00	15.58	0.80				
39	2326526	31012504	模板嵌缝料		kg	5.77678	0	0.00	2.86	16.52				
40	2326536	31090109	草纸		kg	1.7525	0	0.00	1.3	2.28				
41	2326650	31150101	水		m3	41.871374	0	0.00	4.66	195.12				
42	2326656	31150301	电		kW·h	44.887861	0	0.00	0.59	26.48				
43	2326660	31150702	煤		t	0.00144	0	0.00	605.08	0.87				

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽　　第4页 共8页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
44	2326812	33030101	土工布		m2	15.250936	0	0.00	4.7	71.68				
45	2359300	2359300	其他材料费		元	12.028795	1	12.03	1	12.03				
独立费								**24205.00**		**22522.00**				
46	99	99	围堰		项	1	2000	2000.00	2000	2000.00				
47	99	99	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*9m		m	112.2	110	12342.00	95	10659.00				
48	99	99	混凝土栏杆		m	21.88	225	4923.00	225	4923.00				
49	99	99	限载牌		块	2	700	1400.00	700	1400.00				
50	99	99	大理石桥名牌		块	2	270	540.00	270	540.00				
51	99	99	旧桥改造部分拆除、外运		项	1	3000	3000.00	3000	3000.00				
机械								**3148.98**		**3158.34**				
52	1016	99010303	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量0.6m3	台班	0.199428	1167.8	232.89	1173.19	233.97				

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽　　第5页 共8页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
53	1018	99010305	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1m3	台班	0.031996	1519.22	48.61	1529.3	48.93				
54	1041	99070106	履带式推土机	功率75kW	台班	0.029382	1217.01	35.76	1226.05	36.02				
55	1042	99070107	履带式推土机	功率90kW	台班	0.005829	1300.68	7.58	1310.12	7.64				
56	1076	99130104	平地机	功率90kW	台班	0.036	1111.16	40.00	1116.83	40.21				
57	1084	99130304	钢轮内燃压路机	工作质量8t	台班	0.0058	563.1	3.27	566.27	3.28				
58	1085	99130305	钢轮内燃压路机	工作质量12t	台班	0.016	685.38	10.97	690.51	11.05				
59	1086	99130306	钢轮内燃压路机	工作质量15t	台班	0.0322	785.92	25.31	792.79	25.53				
60	1109	99130511	夯实机(电动)	夯击能量250N·m	台班	2.13499	24.14	51.54	24.3	51.88				
61	1146	99330341	液压锤	HM960	台班	0.031996	45.1	1.44	45.1	1.44				
62	1152	99330704	风动凿岩机	手持式	台班	0.187688	11.77	2.21	11.77	2.21				
63	1209	99030123	轨道式柴油打桩机	冲击质量1.8t	台班	0.896404	1116.5	1000.83	1122.82	1006.50				
64	1303	99090106	履带式起重机	提升质量15t	台班	0.009472	1106.57	10.48	1111.3	10.53				

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
65	1320	99090132	履带式电动起重机	提升质量5t	台班	2.235528	401.21	896.92	401.81	898.26				
66	1331	99090504	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.050284	1082.65	54.44	1087.19	54.67				
67	1406	99070906	载重汽车	装载质量4t	台班	0.316226	614.76	194.40	607.11	191.98				
68	1409	99070909	载重汽车	装载质量8t	台班	0.046464	715.97	33.27	721.64	33.53				
69	1425	99071105	自卸汽车	装载质量8t	台班	0.06912	821.99	56.82	828.54	57.27				
70	1712	99170303	钢筋调直机	直径14mm	台班	0.277236	34.94	9.69	35.06	9.72				
71	1713	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.315558	32.26	10.18	32.58	10.28				
72	1714	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.851682	18.68	15.91	18.81	16.02				
73	1913	99250327	直流弧焊机	功率32kW	台班	0.75042	77.51	58.17	78.44	58.86				
74	2019	99433307	电动空气压缩机	排气量1m3/min	台班	0.187688	45.26	8.49	45.67	8.57				
75	2233	99194541	刻槽机		台班	0.285554	378.59	108.11	378.83	108.18				
76	2248	99210103	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.519405	22.56	11.72	22.8	11.84				
77	2254	99210305	木工平刨床	刨削宽度500mm	台班	0.027378	21.39	0.59	21.52	0.59				

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
78	2296	99270911	电焊条烘干箱	容积45cm×35cm×45cm	台班	0.075042	16.01	1.20	16.07	1.21				
79	2318	99310103	洒水车	罐容量4000L	台班	0.001149	691.69	0.79	682.63	0.78				
80	2358	99410508	驳船	50t	台班	1.345044	161.62	217.39	161.62	217.39				
机械组成								**3148.95**		**3158.35**				
81	5000	00150105	机械用人工		工日	6.907034	250	1726.76	250	1726.76				
82	5001	65001	折旧费		元	415.858611	1	415.86	1	415.86				
83	5002	65002	检修费		元	78.913439	1	78.91	1	78.91				
84	5005	12010103	机械用汽油		kg	8.092138	8.2	66.36	7.9	63.93				
85	5006	12010303	机械用柴油		kg	50.150692	6.85	343.53	7.01	351.56				
86	5007	31150301	机械用电		kW·h	379.728193	0.58	220.24	0.59	224.04				
87	5008	65008	其他费用		元	19.848254	1	19.85	1	19.85				

人材机汇总表

工程名称：桥梁拓宽　　第8页 共8页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
88	5023	65023	维护费		元	240.560506	1	240.56	1	240.56				
89	5024	65024	安拆外运费		元	36.883916	1	36.88	1	36.88				
合　计								45255.97		72964.18				

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：道路及排水工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1007880.03
1.1	道路工程1	469276.93
1.2	道路工程2	42148.82
1.3	道路工程3	78021.06
1.4	道路工程4	44239.49
1.5	道路工程5	20737.31
1.6	道路工程6	24017.22
1.7	道路工程7	24852.38
1.8	道路工程8	8568.84
1.9	道路工程9	41996.10
1.10	道路工程10	80840.63
1.11	道路工程11	19687.66
1.12	道路工程12	33553.68
1.13	道路工程13	62101.60
1.14	过水涵	9383.73
1.15	管道工程	33454.58
1.16	路灯工程	15000.00
2	措施项目	59658.25
2.1	其中：安全生产	19149.72
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	96078.45
合　　计		1163616.73

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 道路工程1			1	469276.93	469276.93	0.00
1	041001001001	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	400	6.08	2432.00	0.00
2	040103003001	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	60	39.07	2344.20	0.00
3	040203007001	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护	m2	400	77.56	31024.00	0.00
4	040203004001	粘层	水泥混凝土 乳化沥青0.3kg/m2	m2	5000	1.01	5050.00	0.00
5	040201021001	抗裂贴	抗裂贴贴缝	m2	350	17.20	6020.00	0.00
6	040203006001	沥青混凝土	机械摊铺细粒式沥青混凝土厚度6cm	m2	5000	69.96	349800.00	0.00
7	040205007001	标线	纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	285	31.96	9108.60	0.00
8	040301001001	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*6m	1.船上打钢筋混凝土方桩 桩长≤8m(单位工程的预制方桩工程量小于200m3) 2.钢筋混凝土方桩0.25*0.25*6m	m3	12.7	2381.22	30241.49	0.00
9	010301005001	截(凿)桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	根	32	10.20	326.40	0.00
10	040303023001	混凝土连系梁	1.(C30预拌混凝土)横梁 混凝土 2.横梁 模板	m3	6.97	1790.22	12477.83	0.00
11	010502021001	构造柱	1.现浇构件 (C30非泵送预拌砼)构造柱 2.现浇构件模板 构造柱复合木模板	m3	0.92	1557.36	1432.77	0.00
12	040305004001	砖砌体	1.砖砌体 墩、台、墙 2.抹水泥砂浆 砖墙外墙	m3	4.33	1547.68	6701.45	0.00
13	040304003001	预制混凝土板	1.(C30预拌混凝土)预制混凝土矩形板 混凝土 2.预制混凝土矩形板 模板 3.预制混凝土矩形板 安装	m3	2.4	972.46	2333.90	0.00
14	040901001002	构件钢筋	1.带肋钢筋直径18mm以内 2.带肋钢筋直径10mm以内	t	0.707	5996.17	4239.29	0.00
15	040103002011	甲供土回填	1.反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运土 5km以内 3.机械平地填土夯实	m3	150	38.30	5745.00	0.00
本页小计							469276.93	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 道路工程2			1	42148.82	42148.82	0.00
16	041001001002	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	430	4.99	2145.70	0.00
17	040103003002	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	64.5	39.07	2520.02	0.00
18	040203007002	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	430	87.17	37483.10	0.00
		D.2 道路工程3			1	78021.06	78021.06	0.00
19	041001001003	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	240	6.08	1459.20	0.00
20	040103003003	拆除道碴回填	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 不装车 2.道碴回填	m3	36	16.23	584.28	0.00
21	040203007003	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.机械掺石灰 含灰量6% 3.集中消解石灰 4.预拌混凝土厚度15cm 5.水泥混凝土 塑料膜养护 6.水泥混凝土刻纹 7.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	240	107.25	25740.00	0.00
22	040203007004	停车场	1.路床碾压检验 2.机械掺石灰 含灰量5% 3.集中消解石灰 4.预拌混凝土厚度15cm 5.水泥混凝土 塑料膜养护 6.水泥混凝土刻纹 7.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	410	100.91	41373.10	0.00
本页小计							111305.40	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040901002001	钢筋网片	钢筋网片	t	1.62	5471.90	8864.48	0.00
		D.2 道路工程4			1	44239.49	44239.49	0.00
24	041001001004	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	500	4.45	2225.00	0.00
25	040103003004	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	60	39.07	2344.20	0.00
26	040203007005	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度12cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	500	75.22	37610.00	0.00
27	040203007006	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	20	87.70	1754.00	0.00
28	040901007002	植筋	钢筋植筋增加费直径14mm以内	根	25	10.16	254.00	0.00
29	040901001003	构件钢筋	带肋钢筋直径14mm	t	0.011	4753.85	52.29	0.00
		D.2 道路工程5			1	20737.31	20737.31	0.00
30	041001001005	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	230	4.13	949.90	0.00
31	040103003005	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	23	39.07	898.61	0.00
本页小计							54952.48	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	040203007007	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度10cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	280	67.46	18888.80	0.00
		D.2 道路工程6			1	24017.22	24017.22	0.00
33	041001001006	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	260	3.73	969.80	0.00
34	040103003006	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	26	39.07	1015.82	0.00
35	040203007008	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度10cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	260	67.06	17435.60	0.00
36	040103002001	甲供土做路肩	1.反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运土 5km以内 3.机械平地填土夯实	m3	120	38.30	4596.00	0.00
		D.2 道路工程7			1	24852.38	24852.38	0.00
37	041001001007	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	70	4.99	349.30	0.00
38	040103003008	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	28.8	39.07	1125.22	0.00
本页小计							44380.54	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040203007009	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度12cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	70	75.49	5284.30	0.00
40	040203007010	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.机械掺石灰 含灰量5% 3.集中消解石灰 4.预拌混凝土厚度12cm 5.水泥混凝土 塑料膜养护 6.水泥混凝土刻纹 7.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	180	88.36	15904.80	0.00
41	040901002002	钢筋网片	钢筋网片	t	0.4	5471.90	2188.76	0.00
		D.2 道路工程8			**1**	**8568.84**	**8568.84**	**0.00**
42	041001001008	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	100	5.35	535.00	0.00
43	040103003009	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	12	39.07	468.84	0.00
44	040203007011	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度12cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	100	75.65	7565.00	0.00
		D.2 道路工程9			**1**	**41996.10**	**41996.10**	**0.00**
45	041001001009	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	200	5.59	1118.00	0.00
46	040103003010	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	30	39.07	1172.10	0.00
本页小计							34236.80	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	040203007012	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	200	87.46	17492.00	0.00
48	040103002012	甲供土回填	1.反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运土 5km以内 3.机械平地填土夯实	m3	580	38.30	22214.00	0.00
		D.2 道路工程10			1	80840.63	80840.63	0.00
49	041001001010	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	625	5.18	3237.50	0.00
50	040103003011	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	93.75	39.10	3665.63	0.00
51	040203007013	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	625	87.66	54787.50	0.00
52	040103002013	甲供土回填	1.反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运土 5km以内 3.机械平地填土夯实	m3	500	38.30	19150.00	0.00
		D.2 道路工程11			1	19687.66	19687.66	0.00
53	041001001011	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	185	4.48	828.80	0.00
54	040103003012	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	22.2	39.07	867.35	0.00
本页小计							122242.78	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	040203007014	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度12cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	185	75.63	13991.55	0.00
56	040901002005	钢筋网片	钢筋网片	t	0.731	5471.90	3999.96	0.00
		D.2 道路工程12			1	33553.68	33553.68	0.00
57	040203007017	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度15cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	220	87.38	19223.60	0.00
58	040901002007	钢筋网片	钢筋网片	t	0.869	5471.90	4755.08	0.00
59	040103002014	甲供土回填	1.反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运土 5km以内 3.机械平地填土夯实	m3	250	38.30	9575.00	0.00
		D.2 道路工程13			1	62101.60	62101.60	0.00
60	041001001013	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深10cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	800	6.10	4880.00	0.00
61	040103003016	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	80	39.07	3125.60	0.00
62	040203007019	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度10cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	800	67.62	54096.00	0.00
		D.2 过水涵			1	9383.73	9383.73	0.00
63	040101002001	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方三类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	63	7.84	493.92	0.00
本页小计							114140.71	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	040103001001	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	54.4	16.49	897.06	0.00
65	040103003007	余方弃置	反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	8.6	5.43	46.70	0.00
66	040202010001	碎石	管道(渠)垫层 碎石干铺	m3	1.05	410.91	431.46	0.00
67	040303002001	混凝土基础	1.(C25预拌混凝土)管道(渠)混凝土平基 混凝土 2.管、渠道平基 复合木模	m3	3.59	606.16	2176.11	0.00
68	040103001002	沟槽、基坑回填方	坑、槽回填5%水泥土 原土利用	m3	10.5	83.44	876.12	0.00
69	040501001001	混凝土管	平接(企口)式混凝土管道铺设人机配合下管 管径600mm以内	m	14	318.74	4462.36	0.00
		D.2 管道工程			1	33454.58	33454.58	0.00
70	041001001012	拆除路面	1.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 2.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面)	m2	40	8.51	340.40	0.00
71	040103003014	余方弃置	1.履带式液压挖掘机(斗容0.6m3)挖碴 装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运石碴 5km以内	m3	6	39.07	234.42	0.00
72	040203007016	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.摊铺碎石厚度10cm 3.预拌混凝土厚度15cm 4.水泥混凝土 塑料膜养护 5.水泥混凝土刻纹 6.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	40	127.49	5099.60	0.00
73	040101002002	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖沟槽、基坑土方三类土(斗容量0.6m3)不装车	m3	83	7.84	650.72	0.00
74	040103001003	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	65	16.49	1071.85	0.00
75	040103003015	余方弃置	1.反铲挖掘机挖三类土(斗容量0.6m3)装车 2.自卸汽车(载重8t以内)运土 5km以内	m3	6	23.98	143.88	0.00
76	040103002005	一般回填方	管道(渠)垫层 砂	m3	12	372.24	4466.88	0.00
本页小计							20897.56	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	040501005001	塑料管	塑料管安装(胶圈接口)管外径315mm以内	m	100	109.69	10969.00	0.00
78	040504010001	雨水口	(C15预拌混凝土)砖砌雨水进水井单平算(680×380) 井深1m	座	4	959.50	3838.00	0.00
79	040504007001	砌筑出水口	(C30预拌混凝土)出水口砖砌八字式H×L1 0.83×1.11m以内 管径300mm以内	座	1	2652.03	2652.03	0.00
80	010609004001	雨水篦子	雨水井 铸铁平算安装	套	10	398.78	3987.80	0.00
		D.8 路灯工程			1	15000.00	15000.00	0.00
81	040805004001	太阳能路灯	太阳能路灯，含混凝土基础、太阳能路灯（蓄电池+太阳能板）、安装等全部费用，样式由甲方选定	套	10	1500.00	15000.00	0.00
本页小计							36446.83	0.00
合　　计							1007880.03	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		49658.25	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	19149.72	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	9070.92	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	10078.80	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	11086.68	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	272.13	
		专业措施项目		10000.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	10000.00	
本页小计				59658.25	—
合　　计				59658.25	—

其他项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：道路及排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1067538.28	9	96078.45
合　　计					96078.45

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程　　第1页 共12页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
人工								146386.06		144956.43				
1	101	00150101	普工		工日	354.144465	140	49580.23	136	48163.65				
2	102	00150105	一般技工		工日	367.232626	250	91808.16	250	91808.16				
3	104	00150109	高级技工		工日	7.74858	340	2634.52	340	2634.52				
4	301	00150101	普工		工日	3.263946	140	456.95	136	443.90				
5	302	00150105	一般技工		工日	7.624818	250	1906.20	250	1906.20				
材料								3355.20		636428.97				
6	0126036	01010283	螺纹钢	Φ8	kg	404.47692	0	0.00	3.0727	1242.84				
7	0126042	01010286	螺纹钢	Φ12-18	kg	480.2412	0	0.00	2.9795	1430.88				
8	0126042	01010286	螺纹钢	Φ14	kg	11.275	0	0.00	2.9795	33.59				
9	0126463	03590700	铁件		kg	115.8196	0	0.00	4.47	517.71				
10	0126544	32011102	钢模板		kg	560.0467	0	0.00	4.85	2716.23				
11	0126546	32011111	组合钢模板		kg	2.5216	0	0.00	4.85	12.23				
12	0126554	32020115	卡具		kg	0.3087	0	0.00	4.97	1.53				
13	0126558	32020119	零星卡具		kg	0.61586	0	0.00	4.66	2.87				
14	0126562	32020132	钢管支撑		kg	0.7497	0	0.00	4.81	3.61				
15	0126582	32030122	钢模板连接件		kg	1.5104	0	0.00	3.69	5.57				
16	0126588	32031303	钢筋网片		t	3.6924	0	0.00	3072.66	11345.49				
17	0126598	32090508	钢支撑		kg	7.923108	0	0.00	4.81	38.11				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
18	0326018	05030600	普通木成材		m3	0.0165	0	0.00	2000	33.00				
19	0326036	05033701	板枋材		m3	1.47753	0	0.00	2000	2955.06				
20	0326077	32010501	复合木模板		m2	1.617	0	0.00	35.49	57.39				
21	0326086	32090101	周转木材		m3	0.04851	0	0.00	2000	97.02				
22	0326112	34021702	硬垫木		m3	0.0127	0	0.00	2000	25.40				
23	0426024	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	873.6	0	0.00	0.283	247.23				
24	0426044	80010183	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0.016	0	0.00	600.64	9.61				
25	0426048	80010185	预拌防水水泥砂浆	1:3	m3	0.012	0	0.00	770.1	9.24				
26	0426516	80010322	预拌砂浆(砌筑)	DMM7.5 散装	t	1.232	0	0.00	379.73	467.83				
27	0426518	80010323	预拌砂浆(砌筑)	DMM10 散装	t	1.218	0	0.00	379.73	462.51				
28	0426572	80010524	预拌砂浆(抹灰)	DPM15 散装	t	2.04925	0	0.00	397.47	814.52				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
29	0426574	80010525	预拌砂浆(抹灰)	DPM20	t	0.0175	0	0.00	397.47	6.96				
30	0426574	80010525	预拌砂浆(抹灰)	DPM20 散装	t	1.183875	0	0.00	397.47	470.55				
31	0426622	80010831	预拌砂浆(干拌)		m3	1.149093	0	0.00	664.5275	763.60				
32	0426713	80212117	(C30非泵送预拌砼)		m3	0.9108	0	0.00	367.31	334.55				
33	0426721	80212152	(C15预拌混凝土)		m3	1.201	0	0.00	343.35	412.36				
34	0426723	80212154	(C25预拌混凝土)		m3	3.6259	0	0.00	356.66	1293.21				
35	0426724	80212155	(C30预拌混凝土)		m3	11.1047	0	0.00	367.31	4078.87				
36	0426770	80213301	预拌混凝土路面	(抗折45#)	m3	661.3375	0	0.00	367.31	242915.88				
37	0526018	04030107	中砂		t	22.752	0	0.00	154.46	3514.27				
38	0526058	04050200	碎石		t	7.956	0	0.00	147.66	1174.78				
39	0526084	04050217	碎石	40mm	t	2.08845	0	0.00	147.66	308.38				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程　　第4页 共12页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
40	0526134	04090100	生石灰		t	12.4185	0	0.00	553.72	6876.37				
41	0526216	04135500	标准砖	240mm×115mm×53mm	百块	46.8623	0	0.00	60	2811.74				
42	0526646	80250300	细粒式沥青混凝土		t	696.9	0	0.00	418.69	291785.06				
43	0626122	03510701	铁钉		kg	1.89042	0	0.00	3.69	6.98				
44	0626136	03515100	圆钉		kg	18.248579	0	0.00	5.66	103.29				
45	0626222	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	7.113845	0	0.00	6.08	43.25				
46	0626344	03633310	合金钢钻头	Φ16～20	根	0.725	0	0.00	15.97	11.58				
47	0626372	03652402	金刚石锯片		片	12.4305	0	0.00	146.39	1819.70				
48	0626376	03652405	刻槽机锯片		组	2.28	0	0.00	4258.62	9709.65				
49	0726760	80010173	接浆层水泥砂浆		m3	0.02852	0	0.00	439.75	12.54				
50	1326490	32010501	复合木模板		m2	2.17875	0	0.00	35.49	77.32				
51	1426070	02050112	橡胶圈	DN315	个	20.6	0	0.00	31.05	639.63				
52	1426196	02090101	塑料薄膜		m2	5742.449934	0	0.00	1.33	7637.46				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
53	1426773	15372103	塑料卡子		个	22.05	0	0.00	0.23	5.07				
54	1526064	03412514	低碳钢焊条	(综合)	kg	1.333088	0	0.00	5.93	7.91				
55	1626164	11030763	煤焦沥青漆	L01-17	kg	5.693	0	0.00	15.97	90.92				
56	1626202	11070305	热熔标线涂料		kg	1282.5	0	0.00	4.09	5245.43				
57	1626204	11070306	底漆		kg	67.9896	0	0.00	3.26	221.65				
58	1626464	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	114	0	0.00	3.46	394.44				
59	1726180	12010301	柴油		t	0.3	0	0.00	7010	2103.00				
60	1726196	12050303	润滑油		kg	1.41	0	0.00	7.98	11.25				
61	1726446	12333513	脱模剂		kg	46.63005	0	0.00	19.88	927.01				
62	1726576	12410314	强力植筋胶		L	0.65875	0	0.00	53.23	35.07				
63	2226076	11550503	乳化沥青		t	1.9535	0	0.00	3078.62	6014.08				
64	2326010	01690601	桩帽		kg	5.9817	0	0.00	3.83	22.91				
65	2326118	02330304	白棕绳	Φ26	kg	1.143	0	0.00	10.2	11.66				
66	2326164	03270101	砂布		张	12.17	0	0.00	1.06	12.90				
67	2326526	31012504	模板嵌缝料		kg	4.2875	0	0.00	2.86	12.26				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程　　第6页 共12页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
68	2326536	31090109	草纸		kg	3.175	0	0.00	1.3	4.13				
69	2326650	31150101	水		m3	2515.386844	0	0.00	4.66	11721.70				
70	2326656	31150301	电		kW·h	248.952168	0	0.00	0.59	146.88				
71	2326802	33012301	铸铁雨水井箅		套	14.14	0	0.00	252.86	3575.44				
72	2326812	33030101	抗裂贴		m2	416.619	0	0.00	7.58	3157.97				
73	2326812	33030101	土工布		m2	3.114933	0	0.00	4.7	14.64				
74	2359300	2359300	其他材料费		元	3346.916069	1	3346.92	1	3346.92				
75	2359300	2359300	回库修理、保养费		元	8.277519	1	8.28	1	8.28				
主材								**0.00**		**26495.00**				
76	0526147	04090302	黄土		m3	113.71365	0	0.00	0	0.00				
77	0526512	14450501	钢筋混凝土管	DN600mm	m	14.14	0	0.00	284.98	4029.62				
78	1426418	14310102	塑料管DN300		m	102	0	0.00	73.19	7465.38				
79	2126096	22520306	太阳能路灯		套	10	0	0.00	1500	15000.00				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程　　第7页 共12页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
独立费								22352.00		19304.00				
80	99	99	钢筋混凝土方桩0.25*0.25*6m		m	203.2	110	22352.00	95	19304.00				
机械								102444.90		103075.30				
81	1016	99010303	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量0.6m3	台班	10.099315	1167.8	11793.98	1173.19	11848.42				
82	1018	99010305	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1m3	台班	6.575735	1519.22	9989.99	1529.3	10056.27				
83	1040	99070105	履带式推土机	功率60kW	台班	0.285626	996.38	284.59	1003.3	286.57				
84	1041	99070106	履带式推土机	功率75kW	台班	4.674061	1217.01	5688.38	1226.05	5730.63				
85	1042	99070107	履带式推土机	功率90kW	台班	1.004812	1300.68	1306.94	1310.12	1316.42				
86	1045	99070109	履带式推土机	功率135kW	台班	0.0792	1521.92	120.54	1532.61	121.38				
87	1076	99130104	平地机	功率90kW	台班	0.072	1111.16	80.00	1116.83	80.41				
88	1084	99130304	钢轮内燃压路机	工作质量8t	台班	0.0116	563.1	6.53	566.27	6.57				
89	1085	99130305	钢轮内燃压路机	工作质量12t	台班	3.968	685.38	2719.59	690.51	2739.94				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
90	1086	99130306	钢轮内燃压路机	工作质量15t	台班	0.77495	785.92	609.05	792.79	614.37				
91	1093	99130316	钢轮振动压路机	工作质量12t	台班	7	974.17	6819.19	983.61	6885.27				
92	1094	99130317	钢轮振动压路机	工作质量15t	台班	5.4	1239.77	6694.76	1253.57	6769.28				
93	1101	99130340	轮胎压路机	工作质量26t	台班	2.6	1099.91	2859.77	1111	2888.60				
94	1109	99130511	夯实机(电动)	夯击能量250N·m	台班	98.2451	24.14	2371.64	24.3	2387.36				
95	1115	99130705	汽车式沥青喷洒机	箱容量4000L	台班	0.5165	799.31	412.84	789.94	408.00				
96	1119	99130905	沥青混凝土摊铺机	装载质量8t	台班	2.6	1560.07	4056.18	1566.47	4072.82				
97	1146	99330341	液压锤	HM960	台班	5.565635	45.1	251.01	45.1	251.01				
98	1152	99330704	风动凿岩机	手持式	台班	0.5005	11.77	5.89	11.77	5.89				
99	1208	99030122	轨道式柴油打桩机	冲击质量1.2t	台班	2.581275	1030.46	2659.90	1035.75	2673.56				
100	1303	99090106	履带式起重机	提升质量15t	台班	0.070579	1106.57	78.10	1111.3	78.43				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程　　第9页 共12页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
101	1320	99090132	履带式电动起重机	提升质量5t	台班	1.41523	401.21	567.80	401.81	568.65				
102	1330	99090503	汽车式起重机	提升质量5t	台班	0.003675	665.57	2.45	658.58	2.42				
103	1331	99090504	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.153846	1082.65	166.56	1087.19	167.26				
104	1406	99070906	载重汽车	装载质量4t	台班	1.946885	614.76	1196.87	607.11	1181.97				
105	1409	99070909	载重汽车	装载质量8t	台班	0.010168	715.97	7.28	721.64	7.34				
106	1418	99071903	机动翻斗车	装载质量1t	台班	0.12052	387.02	46.64	387.98	46.76				
107	1425	99071105	自卸汽车	装载质量8t	台班	35.262564	821.99	28985.47	828.54	29216.44				
108	1628	99050515	干混砂浆罐式搅拌机	筒容量20m3	台班	0.081578	354.76	28.94	354.91	28.95				
109	1629	99050516	干混砂浆罐式搅拌机	筒容量20～26m3	台班	0.1815	384.46	69.78	384.74	69.83				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
110	1687	99052107	混凝土震捣器	插入式	台班	0.10304	7.78	0.80	7.87	0.81				
111	1712	99170303	钢筋调直机	直径14mm	台班	0.939667	34.94	32.83	35.06	32.94				
112	1713	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.535573	32.26	17.28	32.58	17.45				
113	1714	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.308812	18.68	5.77	18.81	5.81				
114	1913	99250327	直流弧焊机	功率32kW	台班	0.158244	77.51	12.27	78.44	12.41				
115	1924	99250506	点焊机	容量75kVA长臂	台班	3.8734	115	445.44	116.54	451.41				
116	2019	99433307	电动空气压缩机	排气量1m3/min	台班	0.5005	45.26	22.65	45.67	22.86				
117	2233	99194541	刻槽机		台班	23.6664	378.59	8959.86	378.83	8965.54				
118	2248	99210103	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.908981	22.56	20.51	22.8	20.72				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
119	2254	99210305	木工平刨床	刨削宽度500mm	台班	0.054721	21.39	1.17	21.52	1.18				
120	2280	99230150	混凝土切缝机		台班	17.53125	26.15	458.44	26.46	463.88				
121	2296	99270911	电焊条烘干箱	容积45cm×35cm×45cm	台班	0.015824	16.01	0.25	16.07	0.25				
122	2318	99310103	洒水车	罐容量4000L	台班	0.815416	691.69	564.01	682.63	556.63				
123	2357	99410507	驳船	30t	台班	3.871913	130.61	505.71	130.61	505.71				
124	2406	99451503	手推式热熔划线车		台班	1.78125	365.01	650.17	364.05	648.46				
125	2407	99451504	热熔釜熔解车		台班	1.78125	486.78	867.08	481.92	858.42				
机械组成								**102444.59**		**103075.77**				
126	5000	00150105	机械用人工		工日	182.524426	250	45631.11	250	45631.11				
127	5000	00150105	机械用一般技工		工日	0.38855	250	97.14	250	97.14				

人材机汇总表

工程名称：道路及排水工程　　第12页 共12页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
128	5001	65001	折旧费		元	11973.089251	1	11973.09	1	11973.09				
129	5002	65002	检修费		元	3314.784789	1	3314.78	1	3314.78				
130	5005	12010103	机械用汽油		kg	124.9947	8.2	1024.96	7.9	987.46				
131	5006	12010303	机械用柴油		kg	3947.337574	6.85	27039.26	7.01	27670.84				
132	5007	31150301	机械用电		kW·h	3710.243608	0.58	2151.94	0.59	2189.04				
133	5008	65008	其它费用		元	0.158775	1	0.16	1	0.16				
134	5008	65008	其他费用		元	1066.067613	1	1066.07	1	1066.07				
135	5023	65023	维护费		元	9223.363038	1	9223.36	1	9223.36				
136	5024	65024	安拆外运费		元	922.721769	1	922.72	1	922.72				
合　计								376982.75		1033335.47				

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：泵站工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	172000.00
1.1	村西泵站	4000.00
1.2	小型提升泵站	143000.00
1.3	一体化处理设备	25000.00
2	措施项目	8474.44
2.1	其中：安全生产	3268.00
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	16242.70
合　　计		196717.14

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵站工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D 村西泵站			1	4000.00	4000.00	0.00
1	040602053001	提升泵	更换提升（NF/GW50-10-12-1.1）1台，导杆32mm，不锈钢7m，液位控制2个	套	1	4000.00	4000.00	0.00
		D 小型提升泵站			1	143000.00	143000.00	0.00
2	040602053002	小型提升泵站	含提升泵、配电柜、控制柜、配件、辅材等、潜污泵一备一用、处理量（5t/d）	套	2	71500.00	143000.00	0.00
		D 一体化处理设备			1	25000.00	25000.00	0.00
3	040602053003	一体化处理设备维修	更换回转风机（HZ-30s）1台、旧风机保养、清洗、提升泵（GW50-10-10-0.75）2台及其他相关配件	套	1	25000.00	25000.00	0.00
本页小计							172000.00	0.00
合　　计							172000.00	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：泵站工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8474.44	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3268.00	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1548.00	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1720.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1892.00	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	46.44	
本页小计				8474.44	—
合　　计				8474.44	—

未来软件编制

其他项目清单计价表

工程名称：泵站工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　　计		0.00			—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：泵站工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	180474.44	9	16242.70
合　　计					16242.70

未来软件编制

人材机汇总表

工程名称：泵站工程　　第1页 共1页

序号	编码	地区编码	名称	规格型号	单位	数量	预算价		市场价		数量/m2	厂家	品牌	备注
							单价	合价	单价	合价				
主材								0.00		172000.00				
1	50	50	一体化处理设备维修		台	1	0	0.00	25000	25000.00				
2	50	50	小型提升泵站		台	2	0	0.00	71500	143000.00				
3	50	50	提升泵		台	1	0	0.00	4000	4000.00				
合　计								0.00		172000.00				

未来软件编制