表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：靖江市马桥镇白衣村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：2417511.38

（大写）：贰佰肆拾壹万柒仟伍佰壹拾壹元叁角捌分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　苏世建设管理集团有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　靖江市马桥镇人民政府　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年11月18日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：靖江市马桥镇白衣村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路新建黑化-蔡金路	284951.83		4192.51
2	道路新建-蔡家埭东港	137162.29		2180.82
3	道路拓宽黑化-金家埭前埭	325285.91		5205.43
4	道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路	377126.51		6063.78
5	道路新建-北街五圩港西侧	331824.43		5313.69
6	道路管线-北街五圩港西侧	555106.20		8794.10
7	人行步道建设	67784.17		1068.19
8	桥梁提升	40457.74		588.66
9	桥梁新建	264471.76		3458.55
10	涵洞建设	33340.54		479.84
合　计		2417511.38		37345.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	220658.22
1.1	市政工程	220658.22
2	措施项目	32765.48
2.1	其中：安全生产	4192.51
3	其他项目	8000.00
3.1	其中：暂列金额	8000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23528.13
合　计		284951.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					220658.22	
		道路新建黑化					215250.00	
1	04B001	切缝	1、新老路面切缝 2、切缝深度：15cm 3、工程量暂估	m	50	13.27	663.50	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：老旧混凝土路面 2、厚度：15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑	m2	700	8.59	6013.00	
3	040101001001	挖一般土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：10cm 3、就近处理	m3	70	4.33	303.10	
4	060104007001	路床(槽)整形		m2	1105	2.11	2331.55	
5	040202010001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1105	36.33	40144.65	
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：15cm 3、含模板、锯缝、养生	m2	1105	79.89	88278.45	
7	040201021001	土工合成材料	满贴玻璃纤维格栅	m2	1105	10.65	11768.25	
8	040203004001	粘层	1.材料品种：粘层油 2.喷油量：乳化沥青0.3kg/m2	m2	1105	1.51	1668.55	
9	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土路面 2、机械摊铺 3、厚度：5cm	m2	1105	57.99	64078.95	
		泵房管道出新					5408.22	
10	040101002001	挖沟槽土方	1、泵房过路管出新土方开挖 2、土类别：一二类土 3、挖土深度：1.5m内 4、就近处理	m3	23.17	8.25	191.15	
本页小计							215441.15	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、原土利用 2、密实度：满足设计及规范要求	m3	14.52	17.71	257.15	
12	041001006001	拆除管道	1、原过路管拆除 2、材质：D600混凝土管	m	8	54.09	432.72	
13	040501001001	混凝土管	1、新装混凝土出水管 2、材质及规格：RCPⅡ600*2000mm 3、基础材质、形式及厚度：120°中粗砂	m	8	565.90	4527.20	
本页小计							5217.07	
合计							220658.22	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		11644.14	
1	041201019001	安全生产		4192.51	
2	041201017001	文明施工		2316.91	
3	041201018001	环境保护		2647.90	
4	041201016001	临时设施		2427.24	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		59.58	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		21121.34	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				11644.14	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		21121.34	
本页小计				21121.34	-
合　计				32765.48	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	8000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		8000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			8000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	8000.00			-
合　　计		-	-	8000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	261423.70	9	23528.13
合计					23528.13

人材机汇总表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	50.979449	140.00	7137.12
00150105	一般技工	工日	92.320569	250.00	23080.14
00150109	高级技工	工日	0.0416	340.00	14.14
	人工小计	元			30231.40
02090101	塑料薄膜	m2	1270.75	4.14	5260.91
02330105	草袋	只	10	2.36	23.60
03570213	镀锌铁丝 4#	kg	5	3.99	19.95
03590700	铁件	kg	38.675	4.98	192.60
03652402	金刚石锯片	片	1.480333	19.79	29.30
04030107	中砂	t	10.56072	156.40	1651.70
04050200	碎石	t	219.78450	147.66	32453.38
11550503	乳化沥青	t	0.338130	4720.00	1595.97
12010301	柴油	t	0.05525	7010.00	387.30
12333513	脱模剂	kg	9.49195	2.68	25.44
14450501~2	钢筋混凝土管 D600	m	8.08	285.05	2303.20
31130536	工、料具摊销费	元	60.33	0.97	58.52
31150101	水	m3	110.062004	3.40	374.21
31150301	电	kW·h	59.51530	0.77	45.83
32011102	钢模板	kg	143.85995	4.63	666.07
33030130	玻璃纤维格栅	m2	1127.10	4.51	5083.22
34020901	木枕	m3	0.08	1845.40	147.63
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	169.3965	367.31	62221.03
80250300	细粒式沥青混凝土	t	128.34575	414.91	53251.94
	材料小计	元			165791.80
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1 m3	台班	2.242748	1526.70	3424.00
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.648169	1224.91	793.95

人材机汇总表

工程名称：道路新建黑化-蔡金路

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	0.131880	1308.60	172.58
99070909	载重汽车 装载质量8t	台班	1	717.83	717.83
99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	1.952160	824.09	1608.76
99071308	平板拖车组 装载质量20t	台班	1	1403.27	1403.27
99071311	平板拖车组 装载质量40t	台班	1	1827.38	1827.38
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.23816	1082.56	257.82
99090506	汽车式起重机 提升质量12t	台班	3.0	1182.84	3548.52
99130104	平地机 功率90kW	台班	1.9890	1115.47	2218.67
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.32045	565.63	181.26
99130305	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.8840	689.65	609.65
99130306	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	1.77905	791.79	1408.63
99130316	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	1.2155	982.17	1193.83
99130317	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.96135	1251.68	1203.30
99130340	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.46410	1109.25	514.80
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	1.437549	27.26	39.19
99130705	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.037570	788.64	29.63
99130905	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.46410	1564.52	726.09
99130922	沥青混凝土摊铺机(带自动找平) 载重量12t	台班	0.5	2510.48	1255.24
99230150	混凝土切缝机	台班	2.088542	32.12	67.08
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.040215	678.98	27.31
99330341	液压锤 HM960	台班	1.119846	44.91	50.29
	机械小计	元			23279.08
	总合计	元			219302.28

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路新建-蔡家埭东港　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	114780.02
1.1	市政工程	114780.02
2	措施项目	6056.94
2.1	其中：安全生产	2180.82
3	其他项目	5000.00
3.1	其中：暂列金额	5000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11325.33
合　计		137162.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路新建-蔡家埂东港　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					114780.02	
1	04B002	切缝	1、新老路面切缝 2、切缝深度：15cm 3、工程量暂估	m	50	13.27	663.50	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：老旧混凝土路面 2、厚度：15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑	m2	840	8.59	7215.60	
3	040101001001	挖一般土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：10cm 3、就近处理	m3	84	4.33	363.72	
4	060104007002	路床(槽)整形		m2	840	2.11	1772.40	
5	040202010002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	840	36.33	30517.20	
6	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：15cm 3、含模板、锯缝、养生、刻纹	m2	840	88.39	74247.60	
本页小计							114780.02	
合计							114780.02	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建-蔡家埂东港　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6056.94	
1	041201019001	安全生产		2180.82	
2	041201017001	文明施工		1205.19	
3	041201018001	环境保护		1377.36	
4	041201016001	临时设施		1262.58	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		30.99	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				6056.94	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建-蔡家埭东港　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				6056.94	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路新建-蔡家埂东港　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	5000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		5000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：道路新建-蔡家埂东港　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			5000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	5000.00			-
合　　计		-	-	5000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路新建-蔡家埂东港　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	125836.96	9	11325.33
合计					11325.33

人材机汇总表

工程名称：道路新建-蔡家埭东港

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	28.354028	140.00	3969.56
00150105	一般技工	工日	43.1424	250.00	10785.60
	人工小计	元			14755.16
02090101	塑料薄膜	m2	966.0	4.14	3999.24
03590700	铁件	kg	29.40	4.98	146.41
03652402	金刚石锯片	片	1.286	19.79	25.45
03652405	刻槽机锯片	组	0.420	4025.55	1690.73
04050200	碎石	t	167.0760	147.66	24670.44
12333513	脱模剂	kg	7.2156	2.68	19.34
31150101	水	m3	424.478	3.40	1443.23
31150301	电	kW·h	45.2424	0.77	34.84
32011102	钢模板	kg	109.3596	4.63	506.33
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	128.772	367.31	47299.24
	材料小计	元			79835.25
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	2.021695	1526.70	3086.52
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.493836	1224.91	604.90
99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	0.158256	1308.60	207.09
99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	2.342592	824.09	1930.51
99130104	平地机 功率90kW	台班	1.512	1115.47	1686.59
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.2436	565.63	137.79
99130305	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.672	689.65	463.44
99130306	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	1.3524	791.79	1070.82
99194541	刻槽机	台班	4.3596	382.87	1669.16
99230150	混凝土切缝机	台班	1.8125	32.12	58.22
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.048258	678.98	32.77
99330341	液压锤 HM960	台班	1.343815	44.91	60.35

人材机汇总表

工程名称：道路新建-蔡家埭东港

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
	机械小计	元			11008.16
	总合计	元			105598.57

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路拓宽黑化-金家埭前埭　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	273970.04
1.1	市政工程	273970.04
2	措施项目	14457.40
2.1	其中：安全生产	5205.43
3	其他项目	10000.00
3.1	其中：暂列金额	10000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26858.47
合　计		325285.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埭前埭　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					273970.04	
		道路拓宽黑化					246879.84	
1	04B001	切缝	1、原路面病害处治切缝 2、切缝深度：15cm 3、工程量暂估	m	441	13.27	5852.07	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：老旧混凝土路面 2、厚度：15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑	m2	315	8.59	2705.85	
3	040101001001	挖一般土方	1、拓宽段清杂、土方开挖25cm 2、土类别：一、二类土 3、单价含人工配合拆除农户篱笆、协助搬运杂物等其他全部费用 4、就近处理	m3	150	11.83	1774.50	
4	060104007001	路床(槽)整形		m2	600	2.11	1266.00	
5	040202010001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	600	36.33	21798.00	
6	040901007001	植筋	1、病害处置处、拓宽段，具体详见设计 2、拉杆规格：HRB400Ø16，单根长度35cm，间隔70cm设置 3、旧水泥砼面板水平钻孔、M16×200 膨胀螺栓锚固后与拉杆焊接	根	1059	23.48	24865.32	
7	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：15cm 3、含模板、锯缝、养生	m2	915	79.64	72870.60	
8	040201021001	土工合成材料	满贴玻璃纤维格栅	m2	1650	10.65	17572.50	
本页小计							148704.84	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埭前埭　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040203004001	粘层	1.材料品种：粘层油 2.喷油量：乳化沥青0.3kg/m2	m2	1650	1.51	2491.50	
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C 2、厚度:5cm	m2	1650	57.99	95683.50	
		过路管					27090.20	
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：1m内 3、就近处理	m3	33.28	8.25	274.56	
12	040501005001	塑料管	1、雨水管 2、实壁PE管De200 3、360°中粗砂包管至管顶向上500mm	m	52	440.01	22880.52	
13	040504010001	雨水口	1、参16S518第11页 2、铸铁井箅680*380mm，均深0.5m	座	8	491.89	3935.12	
本页小计							125265.20	
合计							273970.04	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埭前埭　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		14457.40	
1	041201019001	安全生产		5205.43	
2	041201017001	文明施工		2876.69	
3	041201018001	环境保护		3287.64	
4	041201016001	临时设施		3013.67	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		73.97	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				14457.40	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埂前埂　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				14457.40	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埂前埂　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	10000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		10000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埭前埭　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	10000.00			-
合　　计		-	-	10000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埂前埂　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	298427.44	9	26858.47
合计					26858.47

人材机汇总表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埭前埭

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	86.001443	140.00	12040.20
00150105	一般技工	工日	144.886544	250.00	36221.64
00150109	高级技工	工日	0.1768	340.00	60.11
	人工小计	元			48321.95
01090153	圆钢 Φ22 HPB300	kg	600.267675	2.93	1758.78
02090101	塑料薄膜	m2	1082.770	4.14	4482.67
02270131	破布	kg	1.0712	5.11	5.47
03070141	膨胀螺栓 M16×200	套	1080.18	1.52	1641.87
03590700	铁件	kg	32.025	4.98	159.48
03633311	合金钢钻头 Φ22～26	根	40.242	23.22	934.42
03652402	金刚石锯片	片	6.3494	19.79	125.65
04030107	中砂	t	60.00840	156.40	9385.31
04050200	碎石	t	119.340	147.66	17621.74
04135500	标准砖 240×115×53	百块	13.52	52.56	710.64
11030763	煤焦沥青漆 L01-17	kg	2.776	15.77	43.78
11550503	乳化沥青	t	0.50490	4720.00	2383.13
12010301	柴油	t	0.0825	7010.00	578.33
12300382	三氯乙烯	kg	0.0156	7.52	0.12
12333513	脱模剂	kg	7.85985	2.68	21.06
14310102-1~1	塑料管 实壁PE管De200	m	53.04	202.00	10714.08
31150101	水	m3	228.47750	3.40	776.82
31150301	电	kW·h	761.60564	0.77	586.44
32011102	钢模板	kg	119.12385	4.63	551.54
33012301~1	铸铁雨水井箅 680*380	套	8.08	168.00	1357.44
33030130	玻璃纤维格栅	m2	1683.0	4.51	7590.33
80010183	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.016	657.67	10.52

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
80010185	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.024	843.21	20.24
80010342	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.640	392.03	250.90
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	140.2695	367.31	51522.39
80212152	C15预拌混凝土	m3	1.072	348.00	373.06
80250300	细粒式沥青混凝土	t	191.6475	414.91	79516.46
	材料小计	元			193122.67
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1 m3	台班	1.053322	1526.70	1608.11
99050515	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.016	357.52	5.72
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.377165	1224.91	461.99
99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	0.059346	1308.60	77.66
99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.878472	824.09	723.94
99130104	平地机 功率90kW	台班	1.08	1115.47	1204.71
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.174	565.63	98.42
99130305	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.48	689.65	331.03
99130306	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.966	791.79	764.87
99130316	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	1.815	982.17	1782.64
99130317	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	1.4355	1251.68	1796.79
99130340	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.6930	1109.25	768.71
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	2.269305	27.26	61.86
99130705	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.05610	788.64	44.24
99130905	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.6930	1564.52	1084.21
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.708374	38.32	27.14
99230150	混凝土切缝机	台班	8.89375	32.12	285.67
99250922	电熔焊接机 3.5kW	台班	3.0524	17.29	52.78
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.018097	678.98	12.29
99330341	液压锤 HM960	台班	0.503931	44.91	22.63

人材机汇总表

工程名称：道路拓宽黑化-金家埭前埭

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
	机械小计	元			11215.41
	总合计	元			252660.03

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	319146.26
1.1	市政工程	319146.26
2	措施项目	16841.36
2.1	其中：安全生产	6063.78
3	其他项目	10000.00
3.1	其中：暂列金额	10000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	31138.89
合　计		377126.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					319146.26	
1	04B002	切缝	1、新老路面切缝 2、切缝深度：15cm 3、工程量暂估	m	100	13.27	1327.00	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：老旧混凝土路面 2、厚度：15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑	m2	360	8.59	3092.40	
3	040101001002	挖一般土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：10cm 3、就近处理	m3	558.5	4.33	2418.31	
4	060104007002	路床(槽)整形		m2	2450	2.11	5169.50	
5	040202010002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	2450	36.33	89008.50	
6	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：15cm 3、含模板、锯缝、养生、刻纹	m2	2450	88.39	216555.50	
7	04B003	旧电杆拆除	1、拆除后外运 2、工程量暂估	根	5	315.01	1575.05	
本页小计							319146.26	
合计							319146.26	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		16841.36	
1	041201019001	安全生产		6063.78	
2	041201017001	文明施工		3351.04	
3	041201018001	环境保护		3829.76	
4	041201016001	临时设施		3510.61	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		86.17	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				16841.36	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				16841.36	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	10000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		10000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	10000.00			-
合　　计		-	-	10000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	345987.62	9	31138.89
合计					31138.89

人材机汇总表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	77.546412	140.00	10856.50
00150105	一般技工	工日	124.689833	250.00	31172.46
	人工小计	元			42028.96
02090101	塑料薄膜	m2	2817.5	4.14	11664.45
03590700	铁件	kg	85.75	4.98	427.04
03652402	金刚石锯片	片	3.136667	19.79	62.07
03652405	刻槽机锯片	组	1.225	4025.55	4931.30
04050200	碎石	t	487.3050	147.66	71955.46
12333513	脱模剂	kg	21.0455	2.68	56.40
31150101	水	m3	1218.027997	3.40	4141.30
31150301	电	kW·h	131.9570	0.77	101.61
32011102	钢模板	kg	318.9655	4.63	1476.81
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	375.585	367.31	137956.13
	材料小计	元			232772.57
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	2.300671	1526.70	3512.43
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	1.496472	1224.91	1833.04
99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	0.067824	1308.60	88.75
99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	1.503968	824.09	1239.40
99130104	平地机 功率90kW	台班	4.410	1115.47	4919.22
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.7105	565.63	401.88
99130305	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	1.960	689.65	1351.71
99130306	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	3.9445	791.79	3123.22
99194541	刻槽机	台班	12.7155	382.87	4868.38
99230150	混凝土切缝机	台班	4.427083	32.12	142.20
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.020682	678.98	14.04
99330341	液压锤 HM960	台班	0.575921	44.91	25.86

人材机汇总表

工程名称：道路新建-五圩港边宋家市至金家埭连接路

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
	机械小计	元			21520.13
	总合计	元			296321.66

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路新建-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	279668.00
1.1	市政工程	279668.00
2	措施项目	14758.08
2.1	其中：安全生产	5313.69
3	其他项目	10000.00
3.1	其中：暂列金额	10000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	27398.35
合　计		331824.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					279668.00	
		北街五圩港西侧（屋后）					279668.00	
1	04B003	切缝	1、新老路面切缝 2、切缝深度：15cm 3、工程量暂估	m	600	13.27	7962.00	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：老旧混凝土路面 2、厚度：15cm 3、机械破碎 4、拆除垃圾装车外运，运距投标单位自行考虑	m2	2000	8.59	17180.00	
3	040101001001	挖一般土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：10cm 3、就近处理	m3	200	4.33	866.00	
4	060104007003	路床(槽)整形		m2	2000	2.11	4220.00	
5	040202010003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	2000	36.33	72660.00	
6	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：15cm 3、含模板、锯缝、养生、刻纹	m2	2000	88.39	176780.00	
本页小计							279668.00	
合计							279668.00	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		14758.08	
1	041201019001	安全生产		5313.69	
2	041201017001	文明施工		2936.51	
3	041201018001	环境保护		3356.02	
4	041201016001	临时设施		3076.35	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		75.51	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				14758.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				14758.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	10000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		10000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	10000.00			-
合　　计		-	-	10000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	304426.08	9	27398.35
合计					27398.35

人材机汇总表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	74.281400	140.00	10399.40
00150105	一般技工	工日	114.705333	250.00	28676.33
	人工小计	元			39075.73
02090101	塑料薄膜	m2	2300	4.14	9522.00
03590700	铁件	kg	70.0	4.98	348.60
03652402	金刚石锯片	片	9.506667	19.79	188.14
03652405	刻槽机锯片	组	1.00	4025.55	4025.55
04050200	碎石	t	397.800	147.66	58739.15
12333513	脱模剂	kg	17.180	2.68	46.04
31150101	水	m3	1181.399997	3.40	4016.76
31150301	电	kW·h	107.720	0.77	82.94
32011102	钢模板	kg	260.380	4.63	1205.56
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	306.60	367.31	112617.25
	材料小计	元			190791.99
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	4.81356	1526.70	7348.86
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	1.1758	1224.91	1440.25
99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	0.3768	1308.60	493.08
99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	5.5776	824.09	4596.44
99130104	平地机 功率90kW	台班	3.60	1115.47	4015.69
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.580	565.63	328.07
99130305	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	1.60	689.65	1103.44
99130306	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	3.220	791.79	2549.56
99194541	刻槽机	台班	10.380	382.87	3974.19
99230150	混凝土切缝机	台班	13.333333	32.12	428.27
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.1149	678.98	78.01
99330341	液压锤 HM960	台班	3.19956	44.91	143.69

人材机汇总表

工程名称：道路新建-北街五圩港西侧

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
	机械小计	元			26499.55
	总合计	元			256367.27

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	462847.28
1.1	市政工程	462847.28
2	措施项目	24424.46
2.1	其中：安全生产	8794.10
3	其他项目	22000.00
3.1	其中：暂列金额	22000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	45834.46
合　计		555106.20

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					462847.28	
		雨水管网					105499.90	
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：1m内 3、就近处理	m3	301.82	8.25	2490.02	
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、原土利用 2、密实度：满足设计及规范要求	m3	154.42	17.71	2734.78	
3	040501001001	混凝土管	1、雨水主管 2、材质及规格：RCPⅡ400*2000mm 3、基础材质、形式及厚度：120°中粗砂	m	235	335.97	78952.95	
4	040501005001	塑料管	1、雨水支管 2、实壁PE管De315 3、360°中粗砂包管	m	20	368.13	7362.60	
5	040504002001	现浇混凝土井	1、Φ800圆形钢筋混凝土雨水检查井，平均井深1.07m 2、参20S515第23页，砖砌改钢筋砼，井壁配筋参第29页 3、球墨铸铁重型井盖座Φ800	座	5	2300.02	11500.10	
6	040504010001	雨水口	1、参16S518第11页 2、铸铁井箅680*380mm，均深0.5m	座	5	491.89	2459.45	
		污水管网					162696.31	
7	040101002003	挖沟槽土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：1.1m内 3、就近处理	m3	349.49	8.25	2883.29	
8	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、原土利用 2、密实度：满足设计及规范要求	m3	234.09	17.71	4145.73	
本页小计							112528.92	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501004001	铸铁管	1、污水主管 2、球墨铸铁管DN300 3、基础材质、形式及厚度：180°中粗砂	m	307	379.88	116623.16	
10	040501004002	铸铁管	1、污水支管 2、球墨铸铁管DN200 3、基础材质、形式及厚度：180°中粗砂	m	50	251.21	12560.50	
11	040501005002	塑料管	1、污水排水口 2、实壁PE管De315 3、360°中粗砂包管	m	5	367.75	1838.75	
12	040504002002	现浇混凝土井	1、Φ700圆形钢筋混凝土污水检查井，平均井深1.13m 2、参20S515第22页，砖砌改钢筋砼，井壁配筋参第29页 3、球墨铸铁重型井盖座Φ700	座	12	2053.74	24644.88	
		电力排管、电缆井、分支箱基础					194651.07	
13	040101002004	挖沟槽土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：1.1m内 3、就近处理	m3	613.7	8.25	5063.03	
14	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、原土利用 2、密实度：满足设计及规范要求	m3	460.18	17.71	8149.79	
15	040803003001	电缆排管	1、1孔CPVC⌀200 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	64	255.47	16350.08	
本页小计							185230.19	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040803003002	电缆排管	1、2孔CPVC∅200 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	76	367.16	27904.16	
17	040803003003	电缆排管	1、2孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	17	256.37	4358.29	
18	040803003004	电缆排管	1、3孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	60	328.99	19739.40	
19	040803003005	电缆排管	1、4孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	22	402.88	8863.36	
20	040803003006	电缆排管	1、5孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	11	481.80	5299.80	
本页小计							66165.01	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040803003007	电缆排管	1、6孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	5	511.40	2557.00	
22	040803003008	电缆排管	1、2孔CPVC∅200+1孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	45	329.21	14814.45	
23	040803003009	电缆排管	1、2孔CPVC∅200+2孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	16	403.09	6449.44	
24	040803003010	电缆排管	1、2孔CPVC∅200+4孔CPVC∅100 2、垫层：C15非泵送商品砼 3、钢筋排管砼：C20豆石非泵送商品砼 4、土方另计，其余详见设计	m	6	511.61	3069.66	
本页小计							26890.55	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504001001	砌筑井	1、内径1m*1m*1.3m 2、10cm碎石垫层，15cmC25砼底板 3、井壁浆砌MU10机砖，压顶C25砼 4、井内壁1：2水泥砂浆光面厚20mm 5、20cm厚钢筋砼预制盖板 6、含热镀锌预埋件，土方另计，其余详见设计	座	18	2704.80	48686.40	
26	040504001002	砌筑井	1、内径0.6m*0.6m*0.9m 2、10cm碎石垫层，15cmC25砼底板 3、井壁浆砌MU10机砖，压顶C25砼 4、井内壁1：2水泥砂浆光面厚20mm 5、20cm厚钢筋砼预制盖板 6、含热镀锌预埋件，土方另计，其余详见设计	座	12	1592.56	19110.72	
27	040504001003	分支箱基础	1、内径0.6m*0.3m*1.3m 2、10cmC15砼底板 3、井壁浆砌MU10机砖，压顶C25砼 4、井内壁1：2水泥砂浆光面厚20mm 5、基础露出地面部分贴白色瓷砖 6、含热镀锌预埋件，土方另计，其余详见设计	座	3	1411.83	4235.49	
本页小计							72032.61	
合计							462847.28	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		24424.46	
1	041201019001	安全生产		8794.10	
2	041201017001	文明施工		4859.90	
3	041201018001	环境保护		5554.17	
4	041201016001	临时设施		5091.32	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		124.97	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				24424.46	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				24424.46	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	22000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		22000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			22000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	22000.00			-
合　　计		-	-	22000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	509271.74	9	45834.46
合计					45834.46

人材机汇总表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	215.054655	140.00	30107.65
00150105	一般技工	工日	169.029985	250.00	42257.50
00150109	高级技工	工日	3.566505	340.00	1212.61
	人工小计	元			73577.76
01010283	螺纹钢 Φ10 HRB400	kg	2236.800840	3.03	6777.51
01010283~1	螺纹钢 Φ8 HRB400	kg	1664.548200	3.16	5259.97
01010283~2	螺纹钢 Φ12 HRB400	kg	824.9760	3.03	2499.68
01010283~3	螺纹钢 Φ14 HRB400	kg	26.658720	3.03	80.78
01010284	螺纹钢 Φ10以内 HRB300	kg	105.465888	3.16	333.27
01010286~1	螺纹钢 Φ12HRB400	kg	1046.632625	3.03	3171.30
01090101	圆钢	kg	22.1162	3.07	67.90
01270101	型钢	kg	60.328224	4.09	246.74
01290221	中厚钢板 δ15以内	kg	292.092768	3.10	905.08
02050109	橡胶圈 DN200	个	8.60	4.66	40.08
02050111	橡胶圈 DN300	个	52.804	8.80	464.68
02090101	塑料薄膜	m2	185.761595	4.14	769.05
02270131	破布	kg	0.2700	5.11	1.38
03412514	低碳钢焊条 (综合)	kg	15.481558	7.80	120.76
03515100	圆钉	kg	78.725555	4.64	365.29
03570218	镀锌铁丝 10#	kg	12.112973	3.82	46.27
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	52.565747	5.15	270.71
04010701	白水泥	kg	0.8910	0.42	0.37
04030107	中砂	t	360.24000	156.40	56341.54
04050217	碎石 40mm	t	14.015289	147.66	2069.50
04135500	标准砖 240×115×53	百块	179.456948	52.56	9432.62
05033701	板枋材	m3	0.634925	1755.71	1114.74

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
06612147	墙面砖 300×600	m2	5.670	76.41	433.24
11030763	煤焦沥青漆 L01-17	kg	19.909382	15.77	313.97
12050303	润滑油	kg	4.8731	5.99	29.19
12300382	三氯乙烯	kg	0.0075	7.52	0.06
12333513	脱模剂	kg	37.637380	2.68	100.87
12370305	氧气	m3	12.109570	4.02	48.68
12370335	乙炔气	kg	4.668983	14.37	67.09
14092505~1	铸铁管 DN300	m	307.0	258.63	79399.41
14092505~2	铸铁管 DN200	m	50	160.56	8028.00
14310102	塑料管 CPVC管径100	m	133.62	32.99	4408.12
14310102-1~2	塑料管 实壁PE管De315	m	25.50	298.00	7599.00
14310102~1	塑料管 CPVC管径200	m	357.00	45.00	16065.00
14310102~2	塑料管 CPVC管径100	m	364.14	32.99	12012.98
14450501~2	钢筋混凝土管 D400	m	237.35	163.65	38842.33
31110301	棉纱头	kg	0.054		
31150101	水	m3	40.927296	3.40	139.15
31150301	电	kW·h	87.572603	0.77	67.43
32010151	木模板	m3	1.616886	1719.47	2780.19
32010501	复合木模板	m2	59.8122	35.49	2122.73
32020119	零星卡具	kg	111.866920	4.15	464.25
32020133	木支撑	m3	0.669238	1361.15	910.93
32090508	钢支撑	kg	51.744312	5.82	301.15
33010317	铸铁井盖井座 Φ700重型	套	12.12	459.00	5563.08
33010317~1	铸铁井盖井座 Φ800重型	套	5.05	619.00	3125.95
33011147~1	混凝土井盖井座 1.2m*1m*0.2m	套	18.18	700.00	12726.00
33011147~2	混凝土井盖井座 0.8m*0.6m*0.2m	套	12.12	500.00	6060.00

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
33012301~1	铸铁雨水井箅 680*380	套	5.05	168.00	848.40
33030101	土工布	m2	4.461232	5.24	23.38
80010183	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	2.252263	657.67	1481.25
80010185	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.015	843.21	12.65
80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	8.508996	373.10	3174.71
80010342	预拌砂浆(砌筑) DMM10	m3	0.400	392.03	156.81
80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20	m3	0.045583	410.05	18.69
80152501	聚氯乙烯胶泥	kg	6.8475	1.71	11.71
80212116	C25预拌混凝土(非泵送型)	m3	3.470643	372.63	1293.27
80212152	C15预拌混凝土	m3	29.71255	348.00	10339.97
80212153~1	C20预拌混凝土 豆石	m3	58.000918	421.00	24418.39
80212154	C25预拌混凝土	m3	17.858214	357.57	6385.56
80212334	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C30	m3	13.936707	379.32	5286.47
	材料小计	元			345439.28
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	3.166638	1526.70	4834.51
99050515	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.405360	357.52	144.92
99050516	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20～26m3	台班	0.00324	389.71	1.26
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.316063	1224.91	387.15
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.049896	604.67	30.17
99070909	载重汽车 装载质量8t	台班	1.748636	717.83	1255.22
99071903	机动翻斗车 装载质量1t	台班	1.365780	387.85	529.72
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	2.620629	1082.56	2836.99
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	74.304335	27.26	2025.54
99170303	钢筋调直机 直径14mm	台班	1.258142	37.09	46.66
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.748926	38.32	28.70

人材机汇总表

工程名称：道路管线-北街五圩港西侧

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	2.157029	21.07	45.45
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	2.199373	27.11	59.63
99210305	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.748077	23.76	17.77
99210313	木工压刨床 刨削宽度(双面600mm)	台班	0.549649	52.84	29.04
99230127	石料切割机	台班	0.07722	14.22	1.10
99250327	直流弧焊机 功率32kW	台班	2.120770	95.24	201.98
99250922	电熔焊接机 3.5kW	台班	1.100	17.29	19.02
99270911	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.212077	17.27	3.66
	机械小计	元			12498.49
	总合计	元			431515.53

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：人行步道建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	56220.54
1.1	市政工程	56220.54
2	措施项目	3966.77
2.1	其中：安全生产	1068.19
3	其他项目	2000.00
3.1	其中：暂列金额	2000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5596.86
合　计		67784.17

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行步道建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					56220.54	
		北街五圩港西侧（屋前）					56220.54	
1	04B002	切缝	1、新老路面切缝 2、切缝深度：15cm 3、工程量暂估	m	50	13.27	663.50	
2	040101001002	挖一般土方	1、土类别：一二类土 2、挖土深度：20cm 3、就近处理	m3	88	4.33	381.04	
3	060104007002	路床(槽)整形		m2	440	2.11	928.40	
4	040202010002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	440	36.33	15985.20	
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：10cm 3、含模板、锯缝、养生、刻纹	m2	440	86.96	38262.40	
本页小计							56220.54	
合计							56220.54	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：人行步道建设　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2966.77	
1	041201019001	安全生产		1068.19	
2	041201017001	文明施工		590.32	
3	041201018001	环境保护		674.65	
4	041201016001	临时设施		618.43	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		15.18	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		1000.00	
16	041201001001	脚手架		1000.00	
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				3966.77	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：人行步道建设　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				3966.77	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：人行步道建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	2000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		2000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：人行步道建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			2000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	2000.00			-
合　　计		-	-	2000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：人行步道建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	62187.31	9	5596.86
合计					5596.86

人材机汇总表

工程名称：人行步道建设

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	13.600400	140.00	1904.06
00150105	一般技工	工日	22.157733	250.00	5539.43
	人工小计	元			7443.49
02090101	塑料薄膜	m2	506.0	4.14	2094.84
03590700	铁件	kg	2.20	4.98	10.96
03652402	金刚石锯片	片	0.992667	19.79	19.64
03652405	刻槽机锯片	组	0.220	4025.55	885.62
04050200	碎石	t	87.5160	147.66	12922.61
12333513	脱模剂	kg	2.5256	2.68	6.77
31150101	水	m3	227.805997	3.40	774.54
31150301	电	kW·h	15.7344	0.77	12.12
32011102	钢模板	kg	38.0556	4.63	176.20
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	67.452	367.31	24775.79
	材料小计	元			41679.09
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.157344	1526.70	240.22
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.266552	1224.91	326.50
99130104	平地机 功率90kW	台班	0.792	1115.47	883.45
99130304	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.1276	565.63	72.17
99130305	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.352	689.65	242.76
99130306	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.7084	791.79	560.90
99194541	刻槽机	台班	2.2836	382.87	874.32
99230150	混凝土切缝机	台班	1.395833	32.12	44.83
	机械小计	元			3245.15
	总合计	元			52367.73

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：桥梁提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	30982.26
1.1	市政工程	30982.26
2	措施项目	4634.93
2.1	其中：安全生产	588.66
3	其他项目	1500.00
3.1	其中：暂列金额	1500.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3340.55
合　计		40457.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					30982.26	
		刘家埂桥梁修缮					25248.68	
1	041001001001	拆除路面	桥面表层砼凿毛	m2	87	6.77	588.99	
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C40非泵送商品砼 2、厚度：10cm	m2	87	57.04	4962.48	
3	040901002001	钢筋网片	D10钢筋焊接网	t	1.074	6718.69	7215.87	
4	041001008001	拆除混凝土结构	老栏杆拆除外运	m	37.2	55.52	2065.34	
5	040308002001	栏杆	1、仿木栏杆 2、样式详见图纸 3、含基础	m	37.2	280.00	10416.00	
		金家埂桥梁修缮					5733.58	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C 2、机械摊铺 3、厚度:5cm	m2	80	58.70	4696.00	
7	041001008002	拆除混凝土结构	老栏杆拆除外运	m	1.7	55.52	94.38	
8	040308002002	栏杆	样式参原状栏杆	m	1.7	200.00	340.00	
9	011404003001	空花格、栏杆刷涂料	1、栏杆刷涂料复新 2、乳胶漆2遍	m	40	15.08	603.20	
本页小计							30982.26	
合计							30982.26	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：桥梁提升　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1634.93	
1	041201019001	安全生产		588.66	
2	041201017001	文明施工		325.31	
3	041201018001	环境保护		371.79	
4	041201016001	临时设施		340.80	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		8.37	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		3000.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰		3000.00	
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				4634.93	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：桥梁提升　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				4634.93	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：桥梁提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1500.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1500.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：桥梁提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1500.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	1500.00			-
合　　计		-	-	1500.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：桥梁提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	37117.19	9	3340.55
合计					3340.55

人材机汇总表

工程名称：桥梁提升

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000020	二类工	工日	10.7364	140.00	1503.10
00150101	普工	工日	6.735000	140.00	942.90
00150105	一般技工	工日	9.33170	250.00	2332.93
00150109	高级技工	工日	0.902546	340.00	306.87
	人工小计	元			5085.80
01150211	六角空心钢	kg	0.0609	3.93	0.24
03590700	铁件	kg	0.435	4.98	2.17
03633315	合金钢钻头 一字型	根	0.0435	8.50	0.37
04090801	石膏粉 325目	kg	7.072	1.05	7.43
11112548	水泥漆	kg	20.124	8.88	178.70
12010301	柴油	t	0.0040	8430.00	33.72
12333513	脱模剂	kg	0.49938	2.68	1.34
19450306	高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0087	36.57	0.32
31150101	水	m3	1.7313	3.40	5.89
31150301	电	kW·h	3.11112	0.77	2.40
32011102	钢模板	kg	7.52463	4.63	34.84
32031303~1	钢筋网片 D10	t	1.09548	3999.64	4381.53
80212119	C40预拌混凝土(非泵送型)	m3	8.9436	396.72	3548.10
80250300	细粒式沥青混凝土	t	9.2920	414.91	3855.34
CL-D00001	仿木栏杆	m	37.2	280.00	10416.00
CL-D00002	钢筋砼栏杆	m	1.7	200.00	340.00
	材料小计	元			22808.39
99130316	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.088	982.17	86.43
99130317	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.0696	1251.68	87.12
99130340	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.0336	1109.25	37.27
99130905	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.0336	1564.52	52.57

人材机汇总表

工程名称：桥梁提升

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99170303	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.24702	37.09	9.16
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.12888	38.32	4.94
99250506	点焊机 容量75kVA长臂	台班	1.14918	144.31	165.84
99330704	风动凿岩机 手持式	台班	0.82824	11.73	9.72
99433308	电动空气压缩机 排气量3m3/min	台班	0.82824	126.51	104.78
J30214	砂轮切割机 Φ500	台班	0.12448	36.47	4.54
	机械小计	元			562.37
	总合计	元			28456.56

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：桥梁新建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	182028.97
1.1	市政工程	182028.97
2	措施项目	52605.67
2.1	其中：安全生产	3458.55
3	其他项目	8000.00
3.1	其中：暂列金额	8000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21837.12
合　计		264471.76

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁新建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					182028.97	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：一二类土 2.挖土深度：1.5m内	m3	25	8.15	203.75	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：满足设计要求	m3	15.3	5.08	77.72	
3	040301001002	预制钢筋混凝土方桩	1.送桩深度、桩长：15m 2.桩截面：400mm*400mm 3.混凝土强度等级：C40 4.陆上打桩	m	180	303.69	54664.20	
4	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型：预制砼方桩 2.桩头截面、高度：400mm*400mm，高850mm 3.含钢筋整理	根	12	84.31	1011.72	
5	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.台背、台帽及抗震块 2.混凝土强度等级：C40 3.含模板	m3	6.1	1119.66	6829.93	
6	040303007001	混凝土墩(台)盖梁	1.盖梁及抗震块 2.混凝土强度等级：C40 3.含模板	m3	5	1059.09	5295.45	
7	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：C30 2.含模板	m3	2.44	963.14	2350.06	
8	040303013001	混凝土板梁	1.结构形式：预制板梁铰缝 2.混凝土强度等级：C40	m3	1.68	526.23	884.07	
9	040303024001	混凝土其他构件	1.名称：栏杆梗 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板	m3	6.59	1199.85	7907.01	
10	040304003001	预制混凝土板梁	1.预制钢筋混凝土板梁，板厚 40cm 2.混凝土强度等级：C40	m3	17.28	819.47	14160.44	
11	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级：C50 2.厚度：10~11.9cm	m3	4.5	563.50	2535.75	
12	040308003001	油毛毡支座	1.材质：油毛毡垫层 2.规格、型号：10mm厚	m2	12.4	26.00	322.40	
13	040308009001	桥面防水层	水泥基渗透结晶型防水涂料三涂	m2	37.5	48.26	1809.75	
本页小计							98052.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁新建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB300 2.钢筋规格：具体详见设计	t	1.008	5708.68	5754.35	
15	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：具体详见设计	t	5.411	4359.36	23588.50	
16	040901002001	钢筋网片	D10钢筋焊接网	t	0.467	6718.69	3137.63	
17	040308006001	桥梁伸缩装置	1.材料品种：GQF-Z40 (CR) 型钢伸缩缝 2.混凝土种类：C50 钢纤维混凝土	m	8	514.59	4116.72	
18	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格：钢制柱式桥梁护栏，横向钢管、竖管 SUS304 不锈钢；立柱及套管采用Q235B钢材 2.油漆品种、工艺要求：详见设计，施工前需与建设单位确认	m	37.68	1253.06	47215.30	
19	040308008001	桥面排(泄)水管	1.材料品种：PVC管 2.管径：100mm	m	6	27.37	164.22	
本页小计							83976.72	
合计							182028.97	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：桥梁新建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		9605.67	
1	041201019001	安全生产		3458.55	
2	041201017001	文明施工		1911.30	
3	041201018001	环境保护		2184.35	
4	041201016001	临时设施		2002.32	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		49.15	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		43000.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水		2000.00	
18	041201005001	施工降水		3000.00	
19	041201006001	围堰		10000.00	
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				24605.67	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：桥梁新建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		28000.00	
本页小计				28000.00	-
合　计				52605.67	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：桥梁新建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	8000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		8000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：桥梁新建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			8000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	8000.00			-
合　　计		-	-	8000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：桥梁新建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	242634.64	9	21837.12
合计					21837.12

人材机汇总表

工程名称：桥梁新建

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	53.640892	140.00	7509.72
00150105	一般技工	工日	98.797542	250.00	24699.39
00150109	高级技工	工日	9.487625	340.00	3225.79
	人工小计	元			35434.90
01010284	螺纹钢 Φ10以内 HRB300	kg	539.677971	3.16	1705.38
01010289	螺纹钢 Φ25 HRB400	kg	5546.275	2.98	16527.90
01090100	圆钢	t	0.0056	3070.00	17.19
01090150	圆钢 Φ10 HPB300	kg	1028.160	3.07	3156.45
01270101	型钢	kg	308.704683	4.09	1262.60
01290221~1	中厚钢板	kg	1494.663681	3.10	4631.36
01630200	钨棒	kg	3.867593	327.38	1266.17
02190111	尼龙帽	个	4.69812	2.66	12.50
03054305~1	地脚螺栓 M24	kg	151.197660	2.94	443.99
03410226	电焊条 L-60 Φ3.2	kg	7.808914	8.59	67.08
03412512	低合金钢焊条 E43系列	kg	19.328	26.32	508.71
03412514	低碳钢焊条 (综合)	kg	79.737310	7.80	621.95
03430201	不锈钢焊丝	kg	9.314206	39.92	371.82
03515100	圆钉	kg	11.294324	4.64	52.41
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	35.046053	5.15	180.49
03590700	铁件	kg	13.52424	4.98	67.35
05033701	板枋材	m3	1.808380	1755.71	3174.99
11030746	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	82.8750	17.20	1425.45
11550105	石油沥青 30#	kg	40.0	4.71	188.40
12333513	脱模剂	kg	17.7791	2.68	47.65
12370305	氧气	m3	23.541508	4.02	94.64
12370310	氩气	m3	26.170169	8.36	218.78

人材机汇总表

工程名称：桥梁新建

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
12370335	乙炔气	kg	9.054597	14.37	130.11
14040101	不锈钢管	t	1.015016	15527.29	15760.45
14313529~1	PVC塑料管 Φ100	m	6.12	15.81	96.76
31012504	模板嵌缝料	kg	8.89180	2.86	25.43
31150101	水	m3	31.940305	3.40	108.60
31150301	电	kW·h	35.858113	0.77	27.61
32011111	组合钢模板	kg	33.614308	4.35	146.22
32030122	钢模板连接件	kg	15.813332	3.88	61.36
32031303~1	钢筋网片 D10	t	0.47634	3999.64	1905.19
32090508	钢支撑	kg	45.743076	5.82	266.22
33020122-1~1	GQF-Z40 (CR)型钢	m	8.0	180.00	1440.00
33030101	土工布	m2	25.928883	5.24	135.87
80090330	沥青砂	t	0.0376	543.79	20.45
80212155	C30预拌混凝土	m3	10.8171	368.01	3980.80
80212156	C40预拌混凝土	m3	28.6638	396.72	11371.50
80212161	C50预拌混凝土	m3	4.545	446.31	2028.48
80270505	钢纤维混凝土 C50	m3	0.404	1039.43	419.93
CL-D00001	土草围堰 筑土围堰	项	1	10000.00	10000.00
CL-D00002	施工降水	项	1	3000.00	3000.00
CL-D00003	预制钢筋混凝土方桩 400*400	m	180	250.00	45000.00
CL-D00004	油毛毡垫层支座	m2	12.4	26.00	322.40
	材料小计	元			132290.64
99010303	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3	台班	0.098718	1171.44	115.64
99030105	履带式柴油打桩机 冲击质量5t	台班	1.54368	2251.18	3475.10
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.009880	1224.91	12.10
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.209276	604.67	126.54

人材机汇总表

工程名称：桥梁新建

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99090108	履带式起重机 提升质量25t	台班	0.92736	1179.75	1094.05
99090132	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	1.432314	412.31	590.56
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.170104	1082.56	184.15
99090508	汽车式起重机 提升质量20t	台班	0.395712	1372.59	543.15
99170303	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.564034	37.09	20.92
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.828758	38.32	31.76
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.516221	21.07	31.95
99191706	管子切断机 直径150mm	台班	8.157471	34.01	277.44
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.049067	27.11	28.44
99210305	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.181238	23.76	4.31
99250305	交流弧焊机 容量32kVA	台班	3.043543	91.12	277.33
99250327	直流弧焊机 功率32kW	台班	10.913517	95.24	1039.40
99250365	氩弧焊机 电流500A	台班	3.565961	97.61	348.07
99250506	点焊机 容量75kVA长臂	台班	0.49969	144.31	72.11
99270911	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	1.395626	17.27	24.10
99330704	风动凿岩机 手持式	台班	0.7836	11.73	9.19
99433307	电动空气压缩机 排气量1m3/min	台班	0.7836	52.91	41.46
	机械小计	元			8347.77
	总合计	元			176073.31

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：涵洞建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	25254.95
1.1	市政工程	25254.95
2	措施项目	4332.70
2.1	其中：安全生产	479.84
3	其他项目	1000.00
3.1	其中：暂列金额	1000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2752.89
合　计		33340.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涵洞建设　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					25254.95	
		金家埭埭前涵洞建设					25254.95	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、泵房过路管出新土方开挖 2、土类别：一二类土 3、挖土深度：1.5m内 4、就近处理	m3	55.6	8.82	490.39	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、原土利用 2、密实度：满足设计及规范要求	m3	34.64	18.93	655.74	
3	040501001001	混凝土管	1、新装混凝土出水管 2、材质及规格：RCPⅡ1000*2000mm 3、基础材质、形式及厚度：120°中粗砂	m	8	1362.98	10903.84	
4	040303002001	混凝土基础	1.一字型挡墙基础 2.混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 3.含模板	m3	0.96	677.67	650.56	
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.一字型挡墙 2.混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 3.含模板	m3	2.24	1423.30	3188.19	
6	040305003001	浆砌块料	1.浆砌块石护坦 2.范围：出口下游3m 3.含土工布垫层一道	m3	2.4	478.65	1148.76	
7	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：综合考虑	t	0.144	4982.43	717.47	
本页小计							17754.95	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涵洞建设　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040602034001	一体式闸门及启闭机（手动）	1. 形式：机闸一体式圆形铸铁镶铜闸门，公称直径DN1000，配套侧摇手动螺杆启闭机 2. 材质：门框、闸板球墨铸铁，镶铜止水，单向止水 3. 启闭配置：侧摇手动螺杆启闭机，含丝杆、限位装置、防护罩、手轮 4. 防腐：铸件时效处理，清砂除锈，环氧煤沥青防腐，满足 5. 接口：法兰连接，适配DN1000 钢筋混凝土圆管涵 6. 工作内容：设备本体、埋件、地脚螺栓、止水件、配件供货、厂内预装、运输、现场安装、调试、试运行、验收、资料交付	座	1	7500.00	7500.00	
本页小计							7500.00	
合计							25254.95	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：涵洞建设　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1332.70	
1	041201019001	安全生产		479.84	
2	041201017001	文明施工		265.18	
3	041201018001	环境保护		303.06	
4	041201016001	临时设施		277.80	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		6.82	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		3000.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰		3000.00	
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				4332.70	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：涵洞建设　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				4332.70	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：涵洞建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		1000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：涵洞建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			1000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	1000.00			-
合　　计		-	-	1000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：涵洞建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	30587.65	9	2752.89
合计					2752.89

人材机汇总表

工程名称：涵洞建设

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	8.247166	140.00	1154.60
00150105	一般技工	工日	5.467280	250.00	1366.82
00150109	高级技工	工日	0.685214	340.00	232.97
	人工小计	元			2754.39
01010286~1	螺纹钢 Φ18以内	kg	147.600	3.02	446.31
02190111	尼龙帽	个	8.43591	2.66	22.44
03412514~1	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.40032	6.90	2.76
03515100	圆钉	kg	0.53729	4.97	2.67
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.962640	5.15	4.96
03590700~1	铁件	kg	23.96082	5.15	123.40
04030107	中砂	t	16.85544	156.40	2636.19
04110101	块石	t	4.15800	86.72	360.58
05033701	板枋材	m3	0.072478	1755.71	127.25
12333513	脱模剂	kg	2.731	2.68	7.32
14450501~1	钢筋混凝土管 D1000	m	8.08	887.41	7170.27
31012504	模板嵌缝料	kg	1.3655	2.86	3.91
31150101	水	m3	1.281504	3.40	4.36
31150301	电	kW·h	1.989376	0.77	1.53
32011111	组合钢模板	kg	16.28586	4.29	69.87
32030122	钢模板连接件	kg	10.41162	3.88	40.40
32090508	钢支撑	kg	14.10922	4.10	57.85
33030101	土工布	m2	13.578656	5.25	71.29
80010831	预拌砂浆(干拌)	m3	0.648	326.81	211.77
80212155	C30预拌混凝土	m3	3.2320	368.01	1189.41
CL-D00003	一体式闸门及启闭机（手动）	座	1	7500.00	7500.00
	材料小计	元			20054.54

人材机汇总表

工程名称：涵洞建设

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1 m3	台班	0.139181	1526.70	212.49
99050515	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.02664	357.52	9.52
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.013892	1224.91	17.02
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.066164	604.67	40.01
99070909	载重汽车 装载质量8t	台班	0.016192	717.83	11.62
99090132	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	0.033696	412.31	13.89
99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.286349	1082.56	309.99
99090507	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.09792	1297.09	127.01
99090906	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.00976	634.62	6.19
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	3.114173	27.26	84.89
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.014544	38.32	0.56
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.045936	21.07	0.97
99250327	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.04752	95.24	4.53
99270911	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.004752	17.27	0.08
	机械小计	元			838.77
	总合计	元			23647.70