表B.1.1　招标工程量清单封面

扬州经济技术开发区宜居宜业和美乡村片区

建设工程

招标工程量清单

招　标　人：（盖章）

表C.1.1　　招标工程量清单扉页

工程名称：扬州经济技术开发区宜居宜业和美乡村片区建设工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：扬州经济技术开发区宜居宜业和美乡村片区建设工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	园林绿化			
2	景观			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：园林绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程						
1	050101005001	整理绿化用地	1、清杂 2、整理绿化用地	m2	30000			
2	050101002001	植被清理	1、现状芦苇清除，割除地上茎秆、挖除芦苇根茎，清理集中堆放在场内指定点 2、含垃圾外运、消纳	m2	6444.3			
3	050101016001	现场土方	1、外购土方回填	m3	3500			
4	050103001001	栽植乔木	1.种类：朴树C 2.胸径/干径/米径/地径：胸径Φ25-26cm 3.株高：H=800-900cm，P=500-550cm 4.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.5-2.8m 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	2			
5	050103001002	栽植乔木	1.种类：朴树D 2.胸径/干径/米径/地径：胸径Φ20-21cm 3.株高：H=700-800cm，P=450-500cm 4.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	14			
6	050103001003	栽植乔木	1.种类：乌桕E 2.胸径/干径/米径/地径：胸径Φ17-18cm 3.株高：H=600-700cm，P=400-450cm 4.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.0-2.2m 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	32			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103001004	栽植乔木	1.种类：香樟D 2.胸径/干径/米径/地径：胸径Φ20-21cm 3.株高：H=700-750cm，P=400-450cm 4.备注：全冠精品移栽苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点3.0-3.2m 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	35			
8	050103001005	栽植乔木	1.种类：榔榆D 2.胸径/干径/米径/地径：胸径Φ17-18cm 3.株高：H=600-700cm，P=400-450cm 4.备注：全冠精品苗,4-5根主分枝,树形优美,分支点2.3-2.5m 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	4			
9	050103001006	栽植乔木	1.种类：垂柳A 2.胸径/干径/米径/地径：胸径Φ20-21cm 3.株高：H=700-750cm，P=400-450cm 4.备注：地苗,全冠,树形饱满,姿态优美 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
10	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：金桂B 2.胸径/干径/米径/地径：D13-15cm 3.株高：H=400-450cm，P=350-400cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：金桂C 2.胸径/干径/米径/地径：D10-12cm 3.株高：H=300-350cm，P=250-300cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	2			
12	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：金桂D 2.胸径/干径/米径/地径：D7-8cm 3.株高：H=250-280cm，P=200-230cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	5			
13	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：早樱C 2.胸径/干径/米径/地径：D10-12cm 3.株高：H=350-400cm，P=300-350cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	14			
14	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球A 2.株高：H=240-250cm，P=250-260cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
15	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球B 2.株高：H=200-210cm，P=220-230cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球C 2.株高：H=150-160cm，P=180-190cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	11			
17	050103002008	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球D 2.株高：H=120-130cm，P=150-160cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	10			
18	050103002009	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球B 2.株高：H=150-160cm，P=180-190cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
19	050103002010	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球C 2.株高：H=120-130cm，P=150-160cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	20			
20	050103002011	栽植单株灌木	1.种类：海桐球B 2.株高：H=150-160cm，P=180-190cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	1			
21	050103002012	栽植单株灌木	1.种类：海桐球C 2.株高：H=120-130cm，P=150-160cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	050103002013	栽植单株灌木	1.种类：常绿蒲苇A 2.株高：H=120-150cm，P=150-200cm 3.备注：蓬冠丰满,≥35芽/丛 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	9			
23	050103002014	栽植单株灌木	1.种类：八角金盘D 2.株高：H=120-130cm，P=150-160cm 3.备注：蓬冠丰满 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	4			
24	050103003001	片植灌木	1.种类：蔷薇 2.株高：H=120-150cm，P=120-150cm 3.单位面积株数：9株/㎡ 4.备注：三年生以上苗,4-5条/株,分支稠密,冠幅饱满 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	12.6			
25	050103003002	片植灌木	1.种类：毛娟 2.株高：H=35-40cm，P=30-35cm 3.单位面积株数：36袋/㎡ 4.备注：袋苗,多分支,冠幅丰满 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	399.2			
26	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：麦冬 2.株高：H=10-15cm，P=10-15cm 3.单位面积株数：64袋/㎡ 4.备注：袋苗,冠幅饱满,成片密植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	196			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边阔叶麦冬 2.株高：H=20-25cm，P=15-20cm 3.单位面积株数：64袋/㎡ 4.备注：袋苗,冠幅饱满,成片密植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	57.7			
28	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：大花萱草 2.株高：H=20-25cm，P=15-20cm 3.单位面积株数：36袋/㎡ 4.备注：袋苗或容器苗,品字形种植,密植不漏土,每株3-5芽无病虫害 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	22.7			
29	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：鸢尾 2.株高：H=30-35cm，P=20cm 3.单位面积株数：25袋/㎡ 4.备注：二年生,2-3芽/袋,满铺不露土 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	41.6			
30	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：细叶芒 2.单位面积株数：12-16袋/㎡ 3.备注：15~20芽/袋 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	34			
31	050103012001	片植水生植物	1.种类：水生鸢尾 2.株高：H=50-60cm，P=30-40cm 3.单位面积株数：12袋/㎡ 4.备注：袋苗,≥5芽/丛 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	457.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	050103012002	片植水生植物	1.种类：睡莲 2.株高：H=40-50cm，P=20-30cm 3.单位面积株数：2头/㎡ 4.备注：耐寒品种 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	186.9			
33	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：百慕大+黑麦草 2.铺种方式：满铺,无缝对接 3.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	4812.5			
34	050103016001	播植草(灌木)籽	1.种类规格：紫花地丁10%、金盏菊15%、黑心菊15%、百日菊20%、波斯菊25%、硫华菊15% 2.草籽密度：5g/㎡ 3.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	16671.2			
35	050103016002	播植草(灌木)籽	1.种类规格：百慕大（狗牙根）45% + 黑麦草30% + 二月兰12% + 紫花地丁8% + 荠菜5% 2.草籽密度：5g/㎡ 3.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	7000			
		精神堡垒						
		绿化部分						
36	050103001007	栽植乔木	1.种类：香樟C 2.胸径/干径/米径/地径：胸径Φ25-26cm 3.株高：H=750-800cm，P=450-500cm 4.备注：地苗，树形端正挺拔，树冠饱满，骨架均匀清晰不偏冠，三级分枝以上 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	050103002015	栽植单株灌木	1.种类：金桂B 2.胸径/干径/米径/地径：D13-15cm 3.株高：H=400-450cm，P=350-400cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	1			
38	050103002016	栽植单株灌木	1.种类：金桂C 2.胸径/干径/米径/地径：D10-12cm 3.株高：H=300-350cm，P=250-300cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	1			
39	050103002017	栽植单株灌木	1.种类：红枫 2.胸径/干径/米径/地径：D13-14cm 3.株高：H=350-400cm，P=200-250cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	1			
40	050103002018	栽植单株灌木	1.种类：早樱D 2.胸径/干径/米径/地径：D7-8cm 3.株高：H=300-350cm，P=250-280cm 4.备注：低分枝,树形饱满,全冠种植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	050103002019	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球A 2.株高：H=240-250cm，P=250-260cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	2			
42	050103002020	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球C 2.株高：H=150-160cm，P=180-190cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	1			
43	050103002021	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球A 2.株高：H=200-210cm，P=220-230cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	2			
44	050103002022	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球B 2.株高：H=150-160cm，P=180-190cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	5			
45	050103002023	栽植单株灌木	1.种类：海桐球A 2.株高：H=200-210cm，P=220-230cm 3.备注：蓬冠丰满,不偏冠 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
46	050103002024	栽植单株灌木	1.种类：八角金盘C 2.株高：H=150-160cm，P=180-190cm 3.备注：蓬冠丰满 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	050103002025	栽植单株灌木	1.种类：常绿蒲苇A 2.株高：H=120-150cm，P=150-200cm 3.备注：蓬冠丰满,≥35芽/丛 4.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	株	3			
48	050103003003	片植灌木	1.种类：毛娟 2.株高：H=35-40cm，P=30-35cm 3.单位面积株数：36袋/㎡ 4.备注：袋苗,多分支,冠幅丰满 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	136.1			
49	050103003004	片植灌木	1.种类：南天竹 2.株高：H=50-60cm，P=30-40cm 3.单位面积株数：9株/㎡ 4.备注：栽苗,冠幅饱满，从生，3-5分枝 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	1.1			
50	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草 2.株高：H=25-30cm，P=30-35cm 3.单位面积株数：25株/㎡ 4.备注：加仑满杯容器苗，满铺不露土 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	1.8			
51	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：麦冬 2.株高：H=10-15cm，P=10-15cm 3.单位面积株数：64袋/㎡ 4.备注：袋苗,冠幅饱满,成片密植 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	42.8			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类：大花萱草 2.株高：H=20-25cm，P=15-20cm 3.单位面积株数：36袋/㎡ 4.备注：袋苗或容器苗,品字形种植,密植不漏土,每株3-5芽无病虫害 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	0.9			
53	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类：鸢尾 2.株高：H=30-35cm，P=20cm 3.单位面积株数：25袋/㎡ 4.备注：二年生,2-3芽/袋,满铺不露土 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	0.4			
54	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶络石 2.株高：H=50cm，P=20cm 3.单位面积株数：49株/㎡ 4.备注：袋苗，满铺不露土 5.养护期：三级养护，养护期二年，包成活	m2	4.4			
55	050301005001	点风景石	1.石料种类：景石A、B 2.石料规格、重量：景石A长宽高:150-180.80-100,70-80cm; 景石B长宽高:70-80,80-100,120-150cm 3.砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5	t	13.416			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产			
2	050406002001	文明施工			
3	050406003001	环境保护			
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
20	050403001001	树木支撑架			
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

21	050403002001	树木裹干			

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：园林绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：景观　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	景观工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景观工程						
		村标						
1	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：1.5m以内	m3	5.62			
2	010102007001	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方来源、运距：就近	m3	4.26			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	1.36			
4	040202010001	碎石	1、100厚碎石垫层	m2	3			
5	010501001001	基础垫层	1、100厚C20素混凝土 2、包含模板	m3	0.19			
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼非泵送 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：独立基础 4.包含模板	m3	0.86			
7	010605001001	村标	1、100*100*5厚热镀锌方钢喷白色氟碳漆 2、50*50*3厚热镀锌方钢喷白色氟碳漆 3、8厚白色/深灰色/淡黄色/绿色/红色/白色磨砂亚克力（背光） 4、10宽2厚不锈钢折边，白色烤漆 5、L=300，c12对穿焊接 6、发光字及标志（“和美隆觉”“屋顶窗云太阳”“大云”“LONGJUEVILLAGE”） 7、具体做法详见图纸	m2	8.78			
		镇标						
8	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：1.5m以内	m3	74.23			
9	010102007002	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方来源、运距：就近	m3	52.12			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	22.11			
11	040202010002	碎石	1、100厚碎石垫层	m2	51.08			
12	010501001002	基础垫层	1、100厚C20混凝土 2、包含模板	m3	4.05			
13	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖基础 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.防潮层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉。	m3	9.52			
14	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.09			
15	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼非泵送 2.混凝土强度等级：C25 3.包含模板	m3	3.43			
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.114			
17	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.227			
18	011203003001	块料墙、柱面	1、1:2.5水泥砂浆粘结层 2、30厚芝麻灰花岗岩烧面曲线处弧形加工	m2	41.48			
19	011203003002	块料墙、柱面	1、1:2.5水泥砂浆粘结层 2、50厚芝麻灰花岗岩烧面曲线处弧形加工	m2	13.5			
20	010506025001	预埋铁件	1、150*150*5钢板，2c10锚筋，L=100预埋件	t	0.023			
21	010605001002	镇标	1、100*50,3厚热镀锌矩钢外喷氟碳漆 2、20*20,1.5厚热镀锌矩钢外喷氟碳漆 3、金属帘 4、具体做法详见图纸	m2	39.65			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	011508001001	美术字	1、发光字及标志（“滨江毓秀 魅力朴席”）	个	8			
		垂钓平台7个						
23	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1、300*300C60预制方桩L=6米	m	168			
24	010301001002	预制钢筋混凝土实心桩	2、200*200C60预制方桩L=3米	m	42			
25	010301005001	截(凿)桩头	1、破除桩头300高	根	28			
26	050201025001	垂钓平台	1、100*100,3厚热镀锌方钢龙骨 2、200*100,3厚热镀锌方钢龙骨 3、50*50,3厚热镀锌方钢龙骨 4、L*150*25厚实心塑木配套扣件固定 5、塑木封板 6、具体做法详见图纸	m2	54.93			
27	010502032001	台阶	1、素土夯实 2、100厚C25混凝土 3、1000*300*300预制混凝土踏步	m2	11.06			
28	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.08			
29	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.118			
		道路						
30	040202010003	碎石	1、50厚瓜子片碎石路	m2	653.69			
31	050201003001	园路面层	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C25透水混凝土（淡蓝色） 4、部位：透水砼园路	m2	142.53			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	050201003002	园路面层	1、100厚C20混凝土垫层 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、600*150*30厚芝麻灰花岗岩烧面 4、部位：透水砼园路走边	m2	28.51			
33	010503011001	实心条板	1、2400*1200*150厚预制砼板	m3	0.43			
34	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.066			
		划线、彩绘						
35	040205007001	标线	1、150宽，热熔漆停车位画线车位尺寸6*2.5米	m	370.27			
36	040205007002	标线	1、150宽，热熔漆蓝色边线距离道路边缘150宽	m	255.27			
37	050201006001	驳岸面层彩绘	1、驳岸面层彩绘 2、工程量暂估，结算按实调整	m2	500			
38	050201006002	热熔漆路面彩绘	1、热熔漆路面彩绘	m2	167.95			
		精神堡垒						
		大草坪LOGO						
39	010102002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：1.5m以内	m3	12.48			
40	010102007003	回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方来源、运距：就近	m3	8.52			
41	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：自行考虑	m3	3.96			
42	040202010004	碎石	1、100厚碎石垫层	m2	6			
43	010501001003	基础垫层	1、100厚C20混凝土 2、包含模板	m3	0.48			
44	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品砼非泵送 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：条形基础 4.包含模板	m3	2.88			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	010605001003	大草坪LOGO	1、文字5厚钢板，白色烤漆 2、底板5厚钢板，咖色烤漆 3、100*100*5厚热镀锌方钢，喷白色氟碳漆 4、内容：“朴席 欢迎你 WELCOME” 5、基础内L=300，Φ12对穿焊接 6、具体做法详见图纸	m2	8.26			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	050406004001	安全生产			
2	050406002001	文明施工			
3	050406003001	环境保护			
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
20	050403001001	树木支撑架			
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

21	050403002001	树木裹干			

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：景观　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：景观　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					